

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Pavlem Dvořákem – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 402, 739 505 860 e-mail: pavel.dvorak@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Se sídlem: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice

Zastoupen ve věcech smluvních: RNDr. Josefem Kubátem, předsedou představenstva

a Ing. Leou Tomkovou – místopředsdkyní představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize údržba komunikací

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Luděk Čapek č. autorizace : 0701230

Tel: 466 260 811 e-mail : info@smp-pce.cz

IČ: 25262572 DIČ: CZ 25262572

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vl. 1527

bankovní spojení: Citibank Europe plc, pobočka Pardubice

číslo účtu: 2501420109/2600

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

„Rekonstrukce točny MHD v Drozdících“

Rekonstrukce stávající autobusové točny se zastávkou MHD v Drozdících, na trase směrem z průmyslové zóny Černá za Bory – ul. Holandská do obce Drozdice.

Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 101 Komunikace

- Odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky z panelů, demontáž přístřešku a svodidla.
- Vybudování odvodnění komunikace (prostřední ostrov z propustných zemin).
- Pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky – vrchní vrstva živice, chodníků a zpevněných ploch – zámková dlažba, přeložky a mechanická ochrana inženýrských sítí.
- Dodávka a osazení typového zastávkového přístřešku.
- Instalace svislého i vodorovného dopravního značení, sadové úpravy, dokončovací práce.

SO 401 Veřejné osvětlení

- Přeložka veřejného osvětlení včetně nového sloupu s osvětlovacími tělesy.

Součástí zakázky je rovněž vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, zařízení staveniště vč. dopravně informačního opatření a provizorní zastávky, závěrečný úklid všech ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště, odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu, zpracování PD skutečného provedení stavby ve 3 paré + 1 digitální podobě, geodetické zaměření celé stavby v dig. podobě, a dále předložení objednateli: předávacích protokolů se správcí sítí, dokladů o nezávadné likvidaci odpadu, o provedených předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem), předložení atestů a certifikátů použitého materiálu, prohlášení o shodě a záručních listů.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Rekonstrukce točny MHD Drozdice“ vč. výkazu výměr zpracované 04/2011 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 9. 2012
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
 4. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
 5. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Veškeré změny předmětu DÍLA smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací : říjen 2012 - po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 30. listopadu 2012**

Práce budou provedeny v jednom časovém sledu nepřevyšujícím **61 kalendářních dní**.

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou: **p.p.č. 496/2, 498/2, 499/2, 497/26, 522/46 a 534/1 v k.ú. Pardubičky.**
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Celková cena bez DPH	1 069 232,-- Kč
DPH 20%	213 846,-- Kč
<hr/>	
Celková cena včetně DPH	1 283 078,-- Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesáttritisícsemdesátosm korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 6. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu DÍLA bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku do výše 90% celkové ceny bez DPH. Zbývajících 10 % z částky bez DPH z daňového dokladu bude rozděleno na pozastávku do předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků ve výši 5% a zádržné ve výši 5 %.
6. Pozastávka do předání a převzetí DÍLA ve výši 5 % bude objednatelem vrácena po předání a převzetí DÍLA, po kolaudaci a po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme

DÍLO vykazující vady a nedodělky, a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.

7. Zádržné ve výši 5 % bude proplaceno po ukončení záruční doby, objednatel uvolní zádržné po uplynutí záruční doby a po odstranění veškerých vad. Zádržné slouží ke krytí nákladů oprav vad DÍLA v záruční době, nebudou-li v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s ujednáním této smlouvy. Zádržné bude objednatelem uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, splatnost zádržného je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Rekonstruovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - odpočet finanční pozastávky a zádržného ve výši 10% z částky bez DPH,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účelyKonečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 10, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy o dílo.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, který musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací (mimo jiné pro práce na el. zařízeních s odbornou způsobilostí ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978). Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávací případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutých termínech.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor na pozemku vlastníka budovy, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
5. Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení.
6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. Demontovaný materiál (např. panely, zábradlí, stožár VO), který nebude použit zpět k výstavbě, bude uložen u Služeb města Pardubic a.s. k dalšímu použití.
11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
14. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
16. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochranu a za zachování pořádku na staveništi.

V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1,5 mil. Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli.
23. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby. Zhotovitel zajistí protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům, pokud stavební činností zhotovitele byly tyto sítě dotčeny.
24. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. Zhotovitelé budou postup prací vzájemně koordinovat.
25. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
26. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
27. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram prováděných prací, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu DÍLA.
28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není



- dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Pavel Dvořák – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : Ing. Luděk Čapek – stavební technik divize údržba komunikací

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, protokol o hutnění zásypu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem,
 - předávací protokoly sepsané se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické na CD,
 - geodetické zaměření celé stavby, přičemž je dáno, že zaměřených dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno v digitální podobě na MmP Ing. Peckovi v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN),
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabavuje zhotovitele

odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí DÍLA jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamační.

III. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační objednávka u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 kalendářních dnů po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v SOD.
11. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha : Cenová nabídka
 Harmonogram prací
 Prohlášení objednatele – reverse charge 2012

V Pardubicích dne 12. 10. 2012

za objednatele

Ing. Jirí Čán
 vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 4. října 2012

za zhotovitele

RNDr. Josef Kubát
 předseda představenstva a.s.

Ing. Lea Tomková
 místopředsedkyně představenstva a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 9349/2012

RmP

ZmP

dne: 10.9.2012



- 11 -

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
 Brně předměstí, Hůrka 1803
 530 02 Pardubice

11. 10. 2012

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Rekonstrukce točny MHD - Drozdice

JKSO :

EČO :

Objednatel : Statutární Město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Datum : IV/2011

P.Č.		Popis	Cena celkem
1	2	3	4

1		SO 101 - Komunikace	948 711,00
2		SO 401 - Veřejné osvětlení	82 521,00
3		Prováděcí projektová dokumentace	4 000,00
4		Geodetická činnost - vytyčení stavby	4 500,00
5		Geodetická činnost - zaměření skutečného provedení stavby	6 000,00
6		Dokumentace skutečného provedení stavby	8 000,00
7		Vytyčení inženýrských sítí	2 500,00
8		Geometrické plány po provedení stavby (pozemky, VB)	2 500,00
9		Zkouška zhuštění zemní pláně (statická deska)	4 500,00
10		Informační billboard 5,1 x 2,4 v místě stavby	3 500,00
11		Autorský dozor	2 500,00

Celkem bez DPH 1 069 232,00

DPH 20 % 213 846,40

Celkem včetně DPH 1 283 078,40

- fézing, kamenné obruby a dlažební kostky zůstávají v majetku investora; bude uloženo na skládku určenou investorem

- skládka ostatního odpadu je uvažována např. Semtín - Rybitví

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice

①



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce točny MHD v Drozdicích

JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace

EČO

Název části

Místo

Drozdice

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Luděk Čapek

20.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	74 183,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	874 527,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		948 710,83	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	948 710,83
24	14 %	0,00 DPH
25	20 %	948 710,83 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 138 453,03

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce točny MHD v Drozdicích

Objekt: SO 101 Komunikace

Část:

JKSO

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.08.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	948 710,83
1	Zemní práce	131 591,35
2	Zakládání	2 813,60
5	Komunikace	441 013,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	373 492,68
99	Přesun hmot	259 326,26
	<u>Celkem</u>	<u>948 710,83</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce točny MHD v Drozdovicích

Objekt: SO 101 Komunikace

Část:

JKSO

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum 20.08.2012

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				948 710,83	
	D	1		Zemní práce				131 591,35	
1	K	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	390,000	34,10	13 298,00	20,0
2	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	52,000	39,20	2 038,40	20,0
3	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm - chodník	m2	52,000	47,40	2 464,80	20,0
4	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	450,000	28,10	12 645,00	20,0
5	K	221	113107222.2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného stmelového tl 200 mm	m2	390,000	28,10	10 959,00	20,0
6	K	221	113154113	Frézování živého krytu tl 50 mm pruž š 0,5 m pl do 500 m2 s naložením	m2	20,000	158,00	3 160,00	20,0
7	K	001	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř 3 objem do 100 m3 - natěžení zeminy, vhodné na zahumusování	m3	31,800	96,20	3 039,92	20,0
8	M	MAT	1 D 001	Nákup omice vhodné na zahumusování ploch	t	55,300	200,00	11 060,00	20,0
9	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř 3	m3	100,000	110,00	11 000,00	20,0
10	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 - 3 kopané ověřovací sondy	m3	3,000	309,00	927,00	20,0
11	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 - přebytek na skládce	m3	42,000	230,00	9 680,00	20,0
12	K	001	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 - dovoz omice	m3	31,600	230,00	7 268,00	20,0
13	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m pro 5km	m3	210,000	15,00	3 150,00	20,0
14	K	001	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m pro 12x	m3	379,200	15,00	5 688,00	20,0
15	K	001	171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice - obsypy konstrukcí, zášypy	m3	58,000	95,00	5 510,00	20,0
16	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	42,000	14,90	625,80	20,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	73,500	95,00	6 982,50	20,0
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním - sondy	m3	3,000	75,90	227,70	20,0
19	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1 5	m2	158,000	25,00	3 950,00	20,0
20	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,119	250,00	29,75	20,0
21	K	001	181301103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 5	m2	158 000	46,80	7 394,40	20,0
22	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	17,70	2 796,60	20,0
23	K	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	13,20	2 085,60	20,0
24	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	0,88	139,04	20,0
25	K	231	183403153	Obdělání půdy hráběm v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	2,37	374,46	20,0
26	K	231	183403153	Obdělání půdy hráběm v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	2,37	374,46	20,0
27	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1 5	m2	158,000	1,68	265,44	20,0
28	K	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním pro 6 kusů	m2	19,200	130,00	2 496,00	20,0
29	K	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	19,200	79,50	1 525,40	20,0
30	K	231	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,800	84,60	406,08	20,0
31	K	PK	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000m	m3	4,800	10,00	48,00	20,0
	D	2		Zakládání				2 613,60	
32	K	001	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	440,000	5,94	2 613,60	20,0
	D	5		Komunikace				441 013,20	
33	K	PK	5 001	Ošetření napojovací spáry na stávající žlivi zalitím + zásyp křemičitým pískem	m	40,000	90,00	3 600,00	20,0
34	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm pod obrubníky	m2	45,200	59,10	2 671,32	20,0
35	K	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	360,200	110,00	39 622,00	20,0
36	K	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	95,800	110,00	10 538,00	20,0
37	K	221	585156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	339,500	262,00	88 739,00	20,0
38	K	221	587122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	349,700	245,00	85 678,50	20,0
39	K	221	589851111	Zpevnění krajnic štěrku tl 150 mm	m2	38,000	90,50	3 439,00	20,0
40	K	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	349,700	13,00	4 546,10	20,0
41	K	221	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	20,000	12,00	240,00	20,0
42	K	221	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	339,500	12,00	4 074,00	20,0
43	K	221	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	329,600	12,00	3 955,20	20,0
44	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,000	174,00	55 680,00	20,0
45	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	317,00	6 340,00	20,0
46	K	221	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	329,600	290,00	95 584,00	20,0
47	K	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	93,000	160,00	14 880,00	20,0
48	K	221	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	6,000	19,20	115,20	20,0
49	M	MAT	592453080	dlažba zámková tl 6 cm - přírodní	m2	89,610	128,00	11 470,08	20,0
50	M	MAT	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl 6 cm - barevná	m2	6,180	480,00	2 947,20	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				373 492,68	
51	K	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	219,00	876,00	20,0
52	M	MAT	404451650	sloupek směrový silniční červený	kus	4,000	212,00	848,00	20,0
53	K	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	18,000	34,20	615,60	20,0

54	K	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - označník BUS	kus	1,000	34,20	34,20	20,0
55	K	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití (pro 8 týdnů)	kus	1 008,000	7,00	7 056,00	20,0
56	K	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	10,70	599,20	20,0
57	K	221	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000	49,00	98,00	20,0
58	K	221	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000	59,00	118,00	20,0
59	K	221	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	112,000	13,00	1 456,00	20,0
60	K	221	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	112,000	16,00	1 792,00	20,0
61	K	221	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	15,000	35,00	525,00	20,0
62	K	221	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	840,000	10,70	8 988,00	20,0
63	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	357,00	1 785,00	20,0
64	M	MAT	914001	Tabule svislých Dz, základní velikost - dle specifikace v projektové dokumentaci	kus	5,000	832,00	4 160,00	20,0
65	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	547,00	2 588,00	20,0
66	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70- 350	kus	4,000	599,00	2 396,00	20,0
67	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	40,000	12,60	504,00	20,0
68	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodíči čáry	m	95,000	20,40	1 938,00	20,0
69	K	221	915491211	Osazení vodíčního proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm a proužku 250 mm	m	19,000	120,00	2 280,00	20,0
70	M	MAT	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	38,380	37,00	1 420,06	20,0
71	K	221	915611111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	135,000	2,25	303,75	20,0
72	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	150,00	2 850,00	20,0
73	M	MAT	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	19,190	87,00	1 669,53	20,0
74	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	130,00	9 620,00	20,0
75	M	MAT	592175090	obrubník BEST-LINEA II100x8x25 cm přírodní	kus	74,740	82,00	6 128,68	20,0
76	K	221	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	16,000	459,00	7 344,00	20,0
77	M	MAT	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	12,120	1 990,00	24 118,80	20,0
78	M	MAT	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	2,020	1 990,00	4 019,80	20,0
79	M	MAT	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	2,020	1 990,00	4 019,80	20,0
80	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700	2 200,00	5 940,00	20,0
81	K	221	919735111	Řezání stávajícího živého koryta hl do 50 mm	m	40,000	49,40	1 976,00	20,0
82	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl do 100 mm	m	5,000	62,60	313,00	20,0
83	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového koryta hl do 200 mm	m	5,000	299,00	1 495,00	20,0
84	K	221	938009611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	40,000	19,50	780,00	20,0
85	K	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásmicí	m	8,000	282,00	2 256,00	20,0
86	K	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	1,000	309,00	309,00	20,0
87	K	221	966006132 3	Odstranění odpadkového koše se sloupky z betonovými patkami - s odvozem na SmP	kus	1,000	309,00	309,00	20,0
88	K	221	966006231	Odstranění dopravního sloupu včetně základu	kus	1,000	637,00	637,00	20,0
	D	89		Přesun hmot				259 326,26	
89	K	PK	9 001	Zastávkový přístřešek - dle popisu v projektové dokumentaci - včetně všech potřebných dodávek a prací	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	20,0
90	K	PK	9 002	Vsakovací blok, např. Garantia Rain Bloc - včetně všech dodávek a prací	kus	45,000	1 800,00	81 000,00	20,0
91	K	PK	9 003	Chránění na kabelové vedení, včetně všech dodávek a prací	m	12,000	50,00	600,00	20,0
92	K	PK	9 011	Odstranění stávajícího zastávkového přístřešku + likvidace na skládce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	20,0
93	K	PK	9 022	VDZ autobusové zastávky žlutou barvou V 11a	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	20,0
94	K	PK	979099145	Uložení opadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - frézování na SmP - bez poplatku		2,560	0,00	0,00	20,0
95	K	013	997013801	Poplatek za uložení kameniva + betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	303,797	90,00	27 341,73	20,0
96	K	211	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	386,357	90,00	34 772,13	20,0
97	K	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1km - kamenivo + beton + ostatní sut (pro 14km)	t	4 253,158	3,00	12 759,47	20,0
98	K	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1km - frézování na skládce SmP (pro 11km)	t	28,180	7,00	197,12	20,0
99	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,581	10,00	655,81	20,0
Celkem								948 710,83	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE TOČNY MHD - DROZDICE
Projekt	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	Příloha č.
Vypracoval	Milan Ryšán
Kontroloval	
Datum	20.8.2012
Zpracovatel	SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC, a.s., HŮRKA 1803, 530 02 PARDUBICE
CÚ	
Poznámka	UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		42 701,00
Montáž - práce		16 636,00
Mezisoučet 1	0,00	59 337,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		23 184,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	82 521,00
Dodav. Dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		82 521,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		82 521,00
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže - začátek								
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ								
na dířku stožáru	ks	1,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
STOŽÁR ULIČNÍ PATICOVÝ								
do 6m - příprava pro demontáž	ks	1,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
Elektrovýzbroj SR	ks	1,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Demontáže - celkem						1 195,00		1 195,00
KOPOFLEX								
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	5,00	40,20	201,00	0,00	0,00	40,20	201,00
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	50,00	59,80	2 990,00	0,00	0,00	59,80	2 990,00
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY 3Cx1,5 mm2	m	20,00	13,50	270,00	18,60	372,00	32,10	642,00
CYKY 4Bx16 mm2	m	85,00	136,40	11 594,00	21,40	1 819,00	157,80	13 413,00
UKONČENÍ VODIČŮ								
Do 16 mm2	ks	22,00	0,00	0,00	8,20	180,40	8,20	180,40
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10	m	80,00	32,40	2 592,00	34,20	2 736,00	66,60	5 328,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP přípojovací	ks	1,00	12,60	12,60	37,90	37,90	50,50	50,50
SS spojovací	ks	6,00	13,40	80,40	45,10	270,60	58,50	351,00
POUZDRO STOŽÁROVÉ PLAST								
D 350x1500 mm	ks	3,00	800,00	2 400,00	0,00	0,00	800,00	2 400,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
J88ST - 6,2m, FeZn, 159/114/89 pro obloukový výložník	ks	1,00	4 750,00	4 750,00	1 380,00	1 380,00	6 130,00	6 130,00
VÝLOŽNÍK FeZn								
výlož. obloukový V2x500/180°/5° na J88ST	ks	1,00	1 485,00	1 485,00	250,00	250,00	1 735,00	1 735,00
SVÍTIDLA ULIČNÍ								
PHILIPS SGP 340/70W FG	ks	2,00	3 840,00	7 680,00	193,50	387,00	4 033,50	8 067,00
VYSOKOTLAKÁ SODIKOVÁ VÝBOJKA								
SON-T 70W,E27 PHILIPS	ks	2,00	187,00	374,00	0,00	0,00	187,00	374,00
RECYKLAČNÍ POPLATEK								
SVítidlo	ks	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40
Výbojka		2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	5,90	11,80
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
Elektrovýzbroj SR 722-E27 Z.Cu, IP 20	ks	2,00	532,00	1 064,00	254,00	508,00	786,00	1 572,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Šířka 33cm	m	40,00	12,90	516,00	0,00	0,00	12,90	516,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zabezpečení pracoviste	hod	6,00	0,00	0,00	270,00	1 620,00	270,00	1 620,00
Napojení na stavající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	270,00	1 080,00	270,00	1 080,00
Uprava stavajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	270,00	540,00	270,00	540,00
Montážní plošina	hod	4,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	315,00	1 260,00	315,00	1 260,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
Geodetické zaměření	kpt	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Podružný materiál				3 671,02				3 671,02
Elektromontáže - celkem				42 701,26		16 635,90		59 337,16
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,10	15 000,00				15 000,00	1 500,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	1,00	800,00				800,00	800,00
POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ								
D 350x1500 mm	ks	1,00	800,00				800,00	800,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
V zemině třídy 3-4	m3	0,30	80,00				80,00	24,00

Do vzdálenosti 10 km	m3	5,00	180,00	180,00	900,00
ÚPRAVA POVRCHU					
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	30,00	48,00	48,00	1 440,00
Zemní práce celkem					23 184,00
Celkem bez DPH					82 521,16

POZNÁMKY:


V rozpočtu nejsou zahrnuty

- zábory pozemků, místní poplatky
- dopravní značení, označení stavby
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření
- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací")

Harmonogram prací

- | | |
|---------------|---|
| 1. - 4. týden | Provádění přípravných a zemních prací na SO 101 Komunikace a SO 401 Veřejné osvětlení |
| 4. - 8. týden | Práce na konstrukčních vrstvách objektu SO 101 včetně autobusového přístřešku, Dokončení montáže SO 401 Veřejné osvětlení |

V Pardubicích dne 4. 10. 2012



.....
Ing. Lea Tomková
místopředsedkyně představenstva a.s.

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
①

17

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.

Hůrka 1803

530 12 Pardubice

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 2501420109/2600

IČ: 25262572

DIČ: CZ 25262572

Vymezení předmětu prací :

Rekonstrukce točny MHD v Drozdicích

Rekonstrukce stávající autobusové točny se zastávkou MHD v Drozdicích, na trase směrem z průmyslové zóny Černá za Bory – ul. Holandská do obce Drozdice.

Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 101 Komunikace – odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky z panelů, demontáž přístřešku a svodidla, vybudování odvodnění komunikace, pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a zpevněných ploch, dodávka a osazení typového zastávkového přístřešku, instalace svislého i vodorovného dopravního značení, sadové úpravy, dokončovací práce.

SO 401 Veřejné osvětlení - přeložka veřejného osvětlení včetně nového sloupu s osvětlovacími tělesy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že předmětný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.


12. 10. 2012

Smlouva SoD č.

12. 10. 2012

ze dne

V Pardubicích dne :


Ing. Jiří Čán

vedoucí odboru majetku a investic

