

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/032/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

č.smlouvy zhotovitele : 2013/1014/0891

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Janečkem DiS. – prokura, ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem – náměstkem ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Michal Kment č. autorizace: 0601754

Tel: 466 791 111 e-mail: info@cht-pce.cz

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Rekonstrukce místní komunikace Nemošice – Na Rybníku

Provedení stavebních úprav stávající místní komunikace spočívající ve výměně krytu a konstrukčních vrstev vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, zpevněných ploch a vjezdů, odvodnění

zpevněných ploch, přeložky veřejného osvětlení a úpravu přilehlé zeleně v ul. Na Rybníku v Pardubicích - Nemošicích. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných etap.

Specifikace prací:**1. etapa****SO 01 - komunikace**

Délka komunikace v 1. etapě výstavby je cca 109m, v úseku od ul. Ostřešanská po ul. 28. října. V komunikaci jsou navrženy příčné zpomalovací prahy, podél komunikace je navržena zpevněná plocha pro pěší, vjezdy na pozemky a vystřídaná podélná parkovací stání. Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících konstrukcí a povrchů. Nový povrch komunikace bude proveden z asfaltového betonu, zpevněné plochy a vjezdů ze zámkové dlažby tl. 8cm, parkovacích stání z betonové dlažby tl. 8cm, zpomalovacích prahů ze žulové kostky.

Odvodnění komunikace, parkovacích stání a zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do nově navržených sorpčních vpustí.

Dále budou provedeny sadové úpravy - v souvislosti s nově budovanou komunikací, zpevněnými plochami a parkovacími stáními budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celém řešeném území.

2. etapa**SO 01 - komunikace**

Délka komunikace v 2. etapě výstavby je cca 80m, v úseku od ul. 28. Října po ul. Polní. Po pravé straně vozovky je navržena zpevněná plocha pro pěší a vjezdy na pozemky, na levé straně komunikace jsou navržena 4 podélná parkovací stání. V komunikaci jsou navrženy zpomalovací prahy. Travnaté plochy jsou doplněny o dvě lavičky a houpačku.

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících konstrukcí a povrchů. Nový povrch komunikace bude proveden z asfaltového betonu, zpevněné plochy a vjezdů ze zámkové dlažby tl. 8cm, vystřídaných podélných parkovacích stání z betonové dlažby tl. 8cm, zpomalovacích prahů ze žulové kostky.

Odvodnění komunikace, parkovacích stání a zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do nově navržených sorpčních vpustí.

SO 02 – veřejné osvětlení

Dojde k přeložce 2 ks stožárů VO mimo zpevněné plochy a ochranné pásmo NN.

Dále budou provedeny sadové úpravy - v souvislosti s nově budovanou komunikací, zpevněnými plochami a parkovacími stáními budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celém řešeném území.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce místní komunikace v Nemošicích – Na Rybníku“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Pardubicích“, zpracovanou 07/2013 společností PRODIN, a.s., Pardubice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice IV);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Pardubicích“, zpracovanou 07/2013 společností PRODIN, a.s., Pardubice, včetně výkazu výměř;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.10.2013
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, geodetického zaměření stavby apod.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1..
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení 1. Etapy DÍLA: ihned po uzavření Smlouvy a po předání staveniště pro 1. Etapu DÍLA
Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení 1. Etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 6-ti týdnů od předání staveniště pro 1. Etapu DÍLA.

Termín zahájení 2. Etapy DÍLA: po předání staveniště pro 2. Etapu DÍLA na základě písemné výzvy zadavatele (předpoklad 2014, po dokončení SO 03 - přeložky sloupu NN)

Objednatel předá dodavateli staveniště po písemném vyzvání dodavatele objednatelem k převzetí staveniště, minimálně 4 týdny před objednatelem stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení 2. Etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 6-ti týdnů od předání staveniště pro 2. Etapu DÍLA.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **ulice Na Rybníku v Pardubicích - Nemošicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod

přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Cena za 1. Etapu bez DPH 1.468.613,80 Kč

Cena za 2. Etapu bez DPH 1.298.566,60 Kč

Celková cena za DÍLO (1. a 2. Etapa) bez DPH 2.767.180,40 Kč

DPH 21% 581.107,88 Kč

Celková cena za DÍLO (1. a 2. Etapa) vč. DPH 3.348.288,28 Kč

(slovy: třimilionytřistačtyřicet osmtisícdevět osmdesát osm korun českých dvacet osm haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst.9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve

výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dílčí etapě DÍLA.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována za každou jednotlivou dokončenou a předanou etapu samostatně na základě faktury (daňového dokladu), a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny příslušné dílčí etapy DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15-ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu každé jednotlivé dílčí etapy DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy za každou etapu samostatně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 14-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Právo vystavit konečné faktury dílčích etap DÍLA vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu příslušné etapy DÍLA na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, zápisem o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4 podepsaném oběma smluvními stranami a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným smluvními oběma stranami.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
9. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst. 9., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště pro jednotlivé etapy díla bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro 1. Etapu bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro 2. Etapu po písemném vyzvání zhotovitele objednatelem k převzetí staveniště, doručený minimálně 4 týdny před objednatelem stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště pro kteroukoli z etap DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
- Je-li v této smlouvě dále uveden pojem „staveniště“, aniž by bylo specifikováno, zda se jedná o staveniště pro 1. Etapu DÍLA či 2. Etapu DÍLA, platí, že se dotčené ustanovení vztahuje k oběma etapám DÍLA.
2. O předání staveniště strany vždy sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje

- při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 5. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
 6. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice IV a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.
 7. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
 8. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. stavební povolení – rozhodnutí č.j. OD 6.67.2/42129/13/Mc; D 51/13 ze dne 30.7.2013, Územní souhlas č.j.: MmP 38041/2013 ze dne 26. 6. 2013 – veřejné osvětlení). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 9. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
 10. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
 11. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný

termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení každé dílčí etapy DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat předmětnou část DÍLA za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických)

ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

46. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
47. Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
48. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě v počtu 3 ks a v digitální podobě uložené na CD v počtu 1 ks.
49. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních

dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO resp. dílčí etapy DÍLA se považují za dokončené jejich řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků., přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má dílčí etapa DÍLA vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílčí etapu DÍLA nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí etapy DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel dílčí etapu DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel dílčí etapu DÍLA přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení dílčích etap DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí dílčí etapy DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : paní Ivana Vojtíšková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : Ing. Michal Kment - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy Mmp, případně příslušného ÚMO IV.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení každé dílčí etapy DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace (pouze 2. Etapa),
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí dílčích etap DÍLA budou vyhotoveny protokoly o předání a převzetí DÍLA, a to protokol o předání a převzetí 1. etapy DÍLA a protokol o předání a převzetí 2. Etapy DÍLA, který bude současně závěrečným protokolem o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí etapy DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí etapě DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí etapě DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončenou dílčí etapu DÍLA.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA. DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělký, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.

5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě sjednané s objednatelům.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. I. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (*předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy*)

Příloha č.3 : prohlášení objednatele

Příloha č. 4: harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 31. 10. 2013

V Pardubicích dne 31.10.2013


za objednatele
Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic




za zhotovitele
Petr Janeček DiS.
prokura

 **Chládek
& Tintora**
PARDUBICE

tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintora, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 543/2013

dne: 15.10.2013

31. 10. 2013

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2106299978/2700
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Vymezení předmětu prací :

Rekonstrukce místní komunikace Nemošice – Na Rybníku

Provedení stavebních úprav stávající místní komunikace spočívající ve výměně krytu a konstrukčních vrstev vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, zpevněných ploch a vjezdů, odvodnění zpevněných ploch, přeložky veřejného osvětlení a úpravu přilehlé zeleně v ul. Na Rybníku v Pardubicích - Nemošicích. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných etap.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/032/2013 ze dne 31.10.2013

V Pardubicích dne : 31. 10. 2013



Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PO OBJEKTECH

STAVBA : Rekonstrukce místní komunikace Nemošice - Na Rybníku

	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
1.	SO 01 Komunikace a zpevnění plochy - I. etapa	1 468 613,80	308 408,90	1 777 022,70
2	SO 01 Komunikace a zpevnění plochy - II. etapa	1 221 579,00	256 531,59	1 478 110,59
3	SO 02 Přeložka veřejného osvětlení	76 987,60	16 167,40	93 155,00
	C E L K E M	2 767 180,40	581 107,88	3 348 288,28


Chládek & Tlustá s.r.o.
 Pátek 11.10.2011
 tel.: 466 791 110-112
 fax: 466 310 361-362
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ553361
 Chládek a Tlustá, Pardubice a. s.
 Pardubice, Zelená předměstí, k Vápence 2677, PSČ 530 02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích

Objekt: 1 - I.etapa

Místo: Nemošice

Objednavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1 530 21 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Prodin, a.s. Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zpracovatel: Bc. Ledvinková

Datum: 09.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 468 613,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 468 613,77
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 468 613,77	308 408,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 777 022,67
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích
Objekt: 1 - I.etapa

Místo: Nemošice

Datum: 09.08.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Prodin, a.s.
Zpracovatel: Bc. Ledvinková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 468 613,77
HSV - Práce a dodávky HSV	1 427 917,32
1 - Zemní práce	310 227,13
2 - Zakládání	28 736,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 807,50
5 - Komunikace	634 554,66
8 - Trubní vedení	11 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	305 591,78
99 - Přesun hmot	133 206,78
PSV - Práce a dodávky PSV	12 999,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 999,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 696,50
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	27 696,50
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 468 613,77



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích
Objekt: 1 - I.etapa

Místo: Nemošice

Datum: 09.08.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 468 613,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 427 917,32

1 - Zemní práce

310 227,13

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	30,600	30,00	918,00
			"zatravňovací zámková dlažba"2,3+2,3		4,600		
			"dlažba tl. 8 cm"26		26,000		
			Součet		30,600		
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	11,000	30,00	330,00
			"sjezd"11		11,000		
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,000	50,00	500,00
			2+8		10,000		
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,000	100,00	1 000,00
			2+8		10,000		
5	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	555,000	50,00	27 750,00
			(3,1+4,4+9+6,3)*0,5		11,400		
			502		502,000		
			"zatravňovací zámková dlažba"2,3+2,3		4,600		
			"sjezd"11		11,000		
			"dlažba tl. 8 cm"26		26,000		
			Součet		555,000		
6	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	513,400	30,00	15 402,00
			(3,1+4,4+9+6,3)*0,5		11,400		
			502		502,000		
			Součet		513,400		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,000	40,00	2 360,00
			"vodící pásek"9+7+7+2		25,000		
			"chodníkový" 11		11,000		
			"silniční"23		23,000		
			Součet		59,000		
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	145,627	40,00	5 825,08
			(36+73+2+3+110+19+6)*0,3		74,700		
			(18,7+36,1+73,2+107,7)*0,11		25,927		
			"panely na ochranu plynu"(112+1,4+1,6+1,7+1,6+1,7)*1,5*0,25		45,000		
			Součet		145,627		
9	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	145,627	5,00	728,14
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,524	200,00	1 504,80
			"odlučovač" 1,8*1,9*1,1*2		7,524		
11	K	131201109	Příplatek k hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7,524	5,00	37,62
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	250,00	2 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			90*0,3*0,4		10,800		
13	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,800	5,00	54,00
14	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	209,200	270,00	56 484,00
			"chránička elektro"110*0,8*1		88,000		
			"chránička O2"(115+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,8*1		96,000		
			"přípojky SV" 14*1,2*1,5		25,200		
			Součet		209,200		
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	209,200	5,00	1 046,00
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	50,00	2 100,00
			2*14*1,5		42,000		
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	15,00	630,00
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	375,851	140,00	52 619,14
			"odkopávky"(36+73+2+3+110+19+6)*0,3		74,700		
			"odkkopávky"(18,7+36,1+73,2+107,7)*0,11		25,927		
			"panely na ochranu plynu"(112+1,4+1,6+1,7+1,6+1,7)*1,5*0,25		45,000		
			"odlučovač" 1,8*1,9*1,1*2		7,524		
			"drenáž"90*0,3*0,4		10,800		
			"chránička elektro"110*0,8*1		88,000		
			"chránička O2"(115+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,8*1		96,000		
			"přípojky SV" 14*1,2*1,5		25,200		
			"zemina na ohumusování"(1,2+105+23,8)*0,15		19,500		
			"přípojky SV - zásyp"- 14*1,2*1		-16,800		
			Součet		375,851		
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 879,255	1,00	1 879,26
			375,851*5		1 879,255		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,700	65,00	370,50
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	356,351	15,00	5 345,27
			"odkopávky"(36+73+2+3+110+19+6)*0,3		74,700		
			"odkkopávky"(18,7+36,1+73,2+107,7)*0,11		25,927		
			"panely na ochranu plynu"(112+1,4+1,6+1,7+1,6+1,7)*1,5*0,25		45,000		
			"odlučovač" 1,8*1,9*1,1*2		7,524		
			"drenáž"90*0,3*0,4		10,800		
			"chránička elektro"110*0,8*1		88,000		
			"chránička O2"(115+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,8*1		96,000		
			"přípojky SV" 14*1,2*1,5		25,200		
			"přípojky SV"- 14*1,2*1		-16,800		
			Součet		356,351		
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	677,067	80,00	54 165,36
			356,351*1,9		677,067		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,500	65,00	1 462,50
			(16+3)*0,3		5,700		
			"přípojky SV" 14*1,2*1		16,800		
			Součet		22,500		
24	M	174000001	nákup zeminy vhodné k ohumusování	m3	25,200	300,00	7 560,00
			(1,2+105+23,8)*0,15		19,500		
			(16+3)*0,3		5,700		
			Součet		25,200		
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	172,320	100,00	17 232,00
			"chránička elektro"110*0,8*0,9		79,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"chránička O2"(115+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,8*0,9		86,400		
			"přípojky SV" 14*1,2*0,4		6,720		
			Součet		172,320		
26	M	583441710	štěrkodrt' frakce 0-32 třída C	t	344,640	100,00	34 464,00
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,000	30,00	3 900,00
			1,2+105+23,8		130,000		
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	15,00	1 950,00
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,250	100,00	325,00
31	K	181951102	Úprava pláň v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	958,446	10,00	9 584,46
			"chodníková obruba"33*0,4		13,200		
			"lože pod panely"120		120,000		
			"sorpční vpust"(1,8*1,1*0,1)*2		0,396		
			"silniční obruba" 223*0,5		111,500		
			"zpevněná plocha"(7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2		79,800		
			"zpevněná plocha "2,4+0,85+6,9+28+41		79,150		
			"sjezdy"(3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2		59,600		
			"sjezdy"5,6*4,5+1,5*1,6		27,600		
			"parkoviště"6,5*2*6+6+6		90,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"4*0,4+1,6		3,200		
			"komunikace"312+26		338,000		
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 6 cm"2,3+1+2,5+1,2		7,000		
			Součet		958,446		

2 - Zakládání

28 736,25

32	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	8,100	500,00	4 050,00
			"drenáž"90*0,3*0,3		8,100		
33	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	135,000	20,00	2 700,00
			90*1,5		135,000		
34	M	693111420	textilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	141,750	15,00	2 126,25
35	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,700	500,00	1 350,00
			90*0,3*0,1		2,700		
36	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	90,000	125,00	11 250,00
			44+46		90,000		
37	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	120,000	50,00	6 000,00
			(112+1,4+1,6+1,7+1,6+1,7)*1		120,000		
38	M	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	42,000	30,00	1 260,00
			(112+1,4+1,6+1,7+1,6+1,7)/3*1,05		42,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

109 000,00

39	K	386941114	Montáž odlučovače benzínu a olejů velikosti	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
40	M	562415000	odlučovač ropných látek plastový s mříží do 3,5 t plastovou	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
41	K	388995212	Chráníčka kabelů z trub DN 110 - dodatečně	m	230,000	200,00	46 000,00
			"chránička elektro"110		110,000		
			"chránička O2"115+0,5+0,5+0,5+3,5		120,000		
			Součet		230,000		

4 - Vodorovné konstrukce

28 807,50

42	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	375,350	50,00	18 767,50
			"zpevněná plocha"(7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2		79,800		
			"zpevněná plocha "2,4+0,85+6,9+28+41		79,150		
			"sjezdy"(3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2		59,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"sjezdy"5,6*4,5+1,5*1,6		27,600		
			"parkoviště"6,5*2*6+6+6		90,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"4*0,4+1,6		3,200		
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 6 cm"2,3+1+2,5+1,2		7,000		
			Součet		375,350		
43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,080	500,00	10 040,00
			"chránička elektro"110*0,8*0,1		8,800		
			"chránička O2"(115+0,5+0,5+0,5+3,5)*0,8*0,1		9,600		
			"přípojky SV" 14*1,2*0,1		1,680		
			Součet		20,080		
5 - Komunikace							634 554,66
44	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	133,596	65,00	8 683,74
			"chodníková obruba"33*0,4		13,200		
			"lože pod panely"120		120,000		
			"sorpční vpust"(1,8*1,1*0,1)*2		0,396		
			Součet		133,596		
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	111,500	95,00	10 592,50
			"silniční obruba" 223*0,5		111,500		
46	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	339,350	110,00	37 328,50
			"zpevněná plocha"(7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2		79,800		
			"zpevněná plocha "2,4+0,85+6,9+28+41		79,150		
			"sjezdy"(3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2		59,600		
			"sjezdy"5,6*4,5+1,5*1,6		27,600		
			"parkoviště"6,5*2*6+6+6		90,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"4*0,4+1,6		3,200		
			Součet		339,350		
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	367,000	130,00	47 710,00
			"komunikace"312+26		338,000		
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
			Součet		367,000		
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	7,000	165,00	1 155,00
			"dlažba pro nevidomé tl. 6 cm"2,3+1+2,5+1,2		7,000		
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	350,000	330,00	115 500,00
			338+12		350,000		
50	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	339,350	220,00	74 657,00
			"zpevněná plocha"(7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2		79,800		
			"zpevněná plocha "2,4+0,85+6,9+28+41		79,150		
			"sjezdy"(3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2		59,600		
			"sjezdy"5,6*4,5+1,5*1,6		27,600		
			"parkoviště"6,5*2*6+6+6		90,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"4*0,4+1,6		3,200		
			Součet		339,350		
51	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	338,000	231,00	78 078,00
			"komunikace"312+26		338,000		
52	K	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	29,000	309,00	8 961,00
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
53	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	338,000	15,00	5 070,00
			"komunikace"312+26		338,000		
54	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	350,000	12,00	4 200,00
			338+12		350,000		
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	350,000	240,00	84 000,00
			338+12		350,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	29,000	300,00	8 700,00
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
57	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	18,180	1 200,00	21 816,00
			(29-11)*1,01		18,180		
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	180,00	1 260,00
			"dlažba pro nevidomé tl. 6 cm"2,3+1+2,5+1,2		7,000		
59	M	592452871	dlažba zámková "kost" 20x16,5x6 prop nevidomé - bílá	m2	7,000	350,00	2 450,00
60	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	339,350	180,00	61 083,00
			"zpevněná plocha"(7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2		79,800		
			"zpevněná plocha "2,4+0,85+6,9+28+41		79,150		
			"sjezdy"(3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2		59,600		
			"sjezdy"5,6*4,5+1,5*1,6		27,600		
			"parkoviště"6,5*2*6+6+6		90,000		
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"4*0,4+1,6		3,200		
			Součet		339,350		
61	M	592453000	dlažba se zámkem "kost" 20x16,5x8 cm přírodní	m2	164,577	160,00	26 332,32
			"zpevněná plocha"((7,6+13,1+13,3+3,9+2)*2)*1,02		81,396		
			"zpevněná plocha "(2,4+0,85+6,9+28+41)*1,02		80,733		
			"vyznačení parkovacího stání"16*0,15*1,02		2,448		
			Součet		164,577		
62	M	592452830	dlažba se zámkem "kost" 20x16,5x8 cm - červená	m2	178,296	200,00	35 659,20
			"sjezdy"((3+4+3,8+3+3,3+8,4+4,3)*2)*1,02		60,792		
			"sjezdy"(5,6*4,5+1,5*1,6)*1,02		28,152		
			"parkoviště"(6,5*2*6+6+6)*1,02		91,800		
			"vyznačení parkovacího stání"-16*0,15*1,02		-2,448		
			Součet		178,296		
63	M	592452831	dlažba se zámkem "kost" 20x16,5x8 pro nevidomé - bílá	m2	3,296	400,00	1 318,40
			"dlažba pro nevidomé tl. 8 cm"(4*0,4+1,6)*1,03		3,296		
8 - Trubní vedení							11 000,00
64	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	14,000	500,00	7 000,00
			3+11		14,000		
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	500,00	1 000,00
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	500,00	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							305 591,78
67	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	150,00	600,00
68	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
69	M	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
70	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	500,00	1 000,00
71	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	500,00	1 000,00
72	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	500,00	1 000,00
73	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	15,00	30,00
74	M	404452560	upínací svorka na sloupek UŠ 60	kus	8,000	50,00	400,00
75	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	243,000	85,00	20 655,00
			117+50+67+9		243,000		
76	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	486,000	50,00	24 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 117+33+2+5+7+51+8	m	223,000	180,00	40 140,00
					223,000		
78	M	592175040	silniční bet. obrubník, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	223,000	90,00	20 070,00
79	M	592175071	vysokopevnostní obruba - přímá 3*4	m	12,000	250,00	3 000,00
					12,000		
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 9+3+4+12+1+2+2	m	33,000	150,00	4 950,00
					33,000		
81	M	592175090	chodníkový bet. obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	66,000	50,00	3 300,00
82	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (3,25+3,25+3,25+3,25+1+1+1+1)*2	m	34,000	150,00	5 100,00
					34,000		
83	M	583802030	krajník silniční kamenný, žula, K51 18x20 x 30-80	m	34,000	100,00	3 400,00
84	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "silniční obrubník"(117+33+2+5+7+51+8)*0,5*0,1 "vodící proužek"(117+50+67+9)*0,3*0,1 "chodníkový obrubník"(9+3+4+12+1+2+2)*0,4*0,1 "kamenný obrubník" ((3,25+3,25+3,25+3,25+1+1+1+1)*2)*0,4*0,1 Součet	m3	21,120	1 500,00	31 680,00
					11,150		
					7,290		
					1,320		
					1,360		
					21,120		
85	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem 15+9	m	24,000	95,00	2 280,00
					24,000		
86	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 15+9	m	24,000	40,00	960,00
					24,000		
87	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 15+9	m	24,000	75,00	1 800,00
					24,000		
88	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	11,000	20,00	220,00
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	300,00	300,00
90	K	966006138	Demonrtáž mříže na anglickém dvorku, výšková úprava ang. dvorku a osazení nové mříže "50/30 nutno ověřit na stavbě"1	kus	1,000	200,00	200,00
					1,000		
91	K	966006139	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
99 - Přesun hmot							133 206,78
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 7,956+2,35+1,85+310,8+92,925+0,082	t	415,963	30,00	12 478,89
					415,963		
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 415,963*9	t	3 743,667	5,00	18 718,34
					3 743,667		
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,095	350,00	4 233,25
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 12,095*9	t	108,855	5,00	544,28
					108,855		
96	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	415,963	65,00	27 037,60
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,095	65,00	786,18
98	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 7,956+1,85+12,095+0,082	t	21,983	80,00	1 758,64
					21,983		
99	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	92,925	80,00	7 434,00
100	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 2,35+310,8	t	313,150	80,00	25 052,00
					313,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	764,426	46,00	35 163,60

PSV - Práce a dodávky PSV

12 999,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 999,95

102	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky (94,5-(3+3+8,4))*1	m2	80,100	50,00	4 005,00
					80,100		
103	M	283230280	fólie , š 1 m	m2	84,105	30,00	2 523,15
			80,1*1,05		84,105		
104	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	80,100	50,00	4 005,00
105	M	283230350	lišta horní 2 m	kus	41,000	60,00	2 460,00
			82/2		41,000		
106	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,136	50,00	6,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 696,50

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

27 696,50

107	K	012002000	Geodetické práce, vytyčení sítí	Kč	1,000	3 696,50	3 696,50
108	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
109	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
110	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
111	K	034002000	Zabezpečení staveniště - DIO	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
112	K	043002000	Zkoušky zhutnění (zvápnění) zemní pláň (statická deska)	Kč	2,000	2 500,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích

Objekt: 2 - II. etapa

Místo: Nemošice

Objednavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Prodin, a.s. Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zpracovatel: Bc. Ledvinková

Datum: 09.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 221 578,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 221 578,96
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 221 578,96	256 531,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 478 110,56
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích
Objekt: 2 - II.etapa

Místo: Nemošice

Datum: 09.08.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Ledvinková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 221 578,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 183 919,16
1 - Zemní práce	212 110,19
2 - Zakládání	19 871,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 900,00
5 - Komunikace	543 735,45
8 - Trubní vedení	37 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	299 501,64
99 - Přesun hmot	125 478,64
PSV - Práce a dodávky PSV	8 659,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 659,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 221 578,96



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích
Objekt: 2 - II.etapa

Místo: Nemošice

Datum: 09.08.2013

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin,a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Ledvinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 221 578,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 183 919,16

1 - Zemní práce

212 110,19

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,000	30,00	210,00
			"dlažba 50/50"7		7,000		
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	6,500	30,00	195,00
			"sjezd"6,5		6,500		
3	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	5,000	50,00	250,00
			"kačirek"5		5,000		
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	54,000	50,00	2 700,00
5	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,000	50,00	350,00
6	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	499,500	50,00	24 975,00
			(14+22)*0,5		18,000		
			475		475,000		
			"sjezd"6,5		6,500		
			Součet		499,500		
7	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	493,000	30,00	14 790,00
			(14+22)*0,5		18,000		
			475		475,000		
			Součet		493,000		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,000	40,00	1 440,00
			"vodící pásek"8+10		18,000		
			"silniční"8+10		18,000		
			Součet		36,000		
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	50,860	40,00	2 034,40
			(5+71+3)*0,3		23,700		
			71*0,11		7,810		
			(3+28)*0,13		4,030		
			54*0,23		12,420		
			29*0,1		2,900		
			Součet		50,860		
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	108,000	5,00	540,00
			"chránička VO"(12+27)*0,8*1		31,200		
			"chránička elektro"34*0,8*1		27,200		
			"chránička O2"(9+53)*0,8*1		49,600		
			Součet		108,000		
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,762	200,00	752,40
			"odlučovač" 1,8*1,9*1,1		3,762		
12	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,762	5,00	18,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 75*0,3*0,4	m3	9,000	270,00	2 430,00
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	5,00	45,00
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "přípojky vpustí" (13+16+3+3)*1,2*1,5 "chránička VO"(12+27)*0,8*1 "chránička elektro"34*0,8*1 "chránička O2"(9+53)*0,8*1 Součet	m3	171,000	270,00	46 170,00
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	63,000	5,00	315,00
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,2*1,2*1,8*3	m3	7,776	450,00	3 499,20
18	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	7,776	5,00	38,88
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*35*1,5	m2	105,000	50,00	5 250,00
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,000	15,00	1 575,00
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (5+71+3)*0,3 71*0,11 (3+28)*0,13 54*0,23 29*0,1 "odlučovač" 1,8*1,9*1,1 75*0,3*0,4 "přípojky vpustí" (13+16+3+3)*1,2*1,5 "chránička VO"(12+27)*0,8*1 "chránička elektro"34*0,8*1 "chránička O2"(9+53)*0,8*1 1,2*1,2*1,8*3 "přípojky vpustí zásyp" -(13+16+3+3)*1,2*1 "dosypání zeminy"9*0,3 304*0,15 3,9*3,25*0,15 Součet	m3	250,599	140,00	35 083,86
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 304*0,15 9*0,3 3,9*3,25*0,15 Součet	m3	50,201	65,00	3 263,07
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (5+71+3)*0,3 71*0,11 (3+28)*0,13 54*0,23 29*0,1 "odlučovač" 1,8*1,9*1,1 75*0,3*0,4 "přípojky vpustí" (13+16+3+3)*1,2*1,5 "chránička VO"(12+27)*0,8*1 "chránička elektro"34*0,8*1 "chránička O2"(9+53)*0,8*1 1,2*1,2*1,8*3 "přípojky vpustí zásyp" -(13+16+3+3)*1,2*1	m3	200,398	15,00	3 005,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					200,398		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,398	80,00	16 031,84
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,700	65,00	2 905,50
"přípojky vpustí" (13+16+3+3)*1,2*1					42,000		
"dosypání zeminy"9*0,3					2,700		
Součet					44,700		
26	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,800	100,00	1 680,00
"přípojky vpustí" 35*1,2*0,4					16,800		
27	M	583441710	štěrkodrt' frakce 0-32 třída C	t	37,816	100,00	3 781,60
"přípojky vpustí" 35*1,2*0,4					16,800		
"uliční vpustí"0,8*0,8*1,7					1,088		
"sorp. vpustí" 1,02					1,020		
Součet					18,908		
28	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	2,108	100,00	210,80
0,8*0,8*1,7					1,088		
"sorp. vpustí" 1,02					1,020		
Součet					2,108		
29	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	325,675	30,00	9 770,25
304+9+3,9*3,25					325,675		
30	M	174000001	nákup zeminy vhodné k ohumusování	m3	50,201	300,00	15 060,30
304*0,15					45,600		
9*0,3					2,700		
3,9*3,25*0,15					1,901		
Součet					50,201		
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	325,675	15,00	4 885,13
304+9+3,9*3,25					325,675		
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,142	100,00	814,20
33	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	683,898	10,00	6 838,98
"sorpční vpust"(1,8*1,1*0,1)*1					0,198		
"chodníková obruba" (2+1)*0,4					1,200		
"silniční obruba" 215*0,5					107,500		
"zpevněná plocha"(9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,15					80,000		
"sjezdy"(14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7					55,000		
"parkoviště"(5,5*2*4)+8					52,000		
"komunikace"204+24+131					359,000		
"zpomalovací práh"14,5+14,5					29,000		
Součet					683,898		
34	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	100,00	800,00
4*2					8,000		
35	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	50,00	400,00
2 - Zakládání							19 871,88
36	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	6,750	500,00	3 375,00
"drenáž"75*0,3*0,3					6,750		
37	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 75*1,5	m2	112,500	20,00	2 250,00
75*1,5					112,500		
38	M	693111420	textilie 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	118,125	15,00	1 771,88
39	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,700	500,00	1 350,00
90*0,3*0,1					2,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	75,000	125,00	9 375,00
			65+10		75,000		
41	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	29,000	50,00	1 450,00
			29		29,000		
42	M	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	10,000	30,00	300,00
			30/3		10,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

58 500,00

43	K	386941114	Montáž odlučovače benzínu a olejů velikosti	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
44	M	562415000	odlučovač ropných látek plastový s mříží do 3,5 t plastovou	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
45	K	388995212	Chránička kabelů z trub DN 110 - dodatečně	m	135,000	200,00	27 000,00
			"chránička VO"12+27		39,000		
			"chránička elektro"34		34,000		
			"chránička O2"9+53		62,000		
			Součet		135,000		

4 - Vodorovné konstrukce

12 900,00

46	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	216,000	50,00	10 800,00
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
			"zpevněná plocha"(9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,15		80,000		
			"sjezdy"(14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7		55,000		
			"parkoviště"(5,5*2*4)+8		52,000		
			Součet		216,000		
47	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,200	500,00	2 100,00
			"přípojky vpustí" (13+16+3+3)*1,2*0,1		4,200		

5 - Komunikace

543 735,45

48	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1,830	65,00	118,95
			"uliční vpustí"3*1,2*1,2*0,1		0,432		
			"sorpční vpust"(1,8*1,1*0,1)*1		0,198		
			"chodníková obruba" (2+1)*0,4		1,200		
			Součet		1,830		
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	107,500	95,00	10 212,50
			"silniční obruba" 215*0,5		107,500		
50	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	187,000	110,00	20 570,00
			"zpevněná plocha"(9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,15		80,000		
			"sjezdy"(14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7		55,000		
			"parkoviště"(5,5*2*4)+8		52,000		
			Součet		187,000		
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	388,000	130,00	50 440,00
			"komunikace"204+24+131		359,000		
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
			Součet		388,000		
52	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	377,000	330,00	124 410,00
			"komunikace"204+24+131		359,000		
			"napojení na stáv. komunikaci"(14+22)*0,5		18,000		
			Součet		377,000		
53	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	187,010	220,00	41 142,20
			"zpevněná plocha"(9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,16		80,010		
			"sjezdy"(14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7		55,000		
			"parkoviště"(5,5*2*4)+8		52,000		
			Součet		187,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	359,000	231,00	82 929,00
			"komunikace"204+24+131		359,000		
55	K	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	29,000	309,00	8 961,00
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
56	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	359,000	15,00	5 385,00
			"komunikace"204+24+131		359,000		
57	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	377,000	12,00	4 524,00
			204+24+131		359,000		
			(14+22)*0,5		18,000		
			Součet		377,000		
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	377,000	240,00	90 480,00
			"komunikace"204+24+131		359,000		
			"napojení na stáv. komunikaci"(14+22)*0,5		18,000		
			Součet		377,000		
59	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	29,000	300,00	8 700,00
			"zpomalovací práh"14,5+14,5		29,000		
60	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	22,725	1 200,00	27 270,00
			(29-6,5)*1,01		22,725		
61	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	187,000	180,00	33 660,00
			"zpevněná plocha"(9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,15		80,000		
			"sjezdy"(14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7		55,000		
			"parkoviště"(5,5*2*4)+8		52,000		
			Součet		187,000		
62	M	592453000	dlažba se zámkem "kost" 20x16,5x8 cm přírodní	m2	83,130	160,00	13 300,80
			"zpevněná plocha"((9,9*1,5)+(16,4*1,5)+16,4+24,15)*1,02		81,600		
			"vyznačení parkovacích stání"(5*2)*0,15*1,02		1,530		
			Součet		83,130		
63	M	592452830	dlažba se zámkem "kost" 20x16,5x8 cm - červená	m2	108,160	200,00	21 632,00
			"sjezdy"((14,5*1,5)+(12,5*1,5)+(5*1,5)+7)*1,03		56,650		
			"parkoviště"((5,5*2*4)+8)*1,02		53,040		
			"vyznačení parkovacích stání"-(5*2)*0,15*1,02		-1,530		
			Součet		108,160		

8 - Trubní vedení

37 300,00

64	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	35,000	500,00	17 500,00
			13+16+3+3		35,000		
65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
66	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	400,00	1 200,00
67	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	600,00	1 800,00
68	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,000	350,00	1 050,00
69	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	250,00	750,00
70	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	500,00	1 500,00
71	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm - plastová	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
72	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	500,00	1 500,00
74	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	500,00	1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

299 501,64

75	K	899001001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00
77	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
78	M	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	500,00	500,00
80	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	500,00	500,00
81	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	500,00	500,00
82	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	15,00	15,00
83	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	50,00	200,00
84	K	915222000	Dodávka a montáž lavičky a houpačky vč. betonových patek	kus	3,000	9 391,00	28 173,00

"lavička"2

2,000

"houpačka" 1

1,000

Součet

3,000

85	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	178,000	85,00	15 130,00
90+73+15					178,000		

86	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	356,000	50,00	17 800,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,000	180,00	40 860,00
94+30+91+12					227,000		

88	M	592175040	silniční bet. obrubník, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	215,000	90,00	19 350,00
89	M	592175071	vysokepevnostní obruba - přímá	m	12,000	250,00	3 000,00
3*4					12,000		

90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	150,00	450,00
2+1					3,000		

91	M	592175090	chodníkový bet. obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	6,000	50,00	300,00
92	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	150,00	5 100,00
(3,25+3,25+3,25+3,25+1+1+1+1)*2					34,000		

93	M	583802030	krajník silniční kamenný, žula, KS1 18x20 x 30-80	m	34,000	100,00	3 400,00
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,170	1 500,00	27 255,00

"silniční obrubník"(94+30+91+12)*0,5*0,1

11,350

"vodící proužek"(90+73+15)*0,3*0,1

5,340

"chodníkový obrubník"(2+1)*0,4*0,1

0,120

"kamenný obrubník"

1,360

((3,25+3,25+3,25+3,25+1+1+1+1)*2)*0,4*0,1

18,170

Součet

95	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	36,000	95,00	3 420,00
14+22					36,000		

96	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	36,000	40,00	1 440,00
14+22					36,000		
97	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	36,000	75,00	2 700,00
14+22					36,000		

98	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	6,500	20,00	130,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

99 - Přesun hmot

125 478,64

99	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	390,228	30,00	11 706,84
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,785+2,5+12,69+2,8+279,72+89,233+1,5	390,228			
100	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 512,052	5,00	17 560,26
			390,228*9	3 512,052			
101	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,380	350,00	2 583,00
102	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	66,420	5,00	332,10
			7,38*9	66,420			
103	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	390,228	65,00	25 364,82
104	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,380	65,00	479,70
105	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,665	80,00	853,20
			1,785+7,38+1,5	10,665			
106	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	89,233	80,00	7 138,64
107	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	297,710	150,00	44 656,50
			2,5+12,69+2,8+279,72	297,710			
108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	321,817	46,00	14 803,58

PSV - Práce a dodávky PSV

8 659,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 659,80

109	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	53,500	50,00	2 675,00
			(85-(14+12,5+5))*1	53,500			
110	M	283230280	fólie , š 1 m	m2	56,175	30,00	1 685,25
			53,5*1,05	56,175			
111	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	53,500	50,00	2 675,00
112	M	283230350	lišta horní 2 m	kus	27,000	60,00	1 620,00
			54/2	27,000			
113	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,091	50,00	4,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


29 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 000,00

114	K	012002000	Geodetické práce, vytyčení sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
115	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
116	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
117	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
118	K	034002000	Zabezpečení staveniště - DIO	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
119	K	043002000	Zkoušky zhutnění (zvápnění) zemní pláň (statická deska)	Kč	2,000	2 500,00	5 000,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		23 948,40
Montáž - práce		28 766,20
Mezisoučet 1		52 714,60
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		24 273,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		76 987,60
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		76 987,60
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		76 987,60
Základ a hodnota DPH 21%		16 167,40
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		93 155,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	23 948,40	28 766,20
Demontáže		2 716,00
Zemní práce	225,00	24 048,00


 tel.: 465 791 110-112
 fax: 465 310 361-362
 IČ: 23253361
 DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintora, Pardubice s. r. o.
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Lápence 2677, PSČ 530 02

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		POZNÁMKA									
		Výkazy výměr jsou odečteny a odměněny z výkresu č VO 1 - Situace VO									
		Elektromontáže									
		Demontáže									
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-31		CYKY-J 4x16 , pevně	m	120,00		0,00		1,00	120,00	1,00	120,00
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ									
		1xSHC do 250W,IP23	ks	2,00		0,00		168,00	336,00	168,00	336,00
		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR									
		ocelový - do 8m	ks	2,00		0,00		235,00	470,00	235,00	470,00
1048-535		VÝLOŽNÍK ULIČNÍ									
		obloukový	ks	2,00		0,00		115,00	230,00	115,00	230,00
		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
		SR -27 st výž 1xE27/5xM8/35mm2/TN-S	ks	2,00		0,00		780,00	1 560,00	780,00	1 560,00
		Demontáže - celkem									2 716,00
		INSTALAČNÍ MATERIÁL									
1123-591		TRUBKA OHEBNÁ 40	m	15,00	32,00	480,00			0,00		480,00
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-22		CYKY-J 3x1 5 pevně	m	20,00	12,00	240,00		14,00	280,00		520,00
7002-31		CYKY-J 4x16 volně	m	145,00	126,00	18 270,00		21,00	3 045,00		21 315,00
1201-38		SPOJKA 1kV PRO KABELY									
1201-39		S PLASTOVOU IZOLACÍ									
1201-41		SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	2,00	365,00	730,00		427,50	855,00		1 585,00
		LISOVACÍ SPOJOVAČE									
		16 KU-ZE - Cu 16mm2	ks	8,00	12,00	96,00			0,00		96,00
9999-443		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
9999-446		Do 16 mm2	ks	12,00		0,00		8,20	98,40		98,40
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457		Do 16 mm2	ks	26,00		0,00		8,20	213,20		213,20
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3		FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	50,00	28,60	1 430,00		34,20	1 710,00		3 140,00
1244-69		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
1244-73		SP připojovací	ks	2,00	12,60	25,20		37,90	75,80		101,00
1244-71		SS spojovací	ks	8,00	13,40	107 20		45,10	360 80		468,00
1048-1		STOŽÁROVÉ POUZDRO									
1048-6		SP350/1500 pro stož SB LB,LLB,J8 stožárové pouzdro	ks	1,00	680,00	680,00			0 00		680 00
1048-213		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ									
1048-246		159/108/89-7,7m - stávající (repasovaný)	ks	2,00		0,00		465,00	930,00		930,00
1048-330		VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ									
1048-344		J1- stávající (repasovaný)	ks	2,00		0,00		125,00	250 00		250,00
		STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA (repasovaná)									
		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ULIČNÍ									
1191-356		1xSON-T 70W	ks	2,00		0,00		237,00	474,00		474,00
1219-342		SVĚTELNÉ ZDROJE									
1219-345		SON-T Plus 70W	ks	2,00	158,50	317,00			0,00		317,00
1048-682		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
1048-701		SR 721-27Cu sl.výž.1xE27/4xM8/35mm2	ks	1,00	426,50	426,50		237,00	237,00		663,50
1048-717		SR 721-27-o Cu st výž 1xE27/4xM8/35mm2/odboč	ks	1,00	426,50	426,50		237,00	237 00		663,50
12007		TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ KROUŽEK									
1059-6		6A char normální	ks	2,00		0,00			0 00		0,00
41001		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY									
41011		Zabezpečení pracoviště	hod	4,00		0,00		500,00	2 000,00		2 000,00
41007		Napojení na stavající zařízení	hod	8,00		0,00		500,00	4 000 00		4 000,00
9999-1283		Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,00		0,00		500,00	4 000 00		4 000,00
9999-1294		KOORDINACE POSTUPU PRACI									
9999-1295		S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00		500,00	4 000,00		4 000,00
41012		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK									
41013		DLE CSN 331500									
41014		Revizní technik	hod	8,00		0,00		500,00	4 000,00		4 000,00
9999-1299		Spoluprace s reviz technikem	hod	4,00		0,00		500 00	2 000 00		2 000,00
		Podružný materiál				720,00					720,00
		Elektromontáže - celkem				23 948,40			28 766,20		52 714,60
		Zemní práce									
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890		Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,04		0,00		1 200,00	48 00		48,00
9999-896		SEJMUTÍ DRNU									
9999-897		Nářez drnu naložení,odvoz	m2	20,00		0,00		68,00	1 360 00		1 360,00
9999-963		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
9999-964		Premíst mater naložení odvoz	m3	1,00		0,00		850 00	850 00		850,00
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ									
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3									

9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	1,00		0,00	560,00	560,00	560,00
9999-965	POUZDROVY ZAKL PRO STOŽ. VENK.OSVĚTLENÍ							
9999-977	D 350x1500 mm	ks	2,00		0,00	360,00	720,00	720,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA							
9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	1,00		0,00	145,00	145,00	145,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	45,00		0,00	165,00	7 425,00	7 425,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	45,00		0,00	79,00	3 555,00	3 555,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1118	Šířka 22cm	m	45,00	5,00	225,00	11,00	495,00	720,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	45,00		0,00	89,00	4 005,00	4 005,00
9999-1012	RÝHA PRO SPOJKU KAB.NAD 10kV							
9999-1015	V zemine třídy 3	ks	1,00		0,00	265,00	265,00	265,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY							
9999-1186	Do vzdálenosti 10 km	m3	5,00		0,00	680,00	3 400,00	3 400,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	20,00		0,00	36,00	720,00	720,00
9999-1189	Položení drnu	m2	20,00		0,00	25,00	500,00	500,00
	Zemní práce celkem				225,00		24 048,00	24 273,00
	POZNÁMKY							
	V rozpočtu nejsou zahrnuty							
	- zábory pozemků místní poplatky							
	- dopravní značení označení stavby							
	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření							
	- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací)							

POTVRZENÍ o sjednání pojistné smlouvy

Potvrzujeme, že s firmou **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO 25 25 33 61 je sjednána pojistná smlouva číslo 7720565530 od **1.4.2011 do 31.3.2021.**

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v následujícím rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem dle doložky DODP2 s limitem plnění 100.000.000,-Kč se spoluúčastí 50.000,-Kč (pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V této smlouvy bez spoluúčasti) na území České republiky a sousedních států

dle doložky DODP3 odpovědnost na věci převzaté s limitem plnění ve výši **1.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

dle doložky DODP4 odpovědnost za věci užívané s limitem plnění ve výši **1.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

dle doložky DODP5 náklady zdravotní pojišťovny s limitem plnění ve výši **5.000.000,-Kč** se spoluúčastí 10.000,-Kč na území České republiky

Pojištění obecné odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost vzniklou:
V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licencí udělených pojištěnému – sublimit činí **10.000.000,- Kč** na území České republiky a spoluúčast činí 100.000,- Kč

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a Smluvními ujednáními k výše uvedeným doložkám

Potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu a je platné pouze v případě oboustranně podepsané pojistné smlouvy.

V Pardubicích dne 6.4. 2011



ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista



ing. Emílie KVAPILOVÁ
underwriter specialista

**KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, AGENTURA
VÝCHODNÍ ČECHY
TŘ. MÍRU 94, 530 02 PARDUBICE**

**vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu
číslo 7720565530**

**S
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČ: 25253361**

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

Pojištěné riziko: *pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s činnostmi pojištěného (viz výpis dat z OR v ARES ze dne 29.3.2011)
nebo vztahem pojištěného a dále pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou vadným výrobkem.*

Limit pojistného plnění: 100,000.000,- Kč


Spoluúčast: **pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez
spoluúčasti**

Územní platnost pojištění: území ČR + sousední státy


Platnost smlouvy: od 1. dubna 2011 do 31. března 2021

Poznámka: toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu

V Pardubicích dne 6. dubna 2011



Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialist



Ing. Emilie KVAPILOVÁ
underwriter specialist