

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. ZR/007/2013 (SE/PA/2013/028)

uzavřený podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

„IPRM Dukla (fáze č. 11 + 12 + 13)“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever, divize Silniční stavitelství
dle plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neraďílek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava

č. autorizace: 0602294

Tel: 286 003 511

e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 2 k SOD mění - doplňuje:

Dne 12.7.2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. ZR/007/2013 (SE/PA/2013/028), dále jen „smlouva o dílo“. K této smlouvě byl dne 9. 10. 2013 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“). Z důvodu nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (tj. vícepráce) ve znění dodatku č. 1 a zároveň vzhledem k tomu, že nebylo možné provést určité práce (tj. méněpráce) sjednané ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož předmětem je změna předmětu Díla, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 2, jenž je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Tímto Dodatkem č. 2 se dále nahrazuje článek III odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Původní cena bez DPH vč dodatku č. 1	10 425 989,10 Kč
Vícepráce	659 870,00 Kč
Méněpráce	-562 694,05 Kč
Nová cena bez DPH	10 523 165,05 Kč
DPH 21%	2 209 864,66 Kč
Nová cena vč. DPH	12 733 029,71 Kč


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 2 nemění!

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Příloha č.1: oceněný položkový výkaz výměr
Změnový list č.2


V Pardubicích dne **26. 11. 2013**

V Praze dne


.....
za objednatele
Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



COLAS CZ, a.s.
Kc Kláškovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003501 Fax: 286003500


.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 5419/

dne: 19.11.2013

RmP

-ZmP



26. 11. 2013

Měna: Kč		Poř	Kód	Popis	Množství SOD	dodatek č.2	Rozdílné množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk. SOD	Cena celk. dodatek č.2	Vícepráce	Méněpráce
Stavba: SOO13045skut - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)													
Objekt: 1 - Dílel nabídková cena č.1													
Etapa: 1 - komunikace													
1 - Zemní práce													
001	122202201			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v horníne tř. 3	1 159 9000	1 159 9000	0 0000 m3		25,00	28 997 50	28 997 50	0 00	0 00
002	122202209			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horníne tř. 3 za lepvost	1 159 9000	1 159 9000	0 0000 m3		3,00	3 479 70	3 479 70	0 00	0 00
003	122101102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v horníne tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	381 5000	381 5000	0 0000 m3		15,00	5 722 50	5 722 50	0 00	0 00
004	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horníne tř. 1 až 4	1 541 4000	1 541 4000	0 0000 m3		56,00	86 318 40	86 318 40	0 00	0 00
005	167101102			Nakládání výkopku z horníne tř. 1 až 4 přes 100 m3	381 5000	381 5000	0 0000 m3		15,00	5 722 50	5 722 50	0 00	0 00
006	979097115			Příplatek za skládku - ostatní zemina	1 971 8300	1 971 8300	0 0000 t		9,00	17 746 47	17 746 47	0 00	0 00
007	181101102			Úprava pláne v zářezech v horníne tř. 1 až 4 se zhutněním	5 699 4000	5 699 4000	0 0000 m2		6,00	34 196 40	34 196 40	0 00	0 00
008	181301103			Rozproštění omíne pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 5 tl vrstvy do 200 mm	3 815 0000	3 815 0000	0 0000 m2		10,00	38 150 00	38 150 00	0 00	0 00
Součet za					1 - Zemní práce					220 333,47	220 333,47	0 00	0 00
11 - Příprava území													
009	113107131			Odstaření podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	10 5000	10 5000	0 0000 m2		129,00	1 354 50	1 354 50	0 00	0 00
010	113106121			Rozehrání dlažeb nebo dílcu komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	105 0000	105 0000	0 0000 m2		21,00	2 205 00	2 205 00	0 00	0 00
011	113107112			Odstaření podkladu pl do 50 m2 z kamenná ležaného tl 200 mm	2 798 6000	2 798 6000	0 0000 m2		6,00	16 791 60	16 791 60	0 00	0 00
012	113107122			Odstaření podkladu pl do 50 m2 z kamenná drcaného tl 200 mm	2 748 2000	2 748 2000	0 0000 m2		15,00	16 489 20	16 489 20	0 00	0 00
013	113107142			Odstaření podkladu pl do 50 m2 zvětžený tl 100 mm	2 683 1000	2 683 1000	0 0000 m2		40,246 50	40 246 50	40 246 50	0 00	0 00
014	113201111			Výhranění obrub chodníkových ležatých	21 7000	21 7000	0 0000 m		37,00	802 80	802 80	0 00	0 00
015	966006132			Odstaření značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	2 8000	2 8000	0 0000 KUS		159,00	445 20	445 20	0 00	0 00
016	113202111			Výhranění obrub krajníků obrubníků stojatých	758 8000	758 8000	0 0000 m		21,00	15 934 80	15 934 80	0 00	0 00
017	919735112			Rezář stávajícího žvícího krytl hl do 100 mm	40 6000	40 6000	0 0000 t		45,00	1 827 00	1 827 00	0 00	0 00
018	979082213			Vodorovná doprava suli po suchu do 1 km	2 287 3200	2 287 3200	0 0000 t		10,00	22 873 20	22 873 20	0 00	0 00
019	979082219			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli po suchu do 1 km	20 565 8800	20 565 8800	0 0000 t		3,00	61 757 64	61 757 64	0 00	0 00
020	979098191			Příplatek za skládku - nefilněné	2 287 3200	2 287 3200	0 0000 t		14,00	32 022 48	32 022 48	0 00	0 00
020a	9-a8			Úprava stávajících řáčet domovních přípojek kanalizace	12 6000	12 6000	0 0000 kol		4 908,00	61 840 80	61 840 80	0 00	0 00
020b	9-a9			Bourání ZB choděb krytl CO - cca 5 m3/kus	2 8000	7 8000	5 0000 KUS		4 042,00	11 317 60	31 527 60	20 210 00	0 00
Součet za					11 - Příprava území					285 908,42	306 118,42	20 210,00	0 00
5 - Komunikace													
021	564751112			Podklad z kamenná hrubého drcaného vel. 32-63 mm tl 160 mm	2 087 4000	2 087 4000	0 0000 m2		95,00	198 303 00	198 303 00	0 00	0 00
022	564751113			Podklad z kamenná hrubého drcaného vel. 32-63 mm tl 170 mm	2 253 3000	2 253 3000	0 0000 m2		100,00	225 330 00	225 330 00	0 00	0 00
023	564651113			Podklad ze šlerodřtí ŠD tl 170 mm	2 087 4000	2 087 4000	0 0000 m2		52,00	108 544 80	108 544 80	0 00	0 00
024	564651111			Podklad ze šlerodřtí ŠD tl 150 mm	2 253 3000	2 253 3000	0 0000 m2		46,00	103 651 80	103 651 80	0 00	0 00
025	564671111			Podklad ze šlerodřtí ŠD tl 250 mm	1 358 7000	1 358 7000	0 0000 m2		75,00	101 902 50	101 902 50	0 00	0 00
026	585155221			Podklad z obilovaného kamenná OKS tl 70 mm š nad 3 m	2 685 0000	2 685 0000	0 0000 m2		249,00	663 585 00	663 585 00	0 00	0 00
027	577135321			Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	2 685 0000	2 685 0000	0 0000 m2		160,00	428 400 00	428 400 00	0 00	0 00
028	596211132			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	1 358 7000	1 358 7000	0 0000 m2		130,00	176 631 00	176 631 00	0 00	0 00
029	592452680			Beton dlažba kostková tl 6 cm barevná-dodávka	1 359 6870	1 359 6870	0 0000 m2		166,00	225 708 04	225 708 04	0 00	0 00
030	592452670			Beton dlažba kostková tl 6 cm barevná - dodávka	12 9500	12 9500	0 0000 m2		410,00	5 309 50	5 309 50	0 00	0 00
031	596911232			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	2 253 3000	2 253 3000	0 0000 m2		143,00	322 221 90	322 221 90	0 00	0 00
032	592452660			Beton dlažba kostková tl 8 cm barevná-dodávka	2 267 4330	2 267 4330	0 0000 m2		190,00	430 812 27	430 812 27	0 00	0 00
033	592452650			Beton dlažba kostková tl 8 cm barevná - dodávka	8 4000	8 4000	0 0000 m2		593,00	4 981 20	4 981 20	0 00	0 00
034	899331111			Výšková úprava uličního vsupu nebo vpusu do 200 mm zvýšením poklopu	23 1000	23 1000	0 0000 KUS		1 148,00	26 518 80	26 518 80	0 00	0 00
Součet za					5 - Komunikace					3 019 899,81	3 019 899,81	0 00	0 00
9 - Ostatní konstrukce a práce													
035	917662111			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	934 5000	934 5000	0 0000 m		132,00	123 354 00	123 354 00	0 00	0 00
036	917662111			Beton obrubník 100x8x25 cm přírodní	943 8450	943 8450	0 0000 KUS		64,00	60 406 08	60 406 08	0 00	0 00
037	915491211			Osazení vodícího proužku z betonových děsek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	891 8000	891 8000	0 0000 m		77,00	68 668 60	68 668 60	0 00	0 00
038	592185630			krajník silniční betonový 50x25x10 cm přírodní	1 801 4360	1 801 4360	0 0000 KUS		35,00	63 050 26	63 050 26	0 00	0 00
039	916591111			Osazení zahorového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	1 044 4000	1 044 4000	0 0000 m		132,00	137 860 80	137 860 80	0 00	0 00
040	592173140			obrubník betonový záhradní přírodní řadá 50x8x25 cm	2 109 6880	2 109 6880	0 0000 KUS		40,00	84 387 52	84 387 52	0 00	0 00
041	917011111			Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	21 7000	21 7000	0 0000 m		184,00	3 992 80	3 992 80	0 00	0 00
042	914001111			Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	30 1000	30 1000	0 0000 KUS		143,00	4 304 30	4 304 30	0 00	0 00
043	914001111			Soupek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	30 1000	30 1000	0 0000 ks		986,00	29 678 60	29 678 60	0 00	0 00
044	404459a10			značka svísla reflexní FeZn NK 500 x 700 mm	25 2000	25 2000	0 0000 KUS		1 285,00	32 362 00	32 362 00	0 00	0 00
045	404442560			značka svísla reflexní FeZn NK 1000 x 750 mm	4 9000	4 9000	0 0000 KUS		2 108,00	10 819 20	10 819 20	0 00	0 00
046	404442740			Nástřik piktogramu - asťání pro invalidní	8 4000	8 4000	0 0000 KUS		1 410,00	11 844 00	11 844 00	0 00	0 00
047	9-a1			Odkovovací žlaby se spádem dna a líním krytlem D+M	4 2000	4 2000	0 0000 m		3 290,00	13 818 00	13 818 00	0 00	0 00
048	9-a2			Odkovovací vpusu odvodňovacích žlabů D+M	0 7000	0 7000	0 0000 ks		4 230,00	2 961 00	2 961 00	0 00	0 00
049	9-a3			Chránický pro NN dělené D+M - 160mm	268 8000	268 8000	0 0000 m		622,00	167 193 60	167 193 60	0 00	0 00
050	9-a4			Chránický pro NN dělené D+M - 110 mm	387 1000	387 1000	0 0000 m		352,00	136 259 20	136 259 20	0 00	0 00
051	9-a5			Chránický UPC plastové pálené, vrapovaná D+M - 110mm	245 7000	245 7000	0 0000 m		352,00	86 486 40	86 486 40	0 00	0 00
052	9-a6			Chránický plynu - dělená trubka 110 mm	67 2000	67 2000	0 0000 m		352,00	23 654 40	23 654 40	0 00	0 00
Součet za					9 - Ostatní konstrukce a práce					1 061 120,76	1 061 120,76	0 00	0 00

99 - Přesun hmot	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždičným	1 228,4580	0,0000 t	1,00	1 228,46	1 228,46	0,00	0,00	0,00
053	996223011								
Součet za 99 - Přesun hmot									
99d - dešťové svody, zábet, revizních šachet a novová folie									
001Nov	721242805	Demontáž lapací sítě střešních splavenin DN 150	0,0000	50,0000	0,00	0,00	6,400,00	0,00	0,00
002Nov	722110628	Demontáž potrubí litrového hrdivého do DN 200	0,0000	100,0000	0,00	0,00	23,100,00	0,00	0,00
003Nov	764752171	Montáž lapací nedost	0,0000	51,00	0,00	0,00	2,550,00	0,00	0,00
004Nov	899623141	Obtavení potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	0,0000	5,0000	0,00	0,00	11,070,00	0,00	0,00
005Nov	283411110	Lapací sítě střešních splavenin geiger RSK 2000 + odinatelni síťový uzavěr	0,0000	50,0000	0,00	0,00	23,000,00	0,00	0,00
006Nov	851311131	Montáž potrubí z trub litrových hrdivých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	0,0000	100,0000	0,00	0,00	14,400,00	0,00	0,00
007Nov	411311511	Klenby z betonu prostého tř. C 12/15	0,0000	5,2500	0,00	0,00	12,521,25	0,00	0,00
008Nov	711491273	Převodní izolace proti lakové vodě sváze z novové folie	0,0000	325,0000	0,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00
009Nov	283230570	Folie multifunkční profilovaná (novová) GUTTABETA Drain 2 x 20 m	0,0000	325,0000	0,00	0,00	29,900,00	0,00	0,00
Součet za 99d - dešťové svody,zábet,revizních šachet a novová folie									
			0,0000	325,0000	0,00	0,00	135 941,25	0,00	0,00
99s - Sanace aktivní zóny									
001	122202021	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	0,0000	373,5000	m3	25,00	9 337,50	0,00	0,00
002	122202029	Připalek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	0,0000	373,5000	m3	3,00	1 120,50	0,00	0,00
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,0000	373,5000	m3	56,00	20 916,00	0,00	0,00
004	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	0,0000	634,9500	t	9,00	5 714,55	0,00	0,00
005	181101102	Uprava plánie v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	0,0000	1 245,0000	m2	6,00	7 470,00	0,00	0,00
006N	564681111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	0,0000	1 245,0000	m2	212,00	263 940,00	0,00	0,00
Součet za 99s - Sanace aktivní zóny									
			0,0000	1 245,0000		212,00	308 498,55	0,00	0,00
Celkem									
Etapa: 1 - komunikace		4 568 490,92	5 053 140,72	464 649,80					0,00
Etapa: 2 - odvodnění									
1. - Zemní práce									
001	132201203	Houbení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10000 m3	0,0000	287,8300	m3	100,00	28 783,00	0,00	0,00
002	132201209	Připalek za lepvost k houbení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	0,0000	143,9100	m3	3,00	431,73	0,00	0,00
003	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	0,0000	260,8900	m2	40,00	10 435,60	0,00	0,00
004	151101111	Odstáření příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	0,0000	260,8900	m2	8,00	2 087,12	0,00	0,00
005	161101101	Sváze přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	0,0000	143,9100	m3	15,00	2 158,65	0,00	0,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	0,0000	0,0000	m	166,00	0,00	0,00	0,00
007	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litrového DN do 200	0,0000	0,0000	m	205,00	0,00	0,00	0,00
008	120001101	Připalek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	0,0000	0,0000	m3	82,00	0,00	0,00	0,00
009	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	0,0000	287,8300	m3	67,00	19 284,61	0,00	0,00
010	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,0000	143,9100	m3	56,00	8 058,96	0,00	0,00
011	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	0,0000	259,0000	t	9,00	2 331,00	0,00	0,00
Součet za 1 - Zemní práce									
			0,00			9,00	73 570,67	0,00	0,00
89a - Objekty na potrubí - šachty									
022	631313411	Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	2,2070	2,2070	0,0000 m3	1 700,00	3 751,90	0,00	0,00
023	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí do 200	25,0000	24,0000	-1,0000 KUS	5 726,00	143 150,00	0,00	0,00
024	894118001	Připalek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	16,0000	20,0000	4,0000 KUS	803,00	12 447,00	0,00	0,00
025	592243120	skruž betonová šachetní 100x62,5x58 cm	25,2500	24,2400	-1,0100 KUS	811,00	20 877,75	0,00	-819,11
026	592243050	skruž betonová šachetní D100x25x12 cm	21,2100	36,3600	15,1500 KUS	450,00	9 544,50	0,00	0,00
027	592243060	skruž betonová šachetní D100x50x12 cm	1,0100	13,1300	12,1200 KUS	884,00	660,84	0,00	0,00
028	5922432a	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 4 cm	7,0700	9,0900	2,0200 KUS	125,00	1 136,25	0,00	0,00
029	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 6 cm	8,0800	12,1200	4,0400 KUS	134,00	1 624,08	0,00	0,00
030	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 8 cm	6,0600	8,0800	2,0200 KUS	153,00	1 236,24	0,00	0,00
031	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 10 cm	10,1000	20,2000	10,1000 KUS	167,00	1 686,70	0,00	-438,00
032	899103111	Osazení poklopů litrových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	25,0000	24,0000	-1,0000 KUS	438,00	10 512,00	0,00	-1 276,00
033	552434400	poklop kruhový litrový D600 B	25,0000	24,0000	-1,0000 KUS	1 276,00	30 924,00	0,00	-8 259,11
Součet za 89a - Objekty na potrubí - šachty									
			0,33900	1,4690		237 893,34	250 743,43	0,00	0,00
89b - Objekty na potrubí - vpusti									
034	631313411	Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	0,33900	1,4690	1,1300 m3	1 701,00	576,64	1 922,13	0,00
035	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců normální	6,0600	26,0000	20,0000 KUS	884,00	5 304,00	17 680,00	0,00
036	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	6,0600	26,2600	20,2000 KUS	214,00	5 619,64	4 322,80	0,00
037	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' sítědlová 45x30x5 cm	6,0600	26,2600	20,2000 KUS	148,00	3 986,68	2 989,60	0,00
038	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/32,5/11 cm	6,0600	26,2600	20,2000 KUS	223,00	1 351,38	5 855,98	0,00
039	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm	6,0600	26,2600	20,2000 KUS	92,00	557,52	2 415,92	0,00
040	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' norm 45x7x5 cm	6,0600	26,2600	20,2000 KUS	214,00	1 296,84	4 322,80	0,00
041	899201111	Osazení mříží litrových včetně rámu a košu na balno hmotností do 50 kg	6,0000	26,0000	20,0000 KUS	597,00	3 582,00	15 522,00	0,00
042	592238730	mříž litrová DIN 19594-8	6,0000	26,0000	20,0000 KUS	1 556,00	9 480,00	11 940,00	0,00
043	59223870a	koš kalový pro uliční vpust'	6,0000	26,0000	20,0000 KUS	430,00	40 508,00	31 160,00	0,00
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti									
			20,0000	0,0000		26 790,10	116 090,43	89 300,33	0,00
89d - Objekty na potrubí - odlučovače									
044	386941a	Osazení sorpčních vpustí	20,0000	0,0000	-20,0000 ks	1 165,00	23 300,00	0,00	-23 300,00
045	42922a	Dodání sorpční vpustí 130l60g/150cm	20,0000	0,0000	-20,0000 kpl	21 127,00	422 540,00	0,00	-422 540,00
046	272321211	ZB tř. C 12 až 15 základových desek, kleneb	7,2000	0,0000	-7,2000 m3	1 450,00	10 440,00	0,00	-10 440,00
047	272362021	Výztuz základových kleneb svařovanými ocelovými sítěmi	0,24000	0,0000	-0,2400 t	23 639,00	5 673,36	0,00	-5 673,36

048	276321211	Základové zdi zo ZB št. C 12 až 15	23,9200	0,0000	-23,9200 m3	1 472,00	35 210,24	0,00	0,00	-35 210,24
049	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	140,4000	0,0000	-140,4000 m2	196,00	27 518,40	0,00	0,00	-27 518,40
050	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	140,4000	0,0000	-140,4000 m2	33,00	4 633,20	0,00	0,00	-4 633,20
051	279362021	Výzuzt základových zdí nosných svařovanými ocelovými sítěmi	0,62400	0,0000	-0,6240 t	23 639,00	14 750,74	0,00	0,00	-14 750,74
Součet za		89d - Objekty na potrubí - odliučovače					544 065,94	0,00	0,00	-544 065,94
9 - Ostatní konstrukce a práce										
052	9-a-1	Kamerová prohlídka	767,0000	764,0000	-3,0000 m	21,00	16 107,00	0,00	0,00	-63,00
053	892351111a	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	316,5000	316,5000	0,0000 m	18,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00
054	892381111a	Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	559,0000	556,0000	-3,0000 m	20,00	11 180,00	0,00	0,00	-60,00
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce					32 984,00	0,00	0,00	-123,00
99 - Přesun hmot										
055	99B275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	774,7220	774,7220	0,0000 t	1,00	774,72	0,00	0,00	0,00
Součet za		99 - Přesun hmot					774,72	0,00	0,00	0,00
99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva										
056	871355211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	298,5000	295,5000	-3,0000 m	282,00	84 177,00	0,00	0,00	-846,00
057	871365211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN250	219,0000	184,0000	-35,0000 m	376,00	82 344,00	0,00	0,00	-9 400,00
058	871375211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN300	65,0000	78,0000	13,0000 m	470,00	30 550,00	6 110,00	0,00	0,00
059	871315211a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systému KG tloušťky třídy SN4 DN150	123,0000	161,0000	38,0000 m	135,00	16 605,00	5 130,00	0,00	0,00
Součet za		99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva					213 676,00	11 240,00	0,00	-10 246,00
Celkem										
Etapa: 2 - odvodnění							1 056 184,10	688 710,25	195 220,20	-562 694,05
Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady										
1 - Vedlejší náklady - náklady spojené s prováděním stavby										
3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla										
009	2	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Součet za		3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla					23 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem										
Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady							23 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem										
Etapa: 1 - DÍKÉI nabídková cena č.1							5 668 175,02	5 765 350,97	659 870,00	-562 694,05
Objekt: 2 - DíkÉI nabídková cena č.2										
Etapa: 1 - veřejné osvětlení										
1,00 - Materiál elektromontážní										
001	000533043	M- svitlido ven výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ	4,0000	4,0000	0,0000 ks	5 567,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00
002	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	38,0000	38,0000	0,0000 ks	167,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00
003	000579401	elivýzbroj stožárů SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	25,0000	25,0000	0,0000 ks	440,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
004	000579291	elivýzbroj stožárů Kryt 481-484 IP20	25,0000	25,0000	0,0000 ks	39,00	975,00	0,00	0,00	0,00
005	000579411	elivýzbroj stož SR421-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	19,0000	19,0000	0,0000 ks	440,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00
006	000579292	elivýzbroj stožárů Kryt 421-424odboč IP20	19,0000	19,0000	0,0000 ks	39,00	741,00	0,00	0,00	0,00
007	000431152	pojistková patrona E27 6A	45,0000	45,0000	0,0000 ks	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00
008	000101210	kabel CYKY 4x16	1 815,0000	1 815,0000	0,0000 m	108,00	196 020,00	0,00	0,00	0,00
009	000101105	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	1 455,0000	1 455,0000	0,0000 m	26,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00
010	000295001	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	132,0000	132,0000	0,0000 m	17,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00
011	000295011	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	36,0000	36,0000	0,0000 ks	30,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
012	000295064	svorka odbočná+spojv. SR3a FeZn pásek/údrát/2šrouby	82,0000	82,0000	0,0000 ks	22,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00
013	000295071	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	41,0000	41,0000	0,0000 ks	30,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
014	000295823	svorka připojovací SS/Cu pr.7-10	10,0000	10,0000	0,0000 ks	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00
015	000295821	trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	230,0000	230,0000	0,0000 m	13,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
016	000321126	smřstovaci bužíka (25/10mm)ž-z	19,0000	19,0000	0,0000 m	22,00	418,00	0,00	0,00	0,00
017	000191311	zinkový sprej	7,0000	7,0000	0,0000 ks	127,00	889,00	0,00	0,00	0,00
018	000191311	ochranná manžeta stožárů plastová pro pr. 133	4,0000	4,0000	0,0000 ks	212,00	848,00	0,00	0,00	0,00
019	000295821	osačovací štitlek na kabel vč. osazení	91,0000	91,0000	0,0000 ks	13,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
020	000295821	osačovací štitlek lepený na stožár vč. osazení	37,0000	37,0000	0,0000 ks	30,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
021	000295821	ochranná manžeta stožárů plastová pro pr. 159	33,0000	33,0000	0,0000 ks	212,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00
022	000295821	stožár osvětlení bezpat. třísťup. pr. 159/114/89 celková délka 7,7m	33,0000	33,0000	0,0000 ks	5 593,00	184 569,00	0,00	0,00	0,00
023	000561189	stožár osvětlení bezpat. třísťup. pr. 133/89/60 celková délka 6,9m	4,0000	4,0000	0,0000 ks	2 267,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00
024	000561329	výložník osvětlení oblokovy jednoramenný 1500/náklon 2st	32,0000	32,0000	0,0000 ks	1 041,00	33 312,00	0,00	0,00	0,00
025	000572319	elivýzbroj stož SR422-27-Z-oCu 2xE27/4xM8/35mm2 odb	1,0000	1,0000	0,0000 ks	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00
026	000579412	elivýzbroj stožárů /rady 421-424odboč IP20	1,0000	1,0000	0,0000 ks	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00
027	000579292	elivýzbroj osvětlení oblokovy dvouarmenný 1500/ u r 180s+/	1,0000	1,0000	0,0000 ks	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00
028	000572359	S- svitlido ven výbojkové 70W/IP66 viz. příloha č.4 TZ	34,0000	34,0000	0,0000 ks	1 599,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00
029	000533043	montážní příbuba pro pr. 60 (pro svitlido M)	34,0000	34,0000	0,0000 ks	25,00	850,00	0,00	0,00	0,00
030	000593232						593 033,00	0,00	0,00	0,00
Součet za		1,00 - Materiál elektromontážní					593 033,00	0,00	0,00	0,00
2,00 - Materiál zemní										
031	000046134	beton B13.5	16,0000	16,0000	0,0000 m3	1 599,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00
032	000046114	písek kopaný 0-2mm	12,0000	12,0000	0,0000 m3	190,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00

033	000046421	dělená chráněná materiál HPPE pr 110	340,0000	340,0000	0,0000 m	31,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00
034	000046412	roura PE pr 110mm	62,0000	62,0000	0,0000 m	31,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
035	000046249	travní semeno	5,9000	5,9000	0,0000 kg	128,00	755,20	755,20	0,00	0,00
036	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	68,0000	68,0000	0,0000 m	3,00	198,00	198,00	0,00	0,00
037	000046114	plesek kopaný 0-2mm	5,6000	5,6000	0,0000 m3	190,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
038	000046412	roura PE pr 110mm	75,0000	75,0000	0,0000 m	31,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00
039	000046134	beton B13,5	1,3600	1,3600	0,0000 m3	1 600,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
040	000046453	stožárové pouzdro plast SP250/950	4,0000	4,0000	0,0000 ks	355,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
041	000046134	beton B13,5	47,9400	47,9400	0,0000 m3	1 600,00	76 704,00	76 704,00	0,00	0,00
042	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	34,0000	34,0000	0,0000 ks	423,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00
043	000046114	plesek kopaný 0-2mm	0,2800	0,2800	0,0000 m3	190,00	53,20	53,20	0,00	0,00
044	000046165	krvci deska beton (50/23/4,5cm)	8,0000	8,0000	0,0000 ks	39,00	312,00	312,00	0,00	0,00
045	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	4,0000	4,0000	0,0000 m	3,00	12,00	12,00	0,00	0,00
046	000046114	plesek kopaný 0-2mm	0,84000	0,84000	0,0000 m3	190,00	159,60	159,60	0,00	0,00
047	000046165	krvci deska beton (50/23/4,5cm)	12,0000	12,0000	0,0000 m3	39,00	468,00	468,00	0,00	0,00
048	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	12,0000	12,0000	0,0000 m	3,00	38,00	38,00	0,00	0,00
049	000046114	plesek kopaný 0-2mm	79,1700	79,1700	0,0000 m3	190,00	15 042,30	15 042,30	0,00	0,00
050	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	1 131,0000	1 131,0000	0,0000 m	3,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00
051	000046515	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	20,0000	20,0000	0,0000 m	31,00	620,00	620,00	0,00	0,00
052	000046515	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	4,0000	4,0000	0,0000 m	31,00	124,00	124,00	0,00	0,00
053	000046515	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	19,0000	19,0000	0,0000 m	31,00	589,00	589,00	0,00	0,00
054	000046133	beton B10	3,0800	3,0800	0,0000 m3	1 450,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00
055	000046515	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	23,0000	23,0000	0,0000 m	31,00	713,00	713,00	0,00	0,00
Součet za		2,00 - Materiál zemní		165 338,30			165 338,30		0,00	0,00
3,00 - Elektromontáže										
056	210202103	svítilno výbojkové venkovní na stožár	4,0000	4,0000	0,0000 ks	169,00	676,00	676,00	0,00	0,00
057	210204201	elektrovýbroj stožárů pro 1 okruh	25,0000	25,0000	0,0000 ks	258,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
058	210204201	paltona závětové pojisky vč. styčného kroužku	19,0000	19,0000	0,0000 ks	258,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00
059	210120101	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uloženy 4x16	45,0000	45,0000	0,0000 m	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00
060	210810081	kabel(-CYKY) volně uloženy 3x1,5	1 815,0000	1 815,0000	0,0000 m	13,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00
061	210810008	uzemňovací vodič v zemním úložném štítu	405,0000	405,0000	0,0000 m	8,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
062	210220025	uzemňovací vodič v zemním úložném štítu	1 455,0000	1 455,0000	0,0000 m	23,00	33 465,00	33 465,00	0,00	0,00
063	210220022	uzemňovací vodič v zemním úložném štítu	132,0000	132,0000	0,0000 m	23,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00
064	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	41,0000	41,0000	0,0000 ks	39,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
065	210220301	troubka plast ohebná pr 40	10,0000	10,0000	0,0000 ks	39,00	390,00	390,00	0,00	0,00
066	210100005	opatření vodící směrnicí bužírkou ž-ž	230,0000	230,0000	0,0000 m	8,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
067	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	19,0000	19,0000	0,0000 m	8,00	152,00	152,00	0,00	0,00
068	210100242	osazení ochranné manžety na stožár	128,0000	128,0000	0,0000 ks	8,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
069	210220301	ukončení na svorkovnicí vodič do 16mm2	37,0000	37,0000	0,0000 ks	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00
070	210100101	úprava stávajícího rozvaděče RVO	598,0000	598,0000	0,0000 hod	16,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00
071	210202103	stožár osvětlovací sadový ocelový	33,0000	33,0000	0,0000 ks	195,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00
072	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	4,0000	4,0000	0,0000 ks	860,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00
073	210204002	vyložník na stožár 1-ramenný do 35kg	32,0000	32,0000	0,0000 ks	381,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00
074	210204103	vyložník na stožár 2-ramenný do 70kg	1,0000	1,0000	0,0000 ks	474,00	15 168,00	15 168,00	0,00	0,00
075	210204202	svítilno výbojkové venkovní na stožár	1,0000	1,0000	0,0000 ks	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
076	210204105	svítilno výbojkové venkovní na stožár	34,0000	34,0000	0,0000 ks	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
077	210202103					169,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
Součet za		3,00 - Elektromontáže		135 198,00			135 198,00		0,00	0,00
4,00 - Demontáže										
078	210202103	svítilno výbojkové venkovní na stožár /dmř	20,0000	20,0000	0,0000 ks	127,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00
079	210204125	palice stožárová litinová /dmř	20,0000	20,0000	0,0000 ks	127,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00
080	210204201	elektrovýbroj stožárů pro 1 okruh /dmř	26,0000	26,0000	0,0000 ks	68,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00
081	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 8m /dmř	20,0000	20,0000	0,0000 ks	256,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00
Součet za		4,00 - Demontáže		12 768,00			12 768,00		0,00	0,00
5,00 - Zemní práce										
082	460510273	dělená chráněná pr 110mm úplné osazení	340,0000	340,0000	0,0000 m	13,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
083	460260011	pevné spojení páskových zemnic	17,0000	17,0000	0,0000 ks	8,00	136,00	136,00	0,00	0,00
084	460080101	rozbourání betonového základu- po původním stožáru	20,0000	20,0000	0,0000 m3	550,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
085	460010023	vyčištění stávajících podzemních sítí	1,0000	1,0000	0,0000 ks	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
086	460010024	vyčištění trasy kabelu v zastavěném prostoru vč. mat	1 325,80	1 325,80	0,0000 km	947,00	1 325,80	1 325,80	0,00	0,00
087	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-Bienitá trasa	1 350,0000	1 350,0000	0,0000 m	27,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00
088	460440021	zřízení a odsíraní provizorní lávky vč. malter	74,0000	74,0000	0,0000 m	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00
089	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč. malter	155,0000	155,0000	0,0000 m	17,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00
090	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč. malter	72,0000	72,0000	0,0000 ks	17,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
091	460440016	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč. malter	48,0000	48,0000	0,0000 m3	102,00	816,00	816,00	0,00	0,00
092	460120003	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v o.	20,0000	20,0000	0,0000 m3	23,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
093	460620014	provizorní úprava terénu - po původním zák. stožáru	40,0000	40,0000	0,0000 m2	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
094	460030022	provizorní úprava stávajících podzemních sítí	55,0000	55,0000	0,0000 m	22,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
095	460620014	průběh jámy terénu- po starova jámě prollek	27,0000	27,0000	0,0000 m2	23,00	621,00	621,00	0,00	0,00
096	460300249	doprava proléčovacího zařízení	40,0000	40,0000	0,0000 km	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00
097	460300224	prolákávání do pr 110mm/PE chráněná 1z.4ko1.5	62,0000	62,0000	0,0000 m	618,00	38 316,00	38 316,00	0,00	0,00
098	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- pro prollek	45,0000	45,0000	0,0000 m3	252,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
099	460120082	násp. zeminy vč. hutnění - pro prollek	45,0000	45,0000	0,0000 m3	140,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00

100	460030083	řezání spár v betonu do 15cm - prolák	5,0000	5,0000	0,0000 m	68,00	340,00	0,00	340,00	0,00
101	460620006	oseť povrchu travu	196,0000	196,0000	0,0000 m2	8,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
102	460490012	vystražná fólie šířka nad 30cm	66,0000	66,0000	0,0000 m	5,00	330,00	0,00	330,00	0,00
103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	43,0000	43,0000	0,0000 m	13,00	559,00	0,00	559,00	0,00
104	460300224	protlačování do pr 110mm/PE chránička tz.4ko1.2-pod stromy	43,0000	43,0000	0,0000 m	618,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00
105	460100003	pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr 0,3/1,5m	75,0000	75,0000	0,0000 ks	296,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00
106	460500703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3ko1.2	4,0000	4,0000	0,0000 m3	643,00	1 028,80	0,00	1 028,80	0,00
107	460600070	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	1,6000	1,6000	0,0000 m3	390,00	624,00	0,00	624,00	0,00
108	460100003	pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr 0,3/1,5m	33,0000	33,0000	0,0000 ks	550,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00
109	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3ko1.2	48,5000	48,5000	0,0000 m3	428,00	21 186,00	0,00	21 186,00	0,00
110	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	49,5000	49,5000	0,0000 m3	390,00	19 305,00	0,00	19 305,00	0,00
111	460200133	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3ko1.2	4,0000	4,0000	0,0000 m	135,00	540,00	0,00	540,00	0,00
112	460030071	bourání živých povrchů 3-5cm	1,4000	1,4000	0,0000 m2	40,00	56,00	0,00	56,00	0,00
113	460030082	řezání spár v betonu do 10cm	8,0000	8,0000	0,0000 m	68,00	544,00	0,00	544,00	0,00
114	460080102	bourání betonu tl.10cm	1,4000	1,4000	0,0000 m2	40,00	56,00	0,00	56,00	0,00
115	460420388	kabel lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	4,0000	4,0000	0,0000 m	13,00	52,00	0,00	52,00	0,00
116	460490012	vystražná fólie šířka nad 30cm	4,0000	4,0000	0,0000 m	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00
117	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	4,0000	4,0000	0,0000 m	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00
118	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	0,320000	0,320000	0,0000 m3	390,00	124,80	0,00	124,80	0,00
119	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	1,4000	1,4000	0,0000 m2	24,00	33,60	0,00	33,60	0,00
120	460200133	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3ko1.2	12,0000	12,0000	0,0000 m	135,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
121	460030071	bourání živých povrchů 3-5cm	4,2000	4,2000	0,0000 m2	68,00	168,00	0,00	168,00	0,00
122	460030082	řezání spár v betonu do 10cm	24,0000	24,0000	0,0000 m2	68,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00
123	460080103	bourání betonu tl.10cm	4,2000	4,2000	0,0000 m2	40,00	168,00	0,00	168,00	0,00
124	460420388	kabel lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	12,0000	12,0000	0,0000 m	13,00	60,00	0,00	60,00	0,00
125	460490012	vystražná fólie šířka nad 30cm	12,0000	12,0000	0,0000 m	25,00	300,00	0,00	300,00	0,00
126	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	1,5300	1,5300	0,0000 m3	390,00	596,70	0,00	596,70	0,00
127	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	4,2000	4,2000	0,0000 m2	295,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00
128	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč materiálu	4,2000	4,2000	0,0000 m2	550,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
129	460650046	litý asfalt tl.4cm vč materiálu	1,131,0000	1,131,0000	0,0000 m	140,00	158 340,00	0,00	158 340,00	0,00
130	460200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1.2	1,131,0000	1,131,0000	0,0000 m	13,00	14 703,00	0,00	14 703,00	0,00
131	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	1,131,0000	1,131,0000	0,0000 m	5,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00
132	460490012	vystražná fólie šířka nad 30cm	1,131,0000	1,131,0000	0,0000 m	27,00	30 537,00	0,00	30 537,00	0,00
133	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	79,1700	79,1700	0,0000 m3	390,00	30 876,30	0,00	30 876,30	0,00
134	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	395,8500	395,8500	0,0000 m2	24,00	9 500,40	0,00	9 500,40	0,00
135	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	7,0000	7,0000	0,0000 m	140,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
136	460200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1.2	20,0000	20,0000	0,0000 m2	40,00	280,00	0,00	280,00	0,00
137	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	7,0000	7,0000	0,0000 m2	68,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00
138	460030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	40,0000	40,0000	0,0000 m2	40,00	280,00	0,00	280,00	0,00
139	460080102	bourání betonu tl.5cm	7,0000	7,0000	0,0000 m	8,00	160,00	0,00	160,00	0,00
140	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	20,0000	20,0000	0,0000 m	27,00	540,00	0,00	540,00	0,00
141	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	20,0000	20,0000	0,0000 m3	390,00	78,00	0,00	78,00	0,00
142	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	0,200000	0,200000	0,0000 m2	24,00	168,00	0,00	168,00	0,00
143	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	7,0000	7,0000	0,0000 m	140,00	560,00	0,00	560,00	0,00
144	460200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1.2	4,0000	4,0000	0,0000 m2	40,00	56,00	0,00	56,00	0,00
145	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	1,4000	1,4000	0,0000 m2	68,00	544,00	0,00	544,00	0,00
146	460030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	8,0000	8,0000	0,0000 m2	40,00	56,00	0,00	56,00	0,00
147	460080102	bourání betonu tl.5cm	1,4000	1,4000	0,0000 m2	8,00	32,00	0,00	32,00	0,00
148	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	4,0000	4,0000	0,0000 m	27,00	108,00	0,00	108,00	0,00
149	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	0,250000	0,250000	0,0000 m3	390,00	97,50	0,00	97,50	0,00
150	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	1,4000	1,4000	0,0000 m2	250,00	350,00	0,00	350,00	0,00
151	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč materiálu	1,4000	1,4000	0,0000 m2	425,00	595,00	0,00	595,00	0,00
152	460650042	obalovaná drť tl.10cm vč materiálu	19,0000	19,0000	0,0000 m	140,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00
153	460200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1.2	6,6500	6,6500	0,0000 m2	40,00	266,00	0,00	266,00	0,00
154	460030032	výrnní dlažby v pisku, spárý zalitě	19,0000	19,0000	0,0000 m	8,00	152,00	0,00	152,00	0,00
155	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	1,1900	1,1900	0,0000 m3	27,00	513,00	0,00	513,00	0,00
156	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	6,6500	6,6500	0,0000 m2	390,00	464,10	0,00	464,10	0,00
157	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	23,0000	23,0000	0,0000 m2	212,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00
158	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	14,9500	14,9500	0,0000 m2	40,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00
159	460200683	výkop kabel rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3ko1.2	23,0000	23,0000	0,0000 m	68,00	598,00	0,00	598,00	0,00
160	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	14,9500	14,9500	0,0000 m2	40,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00
161	460030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	46,0000	46,0000	0,0000 m	68,00	598,00	0,00	598,00	0,00
162	460080102	bourání betonu tl.5cm	14,9500	14,9500	0,0000 m2	40,00	598,00	0,00	598,00	0,00
163	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	23,0000	23,0000	0,0000 m	8,00	184,00	0,00	184,00	0,00
164	460560683	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	3,3100	3,3100	0,0000 m3	69,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00
165	460600001	odvoz zeminy do 10km vč poplaku za skládku	3,3100	3,3100	0,0000 m3	390,00	1 290,90	0,00	1 290,90	0,00
166	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	14,9500	14,9500	0,0000 m2	24,00	358,80	0,00	358,80	0,00
167	460650017	podklad a obetonování chrániček	3,0800	3,0800	0,0000 m3	100,00	308,00	0,00	308,00	0,00
Součet za 5,00 - Zemní práce										517 440,70
6,00 - Ostatní náklady										0,00
168	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	36,0000	36,0000	0,0000 ks	8,00	304,00	0,00	304,00	0,00
169	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	36,0000	36,0000	0,0000 ks	5,00	190,00	0,00	190,00	0,00
170	218990025	zkreslení skutečného provedení	9,0000	9,0000	0,0000 hod	85,00	765,00	0,00	765,00	0,00
171	218990026	výchozí revize	1,0000	1,0000	0,0000 ks	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00
172	219000211	nakládní auto St	14,0000	14,0000	0,0000 hod	391,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00
173	219000231	montážní plošna do 10m výšky	29,0000	29,0000	0,0000 hod	406,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00
174	219000235	presun montážní plošiny	60,0000	60,0000	0,0000 km	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00

175	219990014	pomocná práce	18 0000	18 0000	0.0000	85.00	1 530.00	0.00	0.00
176	219990036	úklid stavby	24 0000	24 0000	0.0000	85.00	2 040.00	0.00	0.00
177	219990013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	14 0000	14 0000	0.0000	195.00	2 730.00	0.00	0.00
178	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	3 0000	3 0000	0.0000	85.00	255.00	0.00	0.00
179	219990023	rozměření světelných bodů	38 0000	38 0000	0.0000	42.00	1 598.00	0.00	0.00
180	219000105	zajištění provizorního napájení	5 0000	5 0000	0.0000	1.00	5.00	0.00	0.00
181	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	15 0000	15 0000	0.0000	1.00	15.00	0.00	0.00
182	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	10 0000	10 0000	0.0000	1.00	10.00	0.00	0.00
183	219990021	zjištění stávajícího stavu	5 0000	5 0000	0.0000	195.00	975.00	0.00	0.00
184	219990031	ekologická likvidace odpadu	22 0000	22 0000	0.0000	1.00	22.00	0.00	0.00
185	219990030	koordinace s ostatními profesemi	28 0000	28 0000	0.0000	85.00	2 380.00	0.00	0.00
186	219990044	práce spojené s vyhledáním stáv. obvodů a odpojení	12 0000	12 0000	0.0000	195.00	2 340.00	0.00	0.00
Součet za			6,00 - Ostatní náklady				36 222,00	0,00	0,00

Celkem	Etapa: 1 - veřejné osvětlení		1 460 000,00	1 460 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------------------------	--	--------------	--------------	--	------	------	------	------

Celkem	Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2		1 460 000,00	1 460 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------------------------------	--	--------------	--------------	--	------	------	------	------

CELKEM	Stavba: SOO13045skut - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)		7 128 175,02	7 226 350,97		659 870,00	-562 694,05		
--------	--	--	--------------	--------------	--	------------	-------------	--	--

COLAS CZ a.s.
 oblast Sever, region Pardubický
 P. Jilemnického 21/603, 51 Hradec Králové
 DIČ: CZ26177005 (5)
 Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Měna Kč	Por	Kód	Popis	Množství dod 1	Množství dod 2	Rozdíln množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.dod 1	Cena celk.dod 2	Vícepráce	Mánspráce
Stavba: SOO13045skut - Statutární město Pardubice - IPRM Dukia (fáze 11+12+13)											
Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1											
Etapa: 1 - komunikace											
1 - Zemní práce											
001	122202201	001	Odkopavky a prokopavky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	1 657 000	1 657 000	0,0000 m3	25,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00
002	122202209	002	Připalek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	1 657 000	1 657 000	0,0000 m3	3,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00
003	122101102	003	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	545 000	545 000	0,0000 m3	15,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00
004	162701105	004	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	2 202 000	2 202 000	0,0000 m3	56,00	123 312,00	123 312,00	0,00	0,00
005	167101102	005	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	545 000	545 000	0,0000 m3	15,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00
006	979097115	006	Poplatek za skládku - ostatní zemina	2 816 900	2 816 900	0,0000 t	9,00	25 352,10	25 352,10	0,00	0,00
007	181101102	007	Úprava plátně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	8 142 000	8 142 000	0,0000 m2	6,00	48 852,00	48 852,00	0,00	0,00
008	181301103	008	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	5 450 000	5 450 000	0,0000 m2	10,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
Součet za							314 762,10	314 762,10	0,00	0,00	
11 - Příprava území											
009	113107131	009	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	15 000	15 000	0,0000 m2	129,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00
009Nov	113107132	009Nov	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	28 000	28 000	0,0000 m2	684,00	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00
010	113106121	010	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	250 000	250 000	0,0000 m2	21,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
011	113107112	011	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná leženeho tl 200 mm	3 998 000	3 998 000	0,0000 m2	6,00	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00
012	113107122	012	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	3 926 000	3 926 000	0,0000 m2	6,00	23 556,00	23 556,00	0,00	0,00
013	113107142	013	Odstranění podkladu pl do 50 m2 žvýčných tl 100 mm	3 833 000	3 833 000	0,0000 m2	15,00	57 495,00	57 495,00	0,00	0,00
014	113201111	014	Vytřetí obrub chodníkových ležátek	31 000	31 000	0,0000 m	37,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00
015	986006132	015	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	4 000	4 000	0,0000 KUS	159,00	636,00	636,00	0,00	0,00
016	113202111	016	Vytřetí obrub krajních obrubníků stojátek	1 084 000	1 084 000	0,0000 m	21,00	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
017	919735112	017	Rezáni stávajícího žvýčného krytí hl do 100 mm	58 000	58 000	0,0000 m	45,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00
018	979082213	018	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	3 281 500	3 281 500	0,0000 t	10,00	32 816,00	32 816,00	0,00	0,00
019	979082219	019	Připalek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	29 534 400	29 534 400	0,0000 t	3,00	88 603,20	88 603,20	0,00	0,00
020	979098191	020	Poplatek za skládku - netříděné	3 281 800	3 281 800	0,0000 t	14,00	45 942,40	45 942,40	0,00	0,00
020a	9-a8	020a	Oprava stávajících šacht domovních přípojek kanalizace	18 000	18 000	0,0000 kpl	4 908,00	88 344,00	88 344,00	0,00	0,00
020b	9-a9	020b	Bourání ŽB choděb krytí CO - cca 5 m3/kus	8 000	13 000	5 000 KUS	4 042,00	32 336,00	52 546,00	20 210,00	0,00
Součet za							446 574,60	466 784,60	20 210,00	0,00	
5 - Komunikace											
021	564751112	021	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	2 982 000	2 982 000	0,0000 m2	95,00	283 290,00	283 290,00	0,00	0,00
022	564751113	022	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	3 219 000	3 219 000	0,0000 m2	100,00	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00
023	564851113	023	Podklad ze šterkodité SD tl 170 mm	2 982 000	2 982 000	0,0000 m2	52,00	155 064,00	155 064,00	0,00	0,00
024	564851111	024	Podklad ze šterkodité SD tl 150 mm	3 219 000	3 219 000	0,0000 m2	46,00	148 074,00	148 074,00	0,00	0,00
025	564871111	025	Podklad ze šterkodité SD tl 250 mm	1 941 000	1 941 000	0,0000 m2	75,00	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00
026	565155221	026	Podklad z obalovaného kamenná OKS tl 170 mm š nad 3 m	2 685 000	2 685 000	0,0000 m2	249,00	663 585,00	663 585,00	0,00	0,00
027	577133221	027	Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	2 885 000	2 885 000	0,0000 m2	160,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00
028	598211132	028	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	1 941 000	1 941 000	0,0000 m2	130,00	252 330,00	252 330,00	0,00	0,00
029	592452680	029	Beeton, dlažba kostková tl 8 cm barevná-dodávka	1 942 410	1 942 410	0,0000 m2	166,00	322 440,06	322 440,06	0,00	0,00
030	592452670	030	Beeton, dlažba kostková pro nevidomé tl 8 cm barevná - dodávka	18 500	18 500	0,0000 m2	41,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00
031	595911232	031	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	3 219 000	3 219 000	0,0000 m2	143,00	460 317,00	460 317,00	0,00	0,00
032	592452660	032	Beeton, dlažba kostková pro nevidomé tl 8 cm barevná - dodávka	3 239 190	3 239 190	0,0000 m2	190,00	615 446,10	615 446,10	0,00	0,00
033	592452680	033	Beeton, dlažba kostková pro nevidomé tl 8 cm barevná - dodávka	12 000	12 000	0,0000 m2	593,00	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00
034	899331111	034	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	33 000	33 000	0,0000 KUS	1 148,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00
034a	63245105a	034a	Dlažba z bet. dlaždic 50x50cm s pryzovým povrchem včetně obrub a podkladních vrstev D+M	162 000	162 000	0,0000 m2	870,00	140 940,00	140 940,00	0,00	0,00
Součet za							3 987 946,16	3 987 946,16	0,00	0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce											
035	917862111	035	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 335 000	1 335 000	0,0000 m	132,00	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00
036	592175090	036	Beeton, obrubník 100x8x25 cm přírodní	1 348 350	1 348 350	0,0000 KUS	64,00	86 294,40	86 294,40	0,00	0,00
037	915491211	037	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	1 274 000	1 274 000	0,0000 m	77,00	98 098,00	98 098,00	0,00	0,00
038	592185630	038	krajník silniční betonový 50x25x10 cm přírodní	2 573 480	2 573 480	0,0000 KUS	35,00	90 071,80	90 071,80	0,00	0,00
039	916561111	039	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	1 492 000	1 492 000	0,0000 m	132,00	196 944,00	196 944,00	0,00	0,00
040	592173140	040	obrubník betonový zahradní přírodní šeda 50x8x25 cm	3 013 840	3 013 840	0,0000 KUS	40,00	120 553,60	120 553,60	0,00	0,00
041	917161111	041	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	31 000	31 000	0,0000 m	184,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00
042	914001111	042	Osazení a montáž svíslých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	43 000	43 000	0,0000 KUS	143,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00
043	4044459a10	043	Síťopek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	43 000	43 000	0,0000 ks	42 398,00	1 526 208,00	1 526 208,00	0,00	0,00
044	404442560	044	zněčka svíslá reflexní FeZn NK 500 x 700 mm	36 000	36 000	0,0000 KUS	2 208,00	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00
045	9-a1	045	zněčka svíslá reflexní FeZn NK 1000 x 750 mm	7 000	7 000	0,0000 KUS	1 410,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00
046	9-a1	046	Nastřik piktogramu - asani pro nevidomé	12 000	12 000	0,0000 m	1 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00
047	9-a2	047	Odvodňovací žláby se spádem dna a lín krytem D+M	6 000	6 000	0,0000 m	4 230,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00
048	9-a3	048	Odvodňovací žláby se spádem dna a lín krytem D+M	1 000	1 000	0,0000 m	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
049	9-a4	049	Chráněcí kabelů (O2) dělené D+M - 160mm	384 000	384 000	0,0000 m	622,00	238 848,00	238 848,00	0,00	0,00
050	9-a5	050	Chráněcí kabelů (O2) dělené D+M - 110 mm	553 000	553 000	0,0000 m	352,00	194 656,00	194 656,00	0,00	0,00
051	9-a6	051	Chráněcí kabelů UPC plastové půlene, vrapovaná D+M - 110mm	351 000	351 000	0,0000 m	352,00	123 552,00	123 552,00	0,00	0,00
052	9-a7	052	Chráněcí plynu - dělená trubka 110 mm	96 000	96 000	0,0000 m	352,00	33 792,00	33 792,00	0,00	0,00
Součet za							1 515 886,80	1 515 886,80	0,00	0,00	

[illegible]

042	592238730	mříž liniová DIN 19594-8	6.0000	26.0000	20.0000 KUS	1 558.00	9 348.00	40 508.00	31 160.00	0.00	0.00
043	59223870a	koš kalový pro uliční vpust	6.0000	26.0000	20.0000 KUS	430.00	2 580.00	11 180.00	8 600.00	0.00	0.00
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti											
89d - Objekty na potrubí - odlučovače											
044	386941a	Osazení sorpčních vpustí	20.0000	0.0000	-20.0000 ks	1 165.00	23 300.00	0.00	0.00	-23 300.00	0.00
045	42922a	Dodání sorpční vpusti 130/60/150cm	20.0000	0.0000	-20.0000 kol	21 127.00	422 540.00	0.00	0.00	-422 540.00	0.00
046	272321211	ZB tř. C 12 až 15 základových desek kleneb	7.2000	0.0000	-7.2000 m3	1 450.00	10 440.00	0.00	0.00	-10 440.00	0.00
047	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými ocelovými sítěmi	0.2400	0.0000	-0.2400 t	23 639.00	5 673.36	0.00	0.00	-5 673.36	0.00
048	279321211	Základové zdi ze ZB tř. C 12 až 15	23.9200	0.0000	-23.9200 m3	1 472.00	35 210.24	0.00	0.00	-35 210.24	0.00
049	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	140.4000	0.0000	-140.4000 m2	196.00	27 518.40	0.00	0.00	-27 518.40	0.00
050	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	140.4000	0.0000	-140.4000 m2	33.00	4 633.20	0.00	0.00	-4 633.20	0.00
051	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými ocelovými sítěmi	0.62400	0.0000	-0.6240 t	23 639.00	14 750.74	0.00	0.00	-14 750.74	0.00
Součet za 89d - Objekty na potrubí - odlučovače											
9 - Ostatní konstrukce a práce											
052	9-a1	Kameryová prohlídka	767.0000	764.0000	-3.0000 m	21.00	16 107.00	16 044.00	0.00	-63.00	0.00
053	892351111a	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	316.5000	316.5000	0.0000 m	18.00	5 697.00	5 697.00	0.00	0.00	0.00
054	892381111a	Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	559.0000	556.0000	-3.0000 m	20.00	11 180.00	11 120.00	0.00	-60.00	0.00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce											
99 - Přesun hmot											
055	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	774.7220	774.7220	0.0000 t	1.00	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00
Součet za 99 - Přesun hmot											
99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva											
056	871355211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	298.5000	295.5000	-3.0000 m	282.00	84 177.00	83 331.00	0.00	-846.00	0.00
057	871365211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN250	219.0000	194.0000	-25.0000 m	376.00	82 344.00	72 944.00	0.00	-9 400.00	0.00
058	871375211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN300	65.0000	78.0000	13.0000 m	470.00	30 550.00	38 660.00	6 110.00	0.00	0.00
059	871315211a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG lukost třídy SN4 DN150	123.0000	161.0000	38.0000 m	135.00	16 805.00	21 735.00	5 130.00	0.00	0.00
Součet za 99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva											
Celkem											
Etapa: 2 - odvodnění											
Etapa: 3 - sadové úpravy											
1 - Odstranění dřevin, ochrana před poškozením											
001	111 21-2111	odstránění dřevin o průměru do 10cm vč. pařezů (keře)	280.0000	280.0000	0.0000 m2	25.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
002	r-položka	vodor. přem. křovin na mezidoplně, likvidace (štěpkování)	280.0000	280.0000	0.0000 m2	6.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00
003	112 10-1112	pokácení stromů s odřezáním a odstraněním větvi a kmene o průměru do 30cm	26.0000	26.0000	0.0000 ks	296.00	7 696.00	7 696.00	0.00	0.00	0.00
004	112 10-1114	ditto do 50cm	10.0000	10.0000	0.0000 ks	752.00	7 520.00	7 520.00	0.00	0.00	0.00
005	112 10-1116	ditto do 70cm	1.0000	1.0000	0.0000 ks	1 344.00	1 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	112 20-1112	odstránění pařezů (frezováním) o průměru do 300mm	26.0000	26.0000	0.0000 ks	736.00	19 136.00	19 136.00	0.00	0.00	0.00
007	112 20-1114	ditto do 50cm	10.0000	10.0000	0.0000 ks	1 598.00	15 980.00	15 980.00	0.00	0.00	0.00
008	112 20-1116	ditto do 70cm	1.0000	1.0000	0.0000 ks	2 181.00	2 181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	184 80-5111	řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	15.0000	15.0000	0.0000 ks	474.00	7 110.00	7 110.00	0.00	0.00	0.00
010	184 80-7111	ochrana stromů bedněním - zřízení	7.0000	7.0000	0.0000 ks	298.00	2 072.00	2 072.00	0.00	0.00	0.00
011	184 80-7111	ochrana stromů bedněním - odstranění	7.0000	7.0000	0.0000 ks	85.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
Součet za 1 - Odstranění dřevin, ochrana před poškozením											
2 - Výsadba dřevin											
012	183 10-1215	hl. jamek s 50% vým. půdy, objem do 0.4m3	91.0000	91.0000	0.0000 ks	212.00	19 282.00	19 282.00	0.00	0.00	0.00
013	184 10-2151	výsadba dř. s balem, př.balu do 60 cm, v rov. vč. zaliti	91.0000	91.0000	0.0000 ks	212.00	19 282.00	19 282.00	0.00	0.00	0.00
014	184 20-2121	ukotvení dřeviny třemi kůly, délka kůly do 3m	86.0000	86.0000	0.0000 t	42.00	3 612.00	3 612.00	0.00	0.00	0.00
015	185 80-2124	hnojení um.hnojivem s rozděli. k jedn. rostlinám	0.00950	0.00950	0.0000 t	16 938.00	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
016	184 92-1093	mulčování tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	91.0000	91.0000	0.0000 m2	25.00	2 275.00	2 275.00	0.00	0.00	0.00
017	185 85-1111	dovoz vody pro závlahu do 6 km (100l/strom)	9.5000	9.5000	0.0000 m3	212.00	2 014.00	2 014.00	0.00	0.00	0.00
018	184 80-2111	chem. odplevelení před založením kultury v rov.n.sv do 1.5	1 150.0000	1 150.0000	0.0000 m2	1.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00
019	183 20-5121	založení záhonu pro výsadbu dřevin na starém travniku	1 150.0000	1 150.0000	0.0000 m2	12.00	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00	0.00
020	183 10-1112	hloboření jamek bez výměny půdy, objem do 0.02 m3 v rov	2 495.0000	2 495.0000	0.0000 ks	13.00	32 435.00	32 435.00	0.00	0.00	0.00
021	184 10-2111	výsadba dřeviny s balem, př.b. do 20 cm, v rov.	2 495.0000	2 495.0000	0.0000 ks	13.00	32 435.00	32 435.00	0.00	0.00	0.00
022	183 10-1114	hloboření jamek bez výměny půdy, objem do 0.125 m3 v rov.	79.0000	79.0000	0.0000 ks	64.00	5 056.00	5 056.00	0.00	0.00	0.00
023	184 10-2112	výsadba dřeviny s balem, př.b. do 30 cm, v rov.	79.0000	79.0000	0.0000 t	127.00	10 033.00	10 033.00	0.00	0.00	0.00
024	185 80-2123	hnojení um.hnojivem nástroko v rov. (50 g/m2)	0.05750	0.05750	0.0000 t	16 920.00	972.90	0.00	0.00	0.00	0.00
025	184 92-1093	mulčování tl.vrstvy do10 cm	1 150.0000	1 150.0000	0.0000 m2	25.00	28 750.00	28 750.00	0.00	0.00	0.00
026	185 85-1111	dovoz vody pro závlahu do 6 km	57.5000	57.5000	0.0000 m3	212.00	12 190.00	12 190.00	0.00	0.00	0.00
Součet za 2 - Výsadba dřevin											
3 - Výsadbový materiál - vzrostlé stromy a keře s balem											
027	30	Acer platanoides Drumondii 14-16	8.0000	8.0000	0.0000 ks	2 284.00	18 272.00	18 272.00	0.00	0.00	0.00
028	31	Corylus colurna 12-14	3.0000	3.0000	0.0000 ks	1 438.00	4 314.00	4 314.00	0.00	0.00	0.00
029	32	Carpinus betulus Fastigiata 300-350	3.0000	3.0000	0.0000 ks	1 861.00	5 583.00	5 583.00	0.00	0.00	0.00
030	33	Crataegus laevaller Camerei	8.0000	8.0000	0.0000 ks	1 289.00	10 152.00	10 152.00	0.00	0.00	0.00
031	34	Crataegus sp. - dosadba stromů	16.0000	16.0000	0.0000 ks	1 289.00	20 304.00	20 304.00	0.00	0.00	0.00
032	35	Fagus sylvatica Purple Fontana 300-350	4.0000	4.0000	0.0000 ks	3 215.00	12 860.00	12 860.00	0.00	0.00	0.00
033	36	Fagus sylvatica Dawyck Purple 300-350	4.0000	4.0000	0.0000 ks	3 215.00	12 860.00	12 860.00	0.00	0.00	0.00

034	37	Liriodendron tulipifera 14-16	1.0000	1.0000	0.0000 ks	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00
035	38	Magnolia soulangeana 200-225	4.0000	4.0000	0.0000 ks	2 420,00	2 420,00	9 680,00	0,00	0,00
036	39	Magnolia liliiflora Nigra 150-175	5.0000	5.0000	0.0000 ks	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
037	40	Magnolia stellata 120-140	4.0000	4.0000	0.0000 ks	931,00	931,00	3 724,00	0,00	0,00
038	41	Malus Royal Beauty 12-14	4.0000	4.0000	0.0000 ks	1 289,00	1 289,00	5 076,00	0,00	0,00
039	42	Prunus Kiku-Shidare 12-14	4.0000	4.0000	0.0000 ks	1 015,00	1 015,00	4 060,00	0,00	0,00
040	43	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3.0000	3.0000	0.0000 ks	1 777,00	1 777,00	5 331,00	0,00	0,00
041	44	Gleditsia Inacantios Sunburst 14-16	3.0000	3.0000	0.0000 ks	2 200,00	2 200,00	6 600,00	0,00	0,00
042	45	Sorbus aucuparia ""Pendula"" 12-14	3.0000	3.0000	0.0000 ks	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00
043	46	Platanus acerifolia 12-14	2.0000	2.0000	0.0000 ks	1 270,00	1 270,00	2 540,00	0,00	0,00
044	47	Abies concolor 175-200	8.0000	8.0000	0.0000 ks	1 438,00	1 438,00	2 876,00	0,00	0,00
045	48	Picea omorica 250-300	6.0000	6.0000	0.0000 ks	11 504,00	11 504,00	11 504,00	0,00	0,00
046	49	Pinus uncinata 150-175	6.0000	6.0000	0.0000 ks	1 269,00	1 269,00	7 614,00	0,00	0,00
Součet za						162 554,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00
4 - Výsadbový materiál - vzrostlé keře										
047	50	Hibiscus syriacus na km. 150cm	10.0000	10.0000	0.0000 ks	296,00	296,00	2 960,00	0,00	0,00
048	51	Rhus typhina"" Laciniata 100-150""	4.0000	4.0000	0.0000 ks	677,00	677,00	2 708,00	0,00	0,00
049	52	Taxus baccata ""Fanev 80-100""	53.0000	53.0000	0.0000 ks	381,00	381,00	20 193,00	0,00	0,00
050	53	Thuja occidentalis ""Smaragd 150-175""	12.0000	12.0000	0.0000 ks	465,00	465,00	5 580,00	0,00	0,00
Součet za						31 441,00	31 441,00	31 441,00	0,00	0,00
5 - Výsadbový materiál - vzrostlé keře										
keře listnaté a jehličnaté velikost 20-40cm, není-li uvedeno jinak)										
051	55	Cornus alba ""Spaehni"" 40-60	67.0000	67.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	1 608,00	0,00	0,00
052	56	Cotoneaster ""Coral Beauty""	570.0000	570.0000	0.0000 ks	22,00	22,00	12 540,00	0,00	0,00
053	57	Euonymus fortunei ""Emerald Gold""	100.0000	100.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	2 400,00	0,00	0,00
054	58	Forsythia intermedia	200.0000	200.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	4 800,00	0,00	0,00
055	59	Hibiscus syriacus 40-60	20.0000	20.0000	0.0000 ks	68,00	68,00	1 360,00	0,00	0,00
056	60	Hypericum Hidcote	25.0000	25.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	600,00	0,00	0,00
057	61	Mahonia aquifolium	155.0000	155.0000	0.0000 ks	39,00	39,00	6 045,00	0,00	0,00
058	62	Prunus laurocerasus 40-60	180.0000	180.0000	0.0000 ks	30,00	30,00	5 400,00	0,00	0,00
059	63	Rosa ""Fairy Queen + The Fairy""	105.0000	105.0000	0.0000 ks	45,00	45,00	4 725,00	0,00	0,00
060	64	Spiraea bumalda ""Dart 's Red""	200.0000	200.0000	0.0000 ks	22,00	22,00	4 400,00	0,00	0,00
061	65	Spiraea cinerea ""Greifsheim""	180.0000	180.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	3 840,00	0,00	0,00
062	66	Spiraea vanhouttei 40-60	103.0000	103.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	2 472,00	0,00	0,00
063	67	Pyracantha coccinea ""Soleil d'Or""	180.0000	180.0000	0.0000 ks	24,00	24,00	4 320,00	0,00	0,00
064	68	Weigela ""Torro + Nana Variegata""	200.0000	200.0000	0.0000 ks	22,00	22,00	4 400,00	0,00	0,00
065	69	Juniperus ""Mint Julep""	30.0000	30.0000	0.0000 ks	55,00	55,00	1 650,00	0,00	0,00
066	70	Juniperus sabina ""Tamariscifolia""	200.0000	200.0000	0.0000 ks	55,00	55,00	11 000,00	0,00	0,00
Součet za						71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00
6 - Výsadbový materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm, není-li uvedeno jinak)										
pomočný materiál										
067	S1	herbicid pro odplevelení (0.0006 l/m2)	0.700000	0.700000	0.0000 L	423,00	296,10	296,10	0,00	0,00
068	S2	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (95x0.2)	19.0000	19.0000	0.0000 m3	761,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00
069	S3	kůly ke stromům, přitělníky, úvazky (3 ks/ strom)	258.0000	258.0000	0.0000 kg	51,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00
070	S4	umělé hnojivo (150g/síťrom, 50g/m2 keru)	67.0000	67.0000	0.0000 kg	17,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00
071	S5	drnová borka ve vrstvě 10cm/strom, 7cm/keře	123.0000	123.0000	0.0000 m3	550,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
Součet za						96 702,10	96 702,10	96 702,10	0,00	0,00
7 - Založení trávníku										
pomočný materiál										
072	184 80-2111	chem odplevelení před založením kultury v rov n sv do 1.5	5 450.0000	5 450.0000	0.0000 m2	2,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
073	S6	herbicid pro odplevelení (0.0006 l/m2)	3.2700	3.2700	0.0000 L	423,00	1 383,21	1 383,21	0,00	0,00
074	182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovnosti+-10cm	5 450.0000	5 450.0000	0.0000 m2	9,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00
075	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	5 450.0000	5 450.0000	0.0000 m2	3,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
076	183 40-3161	obdělání půdy válením	5 450.0000	5 450.0000	0.0000 m2	1,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
077	180 40-2111	založení trávníku parkového výsevem v rov n sv do 1.5	5 450.0000	5 450.0000	0.0000 m2	5,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00
078	S7	travní semeno - směs parková 0.035 kg/m2	190.8000	190.8000	0.0000 kg	80,00	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00
Součet za						125 647,21	125 647,21	125 647,21	0,00	0,00
8 - Mobiliář										
079	r-položka	likvidace věšáků na prádlo a poškozených lavíček cca	15.0000	15.0000	0.0000 ks	370,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00
080	r-položka	montáž věšáků na prádlo vč. materiálů (žár Zn)	10.0000	10.0000	0.0000 ks	1 783,00	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00
081	936 12-4113	montáž lavíčky parkové s ukotvením šrouby	62.0000	62.0000	0.0000 ks	406,00	25 172,00	25 172,00	0,00	0,00
082	936 10-4213	montáž odpadkového koše ukotvením šrouby	4.0000	4.0000	0.0000 ks	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
083	S8	lavíčka s opěradlem (žár Zn+dřevo)	62.0000	62.0000	0.0000 ks	3 243,00	201 066,00	201 066,00	0,00	0,00
084	S9	odpadkový koš jednoduchý-ocel	4.0000	4.0000	0.0000 ks	2 665,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00
Součet za						261 902,00	261 902,00	261 902,00	0,00	0,00
9 - Dětské hřiště- hrací prvky vč. zemních prací (bez dopadových ploch - řeší SO Komunikace)										
přemístění koločte (cca 20m)										
085	r-položka	Kreslicí tabule (žár Zn+dřevo)	1.0000	1.0000	0.0000 ks	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
086	S10	Pružinová houpačka (žár Zn+dřevo)	1.0000	1.0000	0.0000 ks	6 049,00	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00
087	S11	Překlápací pružinová (žár Zn+dřevo)	2.0000	2.0000	0.0000 ks	7 022,00	14 044,00	14 044,00	0,00	0,00
088	S12	Dřevěná pružinová (žár Zn+dřevo)	1.0000	1.0000	0.0000 ks	17 639,00	17 639,00	17 639,00	0,00	0,00
089	S13	Sestřihnan s ocetovou sítí (žár Zn+dřevo)	2.0000	2.0000	0.0000 ks	11 125,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00
090	S14	Sestřihnan s ocetovou sítí (žár Zn+dřevo)	1.0000	1.0000	0.0000 ks	41 539,00	41 539,00	41 539,00	0,00	0,00

Součet za		9 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (bez dopadových ploch - řeší SO Komunikace)		103 636,00	103 636,00	0,00	0,00
Celkem		Etapa: 3 - sadové úpravy		1 109 224,10	1 109 224,10	0,00	0,00
Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady							
1 - Vedlejší náklady - náklady spojené s prováděním stavby		Zařízení staveniště (výbudování, provoz, odstranění)		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
001	1	Součet za		1 - Vedlejší náklady - náklady spojené s prováděním stavby	9 400,00	9 400,00	0,00
2 - Ostatní náklady - staveniště							
002 1		Předání a převzetí staveniště		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
003 2		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
004 3		Vývody stávajících inženýrských sítí		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
005 4		Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
006 5		Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
007 6		Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
Součet za		2 - Ostatní náklady - staveniště		32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla							
008 1		Dokumentace skutečného provedení - 3 x listěna, 1 x datové (.pdf)		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
009 2		Geodetické zaměření stavby v dig. podobě		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
Součet za		3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla		32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
4 - Ostatní náklady -finanční náklady							
010 1		Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
011 2		Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla		1,0000	1,0000	0,0000 kpl	0,00
Součet za		4 - Ostatní náklady -finanční náklady		40 420,00	40 420,00	0,00	0,00
5 - Ostatní náklady - náklady spojené s podmínkami na publicitu							
012 1		D+M Veškolpšný informáční panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem		1,0000	1,0000	0,0000 KUS	0,00
013 2		D+M Stála informáční labule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvale hodnotý (např. bronz). Provedení v sč		1,0000	1,0000	0,0000 KUS	0,00
Součet za		5 - Ostatní náklady - náklady spojené s podmínkami na publicitu		26 320,00	26 320,00	0,00	0,00
Celkem		Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady		141 940,00	141 940,00	0,00	0,00
Celkem		Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1		8 965 999,10	9 063 165,05	659 870,00	-582 694,05
Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2							
Etapa: 1 - veřejné osvětlení							
1,00 - Materiál elektromontážní							
001	000533043	M- svítidlo ven. výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ	4,0000	4,0000	5 567,00	22 268,00	0,00
002	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	38,0000	38,0000	167,00	6 346,00	0,00
003	000579401	/el.výzbroj stozárů SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	25,0000	25,0000	440,00	11 000,00	0,00
004	000579291	/el.výzbroj stozárů/ kryt 481-484 IP20	25,0000	25,0000	39,00	975,00	0,00
005	000579411	/el.výzbroj stoz SR421-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	19,0000	19,0000	440,00	8 360,00	0,00
006	000579292	/el.výzbroj stozárů/ kryt 421-424odboč IP20	19,0000	19,0000	39,00	741,00	0,00
007	000431152	polisková patrona E27 6A	45,0000	45,0000	5,00	225,00	0,00
008	000101210	kabel CYKY 4x16	1 815,0000	1 815,0000	108,00	198 020,00	0,00
009	000101105	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	405,0000	405,0000	10,00	4 050,00	0,00
010	000295001	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	1 455,0000	1 455,0000	26,00	37 830,00	0,00
011	000295011	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	132,0000	132,0000	17,00	2 244,00	0,00
012	000295064	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drať/2šrouby	36,0000	36,0000	30,00	1 080,00	0,00
013	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drať/2šrouby	82,0000	82,0000	22,00	1 804,00	0,00
014	000295823	svorka připojovací Sp/Cu pr.7-10	41,0000	41,0000	30,00	1 230,00	0,00
015	000295821	trubka spojovací SS/Cu pr.7-10	10,0000	10,0000	12,00	120,00	0,00
016	000321126	trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	236,0000	236,0000	13,00	2 990,00	0,00
017	000191311	smřšťovací bužířka (25/10mm)ž-z	19,0000	19,0000	22,00	418,00	0,00
018	000191311	zinkový sprej	7,0000	7,0000	127,00	889,00	0,00
019	000295821	ochranná manžeta stozárů plastová pro pr. 133	4,0000	4,0000	212,00	848,00	0,00
020	000295821	ozačovací šítek na kabel vč. osazení	91,0000	91,0000	13,00	1 183,00	0,00
021	000295821	ozačovací šítek lepený na stozár vč. osazení	37,0000	37,0000	30,00	1 110,00	0,00
022	000295821	ochranná manžeta stozárů plastová pro pr. 159	33,0000	33,0000	212,00	6 996,00	0,00
023	000561189	stozár osvětlení bezpat.řístup pr. 159/114/89 celková délka 7,7m	33,0000	33,0000	5 593,00	184 569,00	0,00
024	000561329	stozár osvětlení bezpat.řístup pr. 133/89/60 celková délka 6,9m	33,0000	33,0000	2 267,00	9 068,00	0,00
025	000572319	výbojník osvětlení oboukrovy jednoramenný 1500/nákon 2s	4,0000	4,0000	1 041,00	33 312,00	0,00
026	000579412	/el.výzbroj stoz SR422-27-Z-oCu 2xE27/4xM8/35mm2 odb	32,0000	32,0000	457,00	457,00	0,00
027	000579292	/el.výzbroj stozárů řady 421-424odboč IP20	1,0000	1,0000	457,00	457,00	0,00
028	000579292	výbojník osvětlení oboukrovy dvouarmenný 1500/ u r.180s/v	1,0000	1,0000	1 227,00	1 227,00	0,00
029	000533043	S- svítidlo ven. výbojkové 70W/IP66 viz. příloha č.4 TZ	34,0000	34,0000	1 599,00	54 366,00	0,00
030	000593232	montážní příručka pro pr. 60 (pro svítidlo M)	34,0000	34,0000	25,00	850,00	0,00
Součet za		1,00 - Materiál elektromontážní		593 033,00	593 033,00	0,00	0,00

2,00 - Materiál zemní									
	beton B13.5	16 000,00	0,0000 m3	1 599,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00
	písek kopaný 0-2mm	12 000,00	0,0000 m3	190,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
	délana chranička materiál HPPe pr 110	340 000,00	0,0000 m3	31,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00
	roura PE pr 110mm	82 000,00	0,0000 m	31,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00
	travní semeno	5 900,00	0,0000 kg	128,00	755,20	0,00	755,20	0,00	0,00
	vystražná fólie šířka 0.34m	68 000,00	0,0000 m	3,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
	písek kopaný 0-2mm	5 600,00	0,0000 m3	190,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00
	roura PE pr 110mm	75 000,00	0,0000 m	31,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00
	beton B13.5	1 360,00	0,0000 m3	1 600,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00
	strožarové pouzdro plast SP250/950	4 000,00	0,0000 ks	355,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
	beton B13.5	47 940,00	0,0000 m3	1 600,00	76 704,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00
	strožarové pouzdro plast SP315/1500	34 000,00	0,0000 ks	423,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00
	písek kopaný 0-2mm	0,280000	0,0000 m3	190,00	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00
	kycí deska beton [50/23/4 5cm]	8 000,00	0,0000 ks	39,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
	vystražná fólie šířka 0.34m	4 000,00	0,0000 m	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	písek kopaný 0-2mm	0,840000	0,0000 m3	190,00	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00
	kycí deska beton [50/23/4 5cm]	12 000,00	0,0000 ks	39,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00
	vystražná fólie šířka 0.34m	79 170,00	0,0000 m3	3,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	písek kopaný 0-2mm	1 131,0000	0,0000 m	190,00	15 042,30	0,00	15 042,30	0,00	0,00
	vystražná fólie šířka 0.34m	20 000,00	0,0000 m	31,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00
	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	4 000,00	0,0000 m	31,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	19 000,00	0,0000 m	31,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
	beton B10	3 080,00	0,0000 m3	1 450,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00
	roura korugovaná ohebná pr 110/94mm	23 000,00	0,0000 m	31,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00
	Součet za	2,00 - Materiál zemní			165 338,30	0,00	165 338,30	0,00	0,00
3,00 - Elektromontáže									
	svídlido výbojkové venkovní na stožár	4 000,00	0,0000 ks	169,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00
	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	25 000,00	0,0000 ks	258,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00
	paltona zavítové pojiský vč.stýčného kroužku	19 000,00	0,0000 ks	258,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00
	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený 4x16	45 000,00	0,0000 ks	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	kabel(-CYKY) volně uložený 3x1.5	1 815 000,00	0,0000 m	13,00	23 595,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00
	uzemňov vedení v zemímístě uplna mříž FeZn do 120mm2	4 000,00	0,0000 m	23,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
	svorka hromosvodová do 2 šroubů	132 000,00	0,0000 m	23,00	33 465,00	0,00	33 465,00	0,00	0,00
	svorka hromosvodová do 2 šroubů	41 000,00	0,0000 ks	39,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00
	inubka plást ohebná pr 40	10 000,00	0,0000 ks	39,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00
	ochrana svorek v zemi proti korozi	230 000,00	0,0000 m	8,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	osazení vodící smrtňovací bužírkou ž-ž	19 000,00	0,0000 m	8,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
	osazení ochranné manžety na stožár	128 000,00	0,0000 ks	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00
	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	37 000,00	0,0000 ks	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
	oprava stavajicno rozváděče RVO	598 000,00	0,0000 ks	16,00	9 568,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00
	stožár osvětlovací sadový ocelový	1 000,00	0,0000 hod	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
	stožár osvětlovací sadový ocelový	33 000,00	0,0000 ks	660,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00
	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	4 000,00	0,0000 ks	381,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00
	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	32 000,00	0,0000 ks	474,00	15 168,00	0,00	15 168,00	0,00	0,00
	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	1 000,00	0,0000 ks	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
	svídlido výbojkové venkovní na výložník	1 000,00	0,0000 ks	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00
	Součet za	3,00 - Elektromontáže			5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00
	Součet za	3,00 - Elektromontáže			135 198,00	0,00	135 198,00	0,00	0,00
4,00 - Demontáže									
	svídlido výbojkové venkovní na stožár /dmítz	20 000,00	0,0000 ks	127,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
	palice stožarová ilinová /dmítz	20 000,00	0,0000 ks	127,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
	stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmítz	26 000,00	0,0000 ks	68,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00
	Součet za	4,00 - Demontáže			5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00
	Součet za	4,00 - Demontáže			12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00
5,00 - Zemní práce									
	délana chranička pr 110mm úplně osazení	340 000,00	0,0000 m	13,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00
	pevné spojení paskových zemničů	17 000,00	0,0000 ks	8,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00
	rozbourání betonového základu- po původním stožáru	20 000,00	0,0000 m3	550,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	vyřízení stávajících podzemních sil	1 000,00	0,0000 ks	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00
	vyřízení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč mat	1 400,00	0,0000 km	947,00	1 325,80	0,00	1 325,80	0,00	0,00
	geodické zaměřeni skueične polohy-členitá trasa	1 350 000,00	0,0000 m	27,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00
	zřízení a odsranění provizorní lávky vč mater	74 000,00	0,0000 m	1,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč mater	155 000,00	0,0000 m	17,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00
	proviz. zajištění kabelu při křížení vč mat	72 000,00	0,0000 ks	17,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00
	zához jámy třída zemny 3-po původním stožaru v o	48 000,00	0,0000 ks	17,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
	provizorní oprava terenu - po původním zak stožaru	20 000,00	0,0000 m3	102,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
	preložení a oprava stávajících podzemních sil	40 000,00	0,0000 m2	23,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	provizorní oprava terenu- po starova jáme protlak	55 000,00	0,0000 m	22,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
	doprava proltačovachno zařízení	27 000,00	0,0000 m2	23,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00
	Součet za	5,00 - Zemní práce			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

097	4803000224	protlačování do pr 110mm/PE chránička tz 4/ko1 5	62,0000	618,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00
098	480050804	výkop jamy ruční třída zeminy 4/ko1 5- pro prolák	45,0000	252,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
099	480120082	nasyp zeminy vč hutnění - pro prolák	45,0000	140,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
100	480030083	řezání spár v betonu do 15cm - prolák	5,0000	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00
101	480520006	osetí povrchu travou	198,0000	8,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00
102	480490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	66,0000	5,00	330,00	0,00	0,00	0,00
103	480420022	kabeleové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	43,0000	13,00	559,00	0,00	0,00	0,00
104	480300024	protlačování do pr 110mm/PE chránička tz 4/ko1 2-pod stromy	43,0000	618,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00
105	480100003	pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr 0,3/1,5m	75,0000	298,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00
106	480050703	výkop jamy do 2m3 pro stožár VO ruční tz 3/ko1 2	4,0000	643,00	1 028,80	0,00	0,00	0,00
107	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	1,6000	390,00	624,00	0,00	0,00	0,00
108	480100003	pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr 0,3/1,5m	33,0000	550,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
109	480050703	výkop jamy do 2m3 pro stožár VO ruční tz 3/ko1 2	49,5000	428,00	21 186,00	0,00	0,00	0,00
110	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	49,5000	390,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00
111	480200133	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz 3/ko1 2	4,0000	135,00	540,00	0,00	0,00	0,00
112	480030071	bourání živичných povrchů 3-5cm	1,4000	68,00	56,00	0,00	0,00	0,00
113	480030082	řezání spár v betonu do 10cm	8,0000	40,00	544,00	0,00	0,00	0,00
114	480080103	bourání betonu tl 10cm	1,4000	68,00	56,00	0,00	0,00	0,00
115	480420388	kabel lože písek 2x10-15cm belondeský50/25 na25cm	1,4000	40,00	56,00	0,00	0,00	0,00
116	480490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	4,0000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00
117	480500133	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz 3	4,0000	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00
118	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	0,32000	390,00	124,80	0,00	0,00	0,00
119	480520013	provizorní oprava terenu třída zeminy 3	1,4000	24,00	33,60	0,00	0,00	0,00
120	480200133	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz 3/ko1 2	12,0000	135,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
121	480030071	bourání živичných povrchů 3-5cm	4,2000	68,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
122	480030082	řezání spár v betonu do 10cm	24,0000	40,00	168,00	0,00	0,00	0,00
123	480080103	bourání betonu tl 10cm	4,2000	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00
124	480420388	kabel lože písek 2x10-15cm belondeský50/25 na25cm	12,0000	25,00	60,00	0,00	0,00	0,00
125	480490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	12,0000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
126	480500133	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz 3	12,0000	390,00	596,70	0,00	0,00	0,00
127	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	1,5300	295,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00
128	480500022	betonová vozovka vrstva 10cm vč materiálu	4,2000	550,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
129	480500046	litý asfalt tl 4cm vč materiálu	4,2000	140,00	158 340,00	0,00	0,00	0,00
130	480200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1 2	1 131,0000	13,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00
131	480420022	kabeleové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	1 131,0000	5,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00
132	480490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	1 131,0000	27,00	30 537,00	0,00	0,00	0,00
133	480500163	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3	79,1700	390,00	30 876,30	0,00	0,00	0,00
134	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	395,8500	24,00	9 500,40	0,00	0,00	0,00
135	480520013	provizorní oprava terenu třída zeminy 3	20,0000	140,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
136	480200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1 2	7,0000	40,00	280,00	0,00	0,00	0,00
137	480030072	bourání živичných povrchů 6-10cm	40,0000	68,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
138	480030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	7,0000	40,00	280,00	0,00	0,00	0,00
139	480080102	bourání betonu tl 5cm	20,0000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00
140	480510031	kabeleový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	20,0000	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00
141	480500163	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3	0,20000	390,00	78,00	0,00	0,00	0,00
142	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	7,0000	168,00	188,00	0,00	0,00	0,00
143	480200133	provizorní oprava terenu třída zeminy 3	4,0000	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00
144	480200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1 2	1,4000	40,00	56,00	0,00	0,00	0,00
145	480030072	bourání živичných povrchů 6-10cm	8,0000	68,00	544,00	0,00	0,00	0,00
146	480030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	1,4000	40,00	56,00	0,00	0,00	0,00
147	480080102	bourání betonu tl 5cm	4,0000	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00
148	480510031	kabeleový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	4,0000	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00
149	480500163	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3	0,25000	390,00	97,50	0,00	0,00	0,00
150	480500001	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	1,4000	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00
151	480500042	betonová vozovka vrstva 5cm vč materiálu	19,0000	425,00	595,00	0,00	0,00	0,00
152	480200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1 2	6,6500	140,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
153	480030032	vytímní díazby v písku, spary zalitíe	19,0000	8,00	152,00	0,00	0,00	0,00
154	480030032	kabeleový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	1,1900	27,00	513,00	0,00	0,00	0,00
155	480510031	zához kabeleové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3	6,6500	390,00	464,10	0,00	0,00	0,00
156	480500163	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	23,0000	260,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00
157	480500001	dlažba betonová zamkova pokladka bez materiálu	14,9500	212,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00
158	480200054	výkop kabel rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz 3/ko1 2	46,0000	40,00	598,00	0,00	0,00	0,00
159	480200683	bourání živичných povrchů 6-10cm	46,0000	68,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00
160	480030072	řezání spár v asfaltu do 10cm	23,0000	40,00	598,00	0,00	0,00	0,00
161	480030081	bourání betonu tl 5cm	23,0000	40,00	598,00	0,00	0,00	0,00
162	480080102	kabeleový prostup z ohebné roury plast pr 110mm	23,0000	8,00	184,00	0,00	0,00	0,00
163	480510031	zához kabeleové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz 3	3,3100	69,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00
164	480500683	odvoz zeminy do 10km vč poplátku za skládku	14,9500	390,00	1 290,90	0,00	0,00	0,00
165	480500001	provizorní oprava terenu třída zeminy 3	3,0800	24,00	358,80	0,00	0,00	0,00
166	480200133	podklad a obetřování Chranček	3,0800	100,00	308,00	0,00	0,00	0,00
167	480500017							
Součet za				517 440,70	517 440,70	0,00	0,00	0,00
5,00 - Zemní práce								
6,00 - Ostatní náklady								
168	218009001	poplatek za recyklaci svídlia	38,0000	8,00	304,00	0,00	0,00	0,00
169	218009011	poplatek za recyklaci svítelného zdroje	38,0000	5,00	190,00	0,00	0,00	0,00
170	219990025	zkreslení skutečného provedení	9,0000	85,00	765,00	0,00	0,00	0,00
171	219990026	vychozí revize	1,0000	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00

172	219000211	nakladní auto 5t	14.0000	14.0000	0.0000	hod	381.00	5 334.00	0.00	0.00
173	219000231	montážní plošina do 10m výšky	29.0000	29.0000	0.0000	hod	406.00	11 774.00	0.00	0.00
174	219000235	přesun montážní plošiny	60.0000	60.0000	0.0000	km	1.00	60.00	0.00	0.00
175	219990014	pomocné práce	18.0000	18.0000	0.0000	hod	85.00	1 530.00	0.00	0.00
176	219990036	uklid stavby	24.0000	24.0000	0.0000	hod	85.00	2 040.00	0.00	0.00
177	219990013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	14.0000	14.0000	0.0000	hod	195.00	2 730.00	0.00	0.00
178	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	3.0000	3.0000	0.0000	hod	85.00	255.00	0.00	0.00
179	219990023	rozměření světelných bodů	38.0000	38.0000	0.0000	ks	42.00	1 596.00	0.00	0.00
180	219000105	zajištění provozního napájení	5.0000	5.0000	0.0000	hod	1.00	5.00	0.00	0.00
181	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	15.0000	15.0000	0.0000	hod	1.00	15.00	0.00	0.00
182	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	10.0000	10.0000	0.0000	hod	1.00	10.00	0.00	0.00
183	219990021	zjištění stávajícího stavu	5.0000	5.0000	0.0000	hod	195.00	975.00	0.00	0.00
184	219990031	ekologická likvidace odpadu	22.0000	22.0000	0.0000	hod	1.00	22.00	0.00	0.00
185	219990030	koordinace s ostatními profesemi	28.0000	28.0000	0.0000	hod	85.00	2 360.00	0.00	0.00
186	219990044	práce spojené s vyhledáním stav obvodů a odpojení	12.0000	12.0000	0.0000	hod	195.00	2 340.00	0.00	0.00
Součet za		6.00 - Ostatní náklady					36 222.00	36 222.00	0.00	0.00

Celkem	Etapa: 1 - veřejné osvětlení	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00	0.00
Celkem	Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00	0.00

CELKEM	Savba: SOO13045skut - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)	10 523 165.05	659 870.00	-562 894.05
--------	---	---------------	------------	-------------


COLAS CZ, a.s.
 oblast Sever, region Pardubický
 P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
 DIČ: CZ26177005 (5)
 Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobl.Dukla fáze č. 11,12,13 - 2.část

Změnový list rozsahu prací oproti SOD

č. 02/2013

Popis Změny:

Více a méně práce dle soupisu změn ze dne 14.11.2013, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu.
Jedná se o tyto práce:

- 1) **Příprava území**
změna v bourání ŽB šachet
- 2) **Sanace aktivní zóny**
na základě zkoušek únosnosti pláně bylo nutno sanovat část staveniště v rozsahu parkoviště větev 1,2,3
- 3) **Odvodnění – zemní práce**
uložení páteřních rozvodů ve větší hloubce z důvodů kolize s horkovodními kanály
- 4) **Odvodnění – šachty**
zvýšení tělesa šachet z důvodů umístění potrubí ve větší hloubce, změna napojení vnitrobloku dle požadavku VAK
- 5) **Odvodnění – vpusti, odlučovače**
namísto navržených sorpčních vpustí byly osazeny uliční vpusti, které jsou dle platné legislativy dostačují
- 6) **Odvodnění – ostatní konstrukce, výměna materiálu potrubí**
změna ve skutečné délce potrubí a v druhu materiálu v souvislosti s požadavkem VAK na připojení vnitrobloku na stávající kanalizační síť
- 7) **Dešťové svody, zabetonování revizních šachet, nopová fólie**
úprava lapačů splavenin u bytových domů, zrušení nefunkčních horkovodních šachet, osazení nopové folie k zabezpečení objektů před zatékáním dešťové vody

Popis příčiny Změny:

Uvedeno v soupisu Změn ze dne 14.11.2013.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a cenami URS, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 02/2013.

Technik OITS OMI MmP: Alena Blažková

Dne : 14.11.2013

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta:

Ing. Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Jiří Kava – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: + 97.175,95 Kč

Včetně DPH 21%: + 117.582,90 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH	7.128.175,02 Kč
DPH 21%	1.496.916,75 Kč
Celková cena	8.625.091,77 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH	7.225.350,97 Kč
DPH 21%	1.517.323,70 Kč
Celková cena	8.742.674,67 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____

-1-

Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:


Souhlasím s provedením této a další práce dle tohoto Z.



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: _____



Podpis: zmocněnce Dodavatele

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Převzal dne: _____

Soupis změn na stavbě IPRM Dukla – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 11+12+13

2.Etapa financování

KOMUNIKACE fáze 11+12:

1) Příprava území –

Větší rozsah bourání ŽB krytů: při realizaci dešťové kanalizace byl nalezen starý ŽB kanál, ve kterém vede starý nefunkční rozvod tepla mezi budovami. Starý rozvod nebyl v žádných plánech zakreslen.

Na větví 1 – 1x v km 0,029

Na větví 2 – 1x v km 0,050 u Š6

Na větví 3 – 1x v km 0,020

Na větví 4 – 1x v km 0,065

Na větví 5 – 1x v km 0,015

V 2. etapě financování byl větší rozsah bourání krytů v počtu 5 ks

2) Sanace aktivní zóny –

Ve fázi 11 po odkopání zeminy pro budoucí parkoviště na větvích 1,2 a 3 se jevila zemní pláň jako neúnosná, proto byly zhotoveny zkoušky statickou zatěžovací deskou, které to prokázaly viz. st. deník strana 28 a samostatné protokoly o zkouškách

Ve fázi 12 bylo neúnosné podloží na větví 6 v lokálním rozsahu cca 100 m².

Provedla se sanace aktivní zóny – odstranění nevhodné zeminy o 0,3 m, následně zavezení kamenivem hrubým vel. 63-125 na úroveň pláň a zhutnění. Po tomto procesu již zkoušky únosnosti na pláni vycházely.

Celková plocha sanace aktivní zóny byla 1245 m²

Větev 6 – $20 \times 5 = 100 \text{ m}^2$

Větev 1 – $38 \times 6 = 228 \text{ m}^2$

Větev 2 – $65 \times 7 = 455 \text{ m}^2$

Větev 3 – $66 \times 7 = 462 \text{ m}^2$

3) Odvodnění - zemní práce -

Navýšení zemních prací, pažení a skládkovného z důvodu kolize horkovodního kanálu, který zajišťuje rozvod tepla a teplé vody a projektované nové dešťové kanalizace. Kanalizace musela být provedena z výše uvedeného důvodu v nižší hloubce než se předpokládalo v projektu. Tím pádem se navýšily položky s tím spojené(zemní práce, pažení, odvoz zeminy, skládkovné) – doloženo investorovi v tabulkách kubatur

Celkové množství navýšení zemních prací dle skutečnosti větší o 287,83 m³

Celkové množství navýšení pažení dle skutečnosti větší o 260,89 m²

4) Odvodnění-šachty -

Menší rozsah zhotovení šachet dle požadavku Vak Pardubice viz st. deník strana 1 – Š22 se nerealizovala

Větší rozsah betonových skruží a vyrovnávacích prstenců z důvodu nižší hloubky provedení dešťové kanalizace viz. výše objekt Zemní práce

5) Odvodnění-vpusti, odlučovače -

Větší rozsah provedení uličních vpustí z důvodu nerealizování vpustí sorpčních na ulici z důvodu snadnějšího provedení vpustí sorpčních o výměnu vpustí sorpčních za uliční z důvodu snadnějšího provedení vpustí sorpčních
Celkové navýšení uličních vpustí v počtu 20 ks

Sorpční vpusti se nerealizovaly z důvodu viz. výše v objektu vpusti
Počet sorpčních vpustí menší o 20 ks

6) Odvodnění -ostatní konstrukce, výměna materiálu potrubí –

Menší rozsah kamerové prohlídky z důvodu menšího rozsahu provedení potrubí o 3m dle skutečnosti
Menší rozsah tlakových zkoušek z důvodu menšího rozsahu provedení potrubí dle skutečnosti

Menší rozsah provedení potrubí DN 200 o 3 m dle skutečnosti na stavbě
Menší rozsah provedení potrubí DN 250 o 25 m z důvodu napojení větve P7 dle požadavku Vak Pardubice viz. st. deník strana 1
Větší rozsah provedení potrubí DN 300 o 13 m z důvodu výměny materiálu – ULTRA RIB za kameninu viz. st. deník strana 1
Větší rozsah provedení potrubí DN 150 o 38 m z důvodu nižší hloubky kanalizace, kolize s inženýrskými sítěmi a horkovodním kanálem dle skutečnosti

7) Dešťové svody, zabet. revizních šachet, nopová folie –

Po odkopání původní konstrukce vozovky byly nalezeny lapače střešních splavenin od dešťových svodů v havarijním stavu a hlavně pod niveletou budoucího chodníku. Došlo k nahrazení starých litinových dešťových svodů novými plastovými + demontáž a montáž navazujícího potrubí z kameniny.
Celkový počet vyměněných dešťových svodů na celé stavbě byl 50 ks

Při odkopu zeminy v místě parkoviště a v komunikaci byly nalezeny staré revizní šachty již nefunkčního rozvodu tepla, které byly zabetonovány, aby se vozovka nepropadala.
Na větvi 6 v km 0,010 v komunikaci
Na větvi 13 v km 0,012 a v km 0,014 v komunikaci
Na větvi 16 v km 0,010 a v km 0,038 v parkovišti
Celkem zhotoveny tzv. klenby z betonu prostého C12/15 v množství 5,25 m3

Po odkopání původní konstrukce u bytových domů bylo zjištěno, že u bytových domů chybí stávající ochrana svislé hydroizolace (izolační přízdívka jako u jiných domů v sídlišti). Jako ochrana proti poškození hydroizolace nově realizovanými komunikacemi byla provedena izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie.
Celkový počet nopové folie je 650 bm x 0,5 m výšky = 325 m2

Vypracoval dne 14.11.2013 : Jiří Kava
Stavbyvedoucí HSV
COLAS CZ ;a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ28177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036