



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

č. SOD zhotovitele: SE/PA/2012/010

č. zakázky: 1242010

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454, 736 229 175 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ladislav Grof, vedoucí provozu Pardubice

Tel: 286 003 511, e-mail: colas@colas.cz,

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č.2 k SOD č. SE/PA/2012/010 ze dne 10.5.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:

Bod III. - Cena za dílo se mění takto :

Konečná dílčí cena č. 1:

Komunikace

2 914 651,-Kč

Kanalizace

924 956,-Kč

Sadové úpravy

475 443,- Kč

Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska

15 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	4 330 050,- Kč
DPH	866 010,- Kč
Cena celkem včetně DPH	5 196 060,- Kč

Konečná dílčí cena č. 2:

Veřejné osvětlení bez DPH	672 370,- Kč
DPH	134 474,- Kč
Cena celkem vč. DPH	806 844,- Kč

Celková nabídková cena (součet cen č. 1 a 2) bez DPH	5 002 420,- Kč
DPH	1 000 484,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	6 002 904,- Kč

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je oceněný výkaz výměr dle změnových listů a soupis změn.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SE/PA/2012/010 ze dne 10.5.2012 jsou tímto dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD č. SE/PA/2012/010 ze dne 10.5.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Kontroloval: Ladislav Grof

Podpis:

V Pardubicích dne 26. 09. 2012


za objednatele

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

V Hradci Králové dne

COLAS CZ, a.s.

Ke Kláškovu 9
190 01 Praha 9
DIČ: CZ22017005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

za zhotovitele

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 3353/2012 dne: 10. 9. 2012



26. 09. 2012

Měna: Kč		Cena celk.	
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.
Stavba: SPS12080DOD - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků - fáze 6+7			
Objekt: 01 - Komunikace			
Etapa: 01 - 1. etapa - 6. fáze - změna č. 1 01/2012			
1 - Zemní práce			
001	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	218 M3	3 488,00
002	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leptavost	218 M3	1 962,00
003	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³	180 M3	5 220,00
004	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	398 M3	12 338,00
005	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	180 M3	2 880,00
006	Uložení sypaniny na skládky	218 M3	1 962,00
007	Poplatek za skládku - ostatní zemina	370,6 t	1 853,00
008	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	1 846,00 m ²	22 152,00
009	Rozproštění ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vstvy do 100 mm	1 795,00 m ²	19 745,00
Součet za 1 - Zemní práce			71 600,00
11 - Příprava území			
010	Rozebření dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	81 m ²	1 620,00
011	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těženého tl 200 mm	1 270,00 m ²	7 620,00
012	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	1 189,00 m ²	8 323,00
013	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živčiny tl 100 mm	1 189,00 m ²	19 024,00
014	Výhráb obrub chodníkových ležatých	32 m	1 280,00
015	Výhráb obrub krajníků obrubníků stojatých	789 m	17 358,00
016	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	4 m	192
017	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	4 KUS	676
018	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	942,2 t	9 422,00
019	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	8 479,80 t	8 479,80
020	Poplatek za skládku - nefiděné suti	942,2 t	4 711,00
021	Demonič dílčů žb stěn a stropů hmotnosti do 3 t (kontejnery)	6 KUS	1 173,00
022	Drcení stavebního odpadu z demolic ze ždva z betonu železového s naložením a oddělením kovu	6,48 t	777,6
023	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	821 m	7 389,00
024	Bourání žb. šachet	0,0000 kpl	1 043,00
Součet za 11 - Příprava území			93 910,40
5 - Komunikace			
025	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	534 m ²	55 536,00
026	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	1 017,00 m ²	111 870,00
027	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 170 mm	1 540,00 m ²	84 700,00
028	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 250 mm	316 m ²	24 648,00
029	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m	891 m ²	240 570,00
030	Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	891 m ²	153 252,00
031	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m ²	262 m ²	35 894,00
032	dlažba kostková 20 x 10 x 6 cm barevná	264,62 m ²	50 807,04
033	dlažba kostková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	8,08 m ²	3 005,76
034	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m ²	534 m ²	80 100,00
035	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná	539,34 m ²	116 497,44
036	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	9 KUS	10 773,00
037	Dlažba z bet. dlaždic 50/50cm s prýž. povrchem D+M	63 m ²	1 246,00
Součet za 5 - Komunikace			1 046 151,24

038	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého obrubník 50x8x25 cm přírodní	388 m	105	40 740,00
039	592175090		784 KUS	41	32 144,00
040	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	470 m	75	35 250,00
041	592185630	krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	949,4 KUS	51	48 419,40
042	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	229 m	105	24 045,00
043	592173140	osazeni betonový zahradní přírodní šedá 10/95 50x8x25 cm	462,58 KUS	41	18 985,78
044	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	2 KUS	738	1 476,00
045	404458a10	Sloupek Fe 60/3mm v. 3m s povrch. úpravou	2 ks	428	856
046	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	2 KUS	1 365,00	2 730,00
047	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	0,0000 m	196	0,00
048	9-a1	Nástrik piktogramu - stání pro invalidní	2 ks	1 500,00	3 000,00
049	9-a2	Chráničkový - kabelové žláby D+M	0,0000 m	187	0,00
050	9-a5	Chráničkový pro NN dělené D+M	0,0000 m	400	0,00
051	9-a3	Chráničkový kabelů dělené Kopolhalf D+M	0,0000 m	289	6 936,00
052	9-a10	Chráničkový plynu dělené Sitei 110mm D+M	24 m	338	0,00
053	9-a11	Chráničkový kabelů plastové půlené D+M	0,0000 m	263	0,00
054	9-a7	Klepače koberců D+M	1 kpl	2 500,00	2 500,00
055	9-a8	Sušáky na prádlo D+M	2 kpl	2 250,00	4 500,00
055No 89421111		OPRAVA KANAL. SÁCHTY S POKLOPY	5 KUS	5 500,00	27 500,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					249 062,18

99 - Přesun hmot					
056	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	1 776,55 t	1	1 776,55
Součet za 99 - Přesun hmot					1 776,55
Celkem					1 462 500,37

Etapa: 01 - 1. etapa - 6. fáze - změna č. 1 01/2012					
1 - Zemní práce					
001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	451 M3	29	13 079,00
002	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	451 M3	9	4 059,00
003	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	137 M3	16	2 192,00
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	588 M3	31	18 228,00
005	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	137 M3	16	2 192,00
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	451 M3	9	4 059,00
007	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	766,7 t	5	3 833,50
008	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	1 838,00 m2	12	22 056,00
009	181301101	Rozproštění omnice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	1 369,00 m2	11	15 059,00
Součet za 1 - Zemní práce					84 757,50

11 - Příprava území					
010	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	48 m2	20	960
011	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva leženeho	375 m2	17	6 375,00
012	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženeho tl 200 mm	921 m2	6	5 526,00
013	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceneho tl 200 mm	546 m2	7	3 822,00
014	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 100 mm	546 m2	16	8 736,00
015	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	31 m	40	1 240,00
016	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	652 m	22	14 344,00
017	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	4 m	48	192
018	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	4 KUS	169	676
019	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	718,8 t	10	7 188,00
020	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	6 469,20 t	1	6 469,20
021	979098191	Poplatek za skládku - neříděné sutí	718,8 t	5	3 594,00

023	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým				18	6 750,00
024	9-a4	Bourání žb. šachet			375 m2 0,0000 kpl	1 043,00	0,00
5 - Komunikace							
Součet za		11 - Příprava území					72 019,20
025	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	608 m2	104			63 232,00
026	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	1 012,00 m2	110			111 320,00
027	564851113	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 170 mm	1 672,00 m2	55			91 960,00
028	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	150 m2	78			11 709,00
029	565155221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m	889 m2	270			240 030,00
030	577135321	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	889 m2	172			152 908,00
031	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	150 m2	137			20 550,00
032	592452680	dlažba kostková 20 x 10 x 6 cm barevná	151,5 m2	192			29 088,00
033	592452670	dlažba kostková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	6,06 m2	372			2 254,32
034	595911213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m2	608 m2	150			91 200,00
035	592452660	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná	614,08 m2	216			132 641,28
036	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	0,0000 KUS	1 197,00			0,00
037	63245105a	Dlažba z bet. dlaždic 50/50cm s příř. povrchem D+M	56 m2	1 246,00			69 776,00
038	59121111	KLAD.DLAŽBY Z KOSTEK DROB.LOŽE KAM.TĚŽ.tl.5cm	15 m2	1 050,00			15 750,00
Součet za		5 - Komunikace					1 032 409,60
9 - Ostatní konstrukce a práce							
038	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	521 m	105			54 705,00
039	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	1 053,00 KUS	41			43 173,00
040	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	521 m	75			39 075,00
041	592185630	Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	1 053,00 KUS	51			53 703,00
042	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	133 m	105			13 965,00
043	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	268,66 KUS	41			11 015,06
044	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	2 KUS	738			1 476,00
045	404459a10	Sloupek Fe 60/3mm v. 3m s povrch. úpravou	2 ks	428			856
046	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	2 KUS	1 365,00			2 730,00
047	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	0,0000 m	196			0,00
048	9-a1	Nástřik piktogramu - stání pro invalidní	2 ks	1 500,00			3 000,00
049	9-a2	Chráničky - kabelové žláby D+M	0,0000 m	187			0,00
050	9-a5	Chráničky pro NN dělené D+M	0,0000 m	400			0,00
051	9-a3	Chráničky kabelů dělené Kopohalf D+M	36 m	289			10 404,00
052	9-a10	Chráničky plynu dělené Sitei 110mm D+M	0,0000 m	338			0,00
053	9-a11	Chráničky kabelů plastové púlené D+M	0,0000 m	263			0,00
054	9-a7	Klepače koberců D+M	1 kpl	2 500,00			2 500,00
055	9-a8	Sušáky na prádlo D+M	6 kpl	2 250,00			13 500,00
055N1	71142559	PROVED.IZOLACE ZEM.VLHK.SVIS.PÁSY PŘITAV.NAIP	36 m2	250			9 000,00
055N	71111002	PROVED.IZOLACE ZEM.VLHK.VODOR.ZA STUD.NAL	36 m2	59			2 124,00
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce					261 226,06
99 - Přesun hmot							
056	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	1 738,04 t	1			1 738,04
Součet za		99 - Přesun hmot					1 738,04
Celkem	Etapa: 02 - 1.etapa - 7. fáze - změna č. 1 01/2012						1 452 150,40
Celkem	Objekt: 01 - Komunikace						2 914 650,77

1 - Zemní práce

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	852,154 M3	105	89 476,17
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	426,097 M3	9	3 834,87
003	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	1 347,78 m2	42	56 606,76
004	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	1 347,78 m2	9	12 130,02
005	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	426 M3	25	10 650,00
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	50 m	173	8 650,00
007	119001401	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	50 m	218	10 900,00
008	120001101	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	80 M3	88	7 040,00
009	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po vrstvách	519,8 M3	70	36 386,00
010	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	431 M3	31	13 361,00
011	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	732,7 t	5	3 663,50
011N	M95000013	NÁSPOVÝ MATERIÁL+ DOPRAVA A MEZIDEPONIE	98 M3	348	34 104,00
Součet za 1 - Zemní práce					286 802,32

11 - Příprava území

012	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl do 100 mm	0,0000 m	48	0,00
013	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	0,0000 m2	16	0,00
014	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	0,0000 m2	7	0,00
015	113201111	Vytřídění obrub chodníkových ležatých	0,0000 m	40	0,00
016	979082213	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	0,0000 t	10	0,00
017	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší po suchu do 1 km	0,0000 t	2	0,00
018	9790981a1	Poplatek za skládku - asfaltů z povrchů komunikací	0,0000 t	10	0,00
019	979098191	Poplatek za skládku - neříděné suší	0,0000 t	5	0,00

5 - Komunikace

020	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	0,0000 M3	396	0,00
021	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	0,0000 t	320	0,00
022	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB	0,0000 M3	1 450,00	0,00
023	566904111	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK	0,0000 t	1 450,00	0,00
024	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm	0,0000 m2	282	0,00
025	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,0000 m	196	0,00

Součet za 5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

026	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	0,0000 m	124	0,00
026N	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	203,02 m	55	11 166,10
027	597107030	trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F Třída 160	0,0000 m	533	0,00
027N	286152100	UR-2 DIN POTRUBÍ 200MM/5M	41 KUS	2 310,00	94 710,00
028	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	0,0000 m	94	0,00
028N	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	157,35 m	50	7 867,50
029	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	0,0000 m	310	0,00
029N	286152040	UR-2 DIN POTRUBÍ 150MM/5M	32 KUS	1 410,00	45 120,00
030	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	0,0000 KUS	171	0,00
030N	871353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	3 KUS	65	195
031	597117430	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-	0,0000 KUS	918	0,00
031N	286154620	UR-2 DIN ODOČKA 45° 200/150	3,045 KUS	853	2 597,39
032	451573111	Lože pod potrubí a obsyp v otevř. výkopu ze šterkopisku do 63mm	155,85 M3	515	80 262,75
033	83-a1	Vyvrtní otvoru a napojení na stáv. stoku DN 400-600 mm	2 ks	1 500,00	3 000,00
Součet za 8 - Trubní vedení					244 918,74

034	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	0,7060 M3	1 814,00	1 280,68
035	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových celic na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	8 KUS	6 140,00	49 120,00
036	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	8 KUS	849	6 720,00
037	592243120	skruž betonová šachetní př. 100-63/58PS 100x62,5x58 cm	8 KUS	965	7 720,00
038	592243050	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	8,08 KUS	515	4 161,20
039	592243060	skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm	8,08 KUS	765	6 181,20
040	5922432a	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5x9x4cm	4,04 KUS	140	565,6
041	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	2,02 KUS	150	303
042	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	2,02 KUS	170	343,4
043	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	8,08 KUS	200	1 616,00
044	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	8 KUS	466	3 728,00
045	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	8 KUS	1 515,00	12 120,00
046	592243-a150	deska betonová zakrytá 1000/625x200	0,0000 KUS	2 015,00	0,00
Součet za 89a - Objekty na potrubí-šachty					93 931,08

89b - Objekty na potrubí - vpusti					
047	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	0,4520 M3	1 814,00	819,93
048	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	8 KUS	941	7 528,00
049	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	8,08 KUS	195	1 575,60
050	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/295/6a 45x30x5 cm	8,08 KUS	165	1 333,20
051	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	8,08 KUS	245	1 979,60
052	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	8,08 KUS	105	848,4
053	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/570/5d, 45x57x5 cm	8,08 KUS	235	1 898,80
054	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností do 50 kg	8 KUS	635	5 080,00
055	592238730	mříž C250 DIN 19594-8	8 KUS	1 715,00	13 720,00
056	59223870a	koš kalový pro uliční vpust'	8 KUS	395	3 160,00
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti					37 943,53

89d - Objekty na potrubí - odlučovače					
057	386941a	Osazení sorpčních vpustí	5 ks	950	4 750,00
058	42822a	Dodání sorpční vpustí 130/60/150cm	5 kpl	21 887,00	109 435,00
059	272321211	Základové klenby ze ŽB tř. C 12/15	1,8 M3	1 560,00	2 808,00
060	272362021	Výztuž základových desek, kleneb svařovanými sítěmi Kari	0,0600 t	25 150,00	1 509,00
061	279321211	Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	5,98 M3	1 566,00	9 364,68
062	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	35,1 m2	210	7 371,00
063	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	35,1 m2	35	1 228,50
064	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,1550 t	25 150,00	3 898,25
064N	141720xxx	Protlak pod komunikací DN 314 +ocel chránička +startovací jáma	20 m	5 300,00	108 000,00
Součet za 89d - Objekty na potrubí - odlučovače					246 364,43

9 - Ostatní konstrukce a práce					
065	9-a1	Kamerová prohlídka			
066	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	360,37 m	20	7 207,40
			360,37 m	20	7 207,40
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					14 414,80

99 - Přesun hmot					
067	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	581,041 t	1	581,04
Součet za 99 - Přesun hmot					581,04

Celkem	Objekt: 02 - Kanalizace				924 955,94
--------	-------------------------	--	--	--	------------

Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012

1 - Odstranění a ošetření dřevin

001	1	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč. pařezů (hloh, zeravy)	70 m2	30	2 100,00
002	2	vodor. přem. křovin do 5000 m	70 m2	25	1 750,00
003	3	spálení odstraň. křovin	70 m2	25	1 750,00
004	4	kácení stromů o průměru do 30cm	6 ks	300	1 800,00
005	5	kácení stromů o průměru do 50cm	2 ks	500	1 000,00
006	6	vodor. přem. kmenů stromů do pr. 300 mm do 5000 m	6 ks	50	300
007	7	vodor. přem. kmenů stromů do pr. 500 mm do 5000 m	2 ks	100	200
008	8	vodor. přem. větví stromů do pr. 300 mm do 1000 m	6 ks	25	150
009	9	vodor. přem. větví stromů do pr. 500 mm do 1000 m	2 ks	100	200
010	10	spálení větví bez rozdílu velikosti stromu	8 ks	25	200
011	11	odstranění pařezů o průměru do 300mm	6 ks	500	3 000,00
012	12	odstranění pařezů o průměru do 500 mm	2 ks	1 000,00	2 000,00
013	13	ošetření ponechaných dřevin (lípy, břízy, habr)	10 ks	100	1 000,00
Součet za					15 450,00

2 - Výsadba dřevin

014	14	hl. jamek bez výměny půdy, objem do 1m3	11 ks	200	2 200,00
015	15	výsadba dř. s balem, pr. balu do 60 cm, v rov.	11 ks	200	2 200,00
016	16	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůly do 3m	11 ks	200	2 200,00
017	17	hnojení um. hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,0016 t	40 000,00	64
018	18	mulčování, tl. vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	11 m2	15	165
019	19	zalití rostlin, plochy jednotlivé do 20 m2 (100 l/ks)	1,1 M3	250	275
020	20	dovoz vody pro závlaku do 6 km	1,1 M3	500	550
021	21	chem. odplevelení před založením kultury v rov. n. sv. do 1.5	73 m2	2	146
022	22	založení záhonu pro výsadbu dřevin v hornině 3	73 m2	20	1 460,00
023	23	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	198 ks	10	1 980,00
024	24	výsadba dřeviny s balem, pr. b. do 20 cm, v rov.	198 ks	20	3 960,00
025	25	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 v rov.	10 ks	30	300
026	26	výsadba dřeviny s balem, pr. b. do 30 cm, v rov.	10 ks	25	250
027	27	hnojení um. hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	0,0050 t	40 000,00	200
028	28	mulčování, tl. vrstvy 10 cm, v rov.	73 m2	15	1 095,00
029	29	zalití rostlin, plochy jednotlivé přes 20 m2 (50 l/m2)	5 M3	250	1 250,00
030	30	dovoz vody pro závlaku do 6 km	5 M3	500	2 500,00
Součet za					20 795,00

3 - Výsadbový materiál

031	31	Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16	1 ks	4 000,00	4 000,00
032	32	Magnolia stellata 80-100	1 ks	700	700
033	33	Magnolia liliflora Nigra 150-200	1 ks	1 200,00	1 200,00
034	34	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3 ks	1 800,00	5 400,00
035	35	Ulmus glabra Camperdownii 12-14	1 ks	1 000,00	1 000,00
036	36	Abies koreana 150-200	1 ks	1 000,00	1 000,00
037	37	Pinus nigra 200-250	3 ks	1 500,00	4 500,00
038	38	Euonymus fort. Emerald Gold 150cm	2 ks	25	50
039	39	Taxus media Hickii 100-120	2 ks	250	500
040	40	Taxus baccata Farew 80-100	6 ks	250	1 500,00
041	41	Cotoneaster Coral Beauty	30 ks	25	750
042	42	Euonymus fortunei Emerald Gold	20 ks	25	500
043	43	Mahonia aquifolium	25 ks	25	625
044	44	Potentilla fruticosa	30 ks	25	750
045	45	Prunus laurocerasus Otto Luyken	5 ks	25	125
046	46	Spiraea bumalda Dart's Red	20 ks	25	500

049	49	Weiğela Nana Variegata	10 ks	25	250
050	50	Juniperus Mint Julep	40 ks	25	1 000,00
051	51	herbicide (0,0006 l/m2)	18 ks	80	1 440,00
052	52	zahradni substrát pro 50% výměnu půdy (11*0,2)	1,02 L	150	153
053	53	kůly ke stromům, příčníky, úvazky (3 ks/ strom)	2,2 M3	600	1 320,00
054	54	hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keřů)	30 ks	50	1 500,00
055	55	drcená borika ve vrstvě 10cm	6,6 kg	25	165
			9 M3	600	5 400,00

Součet za	3 - Výsadbový materiál	
		34 328,00

4 - Založení trávníku

056	56	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	1 600,00 m2	2	3 200,00
057	57	plošná típrava terénu, vyrovnání nerovnosti(+/-10cm	1 600,00 m2	10	16 000,00
058	58	obdělání půdy hrabáním	1 600,00 m2	1	1 600,00
059	59	obdělání půdy válením	1 600,00 m2	1	1 600,00
060	60	založení trávníku parkového výševem v rov.n.sv.do 1:5	1 600,00 m2	10	16 000,00
061	61	travní semeno - smés parková 0,03 kg/m2	48 kg	100	4 800,00

Součet za 4 - Založení trávníku

43 200,00

5 - Vybavenost

062	62	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček, pískoviště	10 ks	350	3 500,00
063	63	zřízení lavičky parkové s ukotvením	4 ks	500	2 000,00
064	64	zřízení piknikového sezení s ukotvením	2 ks	1 500,00	3 000,00
065	65	lavička s opěradlem	4 ks	3 700,00	14 800,00
066	66	piknikové sezení	2 ks	13 000,00	26 000,00
067	67	prolézačka Šestihran	1 ks	51 600,00	51 600,00
068	68	Překlápěcí pružňovka	1 ks	21 900,00	21 900,00

Součet za 5 - Vybavenost

122 800,00

Celkem	Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012	
		236 573,00

Etapa: 02 - 1.etapa, 7.fáze - změna č.1 - 01/2012

1 - Odstranění a ošetření dřevin

001	1	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (hlah,zeravý)	130 m2	30	3 900,00
002	2	vodor. přem. křovin do 5000 m	130 m2	25	3 250,00
003	3	spálení odstraň. křovin	130 m2	25	3 250,00
004	4	kácení stromů o průměru do 30cm	3 ks	300	900
005	5	kácení stromů o průměru do 50cm	1 ks	500	500
006	6	vodor.přem. kmenů stromů do pr.300 mm do 5000 m	3 ks	50	150
007	7	vodor.přem. kmenů stromů do pr.500 mm do 5000 m	1 ks	100	100
008	8	vodor.přem. větví stromů do pr.300 mm do 1000 m	3 ks	25	75
009	9	vodor.přem. větví stromů do pr.500 mm do 1000 m	1 ks	100	100
010	10	spálení větví bez rozdílu velikosti stromu	1 ks	25	25
011	11	odstranění pařezů o průměru do 300mm	4 ks	100	400
012	12	odstranění pařezů o průměru do 500 mm	3 ks	500	1 500,00
013	13	ošetření ponechaných dřevin (lisky, bříza)	1 ks	1 000,00	1 000,00
			5 ks	100	500

Součet za 1 - Odstranění a ošetření dřevin

15 325,00

2 - Výsadba dřevin

014	14	hl. jamek bez výměny půdy, objem do 1m3	11 ks	200	2 200,00
015	15	výsadba dř.s balem, př.balu do 60 cm, v rov.	11 ks	200	2 200,00

018	mulčování, tl. vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	0,0016 t	40 000,00	64
019	zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks)	11 m2	15	165
020	dovoz vody pro závlivku do 6 km	1,1 M3	250	275
021	chem. odplevelení před založením kultury v rov. n. sv. do 1:5	1,1 M3	500	550
022	založení záhonu pro výsadbu dřevin v hornině 3	116 m2	2	232
023	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	116 m2	20	2 320,00
024	výsadba dřevin s balet, pr.b. do 20 cm, v rov.	296 ks	10	2 960,00
025	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 v rov.	296 ks	20	5 920,00
026	výsadba dřevin s balet, pr.b. do 30 cm, v rov.	10 ks	30	300
027	hnojení um. hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	10 ks	25	250
028	mulčování, tl. vrstvy 10 cm, v rov.	0,0095 t	40 000,00	380
029	zalití rostlin, plochy jednotlivě přes 20 m2 (50 l/m2)	116 m2	15	1 740,00
030	dovoz vody pro závlivku do 6 km	9,5 M3	250	2 375,00
		9,5 M3	500	4 750,00
	Součet za			28 881,00

3 - Výsadbový materiál

031	Acer platanoides Crimson King 14-16	1 ks	1 800,00	1 800,00
032	Magnolia stellata 80-100	2 ks	700	1 400,00
033	Prunus Kiku-shidare 14-16	1 ks	1 200,00	1 200,00
034	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	1 ks	1 800,00	1 800,00
035	Ulmus glabra Camperdownii 12-14	0,0000 ks	1 000,00	0,00
036	Picea omorica 175-200	2 ks	1 000,00	2 000,00
037	Pinus nigra 200-250	4 ks	1 500,00	6 000,00
038	Euonymus fort. Emerald Gold 150cm	2 ks	150	300
039	Salix caprea Pendula km. 180cm	3 ks	150	450
040	Taxus media Hicksii 100-120	5 ks	250	1 250,00
041	Taxus baccata Farlow 80-100	6 ks	250	1 500,00
042	Cotoneaster Coral Beauty	65 ks	25	1 625,00
043	Euonymus fortunei Emerald Gold	30 ks	25	750
044	Mahonia aquifolium	20 ks	25	500
045	Prunus laurocerasus Otto Luyken	35 ks	80	2 800,00
046	Rosa Fairy Queen	20 ks	50	1 000,00
047	Spiraea bumalda Dart's Red	20 ks	25	500
048	Spiraea chireia Greifsheim	0,0000 ks	25	0,00
049	Spiraea nipponica Shouwmound	10 ks	25	250
050	Weigela Nana Variegata	60 ks	25	1 500,00
051	Juniperus squamata Blue Carpet	30 ks	80	2 400,00
052	herbicid (0,0006 l/m2)	1,02 L	200	204
053	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (11*0,2)	2,2 M3	600	1 320,00
054	kůly ke stromům, příčnický, úvazky (3 ks/ strom)	27 ks	50	1 350,00
055	hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keřů)	6,6 kg	25	165
056	drcená borůvka ve vrstvě 10cm	16 M3	600	9 600,00
	Součet za			41 664,00

4 - Založení trávníku

057	chem. odplevelení před založením kultury v rov. n. sv. do 1:5	1 500,00 m2	2	3 000,00
058	plošná úprava terénu, vyrovnaní nerovností+-10cm	1 500,00 m2	10	15 000,00
059	obdělání půdy hrabáním	1 500,00 m2	1	1 500,00
060	obdělání půdy válením	1 500,00 m2	1	1 500,00
061	založení trávníku parkového výsevem v rov. n. sv. do 1:5	1 500,00 m2	10	15 000,00
062	travní semeno - směs parková 0,03 kg/m2	45 kg	100	4 500,00
	Součet za			40 500,00

063	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček	10 ks	350	3 500,00
064	zřízení lavičky parkové s ukotvením	4 ks	500	2 000,00
065	zřízení piknikového sezení s ukotvením	2 ks	1 500,00	3 000,00
066	lavička s opěradlem	4 ks	3 700,00	14 800,00
067	piknikové sezení	2 ks	13 000,00	26 000,00
068	Nerezová skluzavka	1 ks	35 000,00	35 000,00
069	Kyvadlová houpačka	1 ks	16 900,00	16 900,00
070	Dvoubočnicová pružinovka	1 ks	11 300,00	11 300,00
Součet za 5 - Vybavenost				112 500,00

Celkem	Etapa: 02 - 1. etapa, 7. fáze - změna č.1 - 01/2012			238 870,00
---------------	--	--	--	-------------------

Celkem	Objekt: 03 - Sadové úpravy			475 443,00
---------------	-----------------------------------	--	--	-------------------

Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska

Etapa: 01 - velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska

001	M95000000	VELKOPLOŠNÝ REKLAMNÍ PANEL		
002	M950000001	TRVALÁ PAMĚTNÍ DESKA	1 kpl	10 000,00
			1 kpl	5 000,00
Součet za		Etapa: 01 - velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska		15 000,00

Celkem	Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska			15 000,00
---------------	---	--	--	------------------

Objekt: 100 - Veřejné osvětlení

1 - Materiál elektromontážní

001	000533512	světlo ven. výboj. 101/70W	17 ks	3 350,00	56 950,00
002	000593211	výbojka sodíková 70W/E27	17 ks	198	3 366,00
003	000561329	stožár osvětlov bezpatc B6 žáržn	17 ks	3 050,00	51 850,00
004	000328214	trubka ocelová pr.85x2mm - povrch žáržn	21 m	450	9 450,00
005	000579401	elvyžbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2	11 ks	540	5 940,00
006	000579291	/elvyžbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	11 ks	25	275
007	000579411	elvyžbroj stož SR721-27-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odboč	9 ks	550	4 950,00
008	000579292	/elvyžbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	9 ks	25	225
009	000431152	pojistková patrona E27 (6A)	18 ks	5	90
010	000101210	kabel CYKY 4x16	795 m	122	96 990,00
011	000101105	kabel CYKY 3x1,5	130 m	12	1 560,00
012	000295001	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	670 m	35	23 450,00
013	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0.63kg/m)	65 m	21	1 365,00
014	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	18 ks	30	540
015	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drat/2šrouby	40 ks	30	1 200,00
016	000295423	svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10	20 ks	56	1 120,00
017	000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	12 ks	15	180
018	000321126	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1	132 m	19	2 508,00
019	000295422	smřšťovací bužířka (25/10mm)ž-z	5,5 m	25	137,5
020	000295422	zinkový sprej	3 ks	250	750
021	000295422	ochranná manžeta stožáru plastová OMP133	17 ks	330	5 610,00
022	000295422	označovací štítek na kabel vč. osazení	44 ks	10	440
023	000295422	označovací štítek lepený na stožár vč. osazení	17 ks	35	595
Součet za		1 - Materiál elektromontážní			269 541,50

3 - Elektromontáže		3 - Elektromontáže		3 - Elektromontáže	
042	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	17 ks	242	4 114,00
043	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	17 ks	450	7 650,00
044	210010234	trubka ocel volně uložená pr.90/2-4mm	21 m	210	4 410,00
045	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	11 ks	304	3 344,00
046	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	9 ks	304	2 736,00
047	210120101	patrona závitový pojistky vč.stýčného kroužku	18 ks	5	90
048	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	795 m	15	11 925,00
049	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	130 m	10	1 300,00
050	210220025	uzemň. vedení v zemi/město úplná mříž FeZn do 120mm2	670 m	27	18 090,00
051	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm	65 m	27	1 755,00
052	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	20 ks	56	1 120,00
053	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	12 ks	56	672
054	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	132 m	15	1 980,00
055	210220302	opatření vodiče směrňovací bužírkou ž-z	5,5 m	10	55
056	210220302	ochrana svorek v zemi proti korozi	90 ks	5	450
057	210220302	osazení ochranné manžety na stožár	17 ks	1	17
058	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	278 ks	19	5 282,00
Součet za					64 990,00

[illegible]

číslo	popis	množství	jednotka	cena
070	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč. mat	35	25 m	875
071	provizorní zajištění kabelu při křížení vč. mat	35	33 ks	1 156,00
072	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč. mat	35	11 ks	385
073	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	50	14 M3	700
074	provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	28	18 m2	504
075	odstranění dřevin, porost měkký, hustý	17	42 m2	714
076	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	65	25 m	1 625,00
077	osetí povrchu travou	5	600 m2	3 000,00
078	řezání spáry v betonu do 10cm	90	26 m	2 340,00
079	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	36	8 m	288
080	výstražná fólie šířka nad 30cm	6	30 m	180
081	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.3/1.5m	995	17 ks	16 915,00
082	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	950	6,8 M3	6 460,00
083	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	450	6,8 M3	3 060,00
084	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	152	10 m	1 520,00
085	vytrhání velké dlažby v pisku, spáry zalité	60	3,5 m2	210
086	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	86	10 m	860
087	výstražná fólie šířka nad 30cm	6	10 m	60
088	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	26	10 m	260
089	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	450	1,33 M3	598,5
090	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	280	3,5 m2	980
091	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	126	600 m	75 600,00
092	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	36	600 m	21 600,00
093	výstražná fólie šířka nad 30cm	6	600 m	3 600,00
094	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	32	600 m	19 200,00
095	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	450	42 M3	18 900,00
096	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	28	210 m2	5 880,00
097	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	180	8 m	1 440,00
098	vytrhání velké dlažby v pisku, spáry zalité	60	2,8 m2	168
099	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	10	8 m	80
100	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	32	8 m	256
101	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	450	0,5000 M3	225
102	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	280	2,8 m2	784
103	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	290	24 m	6 960,00
104	bourání živičných povrchů 6-10cm	45	15,6 m2	702
105	řezání spáry v asfaltu do 10cm	90	48 m	4 320,00
106	bourání betonu tl.5cm	45	15,6 m2	702
107	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	10	24 m	240
108	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	82	24 m	1 968,00
109	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	450	5,8 M3	2 610,00
110	podklad a obetonování chrániček	150	3,22 M3	483
111	betonová vozovka vrsiva 5cm vč.materiálu	100	15,6 m2	1 560,00
112	obalovaná díř ABJII tl.10cm vč.materiálu	550	15,6 m2	8 580,00
Součet za				258 989,80
5 - Zemní práce				
113	poplatek za recyklaci svítidla	8	17 ks	136
114	poplatek za recyklaci světelného zdroje	5	17 ks	85
115	zkreslení skutečného provedení	100	7 hod	700
116	výchozí revize	3 500,00	1 ks	3 500,00
117	nakladní auto 5t	1	8 hod	8
118	montážní plošina MP10 do 10m výšky	1	14 hod	14
119	přesun montážní plošiny MP10	1	40 km	40
120	dopravní značení	100	8 ks	800
121	pomocné práce	230	16 hod	3 680,00

6 - Ostatní náklady

113	218009001			
114	218009011			
115	219990025			
116	219990026			
117	219000211			
118	219000231			
119	219000235			
120	219990012			
121	219990014			

124	219990022	oprava stávajícího ručního veřejného osvětlení	10 hod	230	2 300,00
125	219990023	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	2 hod	1	2
126	219990023	rozměření světelných bodů	17 ks	1	17
127	219990040	zajištění provozního napájení	3 hod	230	690
128	219990041	dozory provozovatele veřejného osvětlení	10 hod	230	2 300,00
129	219990037	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	8 hod	230	1 840,00
130	219990016	poplatek za užívání veřejného osvětlení	6 hod	300	1 800,00
131	219990021	zjištění stávajícího stavu	1 ks	1	1
132	219990031	ekologická likvidace odpadu	4 hod	1	4
133	219990032	strojní čištění komunikace a chodníků	14 hod	1	14
134	219990030	koordinace s ostatními profesemi	1 km	2 438,00	2 438,00
135	219990044	práce spojené s vyhledáním stáv. obvodů a odpojení	16 hod	230	3 680,00
			8 hod	230	1 840,00
		Součet za 6 - Ostatní náklady			29 569,00

Celkem	Objekt: 100 - Veřejné osvětlení				672 369,88
CELKEM	Stavba: SPS12080DOD - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků - fáze 6+7				5 002 419,59