STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MOSTU JSOU ŘEŠENÉ
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 2-026
VYPRACOVANÉ V ROCE 2013 PROJEKT. KANCELÁŘÍ
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., HK
– TERMÍN REALIZACE STAVBY JE PŘEDPOKLÁDÁN V ROCE 2014

SO 102 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SLOUPY BUDOU PŘELOŽENY MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAPOJENO VE STÁVAJÍCÍM OSVĚTLOVACÍM BODĚ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV V ŠÍŘCE 3x0,5 m
ODŘEZÁNÍM DO ŠÍŘKY 1,5 m, BERME 0,5 m
LOŽNÍ SPÁRA TRAF. NAMÁHÁNÍ, INF. ZÁKRYT A
STYKOVÉ ASFALTY SPOJENÝ PROUŽEK 2x0,5 m
OBSYPÁNÍ ŽIVICÍ DMLS A 1 ZÁSYPAM HRUBÝM PŘÍSKLEM

ODSTRAŇ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SVODU DO KANALIZACE

LEGENDA SO 102

- LAMPA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVŠTLENÍ - CYKY J 4x16
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO ULOŽENÉ V CHRÁNIČCE
- RUŠENÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV

- RUŠENÝ OVOCNÝ STROM
- NOVÝ STROM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFÓNICA
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFÓNICA
- ELEKTRO NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ - TELEFÓNICA; ČEZ

- KABELOVÁ CHRÁNIČKA TELEFÓNICA - KORUG. PVC DN VČETNĚ ZATAHOVACÍHO PRVKU - SILONOVÉ LANKO
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA ČEZ + ZATAHOVACÍ PRVEK BEZHALOGENOVÝ POLYETHYLEN HDPE Ø 160 mm

LEGENDA

- VOZOVKAV - živice
- ODSTAVNÉ PLOCHY - zámková dlažba (červená)
- VJEZDY - zámková dlažba (červená)
- CHODNÍK - zámková dlažba (přírodní)
- VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA - zámková dlažba (přírodní)
- VAROVNÝ, SIGNÁLNÍ PÁS - zámková dlažba (červená)
- ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ - zámková dlažba (červená)
- RAMPA + MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - z.d. (červená/přírodní)
- BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP - zámková dlažba (červená)
- ZELEŇ
- SVAHOVÁNÍ

Rozsah ochranných opatření na stávajícím podzemním vedením bude určen v koordinaci se správci inženýrských sítí

- BET. OBRUBA BEST-LINEA, PODSÁDKA +10 cm
- BET. OBRUBA BEST-LINEA, PODSÁDKA +2 cm
- BET. OBRUBA BEST-LINEA, BEZ PODSÁDKY
- ROZHRANÍ POVRCHŮ; HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVÉ NAPOJÍ NA STÁV. STAV
- BET. OBRUBA BEST-PARKAN, PODSÁDKA +6 cm
- BET. OBRUBA BEST-PARKAN, BEZ PODSÁDKY
- VODÍCÍ PROUŽEK
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODLIŠNOU BARVOU KOSTKY
- BETONOVÝ SLOUPEK
- ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU DN 150
- TRATIVOD DN 150
- REVIZNÍ ŠACHTA TRATIVODU DN 315
- VÝÚSTNÍ OBJEKT TRATIVODU + OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM
- OPĚRNÁ STĚNA PŘED VYÚSTĚNÍM TRATIVODU OD RŠ 2

Před započetím stavby nutno vytyčit vlastnické hanice parcel

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
Před započetím zemních prací nutno vytyčit

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
SO 102 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Ing. P. Novotný, Ph.D. MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	Hlaváčova 179 530 02 Pardubice Tel.: 466 551 827, 466 646 342 petr.novotny@atelierokruh.eu

Umístění stavby:	PARDUBICE VI, PARDUBICE - POPKOVICE	Formát	4 x A4
Investor stavby:	MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC	Číslo zakázky	3/3/13
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE VE SVÍTKOVĚ II ULICE U BYLANKY		Datum	XII.2013
		Stupeň	DPS
		Číslo kopie	
KOORDINAČNÍ SITUACE	Měřítko 1:250	Číslo výkresu	A2