STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MOSTU JSOU ŘEŠENÉ
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 2-026
VYPRACOVANÉ V ROCE 2013 PROJEKT. KANCELÁŘÍ
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., HK
– TERMÍN REALIZACE STAVBY JE PŘEDPOKLÁDÁN V ROCE 2014

SLOUPY BUDOU PŘELOŽENY MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SLOUPY BUDOU PŘELOŽENY MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SLOUPY BUDOU PŘELOŽENY MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAPOJENO VE STÁVAJÍCÍM OSVĚTLOVACÍM BODĚ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV V ŠÍŘCE 2x0,5 m
ODFRÉZOVÁNÍM OD ŠÍŘKY 4 m, ŘEZÁNÍ 0,1 m
ÚZKÁ SPÁRA TRALE NAMAZÁNA, NEJ. 2x ASFALTEM
STYKOVÉ PLOCHY PROSYPÁNY ZÁMKOVOU DLAŽBOU A
OSTŘIKNUTY ŽIVICÍ DMLD A 1 ZÁSYPEM HRUBÝM PÍSKEM

ZÓNA 30

ZÓNA 30

ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SVODU DO KANALIZACE

ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SVODU DO KANALIZACE

ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SVODU DO KANALIZACE

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV

- RUŠENÝ OVOCNÝ STROM
- NOVÝ STROM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFÓNICA
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ TELEFÓNICA
- ELEKTRO NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ - TELEFÓNICA; ČEZ

- KABELOVÁ CHRÁNIČKA TELEFÓNICA - KORUG. PVC DN 50 VČETNĚ ZATAHOVACÍHO PRVKU - SILONOVÉ LANKO
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA ČEZ + ZATAHOVACÍ PRVEK BEZHALOGENOVÝ POLYETHYLÉN HDPE Ø 160 mm

LEGENDA

- VOZOVKAV - živice
- ODSTAVNÉ PLOCHY - zámková dlažba (červená)
- VJEZDY - zámková dlažba (červená)
- CHODNÍK - zámková dlažba (přírodní)
- VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA - zámková dlažba (přírodní)
- VAROVNÝ, SIGNÁLNÍ PÁS - zámková dlažba (červená)
- ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ - zámková dlažba (červená)
- RAMPA + MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - z.d. (červená/přírodní)
- BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP - zámková dlažba (červená)
- ZELEŇ
- SVAHOVÁNÍ
- 21.87 NOVÉ KONSTRUKČNÍ VÝŠKY
- 9.93 STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- 1.85 KONSTRUKČNÍ KÓTY
- BET. OBRUBA BEST-LINEA, PODSÁDKA +10 cm
- BET. OBRUBA BEST-LINEA, PODSÁDKA +2 cm
- BET. OBRUBA BEST-LINEA, BEZ PODSÁDKY
- ROZHRANÍ POVRCHŮ; HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVÉ NAPOJÍ NA STÁV. STAV
- BET. OBRUBA BEST-PARKAN, PODSÁDKA +6 cm
- BET. OBRUBA BEST-PARKAN, BEZ PODSÁDKY
- VODÍCÍ PROUŽEK
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODLIŠNOU BARVOU KOSTKY
- BETONOVÝ SLOUPEK
- UV ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU DN 150
- 21.15 TRATIVOD DN 150, VÝŠKY DNA TRATIVODU
- 20.98 REVIZNÍ ŠACHTA TRATIVODU DN 315; VÝŠKA DNA VÝKOPU
- VÝÚSTNÍ OBJEKT TRATIVODU + OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM
- OPĚRNÁ STĚNA PŘED VYÚSTĚNÍM TRATIVODU OD RŠ 2

CELKEM 19+1 STÁNÍ

! Před započetím stavby nutno vytyčit vlastnické hranice parcel !

! Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
Před započetím zemních prací nutno vytyčit !

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice; Tel.: 466 551 827, 466 646 342; petr.novotny@atelierma.eu

Umístění stavby:	PARDUBICE VI, PARDUBICE - POPKOVICE	Formát	4 x A4
Investor stavby:	MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC	Číslo zakázky	3/3/13
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE VE SVÍTKOVĚ II ULICE U BYLANKY		Datum	XII.2013
		Stupeň	DPS
		Číslo kopie	
SITUACE		Měřítko 1:250	Číslo výkresu B2.1