

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ 2010**

Akce:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE VE SVÍTKOVĚ II - ULICE U BYLANKY	Z. č.:	10/36
Projekt:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	A. č.:	
Investor:	Magistrát města Pardubice	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 20%

Základ a hodnota DPH 10%

Náklady celkem s DPH**Datum:** 1.5.2010**Vypracoval:** Ing. Petr Koza**Kontroloval:**

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Demontáže		
Zemní práce		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 4x16 , volně	m	150,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	47,00						
Demontáže - celkem								
<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL - KOPOS</i>								
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	20,00						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	6,00						
CYKY-J 4x16 , volně	m	200,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	69,00						
<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>								
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	30,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SS spojovací	ks	2,00						
SP připojovací	ks	1,00						
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP300/1000 stožárové pouzdro	ks	1,00						
<i>STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ</i>								
B6 stož.sad.stand.bezp.žárově zinkovaný	ks	1,00						
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR 721-27Cu st.výz.1xE27/4xM8/35mm ²	ks	1,00						
<i>SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>								
SGS101 70W svít.Malaga	ks	1,00						
<i>SVĚTELNÉ ZDROJE</i>								
SON-T Plus 70W	ks	1,00						
<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+ STYČ.KROUŽEK</i>								
6A,char.normální	ks	1,00						
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	6,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Napojení na stávající zařízení	hod	6,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
S ostatními profesemi	hod	6,00						
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	6,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								
Zemní práce								
<i>VYTÝČENÍ TRATÍ</i>								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20						
<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>								
<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>								
Zemina třídy 3,ručně	m3	0,60						
<i>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU</i>								
V zemině třídy 3-4	m3	0,30						
<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>								
<i>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</i>								
D 250x1500 mm	ks	1,00						
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	160,00						
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	20,00						
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	20,00						
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	160,00						
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
Do šířky 20cm	m	160,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
Světlost do 10,5 cm	m	20,00						
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	160,00						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	20,00						
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	12,00						
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	90,00						
Zemní práce - celkem								
POZNÁMKY :								
V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
- zábory pozemků, místní poplatky								
- dopravní značení, označení stavby								
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								
- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací")								