

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen obchodní zákoník)

č. SOD zhotovitele: SE/PA/2012/010

č. zakázky: 1242010

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454, 736 229 175 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem závodu Sever na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ladislav Grof, vedoucí provozu Pardubice

Tel: 286 003 511, e-mail: colas@colas.cz,

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

#### **IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků Dukla - fáze č. 6+7**

V 1. etapě – fázi č. 6 + 7 jsou řešeny úpravy vnitrobloku mezi ul. Gorkého a P. Jilemnického a byt. domy č.p. 2212-2214, 2270-2272 a 2095, 2197-2199, 2287-2286 a 2086-2087.

Úpravy budou spočívat v opravě krytu komunikací, zřízení chodníků a parkovacích stání, veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch a provedení sadových úprav.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

Specifikace prací:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů. Nový povrch komunikací je navržen z asfaltového betonu, parkovací stání ze zámkové dlažby tl. 8 cm, chodníky ze zámkové dlažby tl. 6 cm, dále bude řešeno napojení na stávající povrchy.

Odtokové poměry srážkových vod budou řešeny pomocí nových uličních a sorpčních vpustí. Na přípojkách dešťové kanalizace budou osazeny typové, monolitické revizní šachty s kruhovým litinovým poklopem osazeným do úrovně upraveného terénu nebo zpevněných ploch.

Po dokončení kanalizace (její části) bude provedena prohlídka videokamerou se zaměřením především na spoje potrubí a provedení zaústění přípojek. Na smontovaném potrubí bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti stok.

Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobiliář (lavičky, pikniková sezení, hrací prvky apod.) Hrací prvky dětského hřiště musí být certifikovány, zhotovitel před objednáním herních prvků předloží objednateli návrh hracích prvků a doloží jejich certifikaci.

V návaznosti na navržené úpravy vnitrobloků fáze č. 6+7 mezi ul. Gorkého a Jilemnického v rozsahu komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy a odvodnění ploch dojde k osazení nových svítidel ve vnitrobloku. Rekonstrukce veřejného osvětlení se bude provádět současně s úpravami vnitrobloků.

Součástí díla „IPRM Dukla Višňovka - Úprava vnitrobloků Dukla fáze č. 6+7“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zaměření dokončených objektů provedené v digitální formě oprávněnou organizací a předání na MmP Ing. Peckovi tel. 466 859 168 v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli,
- b) provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) stavba bude obsahovat prvky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN, právními normami a vyhláškami;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf, výkresová část ve formátu .dwg, textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) provedení přejímky stavby;
- n) po dokončení kanalizace (její části) provedení prohlídky videokamerou se zaměřením především na spoje potrubí a provedení zaústění přípojek; na smontovaném potrubí bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti stok;
- o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, atd.;
- p) v rámci realizace stavby dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky.

Velkoplošný reklamní panel musí obsahovat tyto povinné údaje:

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu;
- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: např. „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) – d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu.

Rozměry reklamního panelu budou odpovídat významu projektu, minimální velikost bude 2x2 m.

Panel musí být umístěn po dobu realizace projektu na přístupném a dobře viditelném místě. Jestliže kontraktor nebo partner projektu nainstaluje na místě realizace reklamní tabuli oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním panelu.

Po ukončení realizace projektu bude v místě realizace projektu nahrazen velkoplošný reklamní panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu.

Tabulka musí obsahovat tyto povinné údaje:

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu;
- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: např. „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) slovo „projekt“ a název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - e) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Rozměry tabulky budou odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. Minimální velikost bude 300 x 400 mm. Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. bronz). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.

Závazné pokyny k prostředkům pro propagaci a informovanost v rámci povinné publicity jsou uvedeny v Pravidlech publicity viz. [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) > Programy 2007 — 2013 > Tematické operační programy > Integrovaný operační program > Dokumenty a v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření ([www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz)).

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- podle projektové dokumentace „Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků“ – 1. ETAPA – FÁZE č. 6 + 7 zpracované v říjnu 2007 projektantem CZ Stavební Holding, a.s., Pardubice pod zak. č. 5/04/06 a podle její aktualizace zpracované v lednu 2012 Ing. Radovanem Šmahelem jako ZMĚNA č. 1. vč. výkazu výměr;
  - projektové dokumentace „Úprava vnitrobloků Dukla Pardubice, 1. Etapa – 6.; 7. fáze - Veřejné osvětlení“ zpracovaná v říjnu 2010 projektantem E-dir s.r.o., Kasalice (Ing. Jaroslav Lněnička) pod zak. č. 271/06/10.
  - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
  - dle nabídky zhotovitele ze dne 23.03.2012
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
  3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek, vyklizení staveniště, ekologická likvidace odpadu apod.).
  4. Součástí ceny DÍLA jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
  5. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění DIO.
  6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
  7. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
  8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
  10. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

**Termín zahájení prací po uzavření SOD, písemné výzvy objednatele a předání staveniště, předpoklad květen 2012**

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: nejpozději do 15. srpna 2012**

2. Místem plnění díla je vnitroblok mezi ul. Gorkého a P. Jilemnického a byt. domy č.p. 2212-2214, 2270-2272 a 2095, 2197-2199, 2287-2286 a 2086-2087 sídliště Dukla v Pardubicích.
3. V případě špatných klimatických podmínek, což znamená, že venkovní teplota klesne pod -10 °C (po dobu delší než je 3 dnů za sebou), bude stavba pozastavena do doby, než venkovní teploty vystoupají na -5 °C a výše. O tuto dobu (třetí a další dny s teplotou pod -10 °C bez přerušení) bude prodloužen termín dokončení díla. Venkovní teplota ovzduší uvedená v tomto bodu bude měřena vždy v 10 hod. na stavbě za přítomnosti technického dozoru objednatele (dále jen TDO) a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku.
4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Dílčí nabídková cena č. 1:

Komunikace	3 195 495,- Kč
Kanalizace	1 265 045,- Kč
Sadové úpravy	507 090,- Kč
Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska	15 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 982 630,- Kč
DPH	996 526,- Kč
Cena celkem včetně DPH	5 979 156,- Kč

Dílčí nabídková cena č. 2:

Veřejné osvětlení bez DPH	672 370,- Kč
DPH	134 474,- Kč
Cena celkem vč. DPH	806 844,- Kč

<b>Celková nabídková cena (součet cen č. 1 a 2) bez DPH</b>	<b>5 655 000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1 131 000,- Kč</b>
<b>Celková nabídková cena vč. DPH</b>	<b>6 786 000,- Kč</b>

*(slovy: šestmilionůsedmsetosmdesátšesttisíc korun českých včetně DPH)*

Akce bude bez rozpočtové rezervy.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení ceny změn, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu DÍLA bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu DÍLA na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
3. Zhotovitel bude fakturovat práce související s veřejným osvětlením odděleně.
4. Zhotovitel bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s harmonogramem výstavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy, vystavovat vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis bude obsahovat rozsah skutečně provedených prací, v rámci předmětu smlouvy za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu DÍLA pouze do výše 90 % celkové smluvní ceny DÍLA podle čl. III. odst. 1. této smlouvy, zbývajících 10 % celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků, po odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí dokončeného DÍLA, včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízením, a po vyklizení staveniště.
6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Rekonstruovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
8. Úhrada provedených změn a víceprací dle potvrzených zápisů ve stavebním deníku bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s dohodnutou cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
10. Zhotovitel je povinen označovat všechny faktury (daňové doklady) identifikací projektu – buď názvem projektu: „Projekt IOP“, nebo registračním číslem, které bude projektu přiděleno po registraci žádosti o poskytnutí dotace.  
Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem po podpisu smlouvy o dílo a po písemné výzvě objednatele k zahájení stavby.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Při předání staveniště bude určena osoba, která bude na stavbě vykonávat funkci odpovědného stavbyvedoucího, zhotovitel předloží doklad o příslušné autorizaci k této činnosti a do zápisu o předání staveniště bude vedle jména zapsáno i č. autorizace ze seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená

s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
3. Staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, včetně výstražného osvětlení v noci, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé přiléhající nemovitosti. Stávající veřejné osvětlení bude funkční do doby přepojení nově zbudovaného veřejného osvětlení v rámci DÍLA. Zhotovitel vyrozumí obyvatele v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce.
5. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.



7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a staveb zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy a stavby nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
11. Zhotovitel zajistí ochranu stromů na staveništi proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému budou prováděny ručně.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Demontovaný žulový materiál, který nebude použit zpět k výstavbě, bude uložen u Služeb města Pardubic a.s. k dalšímu použití. Stožáry a svítidla stávajícího veřejného osvětlení budou předány po demontáži Službám města Pardubic a.s.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.
16. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. Zhotovitelé budou postup prací vzájemně koordinovat.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněným zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zátěžových zkouškách, zaměření stavby, o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby).
31. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram prací, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění DÍLA.
32. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby. Zhotovitel zajistí protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům, pokud stavební činností zhotovitele byly tyto sítě dotčeny.
33. Veškeré poklady v prostoru řešeného území (komunikace, chodníky, vjezdy, zeleň) budou uloženy do úrovně nové nivelety.
34. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah DÍLA dle této SoD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatelé), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.
35. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

37. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
38. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### **V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě,

- že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
    - za objednatele: Alena Blažková – technik odd. investic a technické správy MmP
    - za zhotovitele: Ladislav Grof – vedoucí provozu Pardubice
  3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady ve třech vyhotoveních (pokud není níže uvedeno jinak):
    - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, certifikáty, protokol o hutnění zásypu, protokol o zátěžových zkouškách,
    - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
    - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
    - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
    - originál stavebního deníku,
    - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD,
    - geodetické zaměření dokončené stavby a 1x potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby,
    - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
  4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
    - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
    - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
    - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců, na živé povrchy minimálně 36 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků. Je-li součástí díla dodávka komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou, než je smluvní záruka poskytovaná zhotovitelem nebo se jedná o dodávky a práce, které mají v návodu na použití předepsanou nebo se běžně uvažuje s běžnou údržbou či jejich obnovou ve lhůtě kratší než poskytnutá smluvní záruka, platí pro takový komponent, zařízení, dodávky nebo práce záruční doby odlišné od smluvní záruky, pokud je zhotovitel při předání díla dokladuje objednateli příslušnými originály záručních listů výrobce, návodem k použití nebo dohodnutým a objednatelem potvrzeným soupisem. Pokud je dokladovat nebude, platí záruka shodná se zárukou smluvní.  
Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za oprávněné vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## **III. Vady díla**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní či smluvní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenaklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021 nebo po dobu 10 let po ukončení projektu (pokud tato lhůta končí po roce 2021) s tím, že tato lhůta běží vždy od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k ukončení projektu.
3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření; musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)  
Příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
Příloha č. 3: harmonogram prací  
Příloha č. 4: prohlášení objednatele

V Pardubicích dne

10. 05. 2012

za objednatele

Ing. Jiří Čaň

vedoucí odboru majetku a investic

V Hradci Králové dne

- 2 - 05 - 2012

**COLAS/CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9  
100 00 Praha 9  
IČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511; Fax: 286003500

za zhotovitele

Ing. Pavel Keller

ředitel závodu Sever

Kontroloval: Ladislav Grof

Podpis:

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

dne:

ZmP

10. 05. 2012



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Stavba: SPS12080 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků - fáze 6+7</b>					
<b>Objekt: 01 - Komunikace</b>					
<b>Etapa: 01 - 1. etapa - 6. fáze - změna č. 1 01/2012</b>					
<b>1 - Zemní práce</b>					
001	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	218,0000 M3	16,00	3 488,00
002	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	218,0000 M3	9,00	1 962,00
003	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup>	180,0000 M3	29,00	5 220,00
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	398,0000 M3	31,00	12 338,00
005	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	180,0000 M3	16,00	2 880,00
006	171201201	Uložení sypaniny na skládku	218,0000 M3	9,00	1 962,00
007	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	370,6000 t	5,00	1 853,00
008	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	1 846,0000 m <sup>2</sup>	12,00	22 152,00
009	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	1 795,0000 m <sup>2</sup>	11,00	19 745,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>71 600,00</b>
<b>11 - Příprava území</b>					
010	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	81,0000 m <sup>2</sup>	20,00	1 620,00
011	113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva těženého tl 200 mm	1 270,0000 m <sup>2</sup>	6,00	7 620,00
012	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drčeného tl 200 mm	1 189,0000 m <sup>2</sup>	7,00	8 323,00
013	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm	1 189,0000 m <sup>2</sup>	16,00	19 024,00
014	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	32,0000 m	40,00	1 280,00
015	113202111	Vytrhání obrub krajníkův obrubníků stojatých	789,0000 m	22,00	17 358,00
016	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	4,0000 m	48,00	192,00
017	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	4,0000 KUS	169,00	676,00
018	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	942,2000 t	10,00	9 422,00
019	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	8 479,8000 t	1,00	8 479,80
020	979098191	Poplatek za skládku - netříděné suti	942,2000 t	5,00	4 711,00
021	342122021a	Demontáž dílců žb stěn a stropů hmotnosti do 3 t (kontejnery)	6,0000 KUS	1 173,00	7 038,00
022	979096113	Drčení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s naložením a oddělením kovu	6,4800 t	120,00	777,60
023	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	821,0000 m	9,00	7 389,00
024	9-a4	Bourání žb. šachet	1,0000 kpl	1 043,00	1 043,00
<b>Součet za 11 - Příprava území</b>					<b>94 953,40</b>
<b>5 - Komunikace</b>					
025	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	543,0000 m <sup>2</sup>	104,00	56 472,00
026	564751112	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 160 mm	997,0000 m <sup>2</sup>	110,00	109 670,00
027	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	1 540,0000 m <sup>2</sup>	55,00	84 700,00
028	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	360,0000 m <sup>2</sup>	78,00	28 080,00
029	565155221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m	874,0000 m <sup>2</sup>	270,00	235 980,00
030	577135321	Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	874,0000 m <sup>2</sup>	172,00	150 328,00
031	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m <sup>2</sup>	306,0000 m <sup>2</sup>	137,00	41 922,00
032	592452680	dlažba kostková 20 x 10 x 6 cm barevná	301,0000 m <sup>2</sup>	192,00	57 792,00
033	592452670	dlažba kostková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	8,0800 m <sup>2</sup>	372,00	3 005,76
034	598911213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m <sup>2</sup>	543,0000 m <sup>2</sup>	150,00	81 450,00
035	592452660	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná	548,4300 m <sup>2</sup>	216,00	118 460,88



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Por. Kód					
036	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	9,0000	KUS	1 197,00	10 773,00
037	Dlažba z bet. dlaždic 50/50cm s pryž. povrchem D+M	63,0000	m2	1 246,00	78 498,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>1 057 131,64</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>					
038	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	470,0000	m	105,00	49 350,00
039	obrubník 50x8x25 cm přírodní	949,4000	KUS	41,00	38 925,40
040	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	949,4000	m	75,00	35 250,00
041	krajní silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	949,4000	KUS	51,00	48 419,40
042	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	229,0000	m	105,00	24 045,00
043	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 10/95 50x8x25 cm	462,5800	KUS	41,00	18 965,78
044	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	2,0000	KUS	738,00	1 476,00
045	Sloupek Fe 60/3mm v. 3m s povrch. úpravou	2,0000	ks	428,00	856,00
046	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	2,0000	KUS	1 365,00	2 730,00
047	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	31,0000	m	196,00	6 076,00
048	Nástřik piktogramu - stání pro invalidní	2,0000	ks	1 500,00	3 000,00
049	Chráničky - kabelové žláby D+M	22,0000	m	187,00	4 114,00
050	Chráničky pro NN dělené D+M	24,0000	m	400,00	9 600,00
051	Chráničky kabelů dělené Kopohalf D+M	165,0000	m	289,00	47 685,00
052	Chráničky plynů dělené Sitel 110mm D+M	135,0000	m	338,00	45 630,00
053	Chráničky kabelů plastové půlené D+M	110,0000	m	263,00	28 930,00
054	Klepače koberců D+M	1,0000	kpl	2 500,00	2 500,00
055	Sušáky na prádlo D+M	2,0000	kpl	2 250,00	4 500,00
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>372 052,58</b>
<b>99 - Přesun hmot</b>					
056	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	1 776,5520	t	1,00	1 776,55
<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>					<b>1 776,55</b>
<b>Celkem</b>					<b>1 597 514,17</b>
<b>Etapa: 01 - 1.etapa - 7. fáze - změna č. 1 01/2012</b>					
<b>1 - Zemní práce</b>					
001	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	451,0000	M3	29,00	13 079,00
002	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	451,0000	M3	9,00	4 059,00
003	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	137,0000	M3	16,00	2 192,00
004	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	588,0000	M3	31,00	18 228,00
005	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	137,0000	M3	16,00	2 192,00
006	Uložení sypaniny na skládky	451,0000	M3	9,00	4 059,00
007	Poplatek za skládku - ostatní zemina	766,7000	t	5,00	3 833,50
008	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	1 838,0000	m2	12,00	22 056,00
009	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	1 369,0000	m2	11,00	15 059,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>84 757,50</b>
<b>11 - Příprava území</b>					

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč							
Proř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
010	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	48,0000	m2	20,00	960,00	
011	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	375,0000	m2	17,00	6 375,00	
012	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	921,0000	m2	6,00	5 526,00	
013	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	546,0000	m2	7,00	3 822,00	
014	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčiny tl 100 mm	546,0000	m2	16,00	8 736,00	
015	113201111	Vytřetí ohrub chodníkových ležatých	31,0000	m	40,00	1 240,00	
016	113202111	Vytřetí ohrub krajníků obrubníků stojatých	652,0000	m	22,00	14 344,00	
017	919735112	Rezáni slávacího živčného křtu hl do 100 mm	4,0000	m	48,00	192,00	
018	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	4,0000	KUS	169,00	676,00	
019	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	718,8000	t	10,00	7 188,00	
020	979082219	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	6 469,2000	t	1,00	6 469,20	
021	979098191	Poplatek za skládku - neříděné suti	718,8000	t	5,00	3 594,00	
022	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	683,0000	m	9,00	6 147,00	
023	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	375,0000	m2	18,00	6 750,00	
024	9-a4	Bourání žb. šachet	1,0000	kpl	1 043,00	1 043,00	
Součet za 11 - Příprava území						73 062,20	
5 - Komunikace							
025	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	660,0000	m2	104,00	68 640,00	
026	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	1 012,0000	m2	110,00	111 320,00	
027	564851113	Podklad ze šterkodně ŠD tl 170 mm	1 672,0000	m2	55,00	91 960,00	
028	564871111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm	166,0000	m2	78,00	12 948,00	
029	565155221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m	889,0000	m2	270,00	240 030,00	
030	577135321	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	889,0000	m2	172,00	152 908,00	
031	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	166,0000	m2	137,00	22 742,00	
032	592452680	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná	161,6000	m2	192,00	31 027,20	
033	592452680	dlažba kostková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	6,0600	m2	372,00	2 254,32	
034	596911213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m2	660,0000	m2	150,00	99 000,00	
035	592452660	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná	666,6000	m2	216,00	143 985,60	
036	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,0000	KUS	1 197,00	2 394,00	
037	63245105a	Dlažba z bet. dlaždic 50/50cm s pryž. povrchem D+M	56,0000	m2	1 246,00	69 776,00	
Součet za 5 - Komunikace						1 048 985,12	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
038	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	550,0000	m	105,00	57 750,00	
039	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	1 111,0000	KUS	41,00	45 551,00	
040	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	550,0000	m	75,00	41 250,00	
041	592185630	krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	1 111,0000	KUS	51,00	56 661,00	
042	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	133,0000	m	105,00	13 965,00	
043	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šeda ABZ 10/95 50x8x25 cm	268,6600	KUS	41,00	11 015,06	
044	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	2,0000	KUS	738,00	1 476,00	
045	404459a10	Sloupek Fe 60/3mm v. 3m s povrch. úpravou	2,0000	ks	428,00	856,00	
046	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	2,0000	KUS	1 365,00	2 730,00	
047	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	31,0000	m	196,00	6 076,00	
048	9-a1	Nástřik piktogramu - stání pro invalidní	2,0000	ks	1 500,00	3 000,00	
049	9-a2	Chráničky - kabelové žláby D+M	24,0000	m	187,00	4 488,00	

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	050 9-a5	Chráničky pro NN dělené D+M	26,0000 m	400,00	10 400,00
	051 9-a3	Chráničky kabelů dělené Kopohalf D+M	160,0000 m	289,00	46 240,00
	052 9-a10	Chráničky plynu dělené Site1 110mm D+M	138,0000 m	338,00	46 644,00
	053 9-a11	Chráničky kabelů plastové půlené D+M	122,0000 m	263,00	32 086,00
	054 9-a7	Klepače koberců D+M	1,0000 kpl	2 500,00	2 500,00
	055 9-a8	Sušáky na prádlo D+M	3 0000 kpl	2 250,00	6 750,00
	<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>389 438,06</b>
	<b>99 - Přesun hmot</b>				
	056 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	1 738,0410 t	1,00	1 738,04
	<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>				<b>1 738,04</b>
<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 02 - 1. etapa - 7. fáze - změna č. 1 01/2012</b>				<b>1 597 980,92</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 01 - Komunikace</b>				<b>3 195 495,09</b>
	<b>Objekt: 02 - Kanalizace</b>				
	<b>1 - Zemní práce</b>				
	001 132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	919,8100 M3	105,00	96 580,05
	002 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	459,9000 M3	9,00	4 139,10
	003 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	1 485,4000 m2	42,00	62 386,80
	004 151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	1 485,4000 m2	9,00	13 368,60
	005 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	460,0000 M3	25,00	11 500,00
	006 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	50,0000 m	173,00	8 650,00
	007 119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	50,0000 m	218,00	10 900,00
	008 120001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	80,0000 M3	88,00	7 040,00
	009 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním po vrstvách	586,8630 M3	70,00	41 080,41
	010 162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	333,0000 M3	31,00	10 323,00
	011 979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	566,1000 t	5,00	2 830,50
	<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>				<b>268 798,46</b>
	<b>11 - Příprava území</b>				
	012 919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm	180,0000 m	48,00	8 640,00
	013 113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živiničních tl 100 mm	99,0000 m2	16,00	1 584,00
	014 113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	99,0000 m2	7,00	693,00
	015 113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých	20,0000 m	40,00	800,00
	016 979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	45,7840 t	10,00	457,84
	017 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	274,8000 t	2,00	549,60
	018 9790981a1	Poplatek za skládku - asfaltů z povrchů komunikací	17,9000 t	10,00	179,00
	019 979098191	Poplatek za skládku - netříděné suti	27,9000 t	5,00	139,50
	<b>Součet za 11 - Příprava území</b>				<b>13 042,94</b>
	<b>5 - Komunikace</b>				
	020 566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	19,8000 M3	396,00	7 840,80
	021 566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	37,6200 t	320,00	12 038,40

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
022	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB	14.8500 M3	1 450,00	21 532,50
023	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	26.1360 t	1 450,00	37 897,20
024	Vyspravení krytí vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	99.0000 m2	282,00	27 918,00
025	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	20.0000 m	196,00	3 920,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>				<b>111 146,90</b>
<b>8 - Trubní vedení</b>				
026	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	337.0000 m	124,00	41 788,00
027	trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F Třída 160	342.0550 m	533,00	182 315,32
028	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	64.0000 m	94,00	6 016,00
029	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	64.9600 m	310,00	20 137,60
030	Montáž kameninových tvarovek obočkových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	5.0000 KUS	171,00	855,00
031	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-	5.0750 KUS	918,00	4 658,85
032	Lože pod potrubí a obsyp v otevř. výkopu ze štěrkopisku do 63mm	173.6000 M3	515,00	89 404,00
033	Vyvrátění otvoru a napojení na stáv. stoku DN 400-600 mm	6.0000 ks	1 500,00	9 000,00
<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>				<b>354 174,77</b>
<b>89a - Objekty na potrubí-šachty</b>				
034	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	1,2360 M3	1 814,00	2 242,10
035	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	14,0000 KUS	6 140,00	85 960,00
036	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	12,0000 KUS	849,00	10 188,00
037	skruž betonová šachetní př.100-63/58PS 100x62,5x58 cm	13,1300 KUS	965,00	12 670,45
038	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	8,0800 KUS	515,00	4 161,20
039	skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm	8,0800 KUS	765,00	6 181,20
040	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5x9x4cm	4,0400 KUS	140,00	565,60
041	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	2,0200 KUS	150,00	303,00
042	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	2,0200 KUS	170,00	343,40
043	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	13,1300 KUS	200,00	2 626,00
044	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	14,0000 KUS	466,00	6 524,00
045	poklop kruhový litinový D600 B	14,0000 KUS	1 515,00	21 210,00
046	deska betonová zákrytová 1000/625x200	1,0100 KUS	2 015,00	2 035,15
<b>Součet za 89a - Objekty na potrubí-šachty</b>				<b>155 010,10</b>
<b>89b - Objekty na potrubí - vpusti</b>				
047	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	0,1130 M3	1 814,00	204,98
048	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	2,0000 KUS	941,00	1 882,00
049	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	2,0200 KUS	195,00	393,90
050	skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm	2,0200 KUS	165,00	333,30
051	skruž betonová pro uliční vpust přechodová 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	2,0200 KUS	245,00	494,90
052	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	2,0200 KUS	105,00	212,10
053	skruž betonová pro uliční vpust horní 450/570/5d, 45x57x5 cm	2,0200 KUS	235,00	474,70
054	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	2,0000 KUS	635,00	1 270,00
055	mříž C250 DIN 19594-8	2,0000 KUS	1 715,00	3 430,00
056	koš kalový pro uliční vpust	2,0000 KUS	395,00	790,00
<b>Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti</b>				<b>9 485,88</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	<b>89d - Objekty na potrubí - odlučovače</b>				
	057	386941a Osazení sorpčních vpustí	12,0000 ks	950,00	11 400,00
	058	42922a Dodání sorpční vpustí 130/60/150cm	12,0000 kpl	21 887,00	262 644,00
	059	272321211 Základové klenby ze ŽB tř. C 12/15	4,3200 M3	1 560,00	6 739,20
	060	272362021 Výztuž základových desek, kleneb svařovanými sítěmi Kari	0,1440 t	25 150,00	3 621,60
	061	279321211 Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	14,3520 M3	1 566,00	22 475,23
	062	279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné	84,2400 m2	210,00	17 690,40
	063	279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné	84,2400 m2	35,00	2 948,40
	064	279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,3740 t	25 150,00	9 406,10
		<b>Součet za 89d - Objekty na potrubí - odlučovače</b>			<b>336 924,93</b>
	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				
	065	9-a1 Kamerová prohlídka	397,0000 m	20,00	7 940,00
	066	892351111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	397,0000 m	20,00	7 940,00
		<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>			<b>15 880,00</b>
	<b>99 - Přesun hmot</b>				
	067	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	581,0410 t	1,00	581,04
		<b>Součet za 99 - Přesun hmot</b>			<b>581,04</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 02 - Kanalizace</b>				<b>1 265 045,02</b>
<b>Objekt: 03 - Sadové úpravy</b>					
<b>Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012</b>					
	<b>1 - Odstranění a ošetření dřevin</b>				
001	1	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (hloh,zeravy)	70,0000 m2	30,00	2 100,00
002	2	vodor. přem. křovin do 5000 m	70,0000 m2	25,00	1 750,00
003	3	spálení odstraň. křovin	70,0000 m2	25,00	1 750,00
004	4	kácení stromů o průměru do 30cm	11,0000 ks	300,00	3 300,00
005	5	kácení stromů o průměru do 50cm	6,0000 ks	500,00	3 000,00
006	6	vodor.přem. kmenů stromů do pr.300 mm do 5000 m	11,0000 ks	50,00	550,00
007	7	vodor.přem. kmenů stromů do pr.500 mm do 5000 m	6,0000 ks	100,00	600,00
008	8	vodor.přem. větvi stromů do pr.300 mm do 1000 m	11,0000 ks	25,00	275,00
009	9	vodor.přem. větvi stromů do pr.500 mm do 1000 m	6,0000 ks	100,00	600,00
010	10	spálení větví bez rozdílu velikosti stromu	17,0000 ks	25,00	425,00
011	11	odstranění pařezu o průměru do 300mm	11,0000 ks	500,00	5 500,00
012	12	odstranění pařezu o průměru do 500 mm	6,0000 ks	1 000,00	6 000,00
013	13	ošetření ponechaných dřevin (lípy, břízy, habr)	10,0000 ks	100,00	1 000,00
		<b>Součet za 1 - Odstranění a ošetření dřevin</b>			<b>26 850,00</b>
	<b>2 - Výsadba dřevin</b>				
014	14	hl. jamek bez výměny půdy, objem do 1m3	11,0000 ks	200,00	2 200,00
015	15	výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov.	11,0000 ks	200,00	2 200,00
016	16	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůlů do 3m	11,0000 ks	200,00	2 200,00
017	17	hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,0016 t	40 000,00	64,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	018	mulčování, tl vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	11,0000 m2	15,00	165,00
	019	zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks)	1,1000 M3	250,00	275,00
	020	dovoz vody pro zalívku do 6 km	1,1000 M3	500,00	550,00
	021	chem. odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	100,0000 m2	2,00	200,00
	022	založení záhonu pro výsadbu dřevin v hornině 3	100,0000 m2	20,00	2 000,00
	023	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	258,0000 ks	10,00	2 580,00
	024	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov.	258,0000 ks	20,00	5 160,00
	025	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 v rov.	10,0000 ks	30,00	300,00
	026	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov.	10,0000 ks	25,00	250,00
	027	hnojení um.hnojivem našířko v rov. (50 g/m2)	0,0050 t	40 000,00	200,00
	028	mulčování, tl vrstvy 10 cm, v rov.	100,0000 m2	15,00	1 500,00
	029	zalití rostlin, plochy jednotlivě přes 20 m2 (50 l/m2)	5,0000 M3	250,00	1 250,00
	030	dovoz vody pro zalívku do 6 km	5,0000 M3	500,00	2 500,00
	<b>Součet za 2 - Výsadba dřevin</b>				<b>23 594,00</b>
	<b>3 - Výsadbový materiál</b>				
	031	Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16	1,0000 ks	4 000,00	4 000,00
	032	Magnolia stellata 80-100	1,0000 ks	700,00	700,00
	033	Magnolia liliflora Nigra 150-200	1,0000 ks	1 200,00	1 200,00
	034	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3,0000 ks	1 800,00	5 400,00
	035	Ulmus glabra Camperdownii 12-14	1,0000 ks	1 000,00	1 000,00
	036	Abies koreana 150-200	1,0000 ks	1 000,00	1 000,00
	037	Pinus nigra 200-250	3,0000 ks	1 500,00	4 500,00
	038	Euonymus fort. Emerald Gold 150cm	2,0000 ks	25,00	50,00
	039	Taxus media Hickii 100-120	2,0000 ks	250,00	500,00
	040	Taxus baccata Fariew 80-100	6,0000 ks	250,00	1 500,00
	041	Cotoneaster Coral Beauty	30,0000 ks	25,00	750,00
	042	Euonymus fortunei Emerald Gold	20,0000 ks	25,00	500,00
	043	Mahonia aquifolium	25,0000 ks	25,00	625,00
	044	Potentilla fruticosa	5,0000 ks	25,00	125,00
	045	Prunus laurocerasus Otto Luyken	20,0000 ks	25,00	500,00
	046	Spiraea bumalda Dart's Red	60,0000 ks	25,00	1 500,00
	047	Spiraea cinerea Grefsheim	10,0000 ks	25,00	250,00
	048	Spiraea nipponica Snouwmound	40,0000 ks	25,00	1 000,00
	049	Weigela Nana Variegata	18,0000 ks	80,00	1 440,00
	050	Juniperus Mint Julep	1,0200 L	150,00	153,00
	051	herbicid (0,0006 l/m2)	2,2000 M3	600,00	1 320,00
	052	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (11*0,2)	30,0000 ks	50,00	1 500,00
	053	kůly ke stromům, příchylky, úvazky (3 ks/ strom)	6,6000 kg	25,00	165,00
	054	hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keřů)	11,0000 M3	600,00	6 600,00
	055	drobná borka ve vrstvě 10cm			
	<b>Součet za 3 - Výsadbový materiál</b>				<b>37 028,00</b>
	<b>4 - Založení trávníku</b>				
	056	chem. odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	1 600,0000 m2	2,00	3 200,00
	057	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností+-10cm	1 600,0000 m2	10,00	16 000,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
058 58	obdělání půdy hrabáním	1 600,0000 m2	1,00	1 600,00
059 59	obdělání půdy válením	1 600,0000 m2	1,00	1 600,00
060 60	založení trávníku parkového výsevem v rov.n.sv.do 1:5	1 600,0000 m2	10,00	16 000,00
061 61	travní semeno - směs parková 0,03 kg/m2	48,0000 kg	100,00	4 800,00
<b>Součet za 4 - Založení trávníku</b>				<b>43 200,00</b>

## 5 - Vybavenost

062 62	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček, pískoviště	10,0000 ks	350,00	3 500,00
063 63	zřízení lavičky parkové s ukotvením	4,0000 ks	500,00	2 000,00
064 64	zřízení piknikového sezení s ukotvením	2,0000 ks	1 500,00	3 000,00
065 65	lavička s opěradlem	4,0000 ks	3 700,00	14 800,00
066 66	piknikové sezení	2,0000 ks	13 000,00	26 000,00
067 67	prolézačka Šestihran	1,0000 ks	51 600,00	51 600,00
068 68	Překlápěcí pružinovka	1,0000 ks	21 900,00	21 900,00
<b>Součet za 5 - Vybavenost</b>				<b>122 800,00</b>

Celkem

Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012

253 472,00

## Etapa: 02 - 1. etapa, 7. fáze - změna č. 1 - 01/2012

## 1 - Odstranění a ošetření dřevin

001 1	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.přezků (hloh,zeravy)	130,0000 m2	30,00	3 900,00
002 2	vodor. přem. křovin do 5000 m	130,0000 m2	25,00	3 250,00
003 3	spálení odstraň. křovin	130,0000 m2	25,00	3 250,00
004 4	kácení stromů o průměru do 30cm	4,0000 ks	300,00	1 200,00
005 5	kácení stromů o průměru do 50cm	4,0000 ks	500,00	2 000,00
006 6	vodor.přem. kmenů stromů do pr.300 mm do 5000 m	4,0000 ks	50,00	200,00
007 7	vodor.přem. kmenů stromů do pr.500 mm do 5000 m	4,0000 ks	100,00	400,00
008 8	vodor.přem. větvi stromů do pr.300 mm do 1000 m	4,0000 ks	25,00	100,00
009 9	vodor.přem. větvi stromů do pr.500 mm do 1000 m	4,0000 ks	25,00	100,00
010 10	spálení větví bez rozdílu velikosti stromu	8,0000 ks	25,00	200,00
011 11	odstranění pařezů o průměru do 300mm	4,0000 ks	500,00	2 000,00
012 12	odstranění pařezů o průměru do 500 mm	4,0000 ks	1 000,00	4 000,00
013 13	ošetření ponechaných dřevin (lísky, bříza)	5,0000 ks	100,00	500,00
<b>Součet za 1 - Odstranění a ošetření dřevin</b>				<b>21 400,00</b>

## 2 - Výsadba dřevin

014 14	hl. jamek bez výměny půdy, objem do 1m3	11,0000 ks	200,00	2 200,00
015 15	výsadba dř.s.balem, pr.balu do 60 cm, v rov.	11,0000 ks	200,00	2 200,00
016 16	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůlů do 3m	11,0000 ks	200,00	2 200,00
017 17	hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,0016 t	40 000,00	64,00
018 18	mulčování(ř.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	11,0000 m2	15,00	165,00
019 19	zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks)	1,1000 M3	250,00	275,00
020 20	dovoz vody pro závlivu do 6 km	1,1000 M3	500,00	550,00
021 21	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	190,0000 m2	2,00	380,00
022 22	založení záhonu pro výsadbu dřevin v hornině 3	190,0000 m2	20,00	3 800,00
023 23	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	258,0000 ks	10,00	2 580,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč				
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
024 24	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov.	258,0000 ks	20,00	5 160,00
025 25	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 v rov.	10,0000 ks	30,00	300,00
026 26	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov.	10,0000 ks	25,00	250,00
027 27	hnojení um.hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	0,0095 t	40 000,00	380,00
028 28	mulčování, tl.vrstvy 10 cm, v rov.	190,0000 m2	15,00	2 850,00
029 29	zalití rostlin, plochy jednotlivé přes 20 m2 (50 l/m2)	9,5000 M3	250,00	2 375,00
030 30	dovoz vody pro závlivku do 6 km	9,5000 M3	500,00	4 750,00
<b>Součet za 2 - Výsadba dřevin 30 479,00</b>				
<b>3 - Výsadbový materiál</b>				
031 31	Acer platanoides Crimson King 14-16	1,0000 ks	1 800,00	1 800,00
032 32	Magnolia stellata 80-100	2,0000 ks	700,00	1 400,00
033 33	Prunus Kiku- shidare 14-16	1,0000 ks	1 200,00	1 200,00
034 34	Prunuserrulata Sunset Boulevard 12-14	1,0000 ks	1 800,00	1 800,00
035 35	Ulmus glabra Camperdownii 12-14	1,0000 ks	1 000,00	1 000,00
036 36	Picea omorica 175-200	2,0000 ks	1 000,00	2 000,00
037 37	Pinus nigra 200-250	3,0000 ks	1 500,00	4 500,00
038 38	Euonymus fort. Emerald Gold 150cm	2,0000 ks	150,00	300,00
039 39	Salix caprea Pendula km. 180cm	3,0000 ks	150,00	450,00
040 40	Taxus media Hicksii 100-120	5,0000 ks	250,00	1 250,00
041 41	Taxus baccata Fariew 80-100	6,0000 ks	250,00	1 500,00
042 42	Cotoneaster Coral Beauty	65,0000 ks	25,00	1 625,00
043 43	Euonymus fortunei Emerald Gold	30,0000 ks	25,00	750,00
044 44	Mahonia aquifolium	50,0000 ks	25,00	1 250,00
045 45	Prunus laurocerasus Otto Luyken	45,0000 ks	80,00	3 600,00
046 46	Rosa Fairy Queen	20,0000 ks	50,00	1 000,00
047 47	Spiraea bumalda Dart's Red	70,0000 ks	25,00	1 750,00
048 48	Spiraea cinerea Grefsheim	70,0000 ks	25,00	1 750,00
049 49	Spiraea nipponica Snouwmound	10,0000 ks	25,00	250,00
050 50	Weigela Nana Variegata	85,0000 ks	25,00	2 125,00
051 51	Juniperus squamata Blue Carpet	30,0000 ks	80,00	2 400,00
052 52	herbucid (0,0006 l/m2)	1,0200 L	200,00	204,00
053 53	zahrádní substrát pro 50% výměnu půdy (11*0,2)	2,2000 M3	600,00	1 320,00
054 54	kůly ke stromům, příčníky, úvazky (3 ks/ strom)	27,0000 ks	50,00	1 350,00
055 55	hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keřů)	6,6000 kg	25,00	165,00
056 56	drcená borka ve vrstvě 10cm	20,0000 M3	600,00	12 000,00
<b>Součet za 3 - Výsadbový materiál 48 739,00</b>				
<b>4 - Založení trávníku</b>				
057 56	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	1 500,0000 m2	2,00	3 000,00
058 57	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností(±-10cm	1 500,0000 m2	10,00	15 000,00
059 58	obdělání půdy hrabáním	1 500,0000 m2	1,00	1 500,00
060 59	obdělání půdy válením	1 500,0000 m2	1,00	1 500,00
061 60	založení trávníku parkového výsevem v rov.n.sv.do 1:5	1 500,0000 m2	10,00	15 000,00
062 61	travní semeno - směr parková 0,03 kg/m2	45,0000 kg	100,00	4 500,00



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 4 - Založení trávníku				
5 - Vybavenost				
063 62	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček	10,0000 ks	350,00	3 500,00
064 63	zřízení lavičky parkové s ukotvením	4,0000 ks	500,00	2 000,00
065 64	zřízení piknikového sezení s ukotvením	2,0000 ks	1 500,00	3 000,00
066 65	lavička s opěradlem	4,0000 ks	3 700,00	14 800,00
067 66	piknikové sezení	2,0000 ks	13 000,00	26 000,00
068 67	Nerezová skluzavka	1,0000 ks	35 000,00	35 000,00
069 68	Kyvadlová houpačka	1,0000 ks	16 900,00	16 900,00
070 69	Dvoubočnicová pružinovka	1,0000 ks	11 300,00	11 300,00
Součet za 5 - Vybavenost				112 500,00
Celkem	Etapa: 02 - 1.etapa, 7.fáze - změna č.1 - 01/2012			253 618,00
Objekt: 03 - Sadové úpravy				
Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska				
Etapa: 01 - velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska				
001 M95000000	VELKOPLOŠNÝ REKLAMNÍ PANEL	1,0000 kpl	10 000,00	10 000,00
002 M95000001	TRVALÁ PAMĚTNÍ DESKA	1,0000 kpl	5 000,00	5 000,00
Součet za		Etapa: 01 - velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska		15 000,00
Celkem	Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska			15 000,00
Objekt: 100 - Veřejné osvětlení				
1 - Materiál elektromontážní				
001 000533512	svítidlo ven. výboj. 101/70W	17,0000 ks	3 350,00	56 950,00
002 000593211	výbojka sodiková 70W/E27	17,0000 ks	198,00	3 366,00
003 000561329	stožár osvětlov bezpatic B6 žárZn	17,0000 ks	3 050,00	51 850,00
004 000328214	trubka ocelová pr.85x2mm - povrch žárZn	21,0000 m	450,00	9 450,00
005 000579401	elivýzbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2	11,0000 ks	540,00	5 940,00
006 000579291	/elivýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	11,0000 ks	25,00	275,00
007 000579411	elivýzbroj stož SR721-27-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odboč	9,0000 ks	550,00	4 950,00
008 000579292	/elivýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	9,0000 ks	25,00	225,00
009 000431152	pojistková patrona E27 (6A)	18,0000 ks	5,00	90,00
010 000101210	kabel CYKY 4x16	795,0000 m	122,00	96 990,00
011 000101105	kabel CYKY 3x1,5	130,0000 m	12,00	1 560,00
012 000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	670,0000 m	35,00	23 450,00
013 000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	65,0000 m	21,00	1 365,00
014 000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	18,0000 ks	30,00	540,00
015 000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	40,0000 ks	30,00	1 200,00
016 000295423	svorka přípojovací SP/FeZn pr.7-10	20,0000 ks	56,00	1 120,00
017 000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	12,0000 ks	15,00	180,00
018 000321126	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1	132,0000 m	19,00	2 508,00

## Poř. Kód

Součet za	2 - Materiál zemní	44 044,58
-----------	--------------------	-----------

210202104	042	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár
210204002	043	stožár osvětlovací sadový ocelový
210010234	044	trubka ocel volně uložená pr 90/2-4mm
210204201	045	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh
210204201	046	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh
210120101	047	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku
210810081	048	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25
210810008	049	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
210220025	050	uzemň. vedení v zemi/město úplná mříž FeZn do 120mm2
210220022	051	uzemňov. vedení v zemi úplná mříž FeZn do 10mm
210220301	052	svorka hromosvodová do 2 šroubů
210220301	053	svorka hromosvodová do 2 šroubů
210010005	054	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36
210220302	055	opatření vodiče smršřovací bužírkou ž-ž
210220302	056	ochrana svorek v zemi proti korozi
210220302	057	ochrana ochranné manžety na stožár
210100101	058	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2































## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Součet za 3 - Elektromontáže</b>					
<b>4 - Demontáže</b>					
059	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmřž	9,0000 ks	86,00	774,00
060	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmřž	9,0000 ks	168,00	1 512,00
061	210204125	patice stožárová litinová /dmřž	9,0000 ks	125,00	1 125,00
062	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmřž	12,0000 ks	152,00	1 824,00
<b>Součet za 4 - Demontáže</b>					<b>5 235,00</b>
<b>5 - Zemní práce</b>					
063	460510273	dělená chránička pr.110 úplné osazení	84,0000 m	23,00	1 932,00
064	460260011	pevné spojení páskových zemničů	7,0000 ks	1,00	7,00
065	460080101	rozbourání betonového základu- popůvodním stožáru	13,5000 M3	740,00	9 990,00
066	460010023	výtyčení stávajících podzemních sítí	1,0000 ks	3 500,00	3 500,00
067	460010024	výtyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	0,7000 km	1 119,00	783,30
068	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	640,0000 m	36,00	23 040,00
069	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	34,0000 m	35,00	1 190,00
070	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	25,0000 m	35,00	875,00
071	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	33,0000 ks	35,00	1 155,00
072	460440016	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	11,0000 ks	35,00	385,00
073	460120003	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	14,0000 M3	50,00	700,00
074	460620013	provizorní úprava terénu - po původním stožáru	18,0000 m2	28,00	504,00
075	460030022	odstranění dřevin, porost měkký, hustý	42,0000 m2	17,00	714,00
076	460030023	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	25,0000 m	65,00	1 625,00
077	460620006	oseť povrchu travou	600,0000 m2	5,00	3 000,00
078	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	26,0000 m	90,00	2 340,00
079	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	8,0000 m	36,00	288,00
080	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	30,0000 m	6,00	180,00
081	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	17,0000 ks	995,00	16 915,00
082	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	6,8000 M3	950,00	6 460,00
083	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	6,8000 M3	450,00	3 060,00
084	460200133	výkop kabel.rňhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	10,0000 m	152,00	1 520,00
085	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	3,5000 m2	60,00	210,00
086	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	10,0000 m	86,00	860,00
087	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	10,0000 m	6,00	60,00
088	460560133	zához kabelové rňhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	10,0000 m	26,00	260,00
089	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	1,3300 M3	450,00	598,50
090	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	3,5000 m2	280,00	980,00
091	460200163	výkop kabel.rňhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	600,0000 m	126,00	75 600,00
092	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	600,0000 m	36,00	21 600,00
093	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	600,0000 m	6,00	3 600,00
094	460560163	zához kabelové rňhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	600,0000 m	32,00	19 200,00
095	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	42,0000 M3	450,00	18 900,00
096	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	210,0000 m2	28,00	5 880,00
097	460200163	výkop kabel.rňhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	8,0000 m	180,00	1 440,00
098	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	2,8000 m2	60,00	168,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
099	460510031 kabelový přístup z ohebné roury plast pr.110mm	8,0000 m	10,00	80,00
100	460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	8,0000 m	32,00	256,00
101	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	0,5000 M3	450,00	225,00
102	460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	2,8000 m2	280,00	784,00
103	460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko 1.2	24,0000 m	290,00	6 960,00
104	460030072 bourání živých povrchů 6-10cm	15,6000 m2	45,00	702,00
105	460030081 řezání spár v asfaltu do 10cm	48,0000 m	90,00	4 320,00
106	460080102 bourání betonu tl.5cm	15,6000 m2	45,00	702,00
107	460510031 kabelový přístup z ohebné roury plast pr.110mm	24,0000 m	10,00	240,00
108	460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	24,0000 m	82,00	1 968,00
109	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	5,8000 M3	450,00	2 610,00
110	460650017 podklad a obetonování chrániček	3,2200 M3	150,00	483,00
111	460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	15,6000 m2	100,00	1 560,00
112	460650042 obalovaná dř ABJII tl.10cm vč.materiálu	15,6000 m2	550,00	8 580,00
<b>Součet za 5 - Zemní práce</b>				<b>258 989,80</b>

## 6 - Ostatní náklady

113	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	17,0000 ks	8,00	136,00
114	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	17,0000 ks	5,00	85,00
115	219990025 zkresení skutečného provedení	7,0000 hod	100,00	700,00
116	219990026 výchozí revize	1,0000 ks	3 500,00	3 500,00
117	219000211 nakladní auto 5t	8,0000 hod	1,00	8,00
118	219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky	14,0000 hod	1,00	14,00
119	219000235 přesun montážní plošiny MP10	40,0000 km	1,00	40,00
120	219990012 dopravní značení	8,0000 ks	100,00	800,00
121	219990014 pomocné práce	16,0000 hod	230,00	3 680,00
122	219990036 úklid stavby	16,0000 hod	230,00	3 680,00
123	219990013 úprava stávajícího rozbodu veřejného osvětlení	10,0000 hod	230,00	2 300,00
124	219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedení	2,0000 hod	1,00	2,00
125	219990023 rozměření světelných bodů	17,0000 ks	1,00	17,00
126	219000105 zajištění provizorního napájení	3,0000 hod	230,00	690,00
127	219990040 dozory provozovatele veřejného osvětlení	10,0000 hod	230,00	2 300,00
128	219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	8,0000 hod	230,00	1 840,00
129	219990037 dozory provozovatele teplovodu a horkovodu	6,0000 hod	300,00	1 800,00
130	219990016 poplatek za užívání veřejného prostranství	1,0000 ks	1,00	1,00
131	219990021 zjištění stávajícího stavu	4,0000 hod	1,00	4,00
132	219990031 ekeologická likvidace odpadu	14,0000 hod	1,00	14,00
133	219990032 strojní čištění komunikace a chodníků	1,0000 km	2 438,00	2 438,00
134	219990030 koordinace s ostatními profesemi	16,0000 hod	230,00	3 680,00
135	219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	8,0000 hod	230,00	1 840,00
<b>Součet za 6 - Ostatní náklady</b>				<b>29 569,00</b>

Celkem	Objekt: 100 - Veřejné osvětlení	
		<b>672 369,88</b>

CELKEM	Stavba: SPS12080 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků - fáze 6+7	
		<b>5 655 000,00</b>



**UNIQA pojišťovna, a.s.**  
Evropská 136, 160 12 Praha 6  
IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

**COLAS CZ, a.s.** Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 6556

**Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje  
IČ: 262 12 005  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 6848

**SANGREEN, spol. s r.o.** Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9  
IČ: 005 41 311  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 76

**Kamenolom Císařský a.s.**  
Ke Klíčovu, 190 00 Praha 9  
IČ: 491 01 811  
zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 14475

## POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2734001290 pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za výrobek dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/05 a UCZ /Odp/10 zvláštní část a dále výluk a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2734001290. Toto pojištění je sjednáno na níže uvedenou pojistnou částku.

**Územní platnost:** celý svět s výjimkou USA a Kanady

**Pojistitel:** UNIQA pojišťovna, a.s.  
Evropská 136  
160 12 Praha 6

**Číslo pojistné smlouvy:** 2734001290

**Pojistné období:** 1. 1. 2012 do 1. 1. 2013

**Pojistná částka, limit plnění:**

Obecná odpovědnost za škodu..... 37.749.850,- Kč  
Odpovědnost za výrobek za jednu a všechny škody v pojistném období..... 37.749.850,- Kč


**Spoluúčast:** ..... 37.131,- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držiteli žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě. Certifikát se vystaven v pěti originálech.

V Praze, dne 12. 12. 2011

  
Martina Radojicová  
odbor pojištění průmyslu  
a zájisti UNIQA IČ 49240480

  
Michal Dachovský  
zastupce ředitele odboru pojištění  
průmyslu a zájisti UNIQA IČ 49240480



# HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 8  
DIČ: CZ26177905 (14)  
Tel: 286003511 Fax: 286003500

V Hradci Králové dne 02.05.2012

<b>Termín zahájení stavby:</b>	<b>květen 2012</b>
<b>Termín dokončení stavby:</b>	<b>15.08.2012</b>

Ing. Pavel Keller  
ředitel závodu Sever

# PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel :** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu : 7408-201/0100

IČ: 261770005

DIČ: CZ261770005

**„IPRM Dukla Višňovka - úprava vnitrobloků Dukla - fáze č. 6+7“**

**Vymezení předmětu prací :**

Úprava bude spočívat v opravě krytu komunikací, zřízení chodníků a parkovacích stání, veřejného osvětlení, odvodnění zpevněných ploch a provedení sadových úprav.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

Smlouva SoD č.

ze dne 10. 05. 2012

V Pardubicích dne : 10. 05. 2012

.....  
Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic

