

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-006

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)***a****Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.**

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Jansou – vedoucím výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Jehlička č. autorizace: 0601951

Tel: 466 971 502 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139

DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

*(dále jen zhotovitel)***Oddíl I.****Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla****I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

IPRM – Vnitroblok Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání pro os. automobily, jejich odvodnění, dále provedení souvisejících stavebních úprav stáv. veřejného osvětlení a sadových úprav vč. instalace mobiliáře ve vnitrobloku mezi ul. K Blahobytu, Železničního pluku a ul. Svobody v Pardubicích (dále jen DÍLO).

Předmětem DÍLA jsou i níže uvedené objekty:

SO C100 Komunikace - jedná se o výměnu krytu a konstrukčních vrstev vnitroblokové obslužné komunikace a části pojízdného chodníku s napojením na ul. Svobody, Železničního pluku a K Blahobytu, a to ve třech úsecích v celkových délkách cca 103m, 65m a 68m s povrchem z asfaltového betonu; vybudování přilehlých parkovacích stání, zpevněných ploch, pojízdných chodníků a vjezdů s povrchem z betonové dlažby tl. 8cm; provedení nových krytů chodníků, vstupů do budov a zpevněných ploch pro kola, kontejnery a klepače z betonové dlažby tl. 6cm; pojízdného chodníku a části chodníku z žulové mozaiky; zpevněné plochy u garáží ze zatravnovací zámkové dlažby tl. 6 cm. Součástí zakázky je provedení svislého a vodorovného dopravního značení a doplnění městského mobiliáře.

SO C200 – Odvedení povrchových vod – bude provedeno do nových uličních vpustí napojených pomocí nového potrubí do stávající kanalizace v přilehlých ulicích Svobody a K Blahobytu.

SO C300 – Sadové úpravy – jedná se o odstranění vybraných stromů a keřů a ošetření bezpečnostním řezem zbylých dřevin. Nové sadové úpravy spočívají v založení trávníků, výsadbě nových stromů a keřů.

SO C400 – Elektro objekty – jedná se o přemístění dvou stožárů veřejného osvětlení (dále jen VO) včetně přeložky podzemního vedení VO+ místního rozhlasu (dále jen MR).

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a odstranění keřů a náletových dřevin dotčených prováděním stavby.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „IPRM – Vnitroblok Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Úprava vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku a K Blahobytu“, zpracovanou 08/2013 společností BW – Projekce, s.r.o., Holice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
- Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.



4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Úprava vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku a K Blahobytu“, zpracované 08/2013 společností BW – Projekce, s.r.o., Holice, včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.6.2014
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 6 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **vnitroblok mezi ul. Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu v Pardubicích.**

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Cena za - SO C100 Komunikace bez DPH	2.906.720,00 Kč
Cena za - SO C200 Odvedení povrchových vod bez DPH	665.633,00 Kč
Cena za - SO C300 Sadové úpravy bez DPH	182.752,00 Kč
Cena za - SO C400 Elektro objekty bez DPH	107.850,00 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH	3.862.955,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>811.221,00 Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. DPH	4.674.176,00 Kč

(slovy: čtyřmilionyšestsetšedesátčtyřtisícejednostosedmdesátšest korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS пониžené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA

a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA, před zahájením stavebních prací požádá o vydání rozhodnutí o uzavírce účelové komunikace.
8. Zhotovitel před započítím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Územní rozhodnutí č.j.MmP 38387/2013, SZ SÚ 28176/2013 ze dne 27.6.2013; Stavební povolení č.j. OD 6.84.2/51483/13/Mc D 64/13 ze dne 18.9.2013; Rozhodnutí povolení ke kácení č.j. 6265/2013/8/OIS, SZ 6265/2013/ŽP ze dne 20.12.2013). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou

povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
42. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
44. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,-Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
45. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
46. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude



podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

47. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
48. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
49. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
50. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
51. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
52. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Petr Jansa – vedoucí výroby

3. Objednatel je oprávněn k přijímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatелеm. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, to doručení zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatелеm.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **339.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **339.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 3 : prohlášení objednatele


Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne

27. 08. 2014

V Pardubicích dne 22.8.2014


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


za zhotovitele
Jan Korejtko
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 6589/2014

RmP ZmP

dne: 22.7.2014

27. 08. 2014



Ing. Josef Cimburek
člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑦
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Slepý rozpočet stavby

Datum: 16.2.2014

Stavba : 14-004

Uprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahobytu

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

IČO : 00274046
DIČ :

Zhotovitel : BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice

IČO : 63217139
DIČ : CZ63217139

Za zhotovitele :

 **BAUSET CZ, a.s.**
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑦
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 862 955,00
DPH	21 %		811 221,00
Cena celkem za stavbu			4 674 176

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
C100	Komunikace	3 517 131	0	2 906 720	610 411	75,2
C200	Odvedení povrchových vod	805 416	0	665 633	139 783	17,2
C300	Sadové úpravy	221 130	0	182 752	38 378	4,7
C400	Elektro objekty	130 499	0	107 850	22 649	2,8
Celkem za stavbu		4 674 176	0	3 862 955	811 221	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
C100	C100 Komunikace	3 517 131	0	2 906 720	610 411	75,2
C200	C200 Odvedení dešťových vod	805 416	0	665 633	139 783	17,2
C300	C300 Sadové úpravy	221 130	0	182 752	38 378	4,7
C400	C400 ELEKTRO OBJEKTY - PŘELOŽKA VO	130 499	0	107 850	22 649	2,8
Celkem za stavbu		4 674 176	0	3 862 955	811 221	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	18,1	669 337	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	7,3	269 659	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,1	4 704	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1,4	51 520	0	0	0	0
469	Stavební práce při elektromontážích	0,7	26 045	0	0	0	0
5	Komunikace	47,5	1 756 274	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,4	0	16 253	0	0	0
8	Trubní vedení	3,7	137 217	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	13,9	513 531	0	0	0	0
99	Přesun hmot	4,7	175 219	0	0	0	0

M21 Elektroinstalace	2,1	0	0	38 328	39 868	0
Celkem za stavbu	100,0	3 603 507	16 253	38 328	39 868	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	3 000
D+M Velkoplošný informační panel	8 000
D+M Stálá informační tabule	20 000
Geodet.práce-Zaměření skutečného provedení	12 000
Geodet.práce-Vytyčení stavby a ing.sítí	20 000
Statická zkouška zhutnění	18 000
Zařízení staveniště	45 000
Vytyčení podzemních sítí	10 000
Dopravní značení	4 000
Zaměření skutečného stavu	5 000
Dokumentace skutečného provedení	20 000
Celkem za stavbu	165 000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	C100	Komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
C100	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14-004	Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahobyť		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 809 468	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	3 000
Z	PSV celkem	16 253	D+M Velkoplošný informační panel	8 000
R	M práce celkem	0	D+M Stálá informační tabule	20 000
N	M dodávky celkem	0	Geodet.práce-Zaměření skutečného provedení	12 000
ZRN	celkem	2 825 720	Geodet.práce-Vytyčení stavby a ing.sítí	20 000
			Statická zkouška zhutnění	18 000
HZS		0		
ZRN+HZS		2 825 720	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 906 720	Ostatní náklady celkem	81 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		2 906 720 Kč	
DPH 21,0 %		610 411 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 517 131 Kč

Poznámka :
CS ÚRS 2013 / 01

Stavba : 14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahoby		Rozpočet : C100
Objekt : C100 Komunikace		Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	227 592	0	0	0	0
2 Zakládání	239 824	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	39 699	0	0	0	0
469 Stavební práce při elektromontážích	26 045	0	0	0	0
5 Komunikace	1 723 685	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	482 548	0	0	0	0
99 Přesun hmot	70 074	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	16 253	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 809 468	16 253	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	3 000		0	3 000
D+M Velkoplošný informační panel	8 000		0	8 000
D+M Stálá informační tabule	20 000		0	20 000
Geodet.práce-Zaměření skutečného provedení	12 000		0	12 000
Geodet.práce-Vytyčení stavby a ing.sítí	20 000		0	20 000
Statická zkouška zhutnění	18 000		0	18 000
CELKEM VRN				81 000

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 75	m2	75,00 75,00	24,00	1 800,00
2	113107162U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 75+27,71	m2	102,71 102,71	28,00	2 875,88
3	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 1130,9	m2	1 130,90 1 130,90	22,00	24 879,80
4	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 1130,9+27,71	m2	1 158,61 1 158,61	27,00	31 282,47
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 11,5+12,3+13,2	m	37,00 37,00	22,00	814,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 505	m	505,00 505,00	14,00	7 070,00
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 982,15*0,15	m3	147,32 147,32	39,00	5 745,58
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 105+272,73+183,46	m3	561,19 561,19	32,00	17 958,08
9	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu: 105+272,73+183,46	m3	561,19 561,19	6,00	3 367,14
10	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu:60	m3	60,00 60,00	45,00	2 700,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odměřeno z AutoCadu:60+561,19	m3	621,19 621,19	55,00	34 165,45
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odměřeno z AutoCadu:60+561,19	m3	621,19 621,19	22,00	13 666,18
13	58331201	Kamenivo těžené stabilizační zemina viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu:60	T	60,00 60,00	320,00	19 200,00
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS viz výkres B.02, odměřeno z AutoCadu:60	m3	60,00 60,00	45,00	2 700,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odměřeno z AutoCadu:60+561,19	m3	621,19 621,19	4,00	2 484,76
16	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním odměřeno z AutoCadu:1013,99+99,82+477,09+163,95+32,16 odměřeno z AutoCadu:26,41+25,21+33,8+7,71+46,56	m2	1 926,70 1 787,01 139,69	8,00	15 413,60
17	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 odměřeno z AutoCadu:(599,61+86,51)*0,51	m2	349,92 349,92	21,00	7 348,35
18	171201211U00	Skládkovné zemina odměřeno z AutoCadu:561,19*1,6	t	897,90 897,90	38,00	34 120,35
Celkem za		1 Zemní práce				227 591,63
Díl: 2		Zakládání				
19	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:	m2	57,60	102,00	5 875,20

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,40*24		57,60		
20	272321611R00	Železobeton základových kleneb C 30/37	m3	31,32	2 250,00	70 470,00
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		104,4*0,3		31,32		
21	272362021R00	Výztuž základových kleneb ze svař.síť KARI	t	1,78	22 100,00	39 344,63
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		(223,8 m2):(4,28*24+0,93*2*24+0,15*(24*2+4,35*2)+67,93)*0,007955		1,78		
22	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	15,31	220,00	3 367,98
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		(2*24+4,35*2)*0,27		15,31		
23	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	15,31	110,00	1 683,99
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		(2*24+4,35*2)*0,27		15,31		
24	213111121U00	Mtž geomříž tuhá zákl spára	m2	1 896,94	4,00	7 587,75
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		1649,51 * 1,15		1 896,94		
25	69321023	Geomříže tuhé z polyetylenu jednoosé E' GRID 90 R	m2	1 896,94	36,00	68 289,71
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		1649,51 * 1,15		1 896,94		
26	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	1 873,90	2,00	3 747,80
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		1728,9+145		1 873,90		
27	69311257	Geotextilie netkaná (polypropylen) PP 250	m2	166,75	22,00	3 668,50
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		145 * 1,15		166,75		
28	69311003	Geotextilie tkaná (polypropylen) PP 40 215 g/m2	m2	1 988,24	18,00	35 788,23
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		1728,9 * 1,15		1 988,24		
Celkem za		2 Zakládání				239 823,79
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
29	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 60 mm	m2	25,21	180,00	4 537,80
		výkres C.1.2.1, C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		(Žel. Pluku):12,695		12,70		
		(K Blahobytu):12,515		12,52		
30	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze kameniva drceného tl do 60 mm	m2	712,43	48,00	34 196,64
		výkres C.1.2.1, C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		99,82+414,86+163,95+33,8		712,43		
31	451597777R00	Podklad pod dlažbu z prohozené zeminy tl. 5 -10 cm	m2	32,16	15,00	482,40
		výkres C.1.2.1, C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		5,6*6-1,44		32,16		
32	451597777R00	Podklad pod dlažbu z prohozené zeminy tl. 5 -10 cm	m2	32,16	15,00	482,40
		výkres C.1.2.1, C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		5,6*6-1,44		32,16		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				39 699,24
Díl: 469	Stavební práce při elektromontážích					
33	388151200U00	Osaz žlabů plast do rýhy 20cm	m	88,20	25,00	2 205,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:2*(8+4,5+5,3+4,5+5+5+6,8+5)		88,20		
34	59213405	Žlab kabelový železob.AZD 30-100 100x31x19 cm	kus	89,96	185,00	16 643,34

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 2*(8+4,5+5,3+4,5+5+5+6,8+5) * 1,02		89,96		
35	59213105	deska krycí KD3 50 x 21 x 5,5 cm	kus	179,93	40,00	7 197,12
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 176,4 * 1,02		179,93		
	Celkem za	469 Stavební práce při elektromontážích				26 045,46
Díl: 5		Komunikace				
36	564811112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	27,71	32,00	886,72
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 15,63+12,08		27,71		
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	477,09	73,00	34 827,50
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (parkovací stání): (4,5*13,75+28,13*2+13,75*7+13*7+13*7+18,475)*1,15		477,09		
38	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 328,38	120,00	159 405,60
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 1013,99+163,95+26,41+25,21+33,8+37,31+27,71		1 328,38		
39	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	3 478,23	130,00	452 169,90
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 99,82+1728,9+1649,51		3 478,23		
40	565145121U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-	m2	866,34	300,00	259 902,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 839,93+26,41		866,34		
41	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.13 cm	m2	903,65	218,00	196 995,70
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 839,93+26,41+37,31		903,65		
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.15 cm	m2	414,86	252,00	104 544,72
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 4,5*13,75+28,13*2+13,75*7+13*7+13*7+18,475		414,86		
43	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.16 cm	m2	25,21	268,00	6 756,28
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (Žel. Pluku):12,695		12,70		
		(K Blahobytu):12,515		12,52		
44	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	54,12	28,00	1 515,36
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 26,41+27,71		54,12		
45	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	866,34	22,00	19 059,48
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 839,93+26,41		866,34		
46	577133111	Asfaltový beton ABJ (ACO 8) I tl 40 mm š do 3 m	m2	27,71	200,00	5 542,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 15,63+12,08		27,71		
47	577134221	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 40 mm š nad 3 m	m2	866,34	200,00	173 268,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 839,93+26,41		866,34		
48	591441111U00	Klad dlaž komunik mozaiky MC	m2	59,01	350,00	20 653,50
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 25,21+33,8		59,01		
49	58380010	Mozaika dlažební štipaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	T	8,02	2 550,00	20 456,61
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 7,86487901626339 * 1,02		8,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	596211112U00	Klad zámk dl tl60 skA -300m2 chod viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (3,32*5,36*5+5,91*1,8*4+2,95*2+22,65) * 1,02	m2	163,28 163,28	110,00	17 960,76
51	943Sf2361-06	Tvarovaná dlažba, povrch hladký délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (3,32*5,36*5+5,91*1,8*4+2,95*2+22,65) * 1,04	m2	166,48 166,48	125,00	20 810,14
52	596212213U00	Klad zámk dl tl80 skA nad 300m2- vozov viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 514,68+4,9	m2	519,58 519,58	120,00	62 349,60
53	943Sf2361-07	Tvarovaná dlažba, povrch hladký délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 80 mm, přírodní viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 514,68 * 1,02	m2	524,97 524,97	155,00	81 370,91
54	943Ff2005-04	Slepecká zámková dlažba - značka 80 mm LxBxH 97x80x201 mm, červená, paleta 7,68 m2 viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 4,9 * 1,02	m2	5,00 5,00	385,00	1 924,23
55	596412312U00	Klad vegetační dlažby tl 100 -300m2 viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 5,6*6-1,44	m2	32,16 32,16	160,00	5 145,60
56	59228115	tvárnice zatravňovací TBM 72-60 60x40x10 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 134,1 * 1,02	kus	136,78 136,78	62,00	8 480,48
57	596811120U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 15,01+8,53+8,87	m2	32,41 32,41	165,00	5 347,65
58	55628	dlaždice 200x200x60mm se speciální hmatovou úpravou (reliefní povrch) pro zrakově postižené viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 15,01 * 1,02	m2	15,31 15,31	385,00	5 894,43
59	55629	polymerbetonová profilovaná deska 95x200x70mm se speciální hmatovou úpravou (drážky) tl. 70mm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 8,53 * 1,02	m2	8,70 8,70	3 598,00	31 304,76
60	55630	hladké dlaždice 255x255x35mm určené především pro lemování varovných a hmatových pásů š.min.250mm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 8,87 * 1,02	m2	9,05 9,05	2 085,00	18 863,83
61	599142111R00	Úprava záhlvy díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 3,76+3,48+11,5+12,15+11,8+28,66	m	71,35 71,35	80,00	5 708,00
62	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 121*0,5	m2	60,50 60,50	42,00	2 541,00
Celkem za		5 Komunikace				1 723 684,75
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
63	936174311U00	Mtž stojan pro 5 kol kotev šrouby na pevný podklad viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 10	kus	10,00 10,00	400,00	4 000,00
64	74910151	Stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný kov 57 x 175 x 50 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:	ks	10,00	950,00	9 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10		10,00		
65	9-122669	D+M ohrada pro kontejnery z recyklovaného plastu viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 3	ks	3,00 3,00	14 400,00	43 200,00
66	9-456655	D+M betonový sloupek včetně betonového základu viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 2	ks	2,00 2,00	950,00	1 900,00
67	914511111U00	Mtž sloupku doprav značekL-3,5 viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 10	kus	10,00 10,00	650,00	6 500,00
68	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 10	kus	10,00 10,00	650,00	6 500,00
69	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 12	kus	12,00 12,00	210,00	2 520,00
70	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 4	kus	4,00 4,00	1 095,00	4 380,00
71	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, HIG 10letá rozměr 750/750 mm viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 1	kus	1,00 1,00	680,00	680,00
72	40445244	Značka dopr.informat. IP 10a,b 500x500mm poz.tř.1 viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 1	kus	1,00 1,00	610,00	610,00
73	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá B28 viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 3	kus	3,00 3,00	750,00	2 250,00
74	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá B24b viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 1	kus	1,00 1,00	955,00	955,00
75	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá IP12 viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 2	kus	2,00 2,00	665,00	1 330,00
76	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 33,7+4,22+1,62+4,13+8,62+11,51+1,74+8,37+2,52 3,56+9,5+4+55+6,7+7,07+0,92+10,62+8,62+9,43+4,42 30,42+6,7+34,36+9,73+15,32+6+15,07+9,9+3+48,16 4,34+11,05+11,6+3,6+2,41+33,42+17,05	m	458,40 76,43 119,84 178,66 83,47	75,00	34 380,00
77	915499211R00	Příplatek za každý další 1cm nad 10 cm š. 25 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 916,8 * 0,5	m	458,40 458,40	3,00	1 375,20
78	592-001	přídlažba 50x25x8 cm bílá viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (33,7+4,22+1,62+4,13+8,62+11,51+1,74+8,37+2,52)*2*1,02 (3,56+9,5+4+55+6,7+7,07+0,92+10,62+8,62+9,43+4,42)*2*1,02 (30,42+6,7+34,36+9,73+15,32+6+15,07+9,9+3+48,16)*2*1,02	ks	935,14 155,92 244,47 364,47	53,00	49 562,21

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,34+11,05+11,6+3,6+2,41+33,42+17,05)*2*1,02		170,28		
79	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm stopčáry, zebry, šipky nebo vodící proužky V10f 2x viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 3	m2	3,00	400,00	1 200,00
				3,00		
80	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V1a viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 79,6	m	79,60	22,00	1 751,20
				79,60		
81	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 79,6	m	79,60	2,00	159,20
				79,60		
82	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 3	m2	3,00	12,00	36,00
				3,00		
83	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (3,35*5)+2,95+(1,9*4)+5,3+3,38+3,25 3,3+4,1+3,76+(3,25*2)+4,8+20,62	m	82,31	80,00	6 584,80
				39,23		
				43,08		
84	59217336	Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: (3,35*5)+2,95+(1,9*4)+5,3+3,38+3,25 3,3+4,1+3,76+(3,25*2)+4,8+20,62	kus	82,31	45,00	3 703,95
				39,23		
				43,08		
85	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 599,61	m	599,61	200,00	119 922,00
				599,61		
86	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 599,61 * 1,02	kus	611,60	94,00	57 490,61
				611,60		
87	916131113U00	Osaz sil bet lež obrubník+opěra bet viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 11,5+12,3+13,2	m	37,00	225,00	8 325,00
				37,00		
88	58380351	Obrubník kamenný přímý OP5 20x20 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 37 * 1,02	m	37,74	1 020,00	38 494,80
				37,74		
89	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 3,76+3,48+11,5+12,15+11,8+28,66	m	71,35	52,00	3 710,20
				71,35		
90	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 1	kus	1,00	150,00	150,00
				1,00		
91	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, viz výkres C.1.2.5, odměřeno z AutoCadu: 1	kus	1,00	45,00	45,00
				1,00		
92	966-001	Odstranění sušáku na prádlo dl. 180 m (včetně likvidace) + 1/3 zpětná montáž viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu: 1	kpl	1,00	70,00	70,00
				1,00		
93	997211511U00	Vodor dopr suti po suchu -1km	t	945,44	23,00	21 745,14
94	997211519U00	Přípl ZKD 1km suť 26 km:945,44*26	t	24 581,47	0,50	12 290,73
				24 581,47		
95	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	945,44	8,00	7 563,53

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C100
Objekt :	C100 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	997221815U00	Skládkovné beton	t	81,75	38,00	3 106,42
97	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy (nejedná se o recyklát)	t	366,12	40,00	14 644,84
98	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	476,50	25,00	11 912,43
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				482 548,26
Díl: 99	Přesun hmot					
99	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 503,72	20,00	70 074,44
Celkem za		99 Přesun hmot				70 074,44
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
100	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	87,50	4,00	350,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		57,5+30		87,50		
101	11163450.A	lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	3,00	540,00	1 620,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		(57,5+30) * 0,03		2,63		
		dodání na celé balení:(3-2,6250)		0,38		
102	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	87,50	7,00	612,50
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		57,5+30		87,50		
103	11162330	Asfalt silniční normálně schnoucí ARP-30A	T	0,13	32 000,00	4 201,60
		viz výkres C.1.2.3, odměřeno z AutoCadu:				
		175 * 0,00075		0,13		
104	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,30	11,00	366,30
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		0,5*66,6		33,30		
105	28323042	folie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m	m2	39,96	120,00	4 795,20
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		33,3 * 1,2		39,96		
106	283-001	lišta ukončovací odvětrávací, 2 m	kus	39,96	95,00	3 796,20
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		33,3 * 1,2		39,96		
107	283-002	hřeb drážkový 50 mm s plastovou podložkou - bal.250 ks	kus	264,00	1,00	264,00
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		220 * 1,2		264,00		
108	283-003	podložky plastové pod hřeb - bal. 100 ks	balení	264,00	0,40	105,60
		viz výkres C.1.2.1, odměřeno z AutoCadu:				
		220 * 1,2		264,00		
109	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,20	720,00	141,12
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 252,52

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	C200	Odvedení dešťových vod	JKSO
Objekt			SKP
C200		Odvedení povrchových vod	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
14-004		Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahobyt	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	581 633	Zařízení staveniště 45 000
Z	PSV celkem	0	Vytyčení podzemních sítí 10 000
R	M práce celkem	0	Dopravní značení 4 000
N	M dodávky celkem	0	Zaměření skutečného stavu 5 000
	ZRN celkem	581 633	Dokumentace skutečného provedení 20 000
	HZS	0	
	ZRN+HZS	581 633	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	665 633	Ostatní náklady celkem 84 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		665 633 Kč
DPH 21,0 %		139 783 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		805 416 Kč

Poznámka :
CS ÚRS 2013 / 01

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahoby	Rozpočet :	C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod		Odvedení dešťových vod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	229 340	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	29 835	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 704	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 821	0	0	0	0
5 Komunikace	32 589	0	0	0	0
8 Trubní vedení	137 217	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	30 982	0	0	0	0
99 Přesun hmot	105 145	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	581 633	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	45 000		0	45 000
Vytyčení podzemních sítí	10 000		0	10 000
Dopravní značení	4 000		0	4 000
Zaměření skutečného stavu	5 000		0	5 000
Dokumentace skutečného provedení	20 000		0	20 000
CELKEM VRN				84 000

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: 12*1,2 výkr.č.C.2.2.4, C.2.2.5: 5*1,2	m2	20,40 14,40 6,00	28,00	571,20
2	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: 12*2,2 výkr.č. C.2.2.2.4, C.2.2.5: 5*2,2	m2	37,40 26,40 11,00	27,00	1 009,80
3	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: 12*1,2 výkr.č.C.2.2.4, C.2.2.5: 5*1,2	m2	20,40 14,40 6,00	36,00	734,40
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 10*24	hod	240,00 240,00	52,00	12 480,00
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 10	den	10,00 10,00		
6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 výkr.č. C.2.2.2: (1*1,2)	m	1,20 1,20	150,00	180,00
7	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 výkr.č. C.2.2.4: 2*1,2	m	2,40 2,40	165,00	396,00
8	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů výkr.č. C.2.2.2: 10*1,2 výkr.č. C.2.2.4: 8*1,2	m	21,60 12,00 9,60	120,00	2 592,00
9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení výkr.č. C.2.2.4: (1,2*2,15*2)*10 výkr.č. C.2.2.2: (1,2*1,8*2)*11	m3	99,12 51,60 47,52	185,00	18 337,20
10	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5: 66*1,2*1,8 výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5: 23*1,2*1,2 výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5: 28*1,2*2,15	m3	247,92 142,56 33,12 72,24	120,00	29 750,40

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	99,17	18,00	1 785,02
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*1,2*1,8*0,4		57,02		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*1,2*1,2*0,4		13,25		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28*1,2*2,15*0,4		28,90		
12	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	413,20	125,00	51 650,00
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*2*1,8		237,60		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*2*1,2		55,20		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28*2*2,15		120,40		
13	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	413,20	38,00	15 701,60
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*2*1,8		237,60		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*2*1,2		55,20		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28*2*2,15		120,40		
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	123,96	45,00	5 578,20
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*1,2*1,8*0,5		71,28		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*1,2*1,2*0,5		16,56		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28*1,2*2,15*0,5		36,12		
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	126,48	47,00	5 944,56
		vytlačená kubatura potrubím a obsypem:				
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*1,2*0,45		35,64		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*1,2*0,35		9,66		
		28*1,2*0,35		11,76		
		vytlačená kubatura nevhodným materiálem:				
		výkr.č. C.2.2.2:				
		66*1,2*0,5		39,60		
		výkr.č. C.2.2.3:				
		23*1,2*0,35		9,66		
		výkr.č. C.2.2.4:				
		28*1,2*0,6		20,16		
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	2 529,60	1,00	2 529,60
		Přepočtené koeficientem množství:126,48*20		2 529,60		
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	126,48	6,00	758,88
		vytlačená kubatura potrubím:				
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		66*1,2*0,45		35,64		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*1,2*0,35		9,66		
		28*1,2*0,35		11,76		
		vytlačená kubatura nevhodným materiálem:				
		výkr.č. C.2.2.2:				
		66*1,2*0,5		39,60		
		výkr.č. C.2.2.3:				
		23*1,2*0,35		9,66		
		výkr.č. C.2.2.4:				
		28*1,2*0,6		20,16		
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	240,31	80,00	19 224,96
		126,48*1,9		240,31		
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	190,86	66,00	12 596,76
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		(66*1,2*1,8)-(66*1,2*0,45)		106,92		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		(23*1,2*1,2)-(23*1,2*0,35)		23,46		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		(28*1,2*2,15)-(28*1,2*0,35)		60,48		
20	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	134,61	175,00	23 556,96
		nahrazení nevhodného materiálu pro zásyp:				
		výkr.č. C.2.2.2:				
		66*1,2*0,64*1,9		96,31		
		výkr.č. C.2.2.4:				
		28*1,2*0,6*1,9		38,30		
21	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	43,02	215,00	9 249,30
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66*1,2*0,35		27,72		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23*1,2*0,25		6,90		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28*1,2*0,25		8,40		
22	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída C	t	81,74	180,00	14 712,84
		Přepočtené koeficientem množství:43,02*1,9		81,74		
Celkem za		1 Zemní práce				229 339,68
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					
23	212752113	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop	m	117,00	255,00	29 835,00
		výkr.č. C.2.2.2, C2.2.2.5:				
		66		66,00		
		výkr.č. C.2.2.3, C2.2.2.5:				
		23		23,00		
		výkr.č. C.2.2.4, C2.2.2.5:				
		28		28,00		
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				29 835,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
24	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,80	980,00	4 704,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkr.č. C.2.2.1-vybourání stáv.přípojek: 4*2*0,6		4,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 704,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,04	655,00	9 196,20
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: 66*1,2*0,1		7,92		
		výkr.č. C.2.2.3, C.2.2.5: 23*1,2*0,1		2,76		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: 28*1,2*0,1		3,36		
26	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,90	2 250,00	2 025,00
		výkr. č. C.2.2.6: (1,5*1,5*0,1)*4		0,90		
27	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,40	250,00	600,00
		výkr. č. C.2.2.6: ((1,5*0,1)*4)*4		2,40		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 821,20
Díl: 5		Komunikace				
28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	40,80	102,00	4 161,60
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*1,2)*2		28,80		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: (5*1,2)*2		12,00		
29	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	20,40	520,00	10 608,00
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*1,2)		14,40		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: 5*1,2		6,00		
30	567132113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm	m2	20,40	304,00	6 201,60
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*1,2)		14,40		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: (5*1,2)		6,00		
31	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,40	25,00	510,00
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*1,2)		14,40		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: (5*1,2)		6,00		
32	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	37,40	22,00	822,80
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*2,2)		26,40		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: (5*2,2)		11,00		
33	577134131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	37,40	275,00	10 285,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5: (12*2,2)		26,40		
		výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5: (5*2,2)		11,00		
	Celkem za	5 Komunikace				32 589,00
Díl: 8		Trubní vedení				
34	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	51,00	20,00	1 020,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1: 1,5+1,5+20+28		51,00		
35	286152000	trubka kanalizační žebrovaná PP DN150 mm/ 2 m	kus	4,00	674,00	2 696,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, napojení UV1-UV4: 4		4,00		
36	286152040	trubka kanalizační žebrovaná PP DN150 mm/ 5 m	kus	11,00	1 514,00	16 654,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.3 : 5		5,00		
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.4 : 6		6,00		
37	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	38,50	20,00	770,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.2: 38,5		38,50		
38	286152100	trubka kanalizační žebrovaná z PP 200 mm/ 5 m	kus	8,00	2 089,00	16 712,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.2: 8		8,00		
39	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	27,50	62,00	1 705,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.2: 27,5		27,50		
40	286152160	trubka kanalizační žebrovaná z PP 250 mm/ 5 m	kus	6,00	3 089,00	18 534,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.2: 6		6,00		
41	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	7,00	42,00	294,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1-napojení UV1-UV4: 4		4,00		
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.3-napojení UV2, UV3: 3		3,00		
42	286154020	koleno žebrované PP 150/15°	kus	4,00	165,00	660,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1-napojení UV1-UV4: 4		4,00		
43	286154060	koleno žebrované PP 150/45°	kus	3,00	145,00	435,00
		výkr.č. C.2.1, C.2.2.1, C.2.2.3-napojení UV2, UV3: 3		3,00		
44	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 200	kus	1,00	50,00	50,00
		výkr.č. C.2.2.2-napojení UV2: 1		1,00		
45	286154620	odbočka žebrovaný PP 45° 200/150 mm	kus	1,00	686,00	686,00
		výkr.č. C.2.2.2-napojení UV2: 1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.6: 1	kus	1,00	6 850,00	6 850,00
47	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.6: 3	kus	3,00	7 350,00	22 050,00
48	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/60x40 cm výkr.č. C.2.2.6: 4	kus	4,00	3 021,00	12 084,00
49	592243150	deska betonová zákrytová 100/62, 5x16,5 cm výkr.č. C.2.2.6: 1	kus	1,00	2 120,00	2 120,00
50	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 100x25x12 cm výkr.č. C.2.2.6: 2	kus	2,00	496,00	992,00
51	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm výkr.č. C.2.2.6: 3	kus	3,00	902,00	2 706,00
52	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm výkr.č. C.2.2.6: 1	kus	1,00	167,00	167,00
53	5922417701R	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm výkr.č. C.2.2.6: 3	kus	3,00	193,00	579,00
54	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 výkr.č. C.2.2.6: 6	kus	6,00	150,00	900,00
55	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 100x50x12 cm výkr.č. C.2.2.6: 2	kus	2,00	746,00	1 492,00
56	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru DN 200mm ve stěně betonového potrubí DN 600/900 výkr.č. C.2.2.4: 1	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
57	597133410	Kameninové napojení s B-kroužkem DN 150 mm výkr.č. C.2.2.4: 1	kus	1,00	480,00	480,00
58	5971331602R	manžeta převlečná pro žebrovaný PP De 170mm a kameninové hrdlo De 260 mm výkr.č. C.2.2.4: 1	kus	1,00	155,00	155,00
59	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru DN 300 mm ve stěně betonového potrubí DN 800 výkr.č. C.2.2.2: 1	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
60	597133160	trouba kameninová neglazovaná zkrácená GE DN250mm L25cm třída 160 spojovací systém C výkr.č. C.2.2.2:	kus	1,00	5 250,00	5 250,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C200
Objekt :	C200 Odvedení povrchových vod	Odvedení dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
61	5971331601R	manžeta převlečná pro žebrovaný PP De 280mm a kameninové hrdlo De 400 mm výkr.č. C.2.2.2:	kus	1,00	4 986,00	4 986,00
		1		1,00		
62	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg výkr.č. C.2.2.6:	kus	4,00	380,00	1 520,00
		4		4,00		
63	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace výkr.č. C.2.2.6:	kus	4,00	2 485,00	9 940,00
		4		4,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				137 217,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
64	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm výkr.č. C.2.2.2, C.2.2.5:26 výkr.č. C.2.2.4, C.2.2.5:12	m	38,00 26,00 12,00	74,00	2 812,00
65	931627111	Úprava dilatační spáry izolační záplavkou asfaltem (38,0*0,021*0,04)*1300	kg	41,50 41,50	29,00	1 203,38
66	936311112	Zabetonování potrubí stávajících odpadů od vpustí výkr.č. C.2.2.1-zabetonování stáv.přípojek: (3,14*0,1*0,1*3)*4 šachty: (0,8*0,8*2)*2	m3	2,94 0,38 2,56	2 650,00	7 782,52
67	938902203-10	Kamerové prohlídky se záznamem na CD+protokoly (51+38,5+27,5)	m	117,00 117,00	70,00	8 190,00
68	938902203-3R	Zkoušky těsnosti potrubí (51+38,5+27,5)	m	117,00 117,00	45,00	5 265,00
69	938902221	Čištění potrubí stávající přípojky	m	15,00	25,00	375,00
70	979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	34,32	30,00	1 029,69
71	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km Přepočtené koeficientem množství 26 km:34,323*26	t	892,40 892,40	1,00	892,40
72	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	34,32	100,00	3 432,30
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				30 982,29
Díl: 99	Přesun hmot					
73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	273,10	385,00	105 145,04
Celkem za		99 Přesun hmot				105 145,04

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	C300	Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
C300		Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14-004		Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahobyt	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	182 752	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	182 752		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	182 752	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	182 752	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	182 752 Kč
DPH	21,0	%	38 378 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			221 130 Kč

Poznámka :
CS ÚRS 2013 / 01

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahoby	Rozpočet : C300
Objekt :	C300 Sadové úpravy	Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce - Sadové úpravy	182 752	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	182 752	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C300
Objekt :	C300 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - Sadové úpravy				
1	1.1.	Rostlinný materiál	0			
2	1.2.	Specifikace 1/1, viz str.6, odst.8 Seznam rostlin viz grafická příloha C.3.2.1.	0			
3	1	Listnaté stromy	0			
4	2	Acer platanoides Olmsted ok 14-16cm, bal	kus	5,00	3 675,00	18 375,00
		Acer platanoides Olmsted:1+1+1+1+1		5,00		
5	3	Prunus serrulata Kanzan ok 14-16cm, bal	kus	5,00	2 730,00	13 650,00
		Prunus serrulata Kanzan:1+1+1+1+1		5,00		
6	4	Jehličnaté keře	0			
7	5	Taxus baccata Repandens 20-30cm, K2l	kus	21,00	262,50	5 512,50
		Taxus baccata Repandens:2+2+2+2+2+2+2+2+3		21,00		
8	6	Listnaté keře	0			
9	7	Hydrangea macrophylla Bouquet Rose 40-60cm, K2l	kus	10,00	68,25	682,50
		Hydrangea macrophylla Bouquet Rose:1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,00		
10	8	Rosa My Fairy 20-30cm, K2l	kus	14,00	31,50	441,00
		Rosa My Fairy:4+3+3+4		14,00		
11	9	Weigela Piccollo 20-30cm, K2l	kus	25,00	31,50	787,50
		Weigela Piccollo:8+6+5+6		25,00		
12	10	Ztratiné 5%	kpl	1,00	1 972,43	1 972,43
13	1.3.	Specifikace 1/2 viz str.7a 8, odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr, viz grafická příloha C.3.2.1	0			
14	11	Herbicid před výsadbou - 0,0005l/m2, opakování 1,2x (1,2*0,005l*954m2)	l	0,57	472,50	270,46
		(954*1,2*0,0005)		0,57		
15	12	Minerální hnojivo pro trávník, 10g/m2 (896m2*0,01kg)	kg	8,96	31,50	282,24
		(896*0,01)		8,96		
16	13	Travní semeno, parková směs, 15g/m2 (896m2*0,015kg)	kg	13,44	89,25	1 199,52
		(896*0,015)		13,44		
17	14	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks (10*0,16m3)	m3	1,60	945,00	1 512,00
		(10*0,16)		1,60		
18	15	Tabletové hnojivo ke dřevinám - 40g/ks (10*0,04kg)	kg	0,40	52,50	21,00
		(10*0,04)		0,40		
19	16	Kůly, 3 ks/listnáč (10*3ks)	ks	30,00	63,00	1 890,00
		(10*3)		30,00		
20	17	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč (10*3ks)	ks	30,00	15,75	472,50
		(10*3)		30,00		
21	18	Úvazek 1,8 m á 1 strom (10*1,8m)	bm	18,00	10,50	189,00
		(10*1,8)		18,00		
22	19	Rákosová rohož výšky 1,8m (10*1ks)	ks	10,00	105,00	1 050,00
		(10*1)		10,00		
23	20	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3, (10*0,08m3)	m3	0,80	787,50	630,00
		(10*0,08)		0,80		
24	21	Zahradnický substrát pod keře, 5l/ks (49+21)*0,005l	m3	0,35	945,00	330,75
		(49+21)*0,005		0,35		
25	22	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2 (70ks*0,005m3)	kg	2,91	31,50	91,51
		(70*0,0415)		2,91		

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C300
Objekt :	C300 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	23	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) (58m2*0,08m) (58*0,08)	m3	4,64 4,64	787,50	3 654,00
27	24	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (10*2*100l) (10*2*100)	l	2 000,00 2 000,00	0,11	210,00
28	25	Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v průměru 2x) (58m2*2*40l) (58*2*40)	l	4 640,00 4 640,00	0,11	487,20
29	26	Zálivka trávníku, 40l/m2 (opakování 2x) (896m2*40l*2) (896*40*2)	l	71 680,00 71 680,00	0,11	7 526,40
30	1.4.	ASANACE viz str.7 , odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
31	11121-2355	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty do 50m č.dřevin dle invent.tabulky- č.2,3,5,9,15,17,18,19a20:10+1+1,5+3+12+32+30+30+24	m2	143,50 143,50	105,00	15 067,50
32	R-pol	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č.16 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	525,00	525,00
33	11215-1312	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č.4 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	840,00	840,00
34	11215-1313	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č. 31,21 v inventarizační tabulce:1+1	ks	2,00 2,00	1 050,00	2 100,00
35	11210-1314	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č.30,33,34 v inventarizační tabulce:1+1+1	ks	3,00 3,00	1 050,00	3 150,00
36	11215-1315	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č.32 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	1 050,00	1 050,00
37	11215-1316	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady č.29 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	1 050,00	1 050,00
38	11220-1112	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s č.4 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	525,00	525,00
39	1.5.	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ viz str.7,odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
40	18485-2211	Zdravotní řez stromů s plochou koruny do 30m2 č.24 a 42 v inventarizační tabulce:2	ks	2,00 2,00	157,50	315,00
41	18485-2212	Zdravotní řez stromů s plochou koruny nad 30m2 do 60m2 č.1,22,23,25,27,35 v inventarizační tabulce:6	ks	6,00 6,00	525,00	3 150,00
42	18485-2213	Zdravotní řez stromů s plochou koruny nad 60m2 do 90m2 č.26,36 v inventarizační tabulce:2	ks	2,00 2,00	1 050,00	2 100,00
43	18485-2214	Zdravotní řez stromů s plochou koruny nad 90m2 do 120m2 č.37 v inventarizační tabulce:1	ks	1,00 1,00	2 100,00	2 100,00
44	18480-7111	Ochrana kmenů a kořenových náběhů bedněním před započítáním stavby, 1 strom 8m2 č. 1,7,8,22,23,35,36 v inventarizační tabulce:56	m2	56,00 56,00	210,00	11 760,00
45	18480-7112	Odstranění bednění okolo stromů po dokončení stavby	m2	56,00	52,50	2 940,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C300
Objekt :	C300 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č. 1,7,8,22,23,35,36 v inventarizační tabulce:56		56,00		
46	R	Likvidace dřevní hmoty (odhad množství)	suma	1,00	5 250,00	5 250,00
47	1.6.	PRÍPRAVA STANOVIŠŤE,viz str.7,odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
48	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko, opakování 1,2x(954*1,2)	m2	1 144,80	3,15	3 606,12
49	18340-3114	Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 (954m2 - odměreno z Autocadu):(954)	m2	954,00 954,00	4,20	4 006,80
50	18340-3131	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, 10% ploch (954*0,1)	m2	95,40 95,40	10,50	1 001,70
51	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x (954*2)	m2	1 908,00 1 908,00	1,05	2 003,40
52	18340-3161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x (954*2)	m2	1 908,00 1 908,00	0,53	1 001,70
53	R	Rozměření výsadeb 3	hod	3,00 3,00	262,50	787,50
54	1.7.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU viz str.7, odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
55	18580-2113	Hnojení trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo svahu do 1:5 umělým hnojivem (896*0,01/1000)	t	0,01 0,01	5 250,00	47,25
56	18141-1131	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km odměřeno z Autocadu:(896)	m2	896,00 896,00	15,75	14 112,00
57	1.8.	VÝSADBA STROMU viz str.8 , odst.9 Technologické postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
58	18310-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 5+5	ks	10,00 10,00	315,00	3 150,00
59	18410-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům 5+5	ks	10,00 10,00	262,50	2 625,00
60	18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 (10*0,04/1000)	t	0,0004 0,00	5 250,00	2,10
61	18421-5133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3 m 10	ks	10,00 10,00	126,00	1 260,00
62	R	Zhotovení obalu z rákosové rohože 10	ks	10,00 10,00	31,50	315,00
63	R	Výchovný řez alejových stromů - povýsadbový řez 10	ks	10,00 10,00	52,50	525,00
64	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 10	ks	10,00 10,00	52,50	525,00
65	18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců) 10*0,05	ks	0,50 0,50	126,00	63,00
66	18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 10	m2	10,00 10,00	21,00	210,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C300
Objekt :	C300 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	1.9.	VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN viz str.8,odst.9 Technolo postupy a výkaz výměr,viz grafická příloha C.3.2.1	0			
68	18310-1212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením	ks	70,00	18,90	1 323,00
		21+10+14+25		70,00		
69	18410-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům	ks	70,00	10,50	735,00
		21+10+14+25		70,00		
70	18580-2113	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 u	t	0,0029	5 250,00	15,23
		(58*0,05/1000)		0,00		
71	18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,00	21,00	1 218,00
		58		58,00		
72	18580-4312	Zaliti rostlin vodou (2000l+4640l+71680l/1000) viz tabulka specifikace 1/2	m3	78,32	105,00	8 223,60
		viz tabulka specifikace 1/2:(2000+4640+71680)/1000		78,32		
73	18585-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	78,32	157,50	12 335,40
		viz tabulka specifikace 1/2:(2000+4640+71680)/1000		78,32		
74	R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1,00	5 250,00	5 250,00
75	R	Doprava osob	suma	1,00	5 250,00	5 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce - Sadové úpravy				182 751,80

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	C400	ELEKTRO OBJEKTY - PŘELOŽKA V	JKSO	
Objekt			SKP	
C400	Elektro objekty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14-004	Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahobyt		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	29 654	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	39 868		
N	M dodávky celkem	38 328		
ZRN	celkem	107 850		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	107 850	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	107 850	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	107 850 Kč
DPH	21,0 %	22 649 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		130 499 Kč

Poznámka :

CS ÚRS 2013 / 01

ceny položek 11-13 – materiálové ceny nejsou oceněné , oceněny v montážích – jedná se o ceny přeložení stávajících zařízení

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blahoby	Rozpočet :	C400
Objekt :	C400 Elektro objekty	ELEKTRO OBJEKTY - PŘELOŽKA VO	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektroinstalace	0	0	38 328	39 868	0
1	Zemní práce	29 654	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		29 654	0	38 328	39 868	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C400
Objekt :	C400 Elektro objekty	ELEKTRO OBJEKTY - PŘELOŽKA VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektroinstalace				
1	34111032	CYKY-O 3x2,5 včetně ukončení položka dle výkresu č. C.4.2:23+87	m	110,00 110,00	30,00	3 300,00
2	34111080	CYKY-J 4x16 včetně ukončení položka dle výkresu č. C.4.2:18+65+87	m	170,00 170,00	22,00	3 740,00
3	34571065	Trubka ohebná do země pr.63mm položka dle výkresu č. C.4.2:23+87+18+65+87	m	280,00 280,00	40,00	11 200,00
4	34571068	Trubka dělená pr.110mm kabelová chránička položka dle výkresu č. C.4.2:5+5	m	10,00 10,00	290,00	2 900,00
5	15615225	Pásek uzem. FeZn 30x4mm v zemi 0,95kg/m včetně propojovacích svorek položka dle výkresu č. C.4.2:23+87+50	m	160,00 160,00	70,00	11 200,00
6	34571064	Trubka ohebná 2329 položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	m	2,00 2,00	120,00	240,00
7	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	m	2,00 2,00	540,00	1 080,00
8	345 64010	Rozvodková krabice 4x4mm - pro propojení rozhlasu položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	ks	2,00 2,00	130,00	260,00
9	35435584	Spojka v zemi pro CYKY 4x16 položka dle výkresu č. C.4.2:1	ks	1,00 1,00	1 568,00	1 568,00
10	R položka	Spojka v zemi pro kabel rozhlasu položka dle výkresu č. C.4.2:1	ks	1,00 1,00	242,00	242,00
11	R položka	Přemístění stávajícího stožáru 6m.vč.stávajícího výbojkového svítidla položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	ks	2,00 2,00	1 528,00	3 056,00
12	R položka	Přemístění stávajícího reproduktoru položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	ks	2,00 2,00	625,00	1 250,00
13	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč položka dle výkresu č. C.4.2:1	ks	1,00 1,00	3 920,00	3 920,00
14	744441100	CYKY-O 3x2,5 včetně ukončení položka dle výkresu č. C.4.2:23+87	m	110,00 110,00	17,00	1 870,00
15	744441400	CYKY-J 4x16 včetně ukončení položka dle výkresu č. C.4.2:18+65+87	m	170,00 170,00	130,00	22 100,00
16	743112317	Trubka dělená pr.110mm kabelová chránička položka dle výkresu č. C.4.2:23+87+18+65+87	m	280,00 280,00	6,00	1 680,00
17	743112317	Trubka dělená pr.110mm kabelová chránička položka dle výkresu č. C.4.2:5+5	m	10,00 10,00	7,00	70,00
18	743612121	Pásek uzem. FeZn 30x4mm v zemi 0,95kg/m včetně propojovacích svorek položka dle výkresu č. C.4.2:23+87+50	m	160,00 160,00	8,00	1 280,00
19	743112316	Trubka ohebná 2329 položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	m	2,00 2,00	30,00	60,00
20	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	m	2,00 2,00	30,00	60,00
21	743 414321	Rozvodková krabice 4x4mm - pro propojení rozhlasu položka dle výkresu č. C.4.2:1+1	ks	2,00 2,00	25,00	50,00
22	746515123	Spojka v zemi pro CYKY 4x16 položka dle výkresu č. C.4.2:1	ks	1,00 1,00	835,00	835,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14-004 Úprava vnitrobloku Železničního pluku-K Blah	Rozpočet: C400
Objekt :	C400 Elektro objekty	ELEKTRO OBJEKTY - PŘELOŽKA VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	R položka	Spojka v zemi pro kabel rozhlasu	ks	1,00	565,00	565,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1		1,00		
24	R položka	Přemístění stávajícího stožáru 6m včetně stávajícího výbojkového svítidla	ks	2,00	785,00	1 570,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1+1		2,00		
25	25	Přemístění stávajícího reproduktoru (demotáž) opětovná montáž reproduktoru na přemístěném sloupu	ks	2,00	520,00	1 040,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1+1		2,00		
26	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,00	3 060,00	3 060,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1		1,00		
Celkem za		M21 Elektroinstalace				78 196,00
Díl: 1		Zemní práce				
27	460010016	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,20	4 850,00	970,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:0,2		0,20		
28	Předb.cena	Bourání živichných povrchů do 5 cm	m2	5,00	28,00	140,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:0,5*10		5,00		
29	Předb.cena	Řezání spáry v asfaltu/betonu	m	20,00	65,00	1 300,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:10+10		20,00		
30	460050105	Jáma stožár VO výk ruč do 2 m3 tř 5	m3	2,00	420,00	840,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1+1		2,00		
31	R položka	Betonový základ	m3	2,00	2 150,00	4 300,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1+1		2,00		
32	Předb.cena	Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 3	m	130,00	35,00	4 550,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:55+75		130,00		
33	Předb.cena	Kabelová rýha š 50 hl 120 tř 3	m	10,00	65,00	650,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:5+5		10,00		
34	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	140,00	16,00	2 240,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:10+55+75		140,00		
35	Předb.cena	Zřízení kabelového lože z písku - tl.10cm bez zakrytí	m	280,00	17,00	4 760,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:20+110+150		280,00		
36	Předb.cena	Uložení kabelové chráničky pr.110mm	m	10,00	4,00	40,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:5+5		10,00		
37	460520151	Křížovatka se silovým kabelem	ks	1,00	850,00	850,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1		1,00		
38	460560163	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3	m	130,00	16,00	2 080,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:55+75		130,00		
39	Předb.cena	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 3	m	10,00	33,00	330,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:5+5		10,00		
40	Předb.cena	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	5,00	26,00	130,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:2+3		5,00		
41	Předb.cena	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	56,00	4,00	224,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:0,4*140		56,00		
42	Předb.cena	Podkladová vrstva beton tl. 10cm	m2	5,00	250,00	1 250,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:2+3		5,00		
43	Předb.cena	Vozovka z živice jednovrstvá 20 cm	m2	20,00	250,00	5 000,00
		položka dle výkresu č. C.4.2:1*20		20,00		
Celkem za		1 Zemní práce				29 654,00



DODATEK č. 4

pojistné smlouvy č. 8038372915

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Jan Škvrňák, account manager

a

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

(dále jen "pojistník")

jednající: Jan Korejtko, předseda představenstva

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8038372915 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 PARDUBICE 2

IČ: 63217139

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **07.01.2014 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou**.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **50 000 000,- Kč**

Konec pojištění: **06.01.2014 24:00** hodin

Odpovědnost za následnou finanční škodu

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 06.01.2014 24:00 hodin

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 06.01.2014 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v výpisu z OR, vedeného KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231 ze dne 27.11.2006, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění : **100 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

- a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci
b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla
c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případech:

- 1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým pojištěním),
- 2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění : 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa včetně ČR

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice

kontakt:
AR CREDIT s.r.o.
Masarykovo nám. 1544
PARDUBICE 2
530 02

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu	22 292,- Kč	122 282,- Kč
	Součet	22 292,- Kč	122 282,- Kč

Změna pojistného celkem Od 07.01.2014 00:00 hodin do 29.03.2014 00:00 hodin	5 015,- Kč
--	-------------------

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřená v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 29.03.2014 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

	Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1.	07.01.2014	5 015,- Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8038372915**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Škvrňák Jan

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 8

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Pardubicích dne 6.1.2014

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ①
IČ: 25442119 DIČ: CZ25442119

.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 6.1.2014

.....
razítko a podpis pojistitele

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
se sídlem Nemošická 1495
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 19-2379140217/0100
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139

Vymezení předmětu prací :

IPRM – Vnitroblok Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu

Rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání pro os. automobily, jejich odvodnění, souvisejících stavebních úprav stáv. veřejného osvětlení a sadových úprav vč. instalace mobiliáře ve vnitrobloku mezi ul. K Blahobytu, Železničního pluku a ul. Svobody v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMI-VZZR/2014/006 ze dne

27. 08. 2014

V Pardubicích dne :



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky : "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu"

Zahájení stavebních prací : **1.9.2014**

Dokončení kompletního díla (tj. vč. Sadových úprav): **do 6 měsíců od zahájení stavebních prací do 28.2.2015**

BAUSET CZ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST

STAVEBNÍ PRÁCE	2014																2015											
	září				říjen				listopad				prosinec				leden					únor						
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zahájení stavby - předání staveniště																												
Přípravné práce - zařízení staveniště, provizorní dopravní značení, vytyčení inž. sítí, vytyčení stavby																												
SO C100 Komunikace																												
Příprava území - odstranění skladby stávajících komunikací																												
Zemní práce - odkopávky, vykopávky v zemníku																												
Úprava plání, nové podkladní vrstvy																												
Asfaltový kryt																												
Ostatní práce - obrubníky, dlaždičské práce, dopravní značení																												
SO C200 Odvedení povrchových vod																												
Příprava území - odstranění skladby stávajících komunikací																												
Zemní práce - odkopávky, hloubení rýh																												
Odvodnění - pokládka kanalizačního potrubí vč. lože, obsypu a zásypu, zřízení šachet																												
Úprava plání, nové podkladní vrstvy																												
Asfaltový kryt po překopecích																												
Ostatní práce - zkoušky těsnosti, kamerové prohlídky																												
SO C300 Sadové úpravy																												
Sadové úpravy																												
SO C400 Elektro objekty																												
Veřejné osvětlení																												
Dokončovací práce, úklid staveniště																												
Geodetické zaměření skutečného stavu stavby																												
Projektová dokumentace skutečného stavu stavby																												
Protokolární předání a převzetí kompletního díla vč. sadových úprav																												
Finanční plnění v Kč	250 000				720 000				830 000				850 000				910 000					302 955						
	celkem 3 862 955,-Kč bez DPH																											

Poznámka: Realizace asfaltových povrchů bude upřesněna dle klimatických podmínek v souladu s oddílem I., článku II. Termín a místo plnění, odst. 4 Smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2014-006, jedná se především o měsíce prosinec, leden a únor.

V Pardubicích, dne 22.8.2014

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Jan Korejtko

předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

