


PŮDORYS BYTU č.25 – K. ROZVODNÉ č.p.97, PARDUBICE



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
01	Předsíň	8.9	PVC	omítka+SDK – v místě sociálního zřízení	omítka	
02	Chodba	5.2	PVC	omítka	omítka	
03	Koupelna	2.7	keramická dlažba	omítka + SDK + ker. obklad	SDK podhled	pod dveřmi nový infražář
04	WC	1.1	keramická dlažba	omítka + SDK + ker. obklad	SDK podhled	
05	Kuchyň	7.9	PVC	omítka + SDK + ker. obklad – v místě kuchyňské linky	omítka	nová kuchyňská linka – viz. technická zpráva
06	Obývací pokoj	19.6	PVC	omítka + tapety	omítka	
07	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	
08	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	
09	Ložže	3.3	beton, mozanina	omítka+skl v=60mm – nářít	omítka	stávající stůl – konstrukce ložže nejsou předmětem P.D.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA:

- 01 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 VČETNĚ ZARUBNĚ – L 2ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN – OCELOVÁ PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ S VOŠTNOVOU KONSTRUKCÍ, S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU VROBNÍ KOVÁNÍ – KUKA–KUKA + ŠTÍTY MEZIPOKADOVÉ (HULINKOVÁ SLITNA, MAT. ELOX) KOVÁNÍ – ZÁMEK MEZIPOKADOVÝ S PÁČKOU A UKAZATELEM
- 02 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/1970 – P 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENĚ HLADKÉ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZARUBNĚ OPATŘENÉ NOVÝM VICEVRSTVÝM NÁTĚREM V ODSTĚNU DLE VYBĚRU UŽIVATELE VROBNÍ KOVÁNÍ – KUKA–KUKA + ŠTÍTY MEZIPOKADOVÉ (HULINKOVÁ SLITNA, MAT. ELOX) KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERIEROVÝ POUKHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO – FOLIE DLE VYBĚRU INVESTORA SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VYBĚRU INVESTORA
- 03 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/1970 – P 1ks + L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ HLADKÉ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZARUBNĚ OPATŘENÉ NOVÝM VICEVRSTVÝM NÁTĚREM V ODSTĚNU DLE VYBĚRU UŽIVATELE VROBNÍ KOVÁNÍ – KUKA–KUKA + ŠTÍTY MEZIPOKADOVÉ (HULINKOVÁ SLITNA, MAT. ELOX) KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERIEROVÝ POUKHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO – FOLIE DLE VYBĚRU INVESTORA SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VYBĚRU INVESTORA
- 04 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 VČETNĚ ZARUBNĚ – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENĚ HLADKÉ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN – OCELOVÁ PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ HLADKÉ ZE 2/3 PROSKLENĚ, S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU VROBNÍ KOVÁNÍ – KUKA–KUKA + ŠTÍTY MEZIPOKADOVÉ (HULINKOVÁ SLITNA, MAT. ELOX) KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERIEROVÝ POUKHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO – FOLIE DLE VYBĚRU INVESTORA SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VYBĚRU INVESTORA
- 05 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (E1 30 DF3)
- 06 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (E1 30 DF3)
- 07 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (E1 30 DF3)
- 08 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (E1 30 DF3)
- 09 – NOVÉ VITRINÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUKHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZARUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELENE ZÁVĚSY,MATERIÁL: POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL,15mm, POUKHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POUKHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POUKHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (E1 30 DF3)

POZNÁMKA:

- v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
- v.p. = výška příčky od čisté podlahy
- KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDEN VČETNĚ OBKLADOVÝCH ÚSTÍ, SPÁROVACÍ HMOTY A LEPIDLA V PROVEDENÍ FLEX
- ZÁRŽŮVACÍ PŘEDMĚTY V SOCIÁLNÍM ZÁŘÍZENÍ BUDOU OSAZENY NOVĚ
- POPS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZBAVENA NEČISTOT A NOVĚ PŘETŘENÁ VICEVRSTVÝM NÁTĚREM, VČETNĚ ROZVODU ZT V BYTĚ (OD HLAVNÍCH STUPAČEK V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ) BUDOU VYMĚNĚNY
- POPS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ROZVODY EL. V BYTĚ BUDOU VYMĚNĚNY VČETNĚ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVKĚ A SÍŤIDEL
- POPS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED OBLOŽENÍM BUDOU STĚNY NAMÁHANÉ STŘÍKANOU VODOU OPATŘENY SYSTÉMOVOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (V MÍSTĚ VANY, UMÝVADLA, PŘEZU)
- POD KERAMICKOU DLAŽBU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ
- POPS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE ZPRACOVÁVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCÍM INVESTORA A PROJEKTANTŮ, ZAKOVEN BUDOU PŘED VÝROBOU DOKLÁDĚNY SKLOTEČNĚ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ – KONSTRUKCE Z OCEL. STOLEK S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM – ZE STRANY m.č. 03 KOUPELNA, m.č.04 WC A V MÍSTĚ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU POUŽITY DESKY DO VLNĚHÉHO PROSTŘEDÍ, DO KONSTRUKCE BUDE VLOŽENA IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNĚ KRSTVY PODLAH – PVC, KER. DLAŽBA – VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POZN. 4 – SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ KLAPEKA (OVÍŘKA) POD OBKLAD DO VLNĚHÉHO PROSTŘEDÍ PRO OSAZENÍ DO STĚNY 600x600(950) – ROZMĚR A PŮLHOA BUDE OVĚŘENA PŘIMO NA STAVĚ DLE PŮLOHY MĚŘICÍCH ARMATUR V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ A DLE POKYŇNŮ MONTÉRŮ ZT
- POZN. 5 – NOVÁ MĚŘÍČKA Ø150mm OSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT I ÚPRAVA POTRUBÍ VZT NA PROSTUPU S NOVOU SDK KONSTRUKCÍ STĚNY
- POZN. 6 – PODLAHOVÁ SYSTÉMOVÁ PŘEHODOVÁ UŠTĚ NA STYKU PVC A KER. DLAŽBY
- POZN. 7 – SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU NA OCELOVÉM POZINK. DVOUVRSTVÉM ROŠTŮ, Z DESK PRO POUŽITÍ DO VLNĚHÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU OSAZENOU NA DESKÁCH

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ VÝROBCE

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o.,Jižní 870,500 03 Hradec Králové	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
MÍSTO STAVBY	K Rozvodné č.p.97, 530 09 Pardubice	
OBJEDNATEL PD	Státní úřad pro zastupování RPP,a.s.	
Pasportizace a stavební opravy bytu č.25 – K Rozvodné č.p. 97, Pardubice		
	číslo zakázky	HMP2013– 23– 1000
	stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VYBĚR DODAVATELE
	datum	08/2013
	měřítko	1 : 50
VÝKRES STAVEBNÍCH OPRAV		označení přílohy 04