

Dodatek č.2

Smlouvy o dílo č. ZR/021/2013 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukášem Krulichem, výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Pospíšil č. autorizace: 0004256

Tel: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: KB, a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla **Smlouvy o dílo „Revitalizace parku na Špici v Pardubicích“** uzavřené mezi objednatelem (statutárním městem Pardubice) a zhotovitelem (Gardenline s.r.o.) dne 17. 3. 2014 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 následovně:

V souladu se změnovým listem č. 2, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, nebudou provedeny v něm specifikované práce.

V souvislosti s neprovedením specifikovaných prací se cena za dílo snižuje o částku těchto méněprací ve výši 86 143,24 Kč bez DPH, tj. 104 233,32 Kč vč. 21% DPH.

Cena za dílo je tak nově stanovena na základě změnového listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě takto:

Celková cena bez DPH	29.445.280,-- Kč
DPH 21%	6.183.509,-- Kč
Celková cena vč. DPH	35.628.789,-- Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
- 1.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti a tímto dodatkem nedotčena.
- 1.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - změnový list č. 2.

V Pardubicích dne 30. 09. 2014


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Litoměřicích dne 29. 09. 2014


za zhotovitele
Ing. Miloš Náprstek
jednatel



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: Revitalizace parku Na Špici	
Změnový list č. 2	SoD č. ZR/021/2013
<u>Popis Změny:</u> 1. Změna herního prvku „ Observatoř “. Observatoř je nahrazena herním prvkem „ Červ “.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Při provádění zemních prací objektu observatoře byla zjištěna přítomnost zvodnělých písků o mocnosti cca 6m. Ustálená hladina spodní vody je na úrovni cca – 1,0 m. Dle posudku zpracovatele geologického průzkumu p. Urbance není možné v takto specifickém geologickém profilu založit objekt dle způsobu navrženého v projektové dokumentaci. Základy observatoře by musely být realizovány nákladnými technickými opatřeními, proto se herní prvek nahrazuje novým herním prvkem, který není nutné zakotvit do nestabilního zvodnělého podloží. Tato změna nemá vliv na stavební povolení.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> 1. Položky č. 1 až 15 u SO 6.1, 611 „Observatoř“ jsou řešeny odečtem 2. Nové položky č. 94 až 102 jsou oceněny dle jednotkovými cenami rozpočtu díla.	
Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. ZR/021/13 Změnové položky v rozpočtu podbarveny žlutě.	
<u>Odkazy:</u> Příloha č. 1 – rozpočet SO 6.1 Zařízení a vybavení parku	

Technik OITS OMI MmP: **paní Eva Klívarová**

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic

Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21 -6-

Dne : **29. 09. 2014**

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta: **Ateliér M1 architekti s.r.o.**

A takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko Zhotovitele: **Gardenline s.r.o.**

A takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: **Libor Matoušek**

A takto navrženou změnou souhlasím.

Libor Matoušek
inženýrská činnost ve stavebnictví
Tůmy Přeloučská 1509
535 01 Přelouč IČ: 688 12 585

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu 6.1 Zařízení a vybavení parku se mění z částky 1 152 569,51 na částku
1 066 426,27 Kč.

Bez DPH: - 86 143,24

Včetně DPH 21 % : - 104 233,32

Původní celková cena díla (včetně dodatku č.1):

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 29 531 423 Kč

Bez DPH: 29 445 280 Kč

Včetně DPH: 35 733 022 Kč

Včetně DPH: 35 628 789 Kč




Způsob finančního krytí změny: nemá vliv na rozpočet díla, jedná se o méně práce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____

Datum: _____

30. 09. 2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Přílohy: 1	Počet/listů:
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: 30. 09. 2014	Podpis: Zhotovitele  Podpis: _____ Převzal dne: _____  

Rozpočet - změna dle změnového listu č.2

Stavba :	2013/057 Park Na Špici, Pardubice - revitalizace	Vybavenost parku
Objekt :	SO 6.1 Zařízení a vybavení parku	

Změna
množství

Konečný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

množství

množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 611 Observatoř

1	131301101	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 3,14*1,485*1,485*1,90	m3	13,16	200,00	2 631,28
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,46	30,00	373,92
3	271571112	Polštář základu ze šlérkopisku netříděného 3,14*1,50*1,50*0,10	m3	0,71	680,00	480,42
4	272353141	Bednění kotev otvorů klenob do 0,17 m2, hl. 1,0 m	kus	1,00	300,00	300,00
5	273313621	Beton základových desek prostý C 20/25 3,14*1,50*1,50*2,00	m3	14,13	2 100,00	29 673,00
6	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení 3,14*3,00*0,20	m2	1,88	200,00	376,80
7	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,88	50,00	94,20
8	273361314	Výztuž základových desek z oceli 10 505	t	0,52	27 000,00	14 040,00
9	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 3,14*1,50*1,50	m2	7,07	7,00	49,46
10	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 3,14*1,50*1,50	m2	7,07	60,00	423,90
11	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	7,07	30,00	211,95
12	762000001	Observatoř	kus	1,00	155 000,00	155 000,00
Tesařská konstrukce = broušené konické vřeteno z kmene +pomocné rámy + bednění střechy						
nerez spojovací materiál						
Obvodové obruče zinkované + grafitový nátěr						
Nerez síť - 1.2*3 m - zábradlí horní podesty						
Madlo ocelové plné d=20 mm okolo celého schodiště						
				-13,16	0,00	200,00
				-12,46	0,00	30,00
				-0,71	0,00	680,00
				-1,00	0,00	300,00
				-14,13	0,00	2 100,00
				-1,88	0,00	200,00
				-1,88	0,00	50,00
				-0,52	0,00	27 000,00
				-7,07	0,00	7,00
				-7,07	0,00	60,00
				-7,07	0,00	30,00
				-1,00	0,00	155 000,00

23	273361314	Výztuž základových desek z oceli 10 505 80,0 kg/m3:0,3533*80,0/1000	t	0,03	27 000,00	764,10
24	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 3,14*0,75*0,75	m2	1,77	7,00	12,36
25	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 3,14*0,75*0,75	m2	1,77	60,00	105,98
26	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná 3,14*0,75*0,75	m2	1,77	30,00	52,99
27	762000002	Altán - HOUBA - truhlářský výrobek konstrukce , nerez spojovací materiál, Obruče zink. + grafitový nátěr, Podlaha: dubová prkna, Opláštění modřín. fošnami tl. 30 hobl., broušenými, vč. kruhových a neprav. prúzorů. Dvířka atyp zaoblená z modřinových fošen tl. 30, 600/1000. Povrchová úprava dřevěných prvků (ruční broušení, dřevní dehet 2x, fermez 2x)- interiér. Povrchová úprava dřevěných prvků - laminát (epoxyd nátěr 2x, sklovláknitá vložka2x, epoxydový nátěr 2x, finální barevný nátěr syntetický 2x), ruční broušení jednotlivých vrstev - exteriér. Oplech střechy plošné pozink. Oplechování: obvod. lemování podlahy u základu rš. 330 pozink. Nátěr klempíř. prvků syntetický 3 x, vč. Nátěru na pozink plech, odstín určí architekt.	kus	1,00	95 000,00	95 000,00
28	62832132	Pás asfaltovaný těžký 3,14*0,75*0,75*1,15	m2	2,03	100,00	203,12
29	67390526	Textilie jutařská netkaná 300 -300 g/m2 3,14*0,75*0,75*1,15	m2	2,03	37,00	75,15
	Celkem	612 Altán - houba				99 718,33

0,03	27 000,00	764,10
1,77	7,00	12,36
1,77	60,00	105,98
1,77	30,00	52,99
1,00	95 000,00	95 000,00
2,03	100,00	203,12
2,03	37,00	75,15
		99 718,33

Díl: X.6.0 Mobilář : stůl a lavice

30	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 4*0,60*0,60*0,60	m3	0,86	200,00	172,80
31	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	0,86	30,00	25,92
32	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného 4*0,60*0,60*0,10	m3	0,14	680,00	97,92
33	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 4*0,60*0,60*0,60	m3	0,86	2 100,00	1 814,40
34	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 4*0,60*4*0,20	m2	1,92	200,00	384,00

0,86	200,00	172,80
0,86	30,00	25,92
0,14	680,00	97,92
0,86	2 100,00	1 814,40
1,92	200,00	384,00

35	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	1,92	50,00	96,00
36	953000010	Mobilář : stůl a lavice atyp exteriérový stůl a 2 lavice - ocelová pozink konstrukce trubková + dubová laťová deska a sedáky	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem						27 591,04

	1,92	50,00	96,00
	1,00	25 000,00	25 000,00
			27 591,04

Díl: X.6.2 Beruška						
37	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ 4*0,60*0,40*0,40	m ³	0,38	200,00	76,80
38	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	0,38	30,00	11,52
39	271571112	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného 4*0,60*0,40*0,10	m ³	0,10	680,00	65,28
40	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 4*0,60*0,40*0,74	m ³	0,71	2 100,00	1 491,84
41	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 4*(0,60+0,40)*0,30	m ²	1,20	200,00	240,00
42	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	1,20	50,00	60,00
43	953000003	Beruška - výtvarné dílo Odlietek ze sklocementové skořepiny tl.70 mm podle vytvořeného modelu (model součástí výrobní přípravy), vč. Certifikace. Zasklení průzoru dvojitě lepené sklo kruhové d=100, tl. 13 mm , zalité do skořepiny, 7ks průzorů na 1 ks berušky.	kus	4,00	95 000,00	380 000,00
Celkem						381 945,44

	0,38	200,00	76,80
	0,38	30,00	11,52
	0,10	680,00	65,28
	0,71	2 100,00	1 491,84
	1,20	200,00	240,00
	1,20	50,00	60,00
	4,00	95 000,00	380 000,00
			381 945,44

Díl: X.6.3 Herní prvek "Boule", výtvarný objekt						
44	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ 2*3,14*2,00*2,00*0,30	m ³	7,54	200,00	1 507,20
45	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	7,54	30,00	226,08
46	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných násyp z hutněné zeminy ve tvaru homole 2*3,14*2,00*2,00*1,00/2	m ³	12,56	40,00	502,40
47	216341111	Nástřik hubeným betonem .tl. 5 cm zpevnění povrchu homole 2*3,14*2,00*2,00	m ²	25,12	160,00	4 019,20
48	271571112	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného 2*3,14*2,00*2,00*0,10	m ³	2,51	680,00	1 708,16
49	631320032	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m ²	25,12	300,00	7 536,00

	7,54	200,00	1 507,20
	7,54	30,00	226,08
	12,56	40,00	502,40
	25,12	160,00	4 019,20
	2,51	680,00	1 708,16
	25,12	300,00	7 536,00

50	95300000051	Herní prvek "Boule", výtvarný objekt Herní povrch z litého tartanu tl. 25 mm, tvary vrstevnic 4 barvy, dle schématu architektu, nanášení a hlazení ručně do plynulého tvaru homole . Certifikace.	kus	2,00	45 000,00	90 000,00
	Celkem	X.6.3 Herní prvek "Boule", výtvarný objekt				105 499,04

		2,00	45 000,00	90 000,00
				105 499,04

Díl: X.6.4 Herní prvek "Surf", typový kinetický objekt

51	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 2*0,60*0,40*0,40	m3	0,19	200,00	38,40
52	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,19	30,00	5,76
53	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného 2*0,60*0,40*0,10	m3	0,05	680,00	32,64
54	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 2*0,60*0,40*0,40	m3	0,19	2 100,00	403,20
55	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 2*(0,60+0,40)*0,20	m2	0,40	200,00	80,00
56	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,40	50,00	20,00
57	9530000005	Herní prvek "Surf", kinetický objekt atypické prkno - masivní dubová deska ručně opracovaná do tvaru surfu dl.2,5m, š.0,5m, v. 0,1m , osazená na 2ks kloubů nebo pružin, stranové naklápění při zatížení stojícím člověkem, vč. Certifikace	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem	X.6.4 Herní prvek "Surf", typový kinetický objekt				6 580,00

		0,19	200,00	38,40
		0,19	30,00	5,76
		0,05	680,00	32,64
		0,19	2 100,00	403,20
		0,40	200,00	80,00
		0,40	50,00	20,00
		1,00	6 000,00	6 000,00
				6 580,00

Díl: X.6.5 Herní prvek "Houpačka - Kláda", typový kinetický objekt

58	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 0,80*0,80*0,80	m3	0,51	200,00	102,40
59	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,51	30,00	15,36
60	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného 0,80*0,80*0,10	m3	0,06	680,00	43,52
61	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 0,80*0,80*0,80	m3	0,51	2 100,00	1 075,20
62	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,80*4*0,20	m2	0,64	200,00	128,00
63	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,64	50,00	32,00

		0,51	200,00	102,40
		0,51	30,00	15,36
		0,06	680,00	43,52
		0,51	2 100,00	1 075,20
		0,64	200,00	128,00
		0,64	50,00	32,00

64	953000006	Herní kinetický prvek "Houpačka - Kláda" kinetický herní prvek certifikovaný, dřevěná dubová pohyblivá houpačká konstrukce, nerez spojovací prvky	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
Celkem		X.6.5 Herní prvek "Houpačka - Kláda", typový kinetický objekt				29 396,48

1,00	28 000,00	28 000,00
		29 396,48

Díl: X.6.6 Herní prvek "Houpačka Kyvadlo"						
65	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 6*0,80*0,80*0,80	m3	3,07	200,00	614,40
66	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	3,07	30,00	92,16
67	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného 6*0,80*0,80*0,10	m3	0,38	680,00	261,12
68	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 6*0,80*0,80*0,80	m3	3,07	2 100,00	6 451,20
69	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 6*0,80*4*0,80	m2	15,36	200,00	3 072,00
70	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	15,36	50,00	768,00
71	953000007	Herní prvek "Houpačka Kyvadlo" Kinetický herní prvek certifikovaný s dřevěnou konstr. a nerez. pružnou lanovou soustavou: nosná konstr. z akátových / dubových kmenů (2ks ks kmenů dl. do 4,5m, d = 250), lano nerez tl. 20 mm, dl. 40 m, 2ks závěs s pryž. sedákem kyvným	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem		X.6.6 Herní prvek "Houpačka kyvadlo"				31 258,88

3,07	200,00	614,40
3,07	30,00	92,16
0,38	680,00	261,12
3,07	2 100,00	6 451,20
15,36	200,00	3 072,00
15,36	50,00	768,00
1,00	20 000,00	20 000,00
		31 258,88

Díl: X.6.7 Herní prvek "Květ", tartanové pískoviště výtvarný						
72	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 36,00*0,20	m3	7,20	200,00	1 440,00
73	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	7,20	30,00	216,00
74	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných násyp z hutněné zeminy ve tvaru homole (36,00-7,00)*0,30	m3	8,70	40,00	348,00
75	216341111	Nástřik hubeným betonem .tl. 5 cm zpevnění povrchu květu 36,00-7,00	m2	29,00	160,00	4 640,00
76	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného (36,00-7,00)*0,10	m3	2,90	680,00	1 972,00
77	631320032	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	25,12	300,00	7 536,00

7,20	200,00	1 440,00
7,20	30,00	216,00
8,70	40,00	348,00
29,00	160,00	4 640,00
2,90	680,00	1 972,00
25,12	300,00	7 536,00

78	9530000008	Herní prvek "Květ", tartanové pískoviště výtvarný objekt Herní povrch z litého tartanu tl. 25 m, tvary vrstevnic 4 barvy, dle schématu architektky, ručně do plynulého tvaru homole , včetně ochrany svislých hran tartanem	kus	1,00	85 000,00	85 000,00
	Celkem	X.6.7 Herní prvek "Květ", tartanové pískoviště výtvarný				101 152,00

Díl: X.6.8 Herní prvek "Bobule" - visuté, typový kinetický ob

79	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 4*0,80*0,80*0,80	m3	2,05	200,00	409,60
80	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2,05	30,00	61,44
81	271571112	Poistář základu ze štěrkopisku netříděného 2*0,80*4*0,20	m3	0,26	680,00	174,08
82	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 4*0,80*0,80*0,80	m3	2,05	2 100,00	4 300,80
83	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 4*0,80*4*0,20	m2	2,56	200,00	512,00
84	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,56	50,00	128,00
85	95300000091	Herní prvek "Bobule" typový kinetický objekt s výtvarně řešený Kinetický herní prvek Bobule certifikovaný s dřevěnou konstrukcí a nerezovou lanovou soustavou, k níž jsou připevněny dva závěsné plastové kulové objekty d=1200mm, přístupné lanovým žebříkem	kus	1,00	65 000,00	65 000,00
	Celkem	X.6.8 Herní prvek "Bobule" - visuté, typový kinetický ob				70 585,92

Díl: X.6.9 Herní prvek "Houpadlo"

86	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 2*0,80*0,80*0,80	m3	1,02	200,00	204,80
87	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,02	30,00	30,72
88	271571112	Poistář základu ze štěrkopisku netříděného 2*0,80*0,80*0,10	m3	0,13	680,00	87,04
89	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 2*0,80*0,80*0,80	m3	1,02	2 100,00	2 150,40
90	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 2*0,80*4*0,20	m2	1,28	200,00	256,00
91	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,28	50,00	64,00

1,00	85 000,00	85 000,00
		101 152,00

2,05	200,00	409,60
2,05	30,00	61,44
0,26	680,00	174,08
2,05	2 100,00	4 300,80
2,56	200,00	512,00
2,56	50,00	128,00
1,00	65 000,00	65 000,00
		70 585,92

1,02	200,00	204,80
1,02	30,00	30,72
0,13	680,00	87,04
1,02	2 100,00	2 150,40
1,28	200,00	256,00
1,28	50,00	64,00

92	953000009	Herní prvek "Houpadlo" typový kinetický objekt s výtvarně řešený Kinetický herní prvek Houpadlo certifikovaný s dřevěnou dubovou konstrukcí, pružina. Rozměr 1mx1mx0,8m, náteř barevný - řešit s architektem, dřevěný korpus sedáku ve tvaru hmyzu	kus	2,00	17 000,00	34 000,00
	Celkem	X.6.9 Herní prvek "Houpadla"				36 792,96

			2,00	17 000,00	34 000,00
					36 792,96

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
93	766000001	Budka / kmitko atyp, dub vč montáže ozn.X6.19, dřevěná budka pro ptáky závěsná 250*250*400, snímatelná, každá budka indiv.výtvarné řešení náteřu, konzultovat s architektem a ornitologem	kus	30,00	450,00	13 500,00
	Celkem	766 Konstrukce truhlářské				13 500,00

			30,00	450,00	13 500,00
					13 500,00

Červ - výtvarné dílo

94	131301101	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 4*1,0*0,5*0,6	m3	0,00	200,00	0,00
95	162301101	Vodorovný přesun výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00	30,00	0,00
96	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného 4*1,0*0,5*0,1	m3	0,00	680,00	0,00
97	272353141	Bednění kotev otvorů klenob do 0,17 m2, hl. 1,0 m	kus	0,00	300,00	0,00
98	273313621	Beton základových desek prostý C 20/25 4*0,87*0,4*0,4	m3	0,00	2 100,00	0,00
99	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení 4*(0,4*(0,87*2+0,4*2))	m2	0,00	200,00	0,00
100	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,00	50,00	0,00
101	273361314	Výztuž základových desek z oceli 10 505	t	0,00	27 000,00	0,00

	1,20		1,20	200,00	240,00
	1,20		1,20	30,00	36,00
	0,20		0,20	680,00	136,00
	8,00		8,00	300,00	2 400,00
	0,60		0,60	2 100,00	1 260,00
	4,06		4,06	200,00	812,00
	4,06		4,06	50,00	203,00
	0,08		0,08	27 000,00	2 160,00

102	762000001	Červ - výtvarné dílo Atypický herní prvek certifikovaný. Opracovaný kmen - délky do 12 m, průměru 0,7 až 0,4 m, modřín. Ručně obroušený do tvaru "červa" s 9 ks vybroušených sedacích částí. Osm kusů nohou začepovaných do hlavního kmene do min. hloubky 100 mm. Povrchová úprava broušením s přírodním vzhledem dřeva - 3x voskování. Sedací plochy natřeny barvou RAL 1037, 120 70 75, 210 70 35, 4010, 1018. Oko RAL 9005. Nohy RAL 9005.	kus	0,00	125 000,00	0,00	1,00	1,00	125 000,00	125 000,00
	Celkem za	Červ								132 247,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
103	998137641	Přesun hmot		t	102,45	150,00	15 368,06
	Celkem	99 Staveništní přesun hmot					15 368,06

104		Zařízení staveniště (1,3%)	kus	1,00	14 791,12	14 791,12			1,00	0,00	14 791,12
		Cena SO 0'0,013			14 791,12						
		1137778,39									
	Celkem	Zařízení staveniště				14 791					14 791

Celkem						1 152 569,51					1 066 426,27
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------