

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2014-025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy
Tel: 466 859 455, 603 170 627 e-mail: helen.a.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9
190 00 Praha

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického
Zastoupený ve věcech technických: Jiřím Kavou, stavbyvedoucím
Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava č. autorizace: 0602294
Tel: 495 218 032 e-mail: colas@colas.cz
IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7408-201/0100
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Provedení stavebních úprav stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků a vstupů do objektů, stavebních úprav a doplnění veřejného osvětlení a sadových úprav vč. instalace mobiliáře ve vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova a K Blahobytu v Pardubicích (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a odstranění keřů a náletových dřevin dotčených prováděním stavby.

SO 100 Zpevněné plochy - jedná se o výměnu krytu a konstrukčních vrstev vnitroblokové obslužné komunikace spojující ul. K Blahobytu a Devotyho v celkové délce cca 112 m a navazující části komunikace v délce cca 60 m a vč. přilehlých zpevněných ploch v ul. K Blahobytu a to z asfaltového betonu, dále se jedná o nové sjezdy do bytových domů, kolmá parkovací stání, zpevněné plochy pro zásobování obč. vybavenosti a výjimečně pojižděné plochy - z bet. zámkové dlažby tl. 8 cm, chodníky a oplocené pískoviště z bet. dlažby tl. 6 cm, výjimečně pojižděné plochy ze zatravnovací zámkové dlažby tl. 8 cm. Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je navrženo do nových uličních a sorpčních vpustí napojených na kanalizační síť a do odvodňovacích žlabů napojených na nové vsakovací bloky a do kanalizační sítě. Součástí zakázky je provedení vodorovného dopravního značení a doplnění městského mobiliáře.

SO 101 Kontejnerová stání - budou vybudovaná 2 kontejnerová stání, jedno pro 8 kontejnerů a jedno pro 6 kontejnerů. Stání budou vydlážděna zámkovou dlažbou a ohraničena ohradou z plastových planěk o výšce 1,5 m.

SO 400 Veřejné osvětlení - Stávající osvětlovací body VO budou demontovány včetně kabelů a bude instalováno celkem 7 ks nových stožárů VO včetně nového uložení kabeláže, částečně v nové trase dle potřeb nově vybudovaných ploch a parkovacích stání, napojení na stávající rozvaděč RVO 30 a propojení se stávajícími rozvody VO. Uložení stáv. kabelového rozvodu pod novými zpevněnými plochami do chrániček.

SO 800 Sadové úpravy - v rámci stávající zeleně bude odstraněna 1 uschlá bříza a několik keřů. Ostatní stromy budou ponechány a ošetřeny bezpečnostním řezem. Nové sadové úpravy spočívají v založení trávníků, výsadbě nových stromů a keřů.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova“, zpracovanou VII/2013 společností PRODIN, a.s., Pardubice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.



Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 6x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
- k) provedení přejímky stavby;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
- o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.

Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.

- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova“, zpracované VII/2013 společností PRODIN, a.s., Pardubice, včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.9.2014
 6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
 8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
 9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
 10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1..
 11. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. Sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 3 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **vnitroblok mezi ul. Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova a K Blahobytu v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Nabídková cena - SO 100 Zpevněné plochy bez DPH	3.067.041,88 Kč
Nabídková cena - SO 101 Kontejnerová stání bez DPH	208.882,02 Kč
Nabídková cena - SO 400 Veřejné osvětlení bez DPH.....	194.037,00 Kč
Nabídková cena - SO 800 Sadové úpravy bez DPH.....	135.039,10 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH3.605.000,00 Kč

DPH 21%757.050,00 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH4.362.050,00 Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po

zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým

podmínkám. DíLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DíLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DíLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah

- prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
 7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA, před zahájením stavebních prací požádá o vydání rozhodnutí o uzavírce účelové komunikace.
 8. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
 9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Územní souhlas č.j.: MmP 35232/2013 ze dne 21.6.2013 – VO a stavba kontejnerových stání; Stavební povolení č.j.: OD6.36.1/25534/13/Mc, D 31/13 ze dne 5.7.2013). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
 11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
 12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 15. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přeježdění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcí sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou

- povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
 29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
 30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
 35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
 37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.



39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
42. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
44. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,-Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
45. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
46. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude

- podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
47. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
48. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
49. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
50. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
51. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
52. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

- prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
 7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
 9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
 10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
 11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
 12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Jiří Kava – stavbyvedoucí

Ing. Jan Neradílek – manažer regionu Pardubického

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelém stanovených termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelém oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelém, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelém. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10- ti denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **292.000,-Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.



V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **292.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.


IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2 : kopie pojistného certifikátu
Příloha č. 3 : prohlášení objednatele
Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne 20. 11. 2014


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

V Hradci Králové dne 24.11.2014

COLAS CZ, a.s.
Ke Klčovu, 9
190 00, Praha 9
DIČ: CZ26122002 (13)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500
za zhotovitele
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

19.11.2014
RmP ZmP
dne: 21.10.2014

19. 11. 2014

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9
190 00 Praha
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408-201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vymezení předmětu prací :

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Provedení stavebních úprav stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků a vstupů do objektů, stavebních úprav a doplnění veřejného osvětlení a sadových úprav vč. instalace mobiliáře ve vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova a K Blahobytu v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR/2014/025 ze dne 20. 11. 2014

V Pardubicích dne : 20. 11. 2014



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PO OBJEKTECH

STAVBA : Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

P.č.	Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
1.	SO 100	Zpevněné plochy	3 067 042	644 079	3 711 121
2.	SO 101	Kontejnerová stání	208 882	43 865	252 747
3.	SO 400	Veřejné osvětlení	194 037	40 748	234 785
4.	SO 800	Sadové úpravy	135 039	28 358	163 397
		C E L K E M	3 605 000	757 050	4 362 050

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014D44

Stavba: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Pardubice

Datum: 24.9.2014

Zadavatel:

IČ:

Statutární město Pardubice, MO 5

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s.

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:

PRODIN a.s. Pardubice

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 275 923,90

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 275 923,91
0,00

Výše daně
687 944,02
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 963 867,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014044

Stavba: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Místo: Pardubice Datum: 24.09.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice, MO 5 Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 100	Zpevněné plochy	3 275 923,90	3 963 867,92	STA
SO 102	Kontejnerové stání	3 067 041,88	3 711 120,67	STA
		208 882,02	252 747,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 100 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Prodin a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 067 041,88

DPH základní
snížená

Základ daně
3 067 041,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
644 078,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 711 120,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 100 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 24.09.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant: Prodin a.s. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 067 041,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 768 769,86

1 - Zemní práce	452 262,63
2 - Zakládání	24 208,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 805,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 455,31
5 - Komunikace	1 484 802,33
8 - Trubní vedení	148 151,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	434 950,78
998 - Přesun hmot	203 134,56

PSV - Práce a dodávky PSV

162 930,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 640,80
766 - Konstrukce truhlářské	21 870,20
767 - Konstrukce zámečnické	122 779,02
783 - Dokončovací práce	2 640,00

M - Práce a dodávky M

18 492,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 492,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

116 850,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 100 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 24.09.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant: Prodin a.s. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 067 041,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 768 769,86

1	K	113106111	Zemní práce	m2	99,000	25,00	2 475,00	
---	---	-----------	-------------	----	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

Stávající plochy chodníku ze žulové mozaiky

Odečteno z B1.4 Situace bourací práce

99

99,000

Součet

99,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	39,000	27,00	1 053,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

Poznámka k položce:

stávající plochy z betonové dlažby 50/50 cm (u KTS + propojovací chodník)

Odečteno z B1.4 Situace bourací práce

12+18+9

39,000

Součet

39,000

3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	590,000	30,00	17 700,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Poznámka k položce:

stávající vozovka z kostek drobných

Odečteno z B1.4 Situace bourací práce

590

590,000

Součet

590,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	728,000	7,00	5 096,00	
	P		Poznámka k položce: stávající podkladní vrstva pod drobnými kostkami, mozaikovou dlažbou a betonovými dlaždicemi 50/50 cm Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		590+99+39		728,000			
	W		Součet		728,000			
5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	728,000	14,00	10 192,00	
	P		Poznámka k položce: stávající podkladní vrstva pod drobnými kostkami, mozaikovou dlažbou a betonovými dlaždicemi 50/50 cm Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		590+99+39		728,000			
	W		Součet		728,000			
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	220,000	21,00	4 620,00	
	P		Poznámka k položce: stávající podkladní vrstva pod betonovým povrchem Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		Z20		220,000			
	W		Součet		220,000			
7	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	921,000	28,00	25 788,00	
	P		Poznámka k položce: stávající podkladní vrstva vozovky pod povrchem z penetračního makadamu Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		836+85		921,000			
	W		Součet		921,000			
8	K	113107236	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	220,000	60,00	13 200,00	
	P		Poznámka k položce: stávající povrch u garáží Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		Z20		220,000			
	W		Součet		220,000			
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	921,000	30,00	27 630,00	
	P		Poznámka k položce: stávající povrch vozovky z penetračního makadamu Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	W		836+85		921,000			
	W		Součet		921,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113154224	Frézování živiničního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	532,000	58,00	30 856,00	
	P		Poznámka k položce: plocha z asfaltového betonu v křižovatce Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		532		532,000			
	VV		Součet		532,000			
11	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	109,000	57,00	6 213,00	
	P		Poznámka k položce: stávající betonový vodící pásek Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		35+35+39		109,000			
	VV		Součet		109,000			
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	44,000	57,00	2 508,00	
	P		Poznámka k položce: stávající obrubník OP3 Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		39+5		44,000			
	VV		Součet		44,000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	106,000	57,00	6 042,00	
	P		Poznámka k položce: stávající žulový krajník K33 Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		7+14+9+31+36+5+4		106,000			
	VV		Součet		106,000			
14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	35,000	28,00	980,00	
	P		Poznámka k položce: jednotlivky a dvoulinky ze žulových kostek velkých Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		11,5+3,5		15,000			
	VV		(2+8)*2		20,000			
15	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,000	28,00	672,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
16	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	67,000	180,00	12 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: stávající kabely ČEZ distribuce a Telefonica O2 Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
W			2+3+3+9+9+6+6+7+7+9		67,000			
W			Součet		67,000			
17	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,575	260,00	4 569,50	
18	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	2,750	1 395,00	3 836,25	
P			Poznámka k položce: výbourní patek bývalého VO + výbourní stávajících UV Odečteno z B1.4 Situace bourací práce					
W			((0,5*0,5*1,0)*3)+(0,5*4)		2,750			
W			Součet		2,750			
19	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	70,300	53,00	3 725,90	
P			Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
W			(121+57+3+10)*0,35		66,850			
W			11,5*0,30		3,450			
W			Součet		70,300			
20	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	35,150	6,00	210,90	
21	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,533	260,00	13 658,58	
W			(0,6*0,6*67)		24,120			
W			(119,286+15+129,6+20,242)*0,1		28,413			
W			Součet		52,533			
22	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	119,286	119,00	14 195,03	
P			Poznámka k položce: výkopy pro vsak č. 1 a 2 a sorpční vpusti Odečteno z B1.2 Situace					
W			(1,70*5*6,9)		58,650			
W			(1,7*5,7*4,4)		42,636			
W			(1,8*2,0*2,5)*2		18,000			
23	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	59,643	25,00	1 491,08	
24	K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,120	160,00	6 259,20	
P			Poznámka k položce: ochrana podzemních inž.sítí (ČEZ + O2) trativod Odečteno z B1.2 Situace					
W			0,6*0,6*67		24,120			
W			0,3*0,4*125		15,000			
25	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,560	21,00	410,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	129,600	136,00	17 625,60	
Poznámka k položce: pro přípojky od vpusti a odvodňovacích žlabů Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			(1,2*1,5)*72		129,600			
VV			Součet		129,600			
27	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	64,800	21,00	1 360,80	
28	K	132201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,242	350,00	7 084,70	
Poznámka k položce: výkop pro sloupky oplacení, sloupky SDZ a uliční vpusti Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			(0,5*0,5*0,6)*27		4,050			
VV			(0,4*0,4*0,5)*8		0,640			
VV			(1,2*1,2*1,8)*6		15,552			
29	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,121	93,00	941,25	
30	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	320,270	64,00	20 497,28	
Poznámka k položce: pažení pro přípojky vpusti, vsaky č.1 a 2 a sorpční vpusti Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			(72*1,5)*2		216,000			
VV			((2+2,5)*2*1,8)*2		32,400			
VV			((6,9+0,6+0,6)+(5+0,6+0,6))*1,7*2		48,620			
VV			((4,4+0,6+0,6)+(5,7+0,6+0,6))*1,7*2		23,250			
31	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	320,270	18,00	5 764,86	
Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace								
P								
32	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	308,248	53,00	16 337,14	
VV			(119,286+39,12+129,6+20,242)		308,248			
VV			Součet		308,248			
33	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	237,601	94,00	22 334,49	
VV			70,30		70,300			
VV			119,286+39,12+129,6+20,242		308,248			
VV			-90,90		-90,900			
VV			-(6,9*0,84)		-28,980			
VV			-(4,4*5,7*0,84)		-21,067			
VV			Součet		237,601			
34	K	171101112	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	90,900	62,00	5 635,80	
Poznámka k položce: dosypání vytěženou zemínou po vybouraných konstrukcích								
P								
VV			(26+11+21+8+71+16+22+10+6+11)*0,45		90,900			
VV			Součet		90,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	237,601	13,00	3 088,81	
36	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	439,562	53,00	23 296,79	
37	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	167,678	100,00	16 767,80	
Poznámka k položce:								
P			zásyp vsaků č.1 a 2 a přípojek vpustí					
			Odečteno z B1.2 Situace					
			(1,0*1,2*72)		86,400			
			(6,9*5*0,64)-4,5		17,580			
			(6,9*5*0,84)		28,980			
			(4,4*5,7*0,64)-2,4		13,651			
			(4,4*5,7*0,84)		21,067			
38	M	583438720	kamenivý drčený hrubý frakce 8-16	t	57,777	274,00	15 830,90	
Poznámka k položce:								
P			zásyp vsaků č.1 a 2					
39	M	583312020	šterkodr netříděná do 100 mm amfibolit	t	172,800	187,00	32 313,60	
40	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,560	166,00	5 736,96	
Poznámka k položce:								
P			obsyp potrubí přípojek vpustí					
			Odečteno z B1.5 Vzorové příčné řezy					
			(0,4*1,2*72)		34,560			
			Součet		34,560			
41	M	583312020	šterkodr netříděná do 100 mm amfibolit	t	69,120	187,00	12 925,44	
42	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 091,300	14,00	29 278,20	
Poznámka k položce:								
P			Odečteno z B1.2 Situace					
			(874+353,2+235,1+232,1+116,5+++6,9+5,3+4,7)		1 827,800			
			300*0,5		150,000			
			227*0,5		113,500			
			Součet		2 091,300			
							24 208,25	
D	2	Zakládání						
43	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,250	748,00	8 415,00	
Poznámka k položce:								
P			Odečteno z B1.2 Situace					
			(0,3*0,3*125)		11,250			
			Součet		11,250			
44	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	175,000	8,00	1 400,00	
Poznámka k položce:								
P			Odečteno z B1.2 Situace					
			(0,3+0,4)*2*125		175,000			
			Součet		175,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	693111420	textilie 200 g/m2 do š 8,8 m Poznámka k položce: Odměřeno z B1.5 Vzorové řezy	m2	210,000	17,00	3 570,00	
46	K	212532111	Lože pro trativody z kamenná hrubého drceného frakce 16 až 32 mm Poznámka k položce: Odečteno z B1.5 Vzorové řezy	m3	3,750	881,00	3 303,75	
	P							
	WV		(0,3*0,1*125)		3,750			
	WV		Součet		3,750			
47	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože Poznámka k položce: troubka DN 150 Odečteno z B1.2 Situace	m	125,000	57,00	7 125,00	
	P							
48	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m Poznámka k položce: plocha z kačírku Odečteno z B1.5 Vzorové řezy	m2	10,000	13,00	130,00	
	P							
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
49	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) 230 g/m2 Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace	m2	11,500	23,00	264,50	
	P							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 805,00	
50	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním Poznámka k položce: sloupky oplacení hříště Odečteno z B1.2 Situace	kus	27,000	215,00	5 805,00	
	P							
	WV		27		27,000			
	WV		Součet		27,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				15 455,31	
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku Poznámka k položce: lože pod potrubí přípojek vpustí a pod vsaky č.1 a 2 Odečteno z B1.2 Situace	m3	20,556	627,00	12 888,61	
	P							
	WV		(0,10*1,2*72)		8,640			
	WV		(0,20*5*6,9)		6,900			
	WV		(0,20*5,7*4,4)		5,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžšího tl do 100 mm	m2	721,700	1,00	721,70	
	P		Poznámka k položce: lože pod plochami z dlažeb z DDK frakce Z1/5 Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		(353,2+235,1+116,5+6,9+5,3+4,7)		721,700			
	WV		Součet		721,700			
53	K	45238611	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	9,000	205,00	1 845,00	
	P		Poznámka k položce: úprava stávajících poklopů Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		9,000			
D 5 Komunikace								1 484 802,33
54	K	56425111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	10,000	33,00	330,00	
	P		Poznámka k položce: zřízení pás z kačírku Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
55	M	583336880	kamenivo těžší hrubé frakce 32-63	t	2,775	254,00	704,85	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	WV		10*0,15*1,85		2,775			
	WV		Součet		2,775			
56	K	56484111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	116,500	74,00	8 621,00	
	P		Poznámka k položce: horní podkladní vrstva plochy ze zatravnovací dlažby Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		116,5		116,500			
	WV		Součet		116,500			
57	K	56485111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	263,500	90,00	23 715,00	
	P		Poznámka k položce: v rozšíření pod obrubníky Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		(300*0,5)		150,000			
	WV		(227*0,5)		113,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm <i>Poznámka k položce:</i> spodní podkladní vrstva plochy parkovacích stání a zatravnovací dlažby Odečteno z B1.2 Situace	m2	469,700	98,00	46 030,60	
	P							
	WV		(116,5+353,2)		469,700			
	WV		Součet		469,700			
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> spodní podkladní vrstva komunikace a chodníku vč.slepeckých úprav Odečteno z B1.2 Situace	m2	1 111,400	113,00	125 588,20	
	P							
	WV		(874+232,1+5,3)		1 111,400			
	WV		Součet		1 111,400			
60	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm <i>Poznámka k položce:</i> spodní podkladní vrstva sjezdů souvisejících slepeckých úprav a umělé vodící linie Odečteno z B1.2 Situace	m2	246,700	137,00	33 797,90	
	P							
	WV		(235,1+6,9+4,7)		246,700			
	WV		Součet		246,700			
61	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> 20% vyfrézování plochy Odečteno z B1.2 Situace	m2	106,400	210,00	22 344,00	
	P							
	WV		532*0,20		106,400			
	WV		Součet		106,400			
62	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m <i>Poznámka k položce:</i> ložná vrstva komunikace (plná kce + frézování kce) Odečteno z B1.2 Situace	m2	1 406,000	252,00	354 312,00	
	P							
	WV		874+532		1 406,000			
	WV		Součet		1 406,000			
63	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm <i>Poznámka k položce:</i> horní podkladní vrstva v parkovišti Odečteno z B1.2 Situace	m2	353,200	165,00	58 278,00	
	P							
	WV		353,2		353,200			
	WV		Součet		353,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	874,000	175,00	152 950,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> horní podkladní vrstva v komunikaci Odečteno z B1.2 Situace					
	W		874		874,000			
	W		Součet		874,000			
65	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	874,000	21,00	18 354,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace (plná kce) Odečteno z B1.2 Situace					
	W		874		874,000			
	W		Součet		874,000			
66	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 950,000	14,00	27 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace (plná kce + frézování) Odečteno z B1.2 Situace					
	W		874+532+544		1 950,000			
	W		Součet		1 950,000			
67	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 418,000	180,00	255 240,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace (plná kce + frézování) Odečteno z B1.2 Situace					
	W		(874+544)		1 418,000			
	W		Součet		1 418,000			
68	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	242,100	191,00	46 241,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kryt chodníku včetně slepeckých prvků a vodící linie Odečteno z B1.2 Situace					
	W		(232,1+5,3+4,7)		242,100			
	W		Součet		242,100			
69	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	239,802	117,00	28 056,83	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace					
70	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,406	328,00	1 773,17	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> červená barva Odměřeno z B1.2 Situace					
71	M	592453420	dlažba betonová kostka 40x40x5 cm šedá	m2	4,794	215,00	1 030,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umělá vodící linie s podélnými drážkami Odměřeno z B1.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	595,200	192,00	114 278,40	
	P		Poznámka k položce: Kryt parkoviště a sjezdů včetně slepeckých úprav Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(353,2+235,1+6,9)		595,200			
	VV		Součet		595,200			
73	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	247,248	142,00	35 109,22	
	P		Poznámka k položce: sjezdy Odměřeno z B1.2 Situace					
74	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	352,818	189,00	66 682,60	
	P		Poznámka k položce: parkoviště, červená barva Odměřeno z B1.2 Situace					
75	M	59245267x	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	7,038	369,00	2 597,02	
	P		Poznámka k položce: červená Odměřeno z B1.2 Situace					
76	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tváříc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	116,500	190,00	22 135,00	
	P		Poznámka k položce: plocha ze zatravněvací dlažby Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		116,5		116,500			
	VV		Součet		116,500			
77	M	592452xxx	dlažba zatravněvací 8 cm barevná	m2	118,830	331,00	39 332,73	
	P		Poznámka k položce: barva hnědá Odměřeno z B1.2 Situace					
	D	8	Trubní vedení				148 151,00	
78	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	72,000	170,00	12 240,00	
	P		Poznámka k položce: přípojky uličních a sorpčních vpustí a odvodňovacích žlabů Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		7+6+7+6+12+2+5+11+6+6+4		72,000			
	VV		Součet		72,000			
79	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	11,000	94,00	1 034,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	11,000	57,00	627,00	
81	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
Poznámka k položce: sorpční vpust' Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
82	M	562415000	odlučovač ropných látek plastový (sorpční vpust')	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
83	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 545,00	9 270,00	
Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
84	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K / skruž / 29x50x5 cm	kus	6,000	193,00	1 158,00	
85	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 / prstenec / 18x66x10 cm	kus	6,000	163,00	978,00	
86	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD / dno / 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	6,000	284,00	1 704,00	
87	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 / skruž / 29x50x5 cm	kus	6,000	191,00	1 146,00	
88	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	528,00	3 168,00	
89	K	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3	soubor	2,000	19 500,00	39 000,00	
Poznámka k položce: vsak č.1 (3,0*3,6*0,42) = 4,5 m3 vsak č.2 (2,4*2,4*0,42) = 2,4 m3 Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			2		2,000			
90	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	680,00	5 440,00	
Poznámka k položce: sorpční a uliční vpusti Odečteno z B1.2 Situace								
P								
VV			2+6		8,000			
VV			Součet		8,000			
91	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	8,000	1 892,00	15 136,00	
Poznámka k položce: včetně nátěru gumoasfaltem Odměřeno z B1.2 Situace								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				434 950,78	
93	K	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	311,00	311,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sklopný parkovací sloupek Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	1,000	1 599,00	1 599,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	457,00	2 742,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
96	M	404441120	značka svislá reflexní AL- NK 700 mm	kus	2,000	1 211,00	2 422,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> B20a, B20b odečteno z B1.2 Situace					
	VV		2		2,000			
97	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	3,000	1 041,00	3 123,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2x IP11a, IP12 Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		2+1		3,000			
98	M	404443330	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus	1,000	382,00	382,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> E8d Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	91411121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	578,00	1 156,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	589,00	4 712,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
101	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	8,000	608,00	4 864,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
102	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	19,00	152,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
103	M	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	2,000	4 110,00	8 220,00	
	P		Poznámka k položce: IP25a, IP25b Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		2		2,000			
104	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm	m	392,000	110,00	43 120,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(53+13+2+2+123+77+37+24+59)		392,000			
	VV		Součet		392,000			
105	M	592185640	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	799,680	46,00	36 785,28	
	P		Poznámka k položce: barva bílá Odměřeno z B1.2 Situace					
106	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,000	185,00	55 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(19+47+24+14+51+37+44+9+19+10+26)		300,000			
	VV		Součet		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	306,000	79,00	24 174,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
108	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,000	165,00	37 455,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(18+33+39+10+5+14+17+14+25+4+6+2+8*3+4+4*3)		227,000			
	VV		Součet		227,000			
109	M	592173140	obrubník betonový zahradní příhradní šedá 50x8x25 cm	kus	463,080	40,00	18 523,20	
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m Odměřeno z B1.2 Situace					
110	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,175	1 500,00	24 262,50	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(300*0,035)+(227*0,025)		16,175			
	VV		Součet		16,175			
111	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	105,000	45,00	4 725,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce					
	VV		6+34+31+6+21+7		105,000			
	VV		Součet		105,000			
112	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	18,000	270,00	4 860,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		15+1+2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
113	M	592271000	žlab odvodňovací bez spádu dna	kus	18,000	1 712,00	30 816,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		18		18,000			
114	M	592271650	kryt šterbinový litinový, tř. D400 černý	kus	36,000	919,00	33 084,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
115	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	9,000	525,00	4 725,00	
	P		Poznámka k položce: zahradní lavička Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	749101060	lavička s opěradlem (kotvená)					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace		9,000	3 885,00	34 965,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
117	K	936004113	Dětské pískoviště s rámem z recyklované pryže	m	11,000	2 850,00	31 350,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
118	K	936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	3,000	450,00	1 350,00	
	P		Poznámka k položce: písek do dětského pískoviště Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		10*0,30		3,000			
	VV		Součet		3,000			
119	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	532,000	3,00	1 596,00	
	P		Poznámka k položce: vyřezovaný povrch Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		532		532,000			
120	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	268,00	268,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	45,00	45,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	150,000	34,00	5 100,00	
	P		Poznámka k položce: stávající obrubníky OP3 a krajníky KS3 Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce					
	VV		39+5+106		150,000			
	VV		Součet		150,000			
123	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	5,600	43,00	240,80	
	P		Poznámka k položce: stavající jednolínky a dvouliníky ze žulových kostek velkých Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce					
	VV		(11,5+3,5)*0,16		2,400			
	VV		(2-8)*0,32		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	590,000	13,00	7 670,00	
Poznámka k položce:								
Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce								
	VV		590		590,000			
	VV		Součet		590,000			
125	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	99,000	47,00	4 653,00	
Poznámka k položce:								
Odečteno z B1.4 Situace - bourací práce								
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
D 998 Přesun hmot								
126	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1 194,213	19,00	22 690,05	
Poznámka k položce:								
sut' z položek č. 4, 5, 6, 7, 9 a 10								
	VV		(116,48+171,08+88+515,76+166,701+136,192)		1 194,213			
	VV		Součet		1 194,213			
127	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	10 747,917	6,00	64 487,50	
128	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	50,380	19,00	957,22	
Poznámka k položce:								
sut' z položky č. 8								
	VV		50,38		50,380			
	VV		Součet		50,380			
129	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	453,420	6,00	2 720,52	
130	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	291,195	19,00	5 532,71	
Poznámka k položce:								
vybourané hmoty z položek č. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 120 a 121								
	P		(27,819+9,945+188,8+25,07+12,76+21,73+4,025+0,96+0,082+0,004)		291,195			
	VV		291,195		291,195			
	VV		Součet		291,195			
131	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 620,755	6,00	15 724,53	
132	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 244,593	14,00	17 424,30	
	VV		1 244,593		1 244,593			
	VV		Součet		1 244,593			
133	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	291,195	19,00	5 532,71	
134	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	23,665	53,00	1 254,25	
Poznámka k položce:								
z položek č. 2, 12 a 15								
	P		(9,945+12,76+0,96)		23,665			
	VV		23,665		23,665			
	VV		Součet		23,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,380	53,00	2 670,14	
	P		Poznámka k položce: z položky č.8					
	WV		50,38		50,380			
	WV		Součet		50,380			
136	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	302,893	53,00	16 053,33	
	P		Poznámka k položce: z položek č.9 a 10					
	WV		(166,701+136,192)		302,893			
	WV		Součet		302,893			
137	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	891,406	53,00	47 244,52	
	P		Poznámka k položce: z položek č.4,5,6,7,120 a 121					
	WV		(116,48+171,08+88+515,76+0,082+0,004)		891,406			
	WV		Součet		891,406			
138	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	842,796	1,00	842,80	

D PSV Práce a dodávky PSV

162 930,02
15 640,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

139	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	98,000	27,00	2 646,00	
	P		Poznámka k položce: nopová izolace Odečteno z B1.2 Situace					
	WV		98*1,0		98,000			
	WV		Součet		98,000			
140	M	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	117,600	55,00	6 468,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
141	M	283230880	lišta ukončovací odvětrávací, 2 m	kus	58,800	101,00	5 938,80	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
142	M	283230910	hřeb drážkový 50 mm s plastovou podložkou - bal. 250 ks	kus	588,000	1,00	588,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					

D 766 Konstrukce truhlářské

21 870,20
4 833,00

143 K 766125111 Montáž stěn lodžiových v do 2,6 m

143	K	766125111	Montáž stěn lodžiových v do 2,6 m	m2	27,000	179,00	4 833,00	
	P		Poznámka k položce: montáž výplně oplocení hršíře Odečteno z B1.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	309314xxx	šroub závitorezný zápusťný s čokovitou hlavou pozinkovaný	kus	283,500	2,00	567,00	
P			Poznámka k položce: uchycení prken na nosnou konstrukci KTS 1 prkno = 2 šrouby, 5% rezerva					
145	M	611981xxx	prkna plastové 100 x 15 mm, délka 100 cm (barva palisandr)	kus	135,000	122,00	16 470,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			27*5		135,000			
VV			Součet		135,000			
146	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,203	1,00	0,20	
D	767		Konstrukce zámečnické					
147	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	122,00	122,00	
P			Poznámka k položce: vstupní vrátka na hřiště Odečteno z B1.2 Situace					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
148	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	563,000	40,00	22 520,00	
P			Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
149	M	553470xxx	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 40/3 mm	m2	14,070	1 957,00	27 534,99	
P			Poznámka k položce: rošty na anglické dvorky Odečteno z B1.2 Situace					
VV			(0,7*1)		0,700			
VV			(0,7*1,3)*2		1,820			
VV			(0,8*1,2)		0,960			
VV			(0,8*1,3)*5		5,200			
VV			(0,8*1,4)*2		2,240			
VV			(0,9*1,5)		1,350			
VV			(0,9*2)		1,800			
150	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	170,000	20,00	3 400,00	
P			Poznámka k položce: montáž konstrukce oplocení bez nosných sloupků Odečteno z B1.2 Situace					
VV			170		170,000			
VV			Součet		170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	145622xxx	ocelová konstrukce oplocení dětského hřiště	kg	370,000	135,00	49 950,00	
	P		Poznámka k položce: konstrukce oplocení hřiště včetně nosných sloupků Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		170-200		370,000			
	VV		Součet		370,000			
152	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	200,000	20,00	4 000,00	
	P		Poznámka k položce: sušáky na prádlo Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		4*50		200,000			
	VV		Součet		200,000			
153	M	145623xxx	ocelový sušák na prádlo	kg	200,000	72,00	14 400,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
154	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,985	865,00	852,03	
	D	783	Dokončovací práce				2 640,00	
155	K	783175557	Nátěry polyuretanové OK plnostěnných "D" základní	m2	52,800	50,00	2 640,00	
	P		Poznámka k položce: dvojnásobný samozakladový nátěr šedý konstrukce oplocení hřiště + sušáky na prádlo Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		(18,6-7,8)*2		52,800			
	VV		Součet		52,800			
	D	M	Práce a dodávky M				18 492,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				18 492,00	
156	K	460520131	Osazení tvářímc kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových	m	67,000	124,00	8 308,00	
	P		Poznámka k položce: Odečteno z B1.2 Situace					
	VV		58+9		67,000			
	VV		Součet		67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	M	345751380	Žlab kabelový PVC (120x100) žlab s vikem	m	67,000	152,00	10 184,00	
<i>Poznámka k položce:</i> ocírana podzemních sítí ČEZ a Telefonica OZ Odměřeno z B1.2 Situace								
P								
VV			58+9		67,000			
VV			Součet		67,000			
116 850,00								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
158	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
159	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 350,00	15 350,00	
<i>Poznámka k položce:</i> zaměření skutečného provedení stavby								
P								
160	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
161	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> zabezpečení hloubených výkopůvek po dobu výstavby								
P								
162	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Provizorní DZ po dobu výstavby včetně projednání s DSS								
P								
163	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> D-M velkoplošný informační panel min.rozměru 2 x 2 m. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP.								
P								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
164	K	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> D-M stálá informační tabule min.rozměru 30 x 40 cm, materiál trvalé hodnoty (např.bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity								
P								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
165	K	043134000	Zkoušky zatěžávací	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> statické zatěžovací zkoušky rázové zatěžovací zkoušky								
P								
5 000,00								
D	VRN3		Zařízení staveniště					
166	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 102 - Kontejnerové stání

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Prodin a.s.Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

208 882,02

DPH základní
snížená

Základ daně
208 882,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 865,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

252 747,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 102 - Kontejnerové stání

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum: 24.09.2014

Projektant: Prodin a.s.Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

208 882,02

HSV - Práce a dodávky HSV

76 413,69

1 - Zemní práce

17 592,36

2 - Zakládání

7 952,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 500,00

4 - Vodorovné konstrukce

57,01

5 - Komunikace

27 679,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 375,00

998 - Přesun hmot

2 257,69

PSV - Práce a dodávky PSV

129 378,34

766 - Konstrukce truhlářské

36 382,97

767 - Konstrukce zámečnické

88 335,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 660,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Objekt:

SO 102 - Kontejnerové stání

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, MO 5

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum: 24.09.2014

Projektant: Prodin a.s.Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

208 882,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 413,69

D 1 Zemní práce

17 592,36

1	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,475	27,00	552,83	
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,475	96,00	1 965,60	
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	9,000	64,00	576,00	
4	K	120001101	Příplatek za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	6,278	260,00	1 632,28	
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,113	101,00	2 536,41	
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,557	6,00	75,34	
7	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	1,250	260,00	325,00	
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	350,00	1 750,00	
9	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,500	93,00	232,50	
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,000	53,00	265,00	
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,153	12,00	61,84	
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,960	109,00	2 720,64	
13	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	24,960	13,00	324,48	
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	46,176	53,00	2 447,33	
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,175	26,00	446,55	
16	K	181301105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	17,175	18,00	309,15	
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	17,175	8,00	137,40	
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	82,010	14,00	1 148,14	
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,175	5,00	85,88	

D 2 Zakládání

7 952,36

20	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	4,264	1 865,00	7 952,36	
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
21	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	25,000	220,00	5 500,00	
D 4 Vodorovné konstrukce								
22	K	431577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	57,010	1,00	57,01	
D 5 Komunikace								
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	83,710	113,00	9 459,23	
24	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,710	191,00	11 213,61	
25	M	592453080	zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	59,884	117,00	7 006,43	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	50,000	165,00	8 250,00	
27	M	592175090	chodníkový obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	102,000	40,00	4 080,00	
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,250	1 500,00	1 875,00	
29	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	18,000	65,00	1 170,00	
D 998 Přesun hmot								
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,190	19,00	155,61	
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	73,710	6,00	442,26	
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,458	19,00	141,70	
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	67,122	6,00	402,73	
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,190	14,00	114,66	
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,458	19,00	141,70	
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,291	53,00	386,42	
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,190	53,00	434,07	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	38,528	1,00	38,53	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
39	K	766125111	Montáž stěn lodžiových v do 2,6 m	m2	53,956	179,00	9 658,12	
40	M	309314xxx	šroub závitořezný zápustný s čochovitou hlavou pozinkovaný	kus	357,000	2,00	714,00	
41	M	611981xxx	prkna plastové 150 x 20 mm, délka 140 cm (barva palisandr)	kus	170,000	153,00	26 010,00	
42	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,850	1,00	0,85	
D 767 Konstrukce zámečnické								
43	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	638,000	18,00	11 484,00	
44	M	145622xxx	ocelové konstrukce KTS (viz výpisů zámečnických výrobců)	kg	1 069,000	71,00	75 899,00	
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,101	865,00	952,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
46	K	783175557	Nátěry polyuretanové OK plnostěnných "D" základní	m2	93,200	50,00	4 660,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 090,00	3 090,00	

SO 400 Veřejné osvětlení

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		84 321,00
Montáž - práce		51 707,00
Mezisoučet 1	0,00	136 028,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Zemní práce		58 009,00
Mezisoučet 2	0,00	194 037,00
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		194 037,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		194 037,00
Základ a hodnota DPH 21%	194 037,00	40 747,77
Náklady celkem s DPH		234 784,77
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	84 321,00	48 719,00
Demontáže	0,00	2 988,00
Zemní práce	0,00	58 009,00

Věra	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		POZNÁMKA :									
		Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. VO 1									
		Elektromontáže									
		Demontáže									
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-31		do 4x16 , volně	m	100,00	0,00	0,00		16,00	1 600,00	0,00	0,00
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ									
		1xSHC do 250W,IP23	ks	2,00	0,00	0,00		168,00	336,00	0,00	0,00
		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR									
		ocelový - do 6m	ks	2,00	0,00	0,00		368,00	736,00	0,00	0,00
		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
		SR ...-27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/ITN-S	ks	2,00	0,00	0,00		158,00	316,00	0,00	0,00
		Demontáže - celkem				0,00			2 988,00		0,00
1123-4663		IZOLAČNÍ MATERIÁL									
1123-592		TRUBKA FLEXIBILNÍ 50	m	15,00	28,00	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1123-595		TRUBKA FLEXIBILNÍ 75	m	10,00	47,00	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		IZOLAČNÍ MATERIÁL									
1123-601		PEVNÁ TRUBKA 110 - 6m	m	30,00	54,00	1 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1123-4806		06110/2 CHRÁNIČKA - TRUBKA DĚLENÁ	m	30,00	189,00	5 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
7002-22		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	50,00	0,00	0,00		22,00	1 100,00	0,00	0,00
7002-31		CYKY-J 4x16 , volně	m	250,00	0,00	0,00		135,00	33 750,00	0,00	0,00
		PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU									
		do 4x16 - přemístění do nové polohy	m	15,00	0,00	0,00		21,00	315,00	0,00	0,00
9999-443		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
9999-446		Do 16 mm2	ks	4,00	0,00	0,00		16,00	64,00	0,00	0,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457		Do 16 mm2	ks	77,00	0,00	0,00		16,00	1 232,00	0,00	0,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	195,00	47,00	9 165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1244-69		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
1244-73		SP připojovací	ks	7,00	74,00	518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1244-71		SS spojovací	ks	18,00	51,00	918,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1048-1		STOŽÁROVÉ POUZDRO									
1048-3		SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	5,00	452,00	2 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1048-6		SP350/1500 stožárové pouzdro	ks	2,00	546,00	1 092,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1048-8	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný	ks	3,00	2 835,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00
	133/89/60 - 5.4m	ks						
	133/89/60 - 6.4m	ks	2,00	2 940,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
1048-213	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárově zinkovaný	ks	2,00	5 817,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00
	159/108/89 - 7.7m	ks						
1048-330	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ	ks	1,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00
	V1-500 výloblj jedn. ul. žárově zinkovaný	ks	1,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00
	V1-1000 výloblj jedn. ul. žárově zinkovaný	ks						
	SVÍTIDLA PRO VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů							
	Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SnP							
	Pro výbraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet							
	osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)							
	výbojková							
	- sadová							
	A - parkové 1x70W (celokruhová charakteristika, barva "stříbrně-šedá"	ks	3,00	4 397,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00
	- "chodníková"							
	B - 1x 70W	ks	2,00	2 031,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00
	- "uliční"							
	C - 1x70W	ks	2,00	4 696,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00
1048-682	STOŽÁROVÁ VÝZBOJ							
1048-701	SR 721-27Cu st.výz.1xE27/4xM8/35mm2	ks	6,00	823,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00
1048-705	SR 721-27-o Cu-Al st.výz.1xE27/4xM8/35mm2/odboč	ks	1,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00
12007	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ. KROUŽEK							
1059-6	6A.char.normalní	ks	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
9999-1281	Demontaz stávajícího zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
9999-1283	Uprava stávajícího zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
9999-1284	Uprava stávajícího rozvadece	hod	4,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	105,00	840,00	0,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	24,00	0,00	0,00	105,00	2 520,00	0,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1297	DLE CSN 331500							
9999-1298	Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
9999-1299	Spoluprce s revizní technikem	hod	4,00	0,00	0,00	105,00	420,00	0,00

Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem						
Zemní práce						
VYTÝČENÍ TRATÍ						
9999-878	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,20	0,00	0,00	0,00
9999-890	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU					
9999-963	Premíst.mater.naložení,odvoz	m3	1,00	0,00	2 205,00	0,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ					
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3					
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	7,00	0,00	515,00	0,00
9999-965	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.					
9999-967	D 250x800 mm	ks	5,00	0,00	1 050,00	0,00
9999-970	D 350x1500 mm	ks	2,00	0,00	2 100,00	0,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA					
9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	3,00	0,00	126,00	0,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	140,00	0,00	110,00	0,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm	m	25,00	0,00	252,00	0,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU					
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	5,00	0,00	525,00	0,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE					
9999-1073	Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	140,00	0,00	38,00	0,00
9999-1117	FOKIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
9999-1118	Šířka 22cm	m	140,00	0,00	6,00	0,00
9999-1137	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY					
9999-1138	Světlost: do 10,5 cm	m	70,00	0,00	5,00	0,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	140,00	0,00	32,00	0,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm	m	25,00	0,00	68,00	0,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY					
9999-1186	Do vzdálenosti 10 km	m3	12,00	0,00	263,00	0,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU					
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	70,00	0,00	28,00	0,00
Zemní práce - celkem					84 321,00	51 707,00

POZNÁMKY :

V rozpočtu nejsou zahrnuty :

- zábory pozemků, místní poplatky
- dopravní značení, označení stavby
- vytyčení **podzemních sítí** a geodetické zaměření
- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikací")

SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

Dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013

p.č.	č-položky	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Odstranění a ošetření dřevin						
1	111 21-2351	Odstranění dřevin o průměru do 10cm výšky nad 1m vč.pařezu, Odečteno z B4.2 Situace	m2	10	142,00	1 420,00
2	r-položka	Vodor. přem. křovin do 5000, likvidace (štěpkování), Odečteno z B4.2 Situace	m2	10	89,00	890,00
3	112 10-4111	Pokácení stromu postupně pomocí plošiny výšky do 10m, Odečteno z B4.2 Situace	hod	1	1 680,00	1 680,00
4	112 20-1112	Odstranění pařezu o průměru 30cm s naložením, zasypáním jámy, Odečteno z B4.2 Situace	ks	2	725,00	1 450,00
5	r-položka	Odvoz pařezů na skládku a skládkovné	t	0,1	2 850,00	285,00
6	184 85-2112	Řez stromů bezpečnostní, plocha koruny do 60m2, Odečteno z B4.2 Situace	ks	1	935,00	935,00
7	184 85-2113	Řez stromů bezpečnostní, plocha koruny do 90m2, Odečteno z B4.2 Situace	ks	5	1 208,00	6 040,00
Odstranění a ošetření dřevin celkem						12 700,00
Příprava pozemku						
8	181 11-1111	Plošná úprava terénu při nerovnostech ±10cm, v rovině, Odečteno z B4.2 Situace	m2	1325	9,00	11 925,00
9	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním, Odečteno z B4.2 Situace	m2	1325	2,00	2 650,00
10	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, Odečteno z B4.2 Situace	m2	1325	3,00	3 975,00
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko, Odečteno z B4.2 Situace	m2	1325	2,00	2 650,00
12	S1	Chemický přípravek na odplevelení pozemku - totální (0,0006l/m2), Odečteno z B4.2 Situace	l	0,795	400,00	318,00
Příprava pozemku celkem						21 518,00
Výsadba dřevin						
Výsadba stromů						
13	183 10-1215	Hloubení jamek s 50% výměnou půdy, objem do 0,4m3, Odečteno z B4.2 Situace	ks	12	336,00	4 032,00
14	r-položka	Přimlsení půdního kondicioneru do výsadbového media, Odečteno z B4.2 Situace	ks	12	47,00	564,00
15	r-položka	Instalace kořenové chráničky, Odečteno z B4.2 Situace	ks	4	121,00	484,00
16	184 10-2151	Výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov., Odečteno z B4.2 Situace	ks	12	179,00	2 148,00
17	184 20-2121	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m., Odečteno z B4.2 Situace	ks	8	89,00	712,00
18	184 21-5112	Ukotvení dřeviny jedním kůlem délky do 2m (borovice), Odečteno z B4.2 Situace	ks	4	37,00	148,00
19	184 21-3412	Zhotovení závlahové mísy do 1m u solit. Dřevin, Odečteno z B4.2 Situace	ks	5	50,00	250,00
20	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene stromu jutou ve dvou vrstvách (VSK), Odečteno z B4.2 Situace	ks	4	41,00	164,00
21	185 80-2124	Hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. Rostlinám, Odečteno z B4.2 Situace	ks	12	38,00	456,00
22	184 92-1093	Mulčování, tl.vrstvy 10 cm, v rov. (solitery 1m2/ks), Odečteno z B4.2 Situace	m2	5	20,00	100,00
23	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000m (100l/strom), Odečteno z B4.2 Situace	m3	1,2	230,00	276,00
Výsadba keřů						
24	183 20-5112	Založení záhonu pro výsadbu dřevin, Odečteno z B4.2 Situace	m2	164	5,00	820,00
25	183 10-1212	Hloubení jamky s výměnou půdy na 50% do 0,02m3 (pokryvné keře), Odečteno z B4.2 Situace	ks	370	16,00	5 920,00
26	183 10-1213	Hloubení jamky s výměnou půdy na 50% do 0,05m3 (vzrostlé keře), Odečteno z B4.2 Situace	ks	31	30,00	930,00
27	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, Odečteno z B4.2 Situace	ks	370	11,00	4 070,00
28	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 300mm, v rov., Odečteno z B4.2 Situace	ks	31	23,00	713,00
29	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix k rostlině, Odečteno z B4.2 Situace	ks	401	1,00	401,00
30	184 92-1093	Mulčování, tl.vrstvy 10 cm, v rov., Odečteno z B4.2 Situace	m2	164	20,00	3 280,00
31	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku (50l/m2 záhonu), Odečteno z B4.2 Situace	m3	8,2	230,00	1 886,00
Výsadba stromů a keřů celkem						27 354,00
Výsadbový materiál						
Rostlinný materiál						
vzrostlé stromy s balem						
32	1	Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16	ks	1	2 794,00	2 794,00
33	2	Magnolia soulangeana 220-250	ks	1	3 200,00	3 200,00

SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY						
Dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013						
p.č.	č-položky	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
34	3	Platanus acerifolia "Alphen's Globe" 14-16	ks	3	2 468,00	7 404,00
35	4	Abies koreana 175-200	ks	1	1 100,00	1 100,00
36	5	Picea omorica 250-300	ks	2	1 628,00	3 256,00
37	6	Pinus uncinata 100-125-keřový vícekmenný tvar	ks	4	704,00	2 816,00
vzrostlé keře				12		
38	7	Amelanchier lamarckii 125-150	ks	1	861,00	861,00
39	8	Prunus laurocerasus "Caucasica" 80-100	ks	30	131,00	3 930,00
				31		
keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)						
40	9	Cotoneaster "Coral Beauty"	ks	90	25,00	2 250,00
41	10	Hypericum "Hidcote"	ks	50	26,00	1 300,00
42	11	Mahonia aquifolium	ks	42	28,00	1 176,00
43	12	Rosa "Fairy Queen + The Fairy"	ks	50	34,00	1 700,00
44	13	Spiraea japonica "Golden Princess"	ks	78	27,00	2 106,00
45	14	Spiraea nipponica "Snowmound"	ks	20	27,00	540,00
46	15	Juniperus "Mint Julep"	ks	10	86,00	860,00
47	16	Juniperus squamata "Blue Carpet"	ks	30	86,00	2 580,00
				370		
Pomocný materiál						
48	S3	Výsadbový substrát pro 50% výměnu půdy (12*0,2+31*0,02+370*0,01) vč. dopr.	m3	6,70	600,00	4 020,00
49	S4	Půdní kondicioner (0,4kg/strom)	kg	4,80	58,00	278,40
50	S5	Tabletové kombinované hnojivo (10tbl.10g/strom, 3tbl/vzrostlý keř, 2tbl/keř)	ks	953,00	1,00	953,00
51	S6	Kořenová chránička	ks	6,00	142,00	852,00
52	S7	Kůl frézovaný s korunkou a špicí, průměr 8cm, délka do 3m (8*3)	ks	24,00	62,00	1 488,00
53	S8	Kůl frézovaný s korunkou a špicí, průměr 6cm, délka do 2m (4*1)	ks	4,00	50,00	200,00
54	S9	Příchýtky ke kolvení kůlů	ks	24,00	14,00	336,00
55	S10	Stromový úvazek PE	bm	26,00	6,00	156,00
56	S11	Juta (5m šíře 0,15/VSK)	m	20,00	26,00	520,00
57	S12	Mulč, mulčovací materiál, tl. vrstvy 10 cm vč. dopravy (5*0,1+164*0,1)	m3	16,90	683,00	11 542,70
Výsadbový materiál celkem						58 219,10
Založení trávníku						
58	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem na půdu předem připravenou, Odečteno z B4.2 Situace	m2	1 161,00	8,00	9 288,00
59	185 80-2113	Hnojení půdy umělým trávníkovým hnojivem naširoko, Odečteno z B4.2 Situace	t	0,05	14 700,00	735,00
60	S14	Travní osivo (35g/m2), Odečteno z B4.2 Situace	kg	40,64	100,00	4 064,00
61	S16	Umělé trávníkové hnojivo 40g/m2, Odečteno z B4.2 Situace	kg	46,44	25,00	1 161,00
Založení trávníku celkem						15 248,00

Rekapitulace rozpočtu

Odstranění a ošetření dřevin	12 700,00
Příprava pozemku pro výsadbu a založení trávníku	21 518,00
Výsadba dřevin	27 354,00
Výsadbový a pomocný materiál	58 219,10
Založení trávníku	15 248,00
Sadové úpravy celkem bez DPH	135 039,10
DPH 21%	28 358,21
Celkem včetně DPH	163 397,31

SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

Dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013

p.č.	č.položky	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
------	-----------	----------------	------	----------	-----------	-------------

Výkaz výměr a materiálu

odstranění dřevin						
	odstranění dřevin do 10cm vč. pařezů			10	m2	
	kácení stromu do 30cm/ odstranění pařezu			1/2	ks	
ošetření dřevin						
	ošetření stromů (bezpečnostní řez)			6	ks	
celková plocha - příprava pozemku (konečné terénní úpravy)						1325 m2
z toho						
	borkované záhony v rovině			164	m2	
	založení trávníku výsevem			1161	m2	
výsadba						
	vzrostlé stromy s balem			12	ks	
	vzrostlé keře			31	ks	
	keře			370	ks	

INSURANCE CERTIFICATE

2ND LAYER GENERAL PUBLIC LIABILITY INSURANCE DURING EXECUTION OF WORKS AND AFTER COMPLETION OF WORKS N° XFR0051082CE

AXA Corporate Solutions Assurance, French "Société Anonyme" governed by the French Insurance Code with a share capital of 190,069,080, EUR registered with the Trade Register of Paris under number 399 227 354, registered office : 4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09

POLICY HOLDER :

COLAS SA
7 Place René Clair
92653 BOULOGNE BILLANCOURT (France)

INSURED:

COLAS CZ a.s
Ke Klíčovu 190 00 Praha 9 Czech Republik

This contract covers the policy holder and its subsidiaries up to the hereafter mentioned amounts for the financial consequences of the liability, including Professional Liability, which he may incur due to all losses and/or bodily injury property damage and/or consequential loss caused to a third party including other insured companies and their clients due to the carrying out of its activities.

INSURED AMOUNTS:

1) Before completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence (Worldwide except USA & CANADA).

2) After completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence and any one year.

It is agreed that these amounts of cover:

- Include the defence costs, more particularly the costs and fees for inquiries, investigations, lawyers and proceedings.
- Are the Insurer's aggregate limit of liability per occurrence and / or per year whatever the number of companies considered as Insured.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the local underlying policy taken out A.S policy no 27427668. The deductible of the local policy 27427668 is the equivalent of 1,500 EUR in CZK.

These amounts are being reduced and are finally exhausted by any conciliatory or legal settlement whatever the damage they are related to may be.

The present certificate delivered for the period from 01.01.2014 to 31.12.2014, and does not engage the company beyond the limits of the policy to which its refers, is no valid concerning the risks located in countries where their guarantee, according to the local law, must be subscribed with agreed insurers in the considered country.

Paris, 26 December 2013

On behalf of AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société Anonyme de droit français inscrite au Code des Assurances
au Capital de 190 069 080 euros - 399 227 354 RCS Paris
Siège Social : 4, rue Jules Lefebvre
75426 PARIS Cedex 09
Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01
Site Internet : www.axa-corporatesolutions.com

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01 - www.axa-corporatesolutions.com

Société Anonyme de droit français, régie par le Code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 05 399 227 354
Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 263 C133



**CORPORATE
SOLUTIONS**

redefining / standards

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

DVOUPOLOŽKOVÉ OBECNÉ VEŘEJNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI BĚHEM PLNĚNÍ PRACÍ A PO DOKONČENÍ PRACÍ Č. XFR0051082CE

AXA Corporate Solutions Assurance, francouzská „Société Anonyme“, řízená francouzským zákonem o pojišťovnictví, s akciovým kapitálem 190.069.080 EUR, registrované v Obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 399 227 354, registrované sídlo: 4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paříž Cedex 09, tímto potvrzuje, že:

POJIŠTĚNEC: COLAS SA – 7 Place René Clair – 92853 BOULOGNE BILLANCOURT (Francie)

POJIŠTĚNÝ: COLAS CZ, a.s. (Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika)

Tato pojistná smlouva kryje pojištěnce a jeho dceřiné společnosti dále uvedenými částkami za finanční důsledky odpovědnosti, včetně profesionální odpovědnosti, která může vzniknout kvůli všem ztrátám a/nebo zraněním, škodám na majetku a/nebo následným ztrátám, zapříčiněným třetími stranami jiným, než pojištěným společností a jejich klientům z důvodu provádění svých aktivit.

POJIŠTĚNÉ ČÁSTKY:

1) Před dokončením nebo předáním prací nebo produktů:

Kombinovaný jednotlivý limit na zranění, škody na majetku, následné škody 100.000.000 Kč za jakýkoliv jeden případ pojistné události (celosvětově kromě USA A KANADY).

2) Po dokončení nebo předání prací nebo produktů:

Kombinovaný jednotlivý limit na zranění, škody na majetku, následné škody 100.000.000 Kč za jakýkoliv jeden případ pojistné události.

Je dohodnuto, že tyto částky krytí:

- Zahrnují náklady na obhajobu, především náklady a poplatky na vyšetřování, šetření, právníky a náklady řízení.
- Je to souhrnný limit odpovědnosti pojišťovatele za jednotlivý případ a/nebo za rok, ať je pojištěn jakýkoliv počet společností.

Výše uvedená pojistka platí navíc a jako doplněk k uzavřené základní pojistce.

Výše uvedená pojistka platí navíc a jako doplněk k lokální základní pojistce A.S. č. 27427668. Spoluúčast z lokální základní pojistky 27427668 je ekvivalent 1 500 EUR v Kč.

Tyto částky jsou sníženy a jsou finálně čerpány na základě jakéhokoliv smířčího nebo právního vyrovnání za jakékoliv škody, kterých se týkají.

Tento certifikát je doručen na období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a nezajišťuje společnosti pojistné plnění mimo limity pojistky, na kterou se odkazuje, není platný na rizika v zemích, kde jejich pojištění, podle místních zákonů, musí být uzavřeno s odsouhlaseným pojišťovatelem v této zemi.

Paříž, 26. prosince 2013

Jménem AXA Corporate Solutions Assurance

podpis nečitelný

Razítko společnosti AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75428 Paris Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 Fax : +33 1 56 92 80 01 - www.axa-corporatesolutions.com

Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 000 000 € - 390 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 86 389 227 354

Opérateur d'assurance et de réassurance exonéré de TVA - n° 203.C cde

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnice a překladatelka jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, Česká republika, ze dne 11. února 1994, č.j. Spr. 2967/93, stvrzuji, že tento překlad doslova souhlasí s textem připojeného dokumentu.

V překladu nebyly provedeny žádné úpravy.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. číslem:-

TRANSLATOR'S CLAUSE

As an interpreter and translator of the English language, appointed by Decision of the Regional Court in Hradec Kralove, Czech Republic, dated 11th February 1994, file number Spr. 2967/93, I do hereby certify that this translation corresponds verbatim to the text of the enclosed document. No amendments were made in the translation.

The act is registered in the Diary under Serial No.-

36/14

(Poř.číslo / Serial number)

20. 1. 2014

(Datum / date)

Mgr. Věra Topilová
Mgr. Věra Topilová



AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Akciová společnost podle francouzského práva
řídící se Zákoníkem pojišťoven
s kapitálem 190 069 080 € – 399 227 354 OR Paříž
Sídlo společnosti: 4, rue Jules Lefebvre
75426 Paříž Cedex 09
Tel.: +33 1 56 92 80 00 – Fax: +33 1 56 92 80 01
Internet: www.axa-corporationsolutions.com

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Zadavatel: Statutární město Pardubice		Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9		
Harmonogram	cena celkem bez DPH	2014	2015	
		Prosinec	Leden	Únor
SO 100 Zpevněné plochy	2 950 191,88			
SO 101 Kontejnerová stání	205 792,02			
SO 400 Veřejné osvětlení	194 037,00			
SO 801 Sadové úpravy	135 039,10			
Ostatní a vedlejší náklady	119 940,00			
Finanční plnění v Kč bez DPH	3 605 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 405 000,00

Celková cena stavby

Převzetí staveniště: 1.12. 2014
Termín řádného dokončení díla: 28.2.2015
Doba realizace: 3 měsíce

V Hradci Králové dne 24.11.2014

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 IČ: 024617205 / 141
 Tel.: 286003511 / Fax: 286003500

Ing. Jan Neradilek
 manažer regionu Pardubického
 oblast Sever
 divize Silniční stavitelství