

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2014-028

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz

Vandou Majerovou – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel: 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: INSTAL spol. s r.o.

Se sídlem: V ráji čp. 575
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: p. Ota Jošt – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: p. Jiří Hanousek – ředitel montáže

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Libor Hanousek č. autorizace: 0601998

Tel: 466 310 232 e-mail: hanousek@instal.cz

IČ: 42936641 DIČ: CZ42936641

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 988

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 729248-561/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Oprava bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice

2. Předmětem DÍLA jsou opravy 27 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 9 bytových domech na území města Pardubice. (dále jen DÍLO)

Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů, stávající kuchyňské linky;
- Kompletní odstranění a výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- Výměna oken a balkónové sestavy;
- Výměna / revize rozvodů elektrické energie + revize elektro + přihlášení u příslušného správce tzn. v rámci předání dokladů ke každému rekonstruovanému bytu zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného sporáku;
- Dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák;
- Demontáž vestavěné a spízní skříně;
- Odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Výměna vodovodních baterií;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a kvalitě);
- Nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT;
- Lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnaní podkladu před pokládkou nových vrstev;
- Demontáž dřevěných garnýží;
- Úklid bytu;
- Provedení ostatních drobných činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve čtyřech etapách. Zahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. – 4. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem současně, ale nejdříve však po předchozím dokončení 1. etapy DÍLA – po kompletní opravě referenčního bytu.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je pro každý opravovaný byt samostatně vymezen níže uvedenými projektovými dokumentacemi (dále jen PD) zpracovanými firmou HMP top s.r.o. (pokud není uvedeno jinak):
Pasportizace a stavební opravy bytu č. 9 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice;

Pasportizace a stavební opravy bytu č. 12 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 25 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 27 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 40 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 6 – Mladých č.p. 181, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 11 – Mladých č.p. 184, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 4 – Varšavská č.p. 213, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 6 – Varšavská č.p. 213, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 12 – Varšavská č.p. 213, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 14 – Varšavská č.p. 213, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 5 – Varšavská č.p. 214, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 7 – Okrajová č.p. 295, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 9 – Okrajová č.p. 295, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 20 – Okrajová č.p. 295, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 20 – Sluneční č.p. 300, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 30 – Bělehradská č.p. 379, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 39 – Bělehradská č.p. 379, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 63 – Bělehradská č.p. 379, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 21 – Brožíkova č.p. 430, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 7 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 11 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 15 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 25 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 30 – Brožíkova č.p. 432, Pardubice;
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 28 – Jana Zajíce č.p. 959, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.
 Pasportizace a stavební opravy bytu č. 19 – Závodu Míru č.p. 1835, Pardubice; PD vypracována firmou TRENTA s.r.o.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatel;
 - b) Návrh vyztužení a kotvení rámu oken a sestav je nutno doložit statickým výpočtem od dodavatele těchto výplní pro jednotlivé rozměry oken, sestav a dané podlaží objektu.
- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- d) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

- f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- i) provedení přejímky díla;
- j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- k) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Objednatel požaduje dodání níže uvedených zařizovacích předmětů v souladu s uvedenou bližší specifikací:

- **Sporák** - smaltovaný bílý s vybavením pečí trouby rostem a pečícím plechem
- **Digestoř** - bílá s osvětlením a regulací otáček
- **Vodovodní baterie (vanová, sprchová, umyvadlová, dřezová)** – se zárukou výrobce minimálně 5 let a servisem výrobce u zákazníka
- **Vana, sprchová vanička** - nebude v provedení ECO (Economy)
- **Keramická dlažba a obklad** - v I. jakostní třídě
- **Kombi klozet** - dvojí splachování 3 a 6 l, servis výrobce u zákazníka
- **Podlahová krytina PVC** - třída zátěže 32
- **Kuchyňská linka** - korpus skříněk v materiálu min. tl. 18 mm, dvířka skříněk plná (bez prosklení), hrany ABS (na dvířkách budou v tl.2 mm),,, kování celovysuvné, NK panty (nábytkový pant – vložený ,naložený, polonaložený), pracovní deska min. tl. 38 mm, úchytky kovové

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I, čl. I, odst. 2.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci

DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa plnění po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

1. Etapa – předání kompletně opraveného referenčního bytu do 5 týdnů od předání místa plnění;
2. Etapa – předání kompletně opravených 9 bytových jednotek do 15 týdnů od předání místa plnění ;
3. Etapa – 9 bytových jednotek do 20 týdnů od předání místa plnění;
4. Etapa – 8 bytových jednotek do 24 týdnů od předání místa plnění.

V termínu od **20.12.2014 do 4.1.2015 budou veškeré práce na opravách bytů přerušeny. Výše uvedené termíny dokončení 1. - 4. Etapy díla nezahrnují objednatelům požadované přerušování prací v termínu od 20.12.2014 do 4.1.2015**

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty v bytových domech na území města Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/Oprava bytu č. 9, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	240.370,-- Kč
2/Oprava bytu č. 12, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	235.382,-- Kč
3/Oprava bytu č. 25, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	305.718,-- Kč
4/Oprava bytu č. 27, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	237.212,-- Kč
5/Oprava bytu č. 40, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	299.976,-- Kč
6/Oprava bytu č. 6, ul. Mladých 181, celkem bez DPH	264.726,-- Kč
7/Oprava bytu č. 11, ul. Mladých 184, celkem bez DPH	358.442,-- Kč
8/Oprava bytu č. 4, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	307.410,-- Kč
9/Oprava bytu č. 6, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	306.932,-- Kč
10/Oprava bytu č.12, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	270.536,-- Kč
11/Oprava bytu č.14, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	335.808,-- Kč
12/Oprava bytu č.5, ul. Varšavská 214, celkem bez DPH	329.071,-- Kč
13/Oprava bytu č.7, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	310.273,-- Kč
14/Oprava bytu č.9, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	256.097,-- Kč
15/Oprava bytu č.20, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	174.502,-- Kč
16/Oprava bytu č.20, ul. Sluneční 300, celkem bez DPH	164.267,-- Kč
17/Oprava bytu č.30, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	280.195,-- Kč
18/Oprava bytu č.39, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	220.642,-- Kč

19/Oprava bytu č.63, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	207.430,-- Kč
20/Oprava bytu č.21, ul. Brožíkova 430, celkem bez DPH	367.757,-- Kč
21/Oprava bytu č.7, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	341.424,-- Kč
22/Oprava bytu č.11, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	371.207,-- Kč
23/Oprava bytu č.15, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	312.780,-- Kč
24/Oprava bytu č.25, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	402.142,-- Kč
25/Oprava bytu č.30, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH	394.881,-- Kč
26/Oprava bytu č.28, ul. Jana Zajíce 959, celkem bez DPH	361.255,-- Kč
27/Oprava bytu č.19, ul. Závodu Míru 1835, celkem bez DPH	226.532,-- Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH	7.882.967,-- Kč
DPH 15%	1.182.445,05Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	9.065.412,05Kč

(slovy: Devětmiliónůšedesátpěťtisícčtyřistadvánáct a 05/100 Kč včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezačínání realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 14-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Objednatel prohlašuje, že objekty jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechn odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude před výrobou oken odsouhlasena generálním projektantem a technickým zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce, s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
3. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
4. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.
5. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod.
6. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.
7. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
8. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
9. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
10. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do objektů bytových domů dotčených stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
14. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Všechny odpady vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
22. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

24. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
31. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
35. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
37. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel prohlášení v této formě nepředloží či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
38. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
39. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení

takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě obecný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DíLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DíLO vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DíLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DíLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DíLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DíLA jsou :

za objednatele : Vanda Majerová – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP
Petr Hušek – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

za zhotovitele : Jiří Hanousek – ředitel montáže
Milan Bydžovský – mistr výroby

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - prohlášení o shodě,
 - záruční listy,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA budou vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělků, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10- ti denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **548.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **548.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne - 8. 12. 2014

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic MmP



V Pardubicích dne

za zhotovitele

Instal spol. s r.o. V Raji 575/530 00 Pardubice
IČO 42961461, DIČ CZ42961461

Ota Jošt

jednatel společnosti

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:



- 19 -

- 8. 12. 2014

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu: 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: INSTAL spol. s r.o.
se sídlem V ráji čp. 575
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 729248-561/0100
IČ: 42936641
DIČ: CZ42936641

Vymezení předmětu prací:


Oprava bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Opravy 27 volných bytů zahrnující např. tyto práce: kompletní odstranění a výměna bytového jádra; výměna vstupních dveří včetně zárubně; výměna oken a balkónové sestavy; výměna / revize rozvodů elektrické energie; výměna kuchyňské linky; výměna kombinovaného sporáku; dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák; demontáž vestavěné a spízní skříně; Odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni; výměna vnitřních výplní dveřních otvorů; výměna bytových rozvodů zdravotní techniky – kanalizace + vodovod; výměna zařizovacích předmětů; výměna vodovodních baterií; provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaných lokalitách); nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT; lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu; kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnaní podkladu před pokládkou nových vrstev.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekty jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2014-028 ze dne - 8. 12. 2014

V Pardubicích dne : - 8. 12. 2014


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic MmP



CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

1/Oprava bytu č. 9, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	240 370,00	Kč
2/Oprava bytu č. 12, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	235 382,00	Kč
3/Oprava bytu č. 25, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	305 718,00	Kč
4/Oprava bytu č. 27, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	237 212,00	Kč
5/Oprava bytu č. 40, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	299 976,00	Kč
6/Oprava bytu č. 6, ul. Mladých 181, celkem bez DPH	264 726,00	Kč
7/Oprava bytu č. 11, ul. Mladých 184, celkem bez DPH	358 442,00	Kč
8/Oprava bytu č. 4, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	307 410,00	Kč
9/Oprava bytu č. 6, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	306 932,00	Kč
10/Oprava bytu č.12, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	270 536,00	Kč
11/Oprava bytu č.14, ul. Varšavská 213, celkem bez DPH	335 808,00	Kč
12/Oprava bytu č.5, ul. Varšavská 214, celkem bez DPH	329 071,00	Kč
13/Oprava bytu č.7, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	310 273,00	Kč
14/Oprava bytu č.9, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	256 097,00	Kč
15/Oprava bytu č.20, ul. Okrajová 295, celkem bez DPH	174 502,00	Kč
16/Oprava bytu č.20, ul. Sluneční 300, celkem bez DPH	164 267,00	Kč
17/Oprava bytu č.30, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	280 195,00	Kč
18/Oprava bytu č.39, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	220 642,00	Kč
19/Oprava bytu č.63, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	207 430,00	Kč
20/Oprava bytu č.21, ul. Brožíkova 430, celkem bez DPH	367 757,00	Kč
21/Oprava bytu č.7, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	341 424,00	Kč
22/Oprava bytu č.11, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	371 207,00	Kč
23/Oprava bytu č.15, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	312 780,00	Kč
24/Oprava bytu č.25, ul. Brožíkova 431, celkem bez DPH	402 142,00	Kč
25/Oprava bytu č.30, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH	394 881,00	Kč
26/Oprava bytu č.28, ul. Jana Zajíce 959, celkem bez DPH	361 255,00	Kč
27/Oprava bytu č.19, ul. Závodu Míru 1835, celkem bez DPH	226 532,00	Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH	7 882 967,00	Kč
DPH 15%	1 182 445,05	Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	9 065 412,05	Kč

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131009 - Byt č.9, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o. , V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	240 370,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	240 370,01	36 055,60

Cena s DPH	v	CZK	276 425,61
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131009 - Byt č.9, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o. , V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		240 370,01	276 425,61	
01	B.č.9 Pasportizace a stavební opravy	240 370,01	276 425,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131009 - Byt č.9, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.9 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice II.

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 09/2013, č.z.HMP2013-26-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9 K ROZVODNĚ Č.P.97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				240 370,01
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	240 370,01	36 055,50
Cena s DPH v CZK				276 425,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131009 - Byt č.9, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.Č.9 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	240 370,01
HSV - Práce a dodávky HSV	52 391,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 933,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 063,83
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 394,09
PSV - Práce a dodávky PSV	184 098,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 442,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 730,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	635,50
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	15 370,00
763 - Konstrukce suché výstavby	38 573,49
766 - Konstrukce truhlářské	26 087,11
767 - Konstrukce zámečnické	4 930,22
771 - Podlahy z dlaždic	2 545,57
776 - Podlahy povlakové	18 970,41
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	16 129,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 127,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 804,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131009 - Byt č.9, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.9 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 370,01

HSV - Práce a dodávky HSV

52 391,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 933,63

1	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	2,065	84,00	173,46	CS ÚRS 2013 01
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch		2,065			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	4,436	74,10	328,71	CS ÚRS 2013 01
		f98502	f61201/100*5 " 5% ploch		4,436			
3	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,065	293,00	605,05	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,436	214,00	949,30	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,436			
5	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,501	35,10	228,19	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,436			
		Součet			6,501			
6	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	6,501	68,40	444,67	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,436			
		Součet			6,501			
7	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,065	162,00	334,53	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
8	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,436	142,00	629,91	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,436			
9	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,501	9,30	60,46	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,436			
		Součet			6,501			
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,038	241,00	9,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(1,465+1,525*2)*0,08*0,05 " okno mč.04		0,018			
			(2,055+1,515*2)*0,08*0,05 " okno mč.05		0,020			
		f98503	Součet		0,038			
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,038	11,90	0,45	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,038	162,00	6,16	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
13	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
14	K	611345411	Oprava vnitřní šterkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,300	57,40	2 370,62	CS ÚRS 2013 01
			fstrop01" dle TZ a přílohy č.02		41,300			
		f61101	Součet		41,300			
15	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,065	110,00	227,15	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	38,000	40,10	1 523,80	
		f61102	f61101-3,3 " odpočet stropů mč. 03		38,000			
17	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	38,000	98,00	3 724,00	CS ÚRS 2013 01
		f61102			38,000			
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,038	368,00	13,98	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	88,724	48,90	4 338,60	CS ÚRS 2013 01
			fsteny01 " dle TZ a přílohy 02		88,724			
		f61201	Součet		88,724			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	88,724	31,50	2 794,81	
		f61201			88,724			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	88,724	84,00	7 452,82	CS ÚRS 2013 01
		f61201			88,724			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,630	56,50	5 177,10	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,465+1,525)*2 "mč.04		5,980			
			(2,055+1,515)*2 "mč.05		7,140			
			Mezisoučet		13,120			
			" obkladů					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			1,2+1,9+1,2+1,5*2 " 04		7,300			
			Mezisoučet		14,900			
			" soklů PVC					
			(0,04+1,45+4,01+0,04)*2 "01		11,080			
			(2,11+0,845)*2 "02		5,910			
			(3,45+4,31)*2 "04		15,520			
			(3,46+0,04+4,94)*2 "05		16,880			
			Mezisoučet		49,390			
			(0,8+1,97*2)*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		14,220			
			Mezisoučet		14,220			
			Součet		91,630			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,300	14,20	586,46	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+2,1+3,3+13,2+17,2		41,300			
			Součet		41,300			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,367	28,30	661,29	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,05*0,85*2*3 "dveře 800		10,455			
			2,05*0,65*2*2 " dveře 600		5,330			
			1,465*1,525*2 "okno v 04		4,468			
			2,055*1,515 " okno v 05		3,113			
			Součet		23,367			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	40,500	35,90	1 453,95	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,4+1,9+3,0+13,0+17,2		40,500			
		fnovapodl01	Součet		40,500			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 s vybetonováním prahu, plochy	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	55331156R	zárubení ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P (s odjímatelnou prahovou spojkou)	kus	1,000	790,00	790,00	
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04, ozn.05		1,000			
30	M	55331213R	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P (s odjímatelnou prahovou spojkou)	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 063,83	
31	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2" POZN 01 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
32	K	931101002	Odstranění větrací mřížky ze strany interiéru na odvětrávacím zařízení v místě spízní skříně	kus	2,000	132,00	264,00	
			2" POZN 03 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
33	K	931101003	D+M nových čtvercové větrací uzavíratelných mřížek pro čtvercové připojení se sítkou proti hmyzu vč. úpravy větracího potrubí v místě obvodové stěny	kus	2,000	593,00	1 186,00	
			2" dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,500	25,90	1 048,95	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fnovapodl01		40,500			
			Součet		40,500			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,500	21,10	854,55	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fnovapodl01		40,500			
			Součet		40,500			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,560	149,00	232,44	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,95 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		1,560			
			Součet		1,560			
39	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,020	316,00	1 586,32	CS ÚRS 2013 01
			(0,93+2,045*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,020			
40	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
41	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, palanda apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
42	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
44	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	41,300	5,30	218,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
			5,5+2,1+3,3+13,2+17,2		41,300			
			fstrop01		41,300			
			Součet		41,300			
45	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	88,724	2,60	230,68	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			(0,04+4,01+1,255)*2,605-1,97*(0,8*2) "01		10,668			
			(2,135+0,96)*2,615-1,97*0,6 "02		6,911			
			(0,03+1,155+0,03)*2,615 "03		3,177			
			(2,485+0,6+0,61+3,45+4,41)*2,6-1,465*1,525 "04		27,809			
			(3,46+4,94)*2*2,61-1,97*0,8-2,055*1,515 "05		39,159			
			fsteny01		88,724			
			Součet		88,724			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							3 394,09	
46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1,943	530,00	1 029,79	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,943	32,40	62,95	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,943	170,00	330,31	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,202	7,10	193,13	CS ÚRS 2013 01
1,943*14 "Přepočtené koeficientem množství"					27,202			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,943	490,00	952,07	CS ÚRS 2013 01
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,179	379,00	825,84	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

184 098,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 442,51

52	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,300	266,00	877,80	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
3,3 " mč.03					3,300			
Součet					3,300			
53	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	7,918	271,00	2 145,78	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "mč.03					6,418			
1,0*1,5 " mč.04					1,500			
Součet					7,918			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí	m	7,600	51,30	389,88	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,985+1,815)*2 "mč.03					7,600			
Součet					7,600			
55	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	618,00	29,05	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

30 730,50

59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
63	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
65	K	72524112A	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x700 mm	kus	1,000	5 410,00	5 410,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
66	K	72524512A	Žástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	
1 " dle TZ a 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
68	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	65,00	65,00	
69	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
70	K	72566281R	Demontáž infrazářičů 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	
71	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	
75	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
76	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
82	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení médií) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	84,00	84,00	
83	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	396,00	396,00	
84	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
85	K	751377911R	Dmž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	81,00	81,00	
86	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
87	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m3/hod a s filtrem) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
88	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,181	240,00	43,44	CS ÚRS 2013 01
89	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,138	428,00	59,06	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

635,50

90	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového " technická zpráva, příloha 02 a 04 " mč.05+04 0,82*(0,68+0,57) Součet	m2	1,025	620,00	635,50	
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------	--

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

15 370,00

91	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	40,500	340,00	13 770,00	
----	---	-----------	--	-------	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 04					
			5,4+1,9+3,0+13,0+17,2		40,500			
			Součet		40,500			
92	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							38 573,49	
93	K	7631118-R	Demontáž - odstranění SDK úpravy vstupního otvoru do pokoje - nadpraží a ostění	kus	1,000	113,00	113,00	
			1 " dle TZ a příl.02		1,000			
			"Pozn: po odstranění SDK v tomto místě je nutné přizvat zástupce investora případně					
			Součet		1,000			
94	K	763161821	Demontáž SDK podkrovní s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	5,338	52,00	277,58	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02 v mč.05					
			1,75*0,7*2 " počítána půdorysná plochy, ne rozvinutá plocha		2,450			
			(2,61-0,96)*1,75/2*2 " boky		2,888			
			Součet		5,338			
95	K	763162811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podkrovní	m2	5,338	21,00	112,10	CS ÚRS 2013 01
			5,338 "viz předchozí položka		5,338			
96	K	763431811	Demontáž minerálního-polystyrenového podhledu lepeného na stropní konstrukci	m2	3,300	63,50	209,55	CS ÚRS 2013 01
			3,3 " dle TZ a přílohy 02		3,300			
			Součet		3,300			
97	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
98	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	10,887	762,00	8 295,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,615*(1,45+0,21+4,01)-1,97*(0,6*2+0,8)		10,887			
		f763001	Součet		10,887			
99	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	21,774	28,20	614,03	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		21,774			
100	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,845	34,60	271,44	CS ÚRS 2013 01
			2,615*3 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,845			
101	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,887	33,90	369,07	CS ÚRS 2013 01
			f763001		10,887			
102	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	11,075	791,00	8 760,33	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,615*(0,1+1,9) " mezi 03 a 04		5,230			
			2,615*(2,11+0,125) " mezi 02 a 03		5,845			
		f763002	Součet		11,075			
103	K	763113343	SDK příčka instalační tl 175 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	1,870	814,00	1 522,18	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,615*0,715 " v mč.03 u šachty		1,870			
		f763006	Součet		1,870			
104	K	763121467	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	3,138	552,00	1 732,18	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a 04					
			2,615*(1,1+0,1) " mč.03		3,138			
		f76304	Součet		3,138			
105	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	2,576	530,00	1 365,28	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,615*0,985 " mč.03		2,576			
		f763003	Součet		2,576			
106	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	37,316	14,60	544,81	CS ÚRS 2013 01
			f763002*2		22,149			
			f763006*2		3,739			
			f76304*2		6,276			
			f763003*2		5,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					37,316			
107	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	18,658	22,60	421,67	CS ÚRS 2013 01
		f763002			11,075			
		f763006			1,870			
		f76304			3,138			
		f763003			2,576			
		Součet			18,658			
108	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,000	518,00	1 554,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04, plocha přepočítána					
		3,0 " 03			3,000			
		f763005			3,000			
109	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,880	65,00	1 357,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		4,01+0,21+1,455 "01			5,675			
		0,845+2,11 "02			2,955			
		(1,985+1,815)*2 "03			7,600			
		3,45+1,2 "04			4,650			
		Součet			20,880			
110	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,000	15,80	47,40	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
111	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,000	13,40	40,20	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
112	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,861	45,90	177,22	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			3,510			
		3,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,861			
113	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,000	26,50	79,50	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
114	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	78,00	156,00	
		1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna			2,000			
		Součet			2,000			
115	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
		1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna			2,000			
		Součet			2,000			
116	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
		1 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,000			
117	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
		1 " POZN.05,dle technické zprávy a přílohy 04			1,000			
118	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
		1 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,000			
119	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
		4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04			4,000			
120	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
		1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04			5,000			
121	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
		3 " dle technické zprávy a přílohy 04			3,000			
122	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
		2 " dle technické zprávy a přílohy 04			2,000			
123	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
		1 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,000			
124	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,421	584,00	829,86	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

26 087,11

125	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek a zrcadla	m2	4,190	63,60	266,48	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
		(3,99-0,8)*1,0+1,0*(2,0-1,0) "01			4,190			
		Součet			4,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,190	17,00	71,23	CS ÚRS 2013 01
127	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
128	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000	335,00	1 340,00	
			4 " dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
129	M	61162800R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			2 " ozn.01+02 dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
130	M	61162812R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
			2 " ozn.03+04 (pozn.dveře ozn 04 š700mm), dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
131	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
132	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
133	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
			1 " ozn.05, dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
134	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
135	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
136	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
137	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
138	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,900	1 345,00	2 555,50	
			1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,900			
139	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,900	3 330,00	6 327,00	
			1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,900			
140	K	766821111	Montáž rámu vestavěné skříně policové jednokřídlové	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
141	K	766821141	Montáž posuvných dveří vestavěné skříně s kováním	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
142	M	6151000-R	dodávka dílů skříně spízní (rám, police, dveře, kování apod.) komplet dodávka dle projektu	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	
			1 " dle TZ a přílohy č.04		1,000			
143	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
			Součet		1,000			
144	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
			Součet		1,000			
145	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,145	560,00	81,20	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767 - Konstrukce zámečnické							4 930,22	
146	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek " dle technické zprávy a příloh 02, dveře+zárubně jádra nejsou odečítány, jsou 2,615*(4,01+1,53+2,135*2+1,775*2+0,905) f76701 Součet	m2	37,303	104,00	3 879,51	
147	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 3,3 " mč.03, dle technické zprávy a příloh 02 f76702 Součet	m2	3,300	84,00	277,20	CS ÚRS 2013 01
148	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,300	24,00	79,20	CS ÚRS 2013 01
149	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 f76702 Součet	m2	40,603	17,10	694,31	
771 - Podlahy z dlaždic							2 545,57	
150	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a " dle technické zprávy a přílohy 04 3,3" mč.03 f77101 Součet	m2	3,300	312,00	1 029,60	
151	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j. f77101	m2	3,300	225,00	742,50	
152	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,300	41,00	135,30	CS ÚRS 2013 01
153	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,985+1,815)*2 "03 (1,2+1,9)*2 "04 Součet	m	13,800	33,50	462,30	CS ÚRS 2013 01
154	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena-předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600	292,00	175,20	
155	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							18 970,41	
156	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 1 " dle technické zprávy a příloh 02 (0,04+4,01+0,155+1,53)*2 "01 (2,135+0,96)*2 "02 (1,2135+1,775+0,905+1,155)*2-0,6*2 "03 (3,45+4,41)*2 "04 (3,46+4,94)*2 "05 Součet	m	60,077	6,10	366,47	CS ÚRS 2013 01
157	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fstrop01 Součet	m2	41,300	21,00	867,30	CS ÚRS 2013 01
158	K	776551830	Demontáž povlakových podlah vlnitých 2,135*0,96 " odstranění koberce z mč.02, dle TZ a příl.02	m2	2,050	1,90	3,90	CS ÚRS 2013 01
159	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,04+4,01+0,04+1,45)*2 "01 (2,11+0,845)*2 "02 (3,11+0,6+3,45+4,31)*2 "04 (3,46+4,94)*2 "05 f77601 Součet	m	56,730	32,90	1 866,42	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	62,403	35,70	2 227,79	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		62,403			
161	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 5,4+1,9+13,0+17,2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	37,500	44,80	1 680,00	CS ÚRS 2013 01
		f77602	Součet		37,500			
162	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	45,000	137,00	6 165,00	CS ÚRS 2013 01
			f77602*1,2		45,000			
163	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,500	11,00	412,50	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
164	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,375	69,00	646,88	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		9,375			
165	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,500	2,50	93,75	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
166	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	37,500	18,10	678,75	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
167	K	77699011R	Vyrovňání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu-praskliny, dilatace apod.)	m2	37,500	103,00	3 862,50	
			f77602		37,500			
168	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,395	251,00	99,15	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

16 129,85

169	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	0,674	34,20	23,05	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			0,55*1,225 "04		0,674			
			Součet		0,674			
170	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	0,674	117,00	78,86	CS ÚRS 2013 01
			" po dmtž stav.obkl.na stěnách, dle technické zprávy a přílohy 02					
			0,55*1,225 "04		0,674			
			Součet		0,674			
171	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	1,800	285,00	513,00	
		f78101	1,2*1,5" v mč. 04 na zdi dle TZ a 04		1,800			
172	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	18,668	354,00	6 608,47	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,0*(1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "03		14,018			
			1,5*(1,2+1,9) "04		4,650			
		f78102	Součet		18,668			
173	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	22,515	210,00	4 728,15	
			f78101*1,1		1,980			
			f78102*1,1		20,535			
			Součet		22,515			
174	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	20,468	21,00	429,83	CS ÚRS 2013 01
			f78101		1,800			
			f78102		18,668			
			Součet		20,468			
175	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	24,000	86,00	2 064,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,0*9 "03		18,000			
			1,5*4 "04		6,000			
			Součet		24,000			
176	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,430	98,00	238,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,715+1,0+0,715 "03		2,430			
			Součet		2,430			
177	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	11,900	67,00	797,30	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			(1,2+1,9+1,2) "04		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					11,900			
178	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	20,468	25,80	528,07	CS ÚRS 2013 01
f78101					1,800			
f78102					18,668			
Součet					20,468			
179	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,359	337,00	120,98	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 127,27

180	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	5,000	150,00	750,00	
5 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					5,000			
181	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
182	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	8,200	25,00	205,00	
f78305					8,200			
183	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	8,200	204,00	1 672,80	
" technická zpráva, příloha 02								
0,82*(0,68+0,57)*2*4 " mč.05+04					8,200			
f78305					8,200			
184	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	20,510	1,90	38,97	
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
2*(2,615+1,2)*2 "mč.05+04					15,260			
2*2,625 " 01					5,250			
f78306					20,510			
185	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	20,510	28,70	588,64	
f78306					20,510			
186	K	78360181R	Odstranění nátěrů z dřevěných lišt nad okny oškrabáním s obroušením	m2	1,037	6,40	6,64	
" dle TZ a 02+04								
" styk stropu s obvodovou stěnou (nad okenními otvory)								
0,15*(3,46+3,45) "mč.05+04					1,037			
f78307					1,037			
187	K	783622900	opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné	m2	1,037	87,00	90,22	CS ÚRS 2013 01
f78307					1,037			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 804,03

188	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	10,446	32,40	338,45	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02, mč.01 stěna mezi 01 a 05								
4,01*2,605 " otvory do 4m2 se neodečítají					10,446			
" POZN:tapety na stěnách bytového jádra se nezapočítávají, v ceně demontáže >jádra<								
ftap01					10,446			
189	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m	m2	11,009	19,90	219,08	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02, na stěně u vchodu do bytu								
(1,0+0,93+2,28)*2,615 " otvory do 4m2 se neodečítají					11,009			
ftap02					11,009			
190	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,455	7,40	158,77	CS ÚRS 2013 01
" po tapetách								
ftap01					10,446			
ftap02					11,009			
Součet					21,455			
191	K	784161521	Celoplošné vyrovnaní podkladu do latě disperzní stěrkou tl. do 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,455	79,00	1 694,95	CS ÚRS 2013 01
" po tapetách								
ftap01					10,446			
ftap02					11,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					21,455			
192	K	784161531	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnaní do latě disperzní stěrkou v místnostech do 3,80 m	m2	21,455	22,70	487,03	CS ÚRS 2013 01
193	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,281	15,40	2 160,33	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.02 - stropy								
fstrop01					41,300			
Mezisoučet					41,300			
" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají								
(0,04+4,01+1,255)*2,605 "01					13,820			
(2,135+0,96)*2,615 "02					8,093			
(0,03+1,155+0,03)*2,615 "03					3,177			
(2,485+0,6+0,61+3,45+4,41)*2,6 "04					30,043			
(3,46+4,94)*2*2,61 "05					43,848			
Mezisoučet					98,981			
f78400					140,281			
194	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	170,417	8,50	1 448,54	CS ÚRS 2013 01
f78403					37,895			
f78401					132,522			
Součet					170,417			
195	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	132,522	20,90	2 769,71	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy								
5,4+1,9+13,0+17,2 "					37,500			
Mezisoučet					37,500			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají								
(0,04+4,01+1,24)*2,605 "01					13,780			
(2,11+0,845)*2,615 "02					7,727			
(2,44+0,6+0,61+3,45+4,31)*2,6 "04					29,666			
(3,46+4,94)*2*2,61 "05					43,848			
Mezisoučet					95,022			
f78401					132,522			
196	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,895	40,30	1 527,17	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK								
3,3 "03					3,300			
Mezisoučet					3,300			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se								
(1,455+4,01+0,21)*2,605 "01					14,783			
(2,11+0,845)*2,615 "02					7,727			
(1,985+1,815)*2*(2,605-2,0) "03					4,598			
(3,45+1,2)*2,61-(1,9+1,2)*1,5 "04 vč.odpočtu obkladů na SDK stěně					7,487			
Mezisoučet					34,595			
f78403					37,895			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

197	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
fTZ001					1,000			
198	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fTZ001					1,000			
199	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
fTZ001					1,000			
200	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
fTZ001					1,000			
201	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
fTZ001					1,000			
202	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
fTZ001					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131012 - Byt č.12, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	235 381,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	235 381,59	35 307,30

Cena s DPH	v	CZK	270 688,89
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131012 - Byt č.12, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		235 381,59	270 688,89	
01	B.č.12 Pasportizace a stavební opravy	235 381,59	270 688,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131012 - Byt č.12, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice II.

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol.s r.o, V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 10/2013, č.z.HMP2013-27-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12 K ROZVODNĚ Č.P.97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH	235 381,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	235 381,59	35 307,24

Cena s DPH	v CZK	270 688,83
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131012 - Byt č.12, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol..s r.o, V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	235 381,59
HSV - Práce a dodávky HSV	51 269,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 862,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 062,10
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 345,68
PSV - Práce a dodávky PSV	180 231,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 362,09
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 730,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	610,08
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	15 336,00
763 - Konstrukce suché výstavby	37 370,82
766 - Konstrukce truhlářské	26 203,13
767 - Konstrukce zámečnické	4 814,56
771 - Podlahy z dlaždic	2 432,07
776 - Podlahy povlakové	18 921,76
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	16 018,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 051,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 629,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131012 - Byt č.12, 1+1, 3.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol..s r.o, V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 381,59

HSV - Práce a dodávky HSV

51 269,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 862,17

1	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	2,070	84,00	173,88	CS ÚRS 2013 01
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch		2,070			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	4,437	74,10	328,78	CS ÚRS 2013 01
		f98502	f61201/100*5 " 5% ploch		4,437			
3	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,070	293,00	606,51	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,437	214,00	949,52	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,437			
5	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,507	35,10	228,40	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			
		f98502			4,437			
		Součet			6,507			
6	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	6,507	68,40	445,08	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			
		f98502			4,437			
		Součet			6,507			
7	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,070	162,00	335,34	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			
8	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,437	142,00	630,05	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,437			
9	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,507	9,30	60,52	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			
		f98502			4,437			
		Součet			6,507			
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,038	241,00	9,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(1,485+1,52*2)*0,08*0,05 " okno mč.04		0,018			
			(2,05+1,515*2)*0,08*0,05 " okno mč.05		0,020			
		f98503	Součet		0,038			
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,038	11,90	0,45	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,038	162,00	6,16	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
13	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
14	K	611345411	Oprava vnitřní stěrky hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,400	57,40	2 376,36	CS ÚRS 2013 01
			fštrop01" dle TZ a přílohy č.02		41,400			
		f61101	Součet		41,400			
15	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,070	110,00	227,70	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	38,100	40,10	1 527,81	
		f61102	f61101-3,3 " odpočet stropů mč. 03		38,100			
17	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	38,100	98,00	3 733,80	CS ÚRS 2013 01
		f61102			38,100			
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,038	368,00	13,98	CS ÚRS 2013 01
			f98503		0,038			
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	88,748	48,90	4 339,78	CS ÚRS 2013 01
			fstény01 " dle TZ a přílohy 02		88,748			
		f61201	Součet		88,748			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	88,748	31,50	2 795,56	
		f61201			88,748			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	88,748	84,00	7 454,83	CS ÚRS 2013 01
		f61201			88,748			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,630	56,50	5 177,10	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,485+1,52)*2 "mč.04		6,010			
			(2,05+1,515)*2 "mč.05		7,130			
			Mezisoučet		13,140			
			" obkladů					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			1,225+1,9+1,225+1,5*2 " 04		7,350			
			Mezisoučet		14,950			
			" soklů PVC					
			(0,04+1,455+4,0+0,04)*2 "01		11,070			
			(2,11+0,81)*2 "02		5,840			
			(3,455+4,31)*2 "04		15,530			
			(3,455+0,04+4,945)*2 "05		16,880			
			Mezisoučet		49,320			
			(0,8+1,97*2)*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		14,220			
			Mezisoučet		14,220			
			Součet		91,630			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,400	14,20	573,68	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,4+1,8+3,0+13,0+17,2		40,400			
			Součet		40,400			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,405	28,30	662,36	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,05*0,85*2*3 "dveře 800		10,455			
			2,05*0,65*2*2 " dveře 600		5,330			
			1,485*1,52*2 "okno v 04		4,514			
			2,05*1,515 " okno v 05		3,106			
			Součet		23,405			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč. vysátí	m2	40,400	35,90	1 450,36	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,4+1,8+3,0+13,0+17,2		40,400			
		frovapodl01	Součet		40,400			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04, ozn.05		1,000			
28	M	55331213R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P (s odjímatelnou prahovou spojkou)	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 062,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2" POZN 01 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
30	K	931101002	Odstanění větrací mřížky ze strany interiéru na odvětrávacím zařízení v místě spízní skříně	kus	2,000	132,00	264,00	
			2" POZN 03 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
31	K	931101003	D+M nových čtvercové větrací uzavíratelných mřížek pro čtvercové připojení se sítkou proti hmyzu vč. úpravy větracího potrubí v místě obvodové stěny	kus	2,000	593,00	1 186,00	
			2" dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,400	25,90	1 046,36	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fnozapodl01		40,400			
			Součet		40,400			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,400	21,10	852,44	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fnozapodl01		40,400			
			Součet		40,400			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		1,576			
			Součet		1,576			
37	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,020	316,00	1 586,32	CS ÚRS 2013 01
			(0,93+2,045*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,020			
38	K	97608111R	Odstanění všech garnýží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
39	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, palanda apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Överení nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	41,400	5,30	219,42	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
			5,6+2,1+3,3+13,2+17,2		41,400			
			fstrop01		41,400			
			Součet		41,400			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	88,748	2,60	230,74	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
			(0,04+4,0+1,245)*2,615-1,97*(0,8*2) "01		10,668			
			(2,15+0,955)*2,615-1,97*0,6 "02		6,938			
			(0,03+1,13+0,03)*2,615 "03		3,112			
			(2,465+0,6+0,06+0,61+3,455+4,395)*2,6-1,485*1,52 "04		27,864			
			(3,455+4,945)*2*2,61-1,97*0,8-2,05*1,515 "05		39,166			
			fsteny01		88,748			
			Součet		88,748			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 345,68

44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1,925	530,00	1 020,25	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,925	32,40	62,37	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,925	170,00	327,25	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,950	7,10	191,35	CS ÚRS 2013 01
			1,925*14 Přepočtené koeficientem množství		26,950			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,925	490,00	943,25	CS ÚRS 2013 01
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,114	379,00	801,21	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

180 231,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 362,09

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,0 " mč.03		3,000			
			Součet		3,000			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	7,918	271,00	2 145,78	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "mč.03		6,418			
			1,0*1,5 " mč.04		1,500			
			Součet		7,918			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	7,600	51,30	389,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2 "mč.03		7,600			
			Součet		7,600			
53	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,046	618,00	28,43	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

30 730,50

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
61	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
63	K	72524112A	Vaníčka sprchová akrylátová obdélníková 1000x700 mm	kus	1,000	5 410,00	5 410,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	72524512A	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
67	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkápávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
68	K	72566281R	Demontáž infrazářičů	kus	1,000	48,00	48,00	
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
69	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
71	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000			
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení médií)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
81	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
82	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
83	K	751377911R	Dmž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	81,00	81,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
84	K	751377011R	Mž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
85	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m3/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
86	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,181	240,00	43,44	CS ÚRS 2013 01
87	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,138	428,00	59,06	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

610,08

88	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového	m2	0,984	620,00	610,08	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" mč.05+04					
			0,82*(0,63+0,57)		0,984			
			Součet		0,984			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

15 336,00

89	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	40,400	340,00	13 736,00	
			" dle TZ a přílohy 04					
			5,4+1,8+3,0+13,0+17,2		40,400			
			Součet		40,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000, - Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
763 - Konstrukce suché výstavby								
							37 370,82	
91	K	763431811	Demontáž minerálního-polystyrenového podhledu lepeného na stropní konstrukci 3,455*(3,135-0,25) " mč.04 dle TZ a přílohy 02 Součet	m2	9,968	63,50	632,97	CS ÚRS 2013 01
					9,968			
					9,968			
92	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
					1,000			
93	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,615*(1,455+0,21+4,0)-1,97*(0,6*2+0,8) Součet	m2	10,874	686,00	7 459,56	CS ÚRS 2013 01
					10,874			
					10,874			
94	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	21,748	28,20	613,29	CS ÚRS 2013 01
					21,748			
95	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,615*3 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	7,845	34,60	271,44	CS ÚRS 2013 01
					7,845			
96	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001	m2	10,874	33,90	368,63	CS ÚRS 2013 01
					10,874			
97	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,615*(0,1+1,9) " mezi 03 a 04 2,615*2,11 " mezi 02 a 03 Součet	m2	10,748	791,00	8 501,67	CS ÚRS 2013 01
					5,230			
					5,518			
					10,748			
98	K	763113343	SDK příčka instalační tl 175 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,615*0,715 " v mč.03 u šachty Součet	m2	1,870	814,00	1 522,18	CS ÚRS 2013 01
					1,870			
					1,870			
99	K	763121467	SDK stěna představená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a 04 2,615*(1,1+0,1) " mč.03 Součet	m2	3,138	552,00	1 732,18	CS ÚRS 2013 01
					3,138			
					3,138			
100	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,615*0,985 " mč.03 Součet	m2	2,576	530,00	1 365,28	
					2,576			
					2,576			
101	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f763002*2 f763006*2 f76304*2 f763003*2 Součet	m2	36,662	14,60	535,27	CS ÚRS 2013 01
					21,495			
					3,739			
					6,276			
					5,152			
					36,662			
102	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f763002 f763006 f76304 f763003 Součet	m2	18,331	22,60	414,28	CS ÚRS 2013 01
					10,748			
					1,870			
					3,138			
					2,576			
					18,331			
103	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04, plocha přepočítána 3,0 " 03 Součet	m2	3,000	518,00	1 554,00	CS ÚRS 2013 01
					3,000			
					3,000			
104	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 4,0+0,21+1,455 "01	m	20,865	65,00	1 356,23	CS ÚRS 2013 01
					5,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,81+2,11 "02		2,920			
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			3,455+1,225 "04		4,680			
			Součet		20,865			
105	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,000	15,80	47,40	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,000			
106	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,000	13,40	40,20	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,000			
107	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,861	45,90	177,22	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,510			
			3,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,861			
108	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,000	26,50	79,50	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,000			
109	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	78,00	156,00	
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			
			Součet		2,000			
110	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			
			Součet		2,000			
111	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
112	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " POZN.04,dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
114	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
115	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
116	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
117	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 5 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
118	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 5 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
119	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,405	584,00	820,52	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

26 203,13

120	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	4,674	63,60	297,27	CS ÚRS 2013 01
			" mč. 04 dle TZ a přílohy 02					
			(4,395-0,61)*1,235		4,674			
			Součet		4,674			
121	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,674	17,00	79,46	CS ÚRS 2013 01
122	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02, dveře jádra nepočítány, jejich dmtž je v dmtž jádra v odd.767		3,000			
123	K	76666000R	Montáž dverních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000	335,00	1 340,00	
			4 " dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
124	M	61162800R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			2 " ozn.01+02 dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
125	M	61162812R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 " ozn.03+04 dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
126	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
127	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
128	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
			1 " ozn.05, dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
129	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
130	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
131	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
132	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
133	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,900	1 345,00	2 555,50	
			1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,900			
134	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,900	3 330,00	6 327,00	
			1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,900			
135	K	766821111	Montáž rámu vestavěné skříně policové jednokřídlové	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
136	K	766821141	Montáž dveří vestavěné skříně s kováním	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
137	M	6151000-R	dodávka dílů skříně spižní (rám, police, dveře, kování apod.) komplet dodávka dle projektu	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	
			1 " dle TZ a přílohy č.04		1,000			
138	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
			Součet		1,000			
139	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
			Součet		1,000			
140	K	766825-R	Demontáž dřevěného pultu v kuchyni	kus	1,000	77,00	77,00	
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
141	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,145	560,00	81,20	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

4 814,56

142	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek " dle technické zprávy a příloh 02, dveře+zárubně jádra nejsou odečítány, jsou 2,615*(4,00+1,53+2,15*2+1,775*2+0,905)	m2	37,355	104,00	3 884,92	
		f76701	Součet		37,355			
143	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,300	84,00	277,20	CS ÚRS 2013 01
		f76702	3,3 " mč.03, dle technické zprávy a příloh 02		3,300			
		f76702	Součet		3,300			
144	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,300	24,00	79,20	CS ÚRS 2013 01
		f76702			3,300			
145	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	40,655	14,10	573,24	
		f76701			37,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76702		3,300			
			Součet		40,655			
771 - Podlahy z dlaždic							2 432,07	
146	K	771543810	Demontáž podlah z obkladaček hutných lepených	m2	1,373	42,40	58,22	CS ÚRS 2013 01
			1,215*1,13 " v mč.03 v části koupelny, dle TZ a přílohy 02		1,373			
			Součet		1,373			
147	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,000	312,00	936,00	
			3,0" mč.03		3,000			
			Součet		3,000			
148	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,000	225,00	675,00	
			f77101		3,000			
149	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,000	41,00	123,00	CS ÚRS 2013 01
			f77101		3,000			
150	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,850	33,50	463,98	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			(1,225+1,9)*2 "04		6,250			
			Součet		13,850			
151	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna-předsíň/	m	0,600	292,00	175,20	
			0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04		0,600			
152	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							18 921,76	
153	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,780	6,10	364,66	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			(0,04+4,0+0,04+1,53)*2 "01		11,220			
			(2,15+0,955)*2 "02		6,210			
			(1,215+1,775+0,905+1,13)*2-0,6*2 "03		8,850			
			(3,455+4,395)*2 "04		15,700			
			(3,455+4,945)*2 "05		16,800			
			Součet		59,780			
154	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	41,400	21,00	869,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fstrop01		41,400			
			Součet		41,400			
155	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	56,610	32,90	1 862,47	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,04+4,00+0,04+1,455)*2 "01		11,070			
			(2,11+0,81)*2 "02		5,840			
			(3,085+0,6+3,455+4,31)*2 "04		22,900			
			(3,455+4,945)*2 "05		16,800			
			Součet		56,610			
156	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	62,271	35,70	2 223,07	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		62,271			
157	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	37,400	44,80	1 675,52	CS ÚRS 2013 01
			5,4+1,8+13,0+17,2 " dle technické zprávy a přílohy 04		37,400			
			Součet		37,400			
158	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	44,880	137,00	6 148,56	CS ÚRS 2013 01
			f77602*1,2		44,880			
159	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,400	11,00	411,40	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,400			
160	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,350	69,00	645,15	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		9,350			
161	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,400	2,50	93,50	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,400			
162	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	37,400	18,10	676,94	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu-praskliny, dilatace apod.) f77602	m2	37,400	103,00	3 852,20	
164	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,394	251,00	98,89	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

16 018,04

165	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených " dle technické zprávy a přílohy 02 0,61*1,23 "04 Součet	m2	0,750	34,20	25,65	CS ÚRS 2013 01
166	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch " po dmtž stav.obkl.na stěnách, dle technické zprávy a přílohy 02 0,61*1,23 "04 Součet	m2	0,750	117,00	87,75	CS ÚRS 2013 01
167	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) f78101	m2	1,838	285,00	523,83	
168	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 2,0*(1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "03 1,5*(1,225+1,9) "04 f78102 Součet	m2	18,706	354,00	6 621,92	
169	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j. f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	22,597	210,00	4 745,37	
170	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	20,543	21,00	431,40	CS ÚRS 2013 01
171	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 2,0*8 "03 1,5*4 "04 Součet	m	22,000	86,00	1 892,00	CS ÚRS 2013 01
172	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,715+1,0+0,715 "03 Součet	m	2,430	98,00	238,14	CS ÚRS 2013 01
173	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,985+1,815)*2 "03 (1,225+1,9+1,225) "04 Součet	m	11,950	67,00	800,65	CS ÚRS 2013 01
174	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	20,543	25,80	530,01	CS ÚRS 2013 01
175	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,360	337,00	121,32	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 051,54

176	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 5 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kus	5,000	150,00	750,00	
177	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	7,872	25,00	196,80	
		f78305			7,872			
179	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	7,872	204,00	1 605,89	
			" technická zpráva, příloha 02					
			0,82*(0,63+0,57)*2*4 " mč.05+04		7,872			
		f78305	Součet		7,872			
180	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	20,490	1,90	38,93	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			2*(2,615+1,2)*2 "mč.05+04		15,260			
			2*2,615 " 01		5,230			
		f78306	Součet		20,490			
181	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	20,490	28,70	588,06	
		f78306			20,490			
182	K	78360181R	Odstranění nátěrů z dřevěných listů nad okny oškrabáním s obroušením	m2	1,037	6,40	6,64	
			" dle TZ a 02+04					
			" styk stropu s obvodovou stěnou (nad okenními otvory)					
			0,15*(3,455+3,455) "mč.05+04		1,037			
		f78307	Součet		1,037			
183	K	783622900	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné	m2	1,037	87,00	90,22	CS ÚRS 2013 01
		f78307			1,037			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 629,05	
184	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m	m2	1,600	19,90	31,84	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02, na stěně mč.01 - pásy					
			0,2*4,0*2		1,600			
		ftap02	Součet		1,600			
185	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,274	7,40	46,43	CS ÚRS 2013 01
			ftap02 " po tapetách		1,600			
			(4,395-0,61)*1,235 " po dřev.obkladu v mč.04		4,674			
			Součet		6,274			
186	K	784161521	Celoplošné vyrovnaní podkladu do latě disperzní stěrkou tl. do 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,274	79,00	495,65	CS ÚRS 2013 01
187	K	784161531	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnaní do latě disperzní stěrkou v místnostech do 3,80 m	m2	6,274	22,70	142,42	CS ÚRS 2013 01
188	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	140,710	15,40	2 166,93	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fstrop01		41,400			
			Mezisoučet		41,400			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			(0,04+4,0+1,245)*2,615 "01		13,820			
			(2,15+0,955)*2,625 "02		8,151			
			(0,03+1,13+0,03)*2,615 "03		3,112			
			(3,135+0,6+3,455+4,395)*2,615 "04		30,295			
			(3,455+4,945)*2*2,615 "05		43,932			
			Mezisoučet		99,310			
		f78400	Součet		140,710			
189	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	170,555	8,50	1 449,72	CS ÚRS 2013 01
		f78403			37,704			
		f78401			132,851			
			Součet		170,555			
190	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	132,851	20,90	2 776,59	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			5,4+1,8+13,0+17,2 "		37,400			
			Mezisoučet		37,400			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			(0,04+4,0+1,245)*2,615 "01		13,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,11+0,845)*2,625 "02		7,757			
			(3,085+0,6+3,455+4,31)*2,615 "04		29,942			
			(3,455+4,945)*2*2,615 "05		43,932			
			Mezisoučet		95,451			
		f78401	Součet		132,851			
191	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,704	40,30	1 519,47	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			3,0 "03		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			(1,455+4,0+0,21)*2,615 "01		14,814			
			(2,11+0,81)*2,625 "02		7,665			
			(1,985+1,815)*2*(2,615-2,0) "03		4,674			
			(3,455+1,225)*2,615-(1,9+1,225)*1,5 "04		7,551			
			vč.odpočtu obkladů na SDK stěně					
			Mezisoučet		34,704			
		f78403	Součet		37,704			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

192	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
193	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		ftZ001			1,000			
194	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		ftZ001			1,000			
195	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		ftZ001			1,000			
196	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		ftZ001			1,000			
197	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		ftZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20130906 - Byt č.25, 3+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				305 718,43
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	305 718,43	45 857,80
Cena s DPH v CZK				351 576,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20130906 - Byt č.25, 3+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		305 718,43	351 576,23	
01	B.č.25 Pasportizace a stavební opravy	305 718,43	351 576,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20130906 - Byt č.25, 3+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.25 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice II.

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ: 27502180
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 08/2013, č.z.HMP2013-23-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.25 K ROZVODNĚ Č.P.97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				305 718,43
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	305 718,43	45 857,76
Cena s DPH		v	CZK	351 576,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20130906 - Byt č.25, 3+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.Č.25 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	305 718,43
HSV - Práce a dodávky HSV	86 021,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 104,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 772,20
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 144,92
PSV - Práce a dodávky PSV	215 816,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 123,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 240,76
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 062,68
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 740,00
763 - Konstrukce suché výstavby	36 253,57
766 - Konstrukce truhlářské	29 733,49
767 - Konstrukce zámečnické	4 257,21
771 - Podlahy z dlaždic	3 665,85
776 - Podlahy povlakové	31 109,66
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 596,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 205,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 076,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20130906 - Byt č.25, 3+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.Č.25 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 718,43

HSV - Práce a dodávky HSV

86 021,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 104,34

1	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	3,550	84,00	298,20	CS ÚRS 2013 01
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch		3,550			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	9,597	74,10	711,14	CS ÚRS 2013 01
		f98502	f61201/100*5 " 5% ploch		9,597			
3	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,550	293,00	1 040,15	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	9,597	214,00	2 053,76	CS ÚRS 2013 01
		f98502			9,597			
5	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,147	35,10	461,46	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,597			
		Součet			13,147			
6	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	13,147	68,40	899,25	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,597			
		Součet			13,147			
7	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,550	162,00	575,10	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
8	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,597	142,00	1 362,77	CS ÚRS 2013 01
		f98502			9,597			
9	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,147	9,30	122,27	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,597			
		Součet			13,147			
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,063	241,00	15,18	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,13+1,59*2)*0,085*0,05 " ozn. 06		0,023			
			(1,525+1,59*2)*0,085*0,05 " ozn.07		0,020			
			(1,53+1,59*2)*0,085*0,05 " ozn.08		0,020			
		f98503	Součet		0,063			
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,063	11,90	0,75	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,063			
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,063	162,00	10,21	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,063			
13	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2013 01
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
14	K	611345411	Oprava vnitřní stěrky hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	71,000	57,40	4 075,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		f1101	fstrop01		71,000			
		Součet			71,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů f98501	m2	3,550	110,00	390,50	CS ÚRS 2013 01
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně f61102	m2	67,200	40,10	2 694,72	
17	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných f61102	m2	67,200	98,00	6 585,60	CS ÚRS 2013 01
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách 8*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží f98503	m2	0,063	368,00	23,18	CS ÚRS 2013 01
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 (0,045+0,61+1,37+2,07+0,06+2,15+0,92+0,39)*2 *2,62-1,97*(0,8*2+1,25) "01+03+04 (1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,63- 1,97*(0,8*2+1,25) "02 (3,46+2,28+0,6)*2*2,61-1,97*0,8-1,21*1,555- 0,82*2,335+0,085*(2,335*2+0,82+1,21) "05 bez odpočtu keram.obkladu, plocha se musí opravit (5,64+3,45+0,045)*2*2,61-1,97*0,8*2- 2,13*1,59+0,085*(2,13+1,59*2) "06 (3,57+0,04+3,45)*2*2,62-1,97*0,8- 1,525*1,59+0,085*(1,525+1,59*2) "07 (3,575+0,045+3,45)*2*2,62-1,97*0,8- 1,53*1,59+0,085*(1,53+1,59*2) "08 f61201 Součet	m2	191,932	48,90	9 385,47	CS ÚRS 2013 01
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně f61201	m2	191,932	31,50	6 045,86	
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn f61201	m2	191,932	84,00	16 122,29	CS ÚRS 2013 01
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (0,82+1,21+2,335)*2 "05 (2,13+1,59)*2 "06 (1,525+1,59)*2 "07 (1,53+1,59)*2 "08 Mezisoučet " obkladů (1,76+1,55)*2 " 03 (1,145+0,85)*2 " 04 1,5*2+3,46-0,9+0,7 " 05 Mezisoučet " soklů PVC (0,045+0,61+1,37+2,045+0,045+2,15+0,92+0,39)*2-0,8*2-1,25-0,6*2 "01 (1,51+0,04+3,45+0,045)*2-0,8*2-1,25 "02 (3,46+2,225+0,6)*2-0,8 "05 (5,64+3,45+0,04)*2-0,8*2 "06 (3,57+0,04+3,45)*2-0,8 "07 (3,575+3,45+0,04)*2-0,8 "08 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*(2*3+1) " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (1,37+2,05*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	163,050	56,50	9 212,33	CS ÚRS 2013 01
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+7,9+19,6+12,4+12,4 Součet	m2	70,200	14,20	996,84	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,82*2,335+1,21*1,555 " ozn. 05 2,13*1,59 " ozn.06 1,525*1,59 " ozn.07 1,53*1,59 " ozn.08 Součet	m2	12,040	28,30	340,73	CS ÚRS 2013 01
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+7,9+19,6+12,4+12,4 Součet	m2	70,200	35,90	2 520,18	
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	55331213R	záruběň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 772,20

29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " 02+03 dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	37,00	74,00	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+7,9+19,6+12,4+12,4 Součet	m2	70,200	25,90	1 818,18	CS ÚRS 2013 01
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+7,9+19,6+12,4+12,4 Součet	m2	70,200	21,10	1 481,22	CS ÚRS 2013 01
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 100 " odhad	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 100 " odhad	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*1,95 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02 0,8*1,95 " zárubně dveří mezi 01 a 05 dle technické zprávy a přílohy 02 Součet	m2	3,120	149,00	464,88	CS ÚRS 2013 01
35	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm (1,05*2,15*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02	m	5,350	316,00	1 690,60	CS ÚRS 2013 01
36	K	97608111R	Odstranění všech garýží s příp.roletami 1 " technická zpráva, příloha 02	kpl	1,000	467,00	467,00	
37	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	380,00	380,00	
38	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04	kpl	1,000	210,00	210,00	
39	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	361,00	361,00	
40	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 9,4+5,2+2,9+1,1+8,0+19,6+12,4+12,4 Součet	m2	71,000	5,30	376,30	CS ÚRS 2013 01
41	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02	m2	191,932	2,60	499,02	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,045+0,61+1,37+2,07+0,06+2,15+0,92+0,39)*2		34,288			
			2,62-1,97(0,8*2+1,25) *01+03+04					
			(1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,63-		20,922			
			1,97*(0,8*2+1,25) *02					
			(3,46+2,28+0,6)*2*2,61-1,97*0,8-1,21*1,555-					
			0,82*2,335+0,085*(2,335*2+0,82+1,21) *05 bez		28,292			
			odpočtu keram.obkladu, plocha se musí opravit					
			(5,64+3,45+0,045)*2*2,61-1,97*0,8*2-		41,597			
			2,13*1,59+0,085*(2,13+1,59*2) *06					
			(3,57+0,04+3,45)*2*2,62-1,97*0,8-		33,394			
			1,525*1,59+0,085*(1,525+1,59*2) *07					
			(3,575+0,045+3,45)*2*2,62-1,97*0,8-		33,438			
			1,53*1,59+0,085*(1,53+1,59*2) *08					
		fstény01	Součet		191,932			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 144,92

42	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,863	530,00	1 517,39	CS ÚRS 2013 01
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,863	32,40	92,76	CS ÚRS 2013 01
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,863	170,00	486,71	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,082	7,10	284,58	CS ÚRS 2013 01
			2,863*14 Přepočtené koeficientem množství		40,082			
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,863	490,00	1 402,87	CS ÚRS 2013 01
47	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,590	379,00	1 360,61	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

215 816,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 123,61

48	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,800	266,00	1 010,80	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,7+1,1 " 03+04		3,800			
			Součet		3,800			
49	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	20,320	271,00	5 506,72	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,76+1,55)*2*2,0-0,6*2,0 "03		12,040			
			(1,145+0,85)*2*2,0-0,6*2,0 "04		6,780			
			1,0*1,5 " 05		1,500			
			Součet		20,320			
50	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,610	51,30	544,29	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,76+1,55)*2 "03		6,620			
			(1,145+0,85)*2 "04		3,990			
			Součet		10,610			
51	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,100	618,00	61,80	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

23 240,76

55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
57	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
59	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
61	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a 04		1,000			
63	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
65	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
68	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
69	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
73	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
78	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
80	K	751377911R	DMTž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	81,00	81,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
81	K	751377011R	MTž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,163	240,00	39,12	CS ÚRS 2013 01
84	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,123	428,00	52,64	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 062,68

85	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového " technická zpráva, příloha 02 a 04 " mč.02+05+06+07 0,82*(0,57+0,51+0,45+0,56) Součet	m2	1,714	620,00	1 062,68	
					1,714			
					1,714			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 740,00

86	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fstrop01 Součet	m2B P	71,000	340,00	24 140,00	
					71,000			
					71,000			
87	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

36 253,57

88	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
					1,000			
89	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,62*1,5-0,8*1,97 "mezi 01 a 05 2,62*(0,85+0,125+1,55+1,96)-1,97*0,6*2 " mezi 01 a 03+04 f763001 Součet	m2	11,741	686,00	8 054,33	CS ÚRS 2013 01
					2,354			
					9,387			
					11,741			
90	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	23,481	28,20	662,16	CS ÚRS 2013 01
					23,481			
91	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,62 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,620	34,60	90,65	CS ÚRS 2013 01
					2,620			
92	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001	m2	11,741	33,90	398,02	CS ÚRS 2013 01
					11,741			
93	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,62*(0,1+1,76+0,1) "mezi 02 a 03 2,62*(0,1+1,145+0,075) "mezi 04 a 05 f763002 Součet	m2	8,594	791,00	6 797,85	CS ÚRS 2013 01
					5,135			
					3,458			
					8,594			
94	K	763121466	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a 04 2,62*1,55 " 04 0,9*(1,76-0,6)+0,9*0,1 " v 04 f76304 Součet	m2	5,195	552,00	2 867,64	CS ÚRS 2013 01
					4,061			
					1,134			
					5,195			
95	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,62*(0,85+0,71) "04 f763003 Součet	m2	4,087	530,00	2 166,11	
					4,087			
96	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f763002*2 f763003*2 f76304*2 Součet	m2	35,752	14,60	521,98	CS ÚRS 2013 01
					17,187			
					8,174			
					10,390			
					35,752			
97	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f763002 f763003 f76304	m2	17,876	22,60	404,00	CS ÚRS 2013 01
					8,594			
					4,087			
					5,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					17,876			
98	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04 2,7+1,1 " 03+04	m2	3,800	492,00	1 869,60	CS ÚRS 2013 01
f763005 Součet					3,800			
99	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,96+0,1+1,55+0,125+0,85+1,5 "02 (1,76+1,55)*2 "03 (1,145+0,85)*2 "04 3,46 "05	m	20,155	65,00	1 310,08	CS ÚRS 2013 01
Součet					20,155			
100	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,800	15,80	60,04	CS ÚRS 2013 01
101	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,800	13,40	50,92	CS ÚRS 2013 01
102	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17 4,446*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	4,891	45,90	224,50	CS ÚRS 2013 01
103	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,800	26,50	100,70	CS ÚRS 2013 01
104	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna Součet	kus	2,000	78,00	156,00	
105	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou 1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna Součet	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
106	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
107	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
108	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
109	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
110	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
111	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 3 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
112	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 100 DV 600 L/P 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
113	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 100 DV 800 L/P 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
114	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	1,363	584,00	795,99	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

29 733,49

115	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 6 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	6,000	14,10	84,60	CS ÚRS 2013 01
116	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 6 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	6,000	335,00	2 010,00	
117	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zárubně a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.01 dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	61162812R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.02+04 (pozn.dveře ozn 04 š700mm), dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
119	M	61162802R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.03, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	
120	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
121	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
122	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " ozn.05, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
123	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
124	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
125	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
126	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	231,00	231,00	
127	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,51 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,510	1 345,00	3 375,95	
128	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 2,51 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,510	3 330,00	8 358,30	
129	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových 2 " technická zpráva, příloha 02 Součet	kus	2,000	71,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
130	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových 2 " technická zpráva, příloha 02 Součet	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
131	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,154	560,00	86,24	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

4 257,21

132	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek " dle technické zprávy a přílohy 02 " mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány 2,62*(1,86*2+1,6*2+0,9*2+3,46) f76701 Součet	m2	31,912	104,00	3 318,85	
133	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,9+1,1 " mč.03+04, dle technické zprávy a přílohy 02 f76702 Součet	m2	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2013 01
134	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	35,912	14,10	506,36	
			f76701		31,912			
			f76702		4,000			
			Součet		35,912			

771 - Podlahy z dlaždic

3 665,85

136	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	20,170	12,60	254,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			(1,79-0,7+1,6)*2-0,6 " 03		4,780			
			(1,155+0,9)*2-0,6 "04		3,510			
			(3,46+2,28+0,6)*2-0,8 "05		11,880			
			Součet		20,170			

137	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,000	42,40	508,80	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			2,9+1,1+8,0		12,000			
			Součet		12,000			

138	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,800	312,00	1 185,60	
			2,7+1,1		3,800			
			Součet		3,800			

139	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,800	225,00	855,00	
			f77101		3,800			

140	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,800	41,00	155,80	CS ÚRS 2013 01
			f77101		3,800			

141	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,610	33,50	355,44	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,76+1,55)*2 "03		6,620			
			(1,145+0,85)*2 "04		3,990			
			Součet		10,610			

142	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			

143	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

776 - Podlahy povlakové

31 109,66

144	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	69,290	6,10	422,67	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			(0,045+0,61+1,37+2,07+0,06+2,15+0,92+0,39)*2-0,8+1,25+0,8+0,6*2 "01		17,680			
			(1,51+0,04+3,45+0,045)*2-1,25-0,8*2 "02		7,240			
			(5,64+3,45+0,045)*2-0,8*2 "06		16,670			
			(3,57+0,06+3,45)*2-0,8 "07		13,360			
			(3,575+0,045+3,45)*2-0,8 "08		13,340			
			Součet		69,290			

145	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	59,000	21,00	1 239,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			9,4+5,2+19,6+12,4+12,4		59,000			
			Součet		59,000			

146	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	73,470	32,90	2 417,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,04+0,61+1,37+2,045+0,045+2,15+0,92+0,39)*2-0,8*2-1,25-0,6*2 "01		11,090			
			(1,51+0,04+3,45+0,045)*2-1,25-0,8*2 "02		7,240			
			(3,46+2,255+0,6)*2-0,8 "05		11,830			
			(5,64+3,45+0,04)*2-0,8*2 "06		16,660			
			(3,57+0,04+3,45)*2-0,8 "07		13,320			
			(3,575+3,45+0,04)*2-0,8 "08		13,330			
			Součet		73,470			

147	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	80,817	35,70	2 885,17	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		80,817			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+7,9+19,6+12,4+12,4 f77602 Součet	m2	66,400	44,80	2 974,72	CS ÚRS 2013 01
149	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	79,680	137,00	10 916,16	CS ÚRS 2013 01
150	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	66,400	11,00	730,40	CS ÚRS 2013 01
151	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	16,600	69,00	1 145,40	CS ÚRS 2013 01
152	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	66,400	2,50	166,00	CS ÚRS 2013 01
153	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	66,400	18,10	1 201,84	CS ÚRS 2013 01
154	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	66,400	103,00	6 839,20	
155	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,685	251,00	171,94	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

19 596,69

156	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených " dle technické zprávy a přílohy 02 " m2 jsou cca, nelze přesně spočítat Mezisoučet "kuchyn (2,28-0,6)*(0,125+0,25*2+0,125) (10*0,25)*(0,125+0,25*3) (9*0,25)*(0,25*4) Mezisoučet " koupelna (2*0,15)*(0,75+1,6+0,75) (1,79-0,15*2,5)*1,43 Mezisoučet Součet	m2	8,651	34,20	295,86	CS ÚRS 2013 01
157	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) f78101 0,7*1,5" v mč. 05 na zdi dle TZ a 04	m2	1,050	285,00	299,25	
158	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,76+1,55)*2*2,0-0,6*2,0+(1,76-0,6)*0,1 "03 (1,145+0,85)*2*2,0-0,6*2,0 "04 (3,46-0,9)*1,5 "05 f78102 Součet	m2	22,776	354,00	8 062,70	
159	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j. f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	26,209	210,00	5 503,89	
160	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	23,826	21,00	500,35	CS ÚRS 2013 01
161	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "05 2,0*(4+2)+0,8+(1,76-0,6)+0,9 "03 2,0*(4+2)+0,8+0,6*4 "04 Součet	m	34,560	86,00	2 972,16	CS ÚRS 2013 01
162	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,45+0,7 "03	m	2,850	98,00	279,30	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2,850			
163	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+3,46-0,9 "05 (1,76+1,55)*2 "03 (1,145+0,85)*2 "04 Součet	m	13,870	67,00	929,29	CS ÚRS 2013 01
164	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	23,826	25,80	614,71	CS ÚRS 2013 01
165	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,413	337,00	139,18	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 205,34

166	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	7,000	150,00	1 050,00	
167	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	
168	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů f78305	m2	13,842	25,00	346,05	
169	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikoroziční a 2x email vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 0,82*(0,58+0,57+0,51+0,45)*2*4 " mč.05+06+07+08 Součet	m2	13,842	204,00	2 823,77	
170	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 2*(2,62+1,2)*4 "mč.05+06+07+08 2,62 " mč.01 Součet	m	33,180	1,90	63,04	
171	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikoroziční, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	33,180	28,70	952,27	
172	K	78360181R	Odstranění nátěrů z dřevěných lišt nad okny oškrabáním s obroušením " dle TZ a 02+04 " styk stropu s obvodovou stěnou (nad okenními otvory) 0,15*(3,46+3,45+3,57+3,45) "05+06+07+08 Součet	m2	2,090	6,40	13,38	
173	K	783622900	Opavy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné f78307	m2	2,090	87,00	181,83	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 076,11

174	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fstrop01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají (0,045+0,61+1,37+2,07+0,06+2,15+0,92+0,39)*2 *2,62 "01+03+04 (1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,63 "02 (3,46+2,28+0,6)*2*2,61+0,085*(2,335*2+0,82+1, 21) "05 (5,64+3,45+0,045)*2*2,61+0,085*(2,13+1,59*2) "06 (3,57+0,04+3,45)*2*2,62+0,085*(1,525+1,59*2) "07 (3,575+0,045+3,45)*2*2,62+0,085*(1,53+1,59*2) "08 Mezisoučet -28,116 " odpočet plochy odstranění tapet	m2	265,965	15,40	4 095,86	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f78400			Mezisoučet		-28,116			
f78400			Součet		265,965			
175	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m " dle technické zprávy a přílohy 02 (1,155+0,9)*2*1,7-0,6*1,7 " WC (5,64+3,45)*2,61-0,8*1,97 "obyvv.pokoj	m2	28,116	19,90	559,51	CS ÚRS 2013 01
f78402			Součet		28,116			
176	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,116	88,00	2 474,21	CS ÚRS 2013 01
f78402			Součet		28,116			
177	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	286,791	8,50	2 437,72	CS ÚRS 2013 01
f78403			Součet		26,540			
f78401			Součet		260,251			
178	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy 8,9+5,2+7,9+19,6+12,4+12,4 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají (0,045+0,61+1,37+2,045+0,04+2,15+0,92+0,39)*2,62 "01 (1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,63 "02 (3,46+2,255*2+0,6*2)*2,61+0,085*(2,335*2+0,82+1,21) "05 (5,64+3,45+0,045)*2*2,61+0,085*(2,13+1,59*2) "06 (3,57+0,04+3,45)*2*2,62+0,085*(1,525+1,59*2) "07 (3,575+0,045+3,45)*2*2,62+0,085*(1,53+1,59*2) "08 Mezisoučet f78401 Součet	m2	260,251	20,90	5 439,25	CS ÚRS 2013 01
f78401			Součet		260,251			
179	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,7+1,1 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se (1,96+0,1+1,55+0,125+0,85+1,5)*2,62 " 01 (1,76+1,55)*2*(2,3-2,0) "03 (1,145+0,85)*2*(2,3-2,0) "04 3,46*2,61-1,97*0,8-(3,46-0,9)*1,5"05 Mezisoučet f78403 Součet	m2	26,540	40,30	1 069,56	CS ÚRS 2013 01
f78403			Součet		26,540			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

180	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
fT2001			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fT2001					1,000			
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
fT2001					1,000			
183	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
fT2001					1,000			
184	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
fT2001					1,000			
185	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
fT2001					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20130930 - Byt č.27, 1+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	237 212,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	237 212,23	35 581,90

Cena s DPH	v	CZK	272 794,13
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20130930 - Byt č.27, 1+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		237 212,23	272 794,13	
01	B.č.27 Pasportizace a stavební opravy	237 212,23	272 794,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20130930 - Byt č.27, 1+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.27 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice II.

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 09/2013, č.z.HMP2013-25-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.27 K ROZVODNĚ Č.P.97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				237 212,23
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	237 212,23	35 581,83
Cena s DPH v CZK				272 794,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20130930 - Byt č.27, 1+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.27 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	237 212,23
HSV - Práce a dodávky HSV	51 402,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 088,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 169,55
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 144,77
PSV - Práce a dodávky PSV	181 929,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 362,09
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 730,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	640,46
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	15 370,00
763 - Konstrukce suché výstavby	38 600,88
766 - Konstrukce truhlářské	26 452,11
767 - Konstrukce zámečnické	4 828,38
771 - Podlahy z dlaždic	2 372,85
776 - Podlahy povlakové	18 957,83
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 760,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 142,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 959,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20130930 - Byt č.27, 1+1, 6.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.27 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 212,23

HSV - Práce a dodávky HSV

51 402,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 088,35

1	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	2,065	84,00	173,46	CS ÚRS 2013 01
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch		2,065			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	4,464	74,10	330,78	CS ÚRS 2013 01
		f98502	f61201/100*5 " 5% ploch		4,464			
3	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,065	293,00	605,05	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,464	214,00	955,30	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,464			
5	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,529	35,10	229,17	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,464			
		Součet			6,529			
6	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	6,529	68,40	446,58	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,464			
		Součet			6,529			
7	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,065	162,00	334,53	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
8	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,464	142,00	633,89	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,464			
9	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,529	9,30	60,72	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,065			
		f98502			4,464			
		Součet			6,529			
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,038	241,00	9,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(1,45+1,52*2)*0,08*0,05 " ozn. 04		0,018			
			(2,055+1,515*2)*0,08*0,05 " ozn.05		0,020			
		f98503			0,038			
		Součet						
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,038	11,90	0,45	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,038	162,00	6,16	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
13	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
14	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,300	57,40	2 370,62	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01			41,300			
		f61101	Součet		41,300			
15	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,065	110,00	227,15	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		2,065			
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	39,100	40,10	1 567,91	
		f61102	f61101-2,2 " odpočet stropů mč. 03		39,100			
17	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	39,100	98,00	3 831,80	CS ÚRS 2013 01
		f61102			39,100			
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
			5*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		10,000			
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,038	368,00	13,98	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,038			
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	89,277	48,90	4 365,65	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
			(0,04+3,99+0,045+1,245)*2,615-1,97*(0,8*2) "01		10,760			
			(2,15+0,955)*2,625-1,97*0,6 "02		6,969			
			(0,03+1,13+0,03)*2,625 "03		3,124			
			(2,475+0,6+0,61+3,455+4,41)*2,615-1,45*1,52 "04		27,999			
			(3,46+0,04+4,935)*2*2,615-1,97*0,8-2,055*1,515 "05		39,426			
		f61201	Součet		89,277			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	89,277	31,50	2 812,23	
		f61201			89,277			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	89,277	84,00	7 499,27	CS ÚRS 2013 01
		f61201			89,277			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,520	56,50	5 170,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken					
			(1,45+1,52)*2 "04		5,940			
			(2,055+1,515)*2 "05		7,140			
			Mezisoučet		13,080			
			" obkladů					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			1,215+1,9+1,215+1,5*2 " 04		7,330			
			Mezisoučet		14,930			
			" soklů PVC					
			(0,04+1,455+3,99+0,04)*2 "01		11,050			
			(2,11+0,81)*2 "02		5,840			
			(3,455+4,31)*2 "04		15,530			
			(3,46+0,04+4,935)*2 "05		16,870			
			Mezisoučet		49,290			
			(0,8+1,97*2)*(2*1+1) " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		14,220			
			Mezisoučet		14,220			
			Součet		91,520			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,500	14,20	575,10	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+1,8+3,0+13,0+17,2		40,500			
			Součet		40,500			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,306	28,30	659,56	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,05*0,85*2*3 "dveře 800		10,455			
			2,05*0,65*2*2 " dveře 600		5,330			
			1,45*1,52*2 "okno v 04		4,408			
			2,055*1,515 " okno v 05		3,113			
			Součet		23,306			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	40,500	35,90	1 453,95	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+1,8+3,0+13,0+17,2		40,500			
			Součet		40,500			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 169,55	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2" POZN 03 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
30	K	931101002	Odstranění větrací mřížky ze strany interiéru na odvětrávacím zařízení v místě spízní skříně	kus	2,000	132,00	264,00	
			2" POZN 04 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
31	K	931101003	D+M nových čtvercové větrací uzavíratelných mřížek pro čtvercové připojení se sítkou proti hmyzu vč.úpravy větracího potrubí v místě obvodové stěny	kus	2,000	593,00	1 186,00	
			2" POZN 04 dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,500	25,90	1 048,95	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+1,8+3,0+13,2+17,2		40,500			
			Součet		40,500			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,500	21,10	854,55	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+1,8+3,0+13,0+17,2		40,500			
			Součet		40,500			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			100 " odhad		100,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,560	149,00	232,44	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,95 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		1,560			
			Součet		1,560			
37	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,350	316,00	1 690,60	CS ÚRS 2013 01
			(1,05+2,15*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,350			
38	K	97608111R	Odstranění všech garýží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
39	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
40	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	41,300	5,30	218,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
			5,5+2,1+3,3+13,2+17,2		41,300			
			Součet		41,300			
			fstop01					
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	89,277	2,60	232,12	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			(0,04+3,99+0,045+1,245)*2,615-1,97*(0,8*2) "01		10,760			
			(2,15+0,955)*2,625-1,97*0,6 "02		6,969			
			(0,03+1,13+0,03)*2,625 "03		3,124			
			(2,475+0,6+0,61+3,455+4,41)*2,615-1,45*1,52 "04		27,999			
			(3,46+0,04+4,935)*2*2,615-1,97*0,8-2,055*1,515 "05		39,426			
			Součet		89,277			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 144,77

44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1,771	530,00	938,63	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,771	32,40	57,38	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,771	170,00	301,07	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,794	7,10	176,04	CS ÚRS 2013 01
1,771*14 Přepočtené koeficientem množství					24,794			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,771	490,00	867,79	CS ÚRS 2013 01
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,121	379,00	803,86	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

181 929,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 362,09

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 3,0 " 03 Součet	m2	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "03 1,0*1,5 " 04 Součet	m2	7,918	271,00	2 145,78	CS ÚRS 2013 01
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,985+1,815)*2 "03 Součet	m	7,600	51,30	389,88	CS ÚRS 2013 01
53	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,046	618,00	28,43	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

30 730,50

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
59	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč. příp. umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
61	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
63	K	72524112A	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x700 mm	kus	1,000	5 410,00	5 410,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	72524512A	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	
1 " dle TZ a 04					1,000			
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
66	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
67	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
68	K	72566281R	Demontáž infrazářičů	kus	1,000	48,00	48,00	
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000			
69	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
71	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02					2,000			
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
74	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a přílohy 02					3,000			
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
78	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení médií)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
81	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
82	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
83	K	751377911R	Dmž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	81,00	81,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
84	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
85	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
86	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,181	240,00	43,44	CS ÚRS 2013 01
87	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,138	428,00	59,06	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

640,46

88	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového	m2	1,033	620,00	640,46	
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
" mč.05+04								
0,82*(0,69+0,57)					1,033			
Součet					1,033			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

15 370,00

89	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí " dle TZ a přílohy 04 5,5+1,8+3,0+13,0+17,2 Součet	m2B P	40,500	340,00	13 770,00	
90	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000, - Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01

763 - Konstrukce suché výstavby

38 600,88

91	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
92	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,625*(0,81+1,815+0,21+1,215+1,455)- 1,97*0,6*2 f763001 Součet	m2	12,087	762,00	9 210,29	CS ÚRS 2013 01
93	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	24,173	28,20	681,68	CS ÚRS 2013 01
94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,625*3 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	7,875	34,60	272,48	CS ÚRS 2013 01
95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001	m2	12,087	33,90	409,75	CS ÚRS 2013 01
96	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,625*(0,1+1,9) 2,625*2,11 f763002 Součet	m2	10,789	791,00	8 534,10	CS ÚRS 2013 01
97	K	763113343	SDK příčka instalační tl 175 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB " dle technické zprávy a přílohy 04 2,625*0,715 f763006 Součet	m2	1,877	814,00	1 527,88	CS ÚRS 2013 01
98	K	763121467	SDK stěna přesazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a 04 2,625*(1,1+0,1) f76304 Součet	m2	3,150	552,00	1 738,80	CS ÚRS 2013 01
99	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,625*0,985 f763003 Součet	m2	2,586	530,00	1 370,58	
100	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f763002*2 f763006*2 f76304*2 f763003*2 Součet	m2	36,803	14,60	537,32	CS ÚRS 2013 01
101	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f763002 f763006 f76304 f763003 Součet	m2	18,401	22,60	415,86	CS ÚRS 2013 01
102	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04, plocha přepočítána 3,0 " 03	m2	3,000	492,00	1 476,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f763005	Součet		3,000			
103	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,845	65,00	1 354,93	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,99+0,21+1,455 "01		5,655			
			0,81+2,11 "02		2,920			
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			3,455+1,215 "04		4,670			
			Součet		20,845			
104	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,000	15,80	47,40	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
105	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,000	13,40	40,20	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
106	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,732	45,90	171,30	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,393			
			3,393*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,732			
107	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,000	26,50	79,50	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,000			
108	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	78,00	156,00	
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			
			Součet		2,000			
109	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se sítovinou	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			
			Součet		2,000			
110	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
112	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
114	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
115	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
116	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
117	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
118	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech	t	1,462	584,00	853,81	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

26 452,11

119	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek a zrcadla	m2	4,190	63,60	266,48	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			(3,99-0,8)*1,0+1,0*(2,0-1,0) "01		4,190			
			Součet		4,190			
120	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,190	17,00	71,23	CS ÚRS 2013 01
121	K	766691914	Vyvěšení závěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
122	K	76666000R	Montáž dřevěných křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000	335,00	1 340,00	
			4 " dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
123	K	76666009R	Příplatek za opravu a doplnění zůstávající stávající zárubně 800/1970mm vč.závěsů	kus	1,000	365,00	365,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	61162800R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.01+02 dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
125	M	61162812R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.03+04 (pozn.dveře ozn 04 š700mm), dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
126	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
127	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
128	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " ozn.05, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
129	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
130	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
131	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
132	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříňek vč.pomocných konstrukcí linky 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	231,00	231,00	
133	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,900	1 345,00	2 555,50	
134	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,900	3 330,00	6 327,00	
135	K	766821111	Montáž rámu a polic vestavěné skříně policové jednokřídlové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2013 01
136	K	766821141	Montáž dveří vestavěné skříně s kováním 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
137	M	6151000-R	dodávka dílů skříň spížní (rám, police, dveře, kování apod.) komplet dodávka dle projektu 1 " dle TZ a přílohy č.04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	
138	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříňí jednokřídlových 1 " technická zpráva, příloha 02 Součet	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
139	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříňí dvoukřídlových 1 " technická zpráva, příloha 02 Součet	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
140	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,145	560,00	81,20	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

4 828,38

141	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.hosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek " dle technické zprávy a přílohy 02, dveře+zárubně jádra nejsou odečítány, jsou také demontovány 2,625*(3,99+1,53+2,15*2+1,775*2+0,905)	m2	37,472	104,00	3 897,09	
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f76701			Součet		37,472			
142	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,300	84,00	277,20	CS ÚRS 2013 01
			3,3 " mč.03, dle technické zprávy a příloh 02		3,300			
f76702			Součet		3,300			
143	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,300	24,00	79,20	CS ÚRS 2013 01
f76702			Součet		3,300			
144	K	71310083R	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	40,772	14,10	574,89	
f76701			Součet		37,472			
f76702			Součet		3,300			
f76702			Součet		40,772			

771 - Podlahy z dlaždic

2 372,85

145	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovacítkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,000	312,00	936,00	
			3,0 " mč. 03		3,000			
f77101			Součet		3,000			
146	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,000	225,00	675,00	
f77101			Součet		3,000			
147	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,000	41,00	123,00	CS ÚRS 2013 01
f77101			Součet		3,000			
148	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,830	33,50	463,31	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			(1,215+1,9)*2 "04		6,230			
f77101			Součet		13,830			
149	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna-předsíň/	m	0,600	292,00	175,20	
			0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04		0,600			
150	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,001	336,00	0,34	CS ÚRS 2013 01

776 - Podlahy povlakové

18 957,83

151	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,870	6,10	365,21	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
			(0,04+3,99+0,045+1,53)*2 "01		11,210			
			(2,15+0,955)*2 "02		6,210			
			(1,215+1,775+0,905+1,13)*2-0,6*2 "03		8,850			
			(3,455+4,41)*2 "04		15,730			
			(3,46+0,04+4,935)*2 "05		16,870			
f77601			Součet		59,870			
152	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	41,300	21,00	867,30	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			5,5+2,1+3,3+13,2+17,2		41,300			
f77601			Součet		41,300			
153	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	56,600	32,90	1 862,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,04+3,99+0,04+1,455)*2 "01		11,050			
			(2,11+0,81)*2 "02		5,840			
			(3,095+0,6+3,455+4,31)*2 "04		22,920			
			(3,46+4,935)*2 "05		16,790			
f77601			Součet		56,600			
154	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	62,260	35,70	2 222,68	CS ÚRS 2013 01
f77601*1,1					62,260			
155	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	37,500	44,80	1 680,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+1,8+13,0+17,2 "		37,500			
f77602			Součet		37,500			
156	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	45,000	137,00	6 165,00	CS ÚRS 2013 01
f77602*1,2					45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,500	11,00	412,50	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
158	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,400	69,00	648,60	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		9,400			
159	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,500	2,50	93,75	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
160	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	37,500	18,10	678,75	CS ÚRS 2013 01
			f77602		37,500			
161	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu-praskliny, dilatace apod.)	m2	37,500	103,00	3 862,50	
			f77602		37,500			
162	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,396	251,00	99,40	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

15 760,11

163	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,521	34,20	52,02	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			0,79*1,925 "04		1,521			
			Součet		1,521			
164	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovězu)	m2	1,823	285,00	519,56	
			f78101		1,215*1,5" v mč. 04 na zdi dle TZ a 04	1,823		
165	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	18,691	354,00	6 616,61	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,0*(1,985+1,815)*2-1,97*0,6 "03		14,018			
			1,5*(1,215+1,9) "04		4,673			
			Součet		18,691			
166	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	22,564	210,00	4 738,44	
			f78101*1,1		2,005			
			f78102*1,1		20,560			
			Součet		22,564			
167	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	20,513	21,00	430,77	CS ÚRS 2013 01
			f78101		1,823			
			f78102		18,691			
			Součet		20,513			
168	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,000	86,00	1 720,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,0*5+2,0*2 "03		14,000			
			1,5*4 "04		6,000			
			Součet		20,000			
169	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,400	98,00	235,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,0+0,7 "03		2,400			
			Součet		2,400			
170	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	11,930	67,00	799,31	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,985+1,815)*2 "03		7,600			
			(1,215+1,9+1,215) "04		4,330			
			Součet		11,930			
171	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	20,513	25,80	529,24	CS ÚRS 2013 01
			f78101		1,823			
			f78102		18,691			
			Součet		20,513			
172	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,353	337,00	118,96	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 142,38

173	K	78322111A	Čištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	5,000	150,00	750,00	
			5 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	
175	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrábáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty f78305	m2	8,266	25,00	206,65	
176	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 0,82*(0,69+0,57)*2*4 " mč.05+04 f78305 Součet	m2	8,266	204,00	1 686,26	
177	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 2*(2,615+1,2)*2 "mč.05+04 2*2,625 " 01 f78306 Součet	m	20,510	1,90	38,97	
178	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	20,510	28,70	588,64	
179	K	78360181R	Odstranění nátěrů z dřevěných lišt nad okny oškrábáním s obroušením " dle TZ a 02+04 " styk stropu s obvodovou stěnou (nad okenními otvory) 0,15*(3,46+3,455) "05+04 f78307 Součet	m2	1,037	6,40	6,64	
180	K	783622900	Opavy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné f78307	m2	1,037	87,00	90,22	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 959,97

181	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fstrop01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají (0,04+3,99+0,045+1,245)*2,615 "01 (2,15+0,955)*2,625 "02 (0,03+1,13+0,03)*2,625 "03 (2,475+0,6+0,61+3,455+4,41)*2,615 "04 (3,46+0,04+4,935)*2*2,615 "05 Mezisoučet f78400 Součet	m2	140,804	15,40	2 168,38	CS ÚRS 2013 01
182	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m 1 " dle technické zprávy a příloh 02 (0,04+3,99+0,045+1,245)*2,615-1,97*(0,8*2) "01 Součet	m2	11,760	88,00	1 034,88	CS ÚRS 2013 01
183	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78403 f78401 Součet	m2	170,902	8,50	1 452,67	CS ÚRS 2013 01
184	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy 5,5+1,7+13,2+17,2 " mč.02 komora po přepočtu má 1,7m2 plochu Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají (0,04+3,99+0,045+1,245)*2,615 "01 (2,11+0,81)*2,625 "02 (3,095+0,6+3,455+4,31)*2,615 "04 (3,46+0,04+4,935)*2*2,615 "05 Mezisoučet f78401 Součet	m2	133,160	20,90	2 783,04	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,742	40,30	1 521,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			3,0 "03		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			(1,455+3,99+0,21)*2,615 "01		14,788			
			(2,11+0,81)*2,625 "02		7,665			
			(1,985+1,815)*2*(2,625-2,0) "03		4,750			
			(3,455+1,215)*2,615-(1,9+1,215)*1,5 "04		7,540			
			Mezisoučet		34,742			
f78403			Součet		37,742			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

186	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		řTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
187	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		řTZ001			1,000			
188	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		řTZ001			1,000			
189	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		řTZ001			1,000			
190	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		řTZ001			1,000			
191	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		řTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20130911 - Byt č.40, 3+1, 8.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				299 976,02
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snížená	15,00%	ze	299 976,02
				0,00
				44 996,50
Cena s DPH				344 972,52
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20130911 - Byt č.40, 3+1, 8.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice II.

Datum: 2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Rájí 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		299 976,02	344 972,52	
01	B.č.40 Pasportizace a stavební opravy	299 976,02	344 972,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20130911 - Byt č.40, 3+1, 8.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.40 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice II.

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 08/2013, č.z.HMP2013-24-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.40 K ROZVODNĚ Č.P.97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				299 976,02
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	299 976,02	44 996,40
Cena s DPH				344 972,43
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20130911 - Byt č.40, 3+1, 8.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.č.40 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	299 976,02
HSV - Práce a dodávky HSV	81 129,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 896,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 854,03
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 379,21
PSV - Práce a dodávky PSV	214 966,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 111,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 039,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 480,92
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	30 355,00
763 - Konstrukce suché výstavby	37 023,38
766 - Konstrukce truhlářské	23 547,25
767 - Konstrukce zámečnické	4 236,66
771 - Podlahy z dlaždic	3 071,84
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	940,55
776 - Podlahy povlakové	30 690,71
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 855,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 406,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 454,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20130911 - Byt č.40, 3+1, 8.NP, ul. K Rozvodně 97, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.40 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice II. Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 976,02

HSV - Práce a dodávky HSV

81 129,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 896,44

1	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	3,550	84,00	298,20	CS ÚRS 2013 01
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch		3,550			
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	9,600	74,10	711,36	CS ÚRS 2013 01
		f98502	f61201/100*5 " 5% ploch		9,600			
3	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,550	293,00	1 040,15	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	9,600	214,00	2 054,40	CS ÚRS 2013 01
		f98502			9,600			
5	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,150	35,10	461,57	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,600			
		Součet			13,150			
6	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	13,150	68,40	899,46	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,600			
		Součet			13,150			
7	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,550	162,00	575,10	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
8	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,600	142,00	1 363,20	CS ÚRS 2013 01
		f98502			9,600			
9	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,150	9,30	122,30	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,550			
		f98502			9,600			
		Součet			13,150			
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,089	241,00	21,45	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,335*2+0,85+1,205)*0,085*0,05		0,029			
			(2,07+1,515*2)*0,085*0,05 " ozn. 06		0,022			
			(1,47+1,52*2)*0,085*0,05 " ozn.07		0,019			
			(1,47+1,515*2)*0,085*0,05 " ozn.08		0,019			
		f98503	Součet		0,089			
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,089	11,90	1,06	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,089			
12	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,089	162,00	14,42	CS ÚRS 2013 01
		f98503			0,089			
13	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2013 01
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
14	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	71,000	57,40	4 075,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		f61101	fstrop01		71,000			
			Součet		71,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů f98501	m2	3,550	110,00	390,50	CS ÚRS 2013 01
					3,550			
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně f61102	m2	67,200	40,10	2 694,72	
			f61101-2,7-1,1 " odpočet stropů mč. 03+04		67,200			
17	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných f61102	m2	67,200	98,00	6 585,60	CS ÚRS 2013 01
					67,200			
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách 8*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 01
					16,000			
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží f98503	m2	0,089	368,00	32,75	CS ÚRS 2013 01
					0,089			
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10% f61201	m2	191,997	48,90	9 388,65	CS ÚRS 2013 01
			f61201 " dle TZ a přílohy 02		191,997			
			Součet		191,997			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně f61201	m2	191,997	31,50	6 047,91	
					191,997			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn f61201	m2	191,997	84,00	16 127,75	CS ÚRS 2013 01
					191,997			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (0,85+1,205+2,335)*2 "05 (2,07+1,515)*2 "06 (1,47+1,52)*2 "07 (1,47+1,515)*2 "08 Mezisoučet " obkladů (1,76+1,55)*2 " 03 (1,135+0,85)*2 " 04 1,5*2+3,46-0,9+0,7 " 05 Mezisoučet " soklů PVC (0,045+0,62+1,37+2,035+0,045+2,13+0,92+0,41)*2-0,8*2-1,25-0,6*2 "01 (1,51+0,04+3,45+0,045)*2-0,8*2-1,25 "02 (3,46+2,275+0,6)*2-0,8 "05 (5,64+3,45+0,04)*2-0,8*2 "06 (3,57+0,04+3,45)*2-0,8 "07 (3,575+3,45+0,04)*2-0,8 "08 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*(2*3+1) " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (1,37+2,02*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	162,270	56,50	9 168,26	CS ÚRS 2013 01
					8,780			
					7,170			
					5,980			
					5,970			
					27,900			
					6,620			
					3,970			
					6,260			
					16,850			
					11,100			
					7,240			
					11,870			
					16,660			
					13,320			
					13,330			
					73,520			
					33,180			
					10,820			
					44,000			
					162,270			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 f63381	m2	70,300	14,20	998,26	CS ÚRS 2013 01
					70,300			
			Součet		70,300			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,85*2,335+1,205*1,555 " ozn. 05 2,07*1,515 " ozn.06 1,47*1,52 " ozn.07 1,47*1,515 " ozn.08 Součet	m2	11,456	28,30	324,20	CS ÚRS 2013 01
					3,859			
					3,136			
					2,234			
					2,227			
					11,456			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+8,0+19,6+12,4*2 f63381	m2	70,300	35,90	2 523,77	
					70,300			
			Součet		70,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 854,03	
27	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	37,00	74,00	
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,300	25,90	1 820,77	CS ÚRS 2013 01
			f95201		70,300			
			Součet		70,300			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 8,9+5,2+2,7+1,1+8,0+19,6+12,4+12,4	m2	70,300	21,10	1 483,33	CS ÚRS 2013 01
			f95201		70,300			
			Součet		70,300			
30	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 100 " odhad	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
					100,000			
31	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 100 " odhad	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
					100,000			
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*1,95 " zárubně dveří mezi 01 a 05 dle technické zprávy a přílohy 02	m2	1,560	149,00	232,44	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1,560			
33	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami 1 " technická zpráva, příloha 02	kpl	1,000	467,00	467,00	
					1,000			
34	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	380,00	380,00	
					1,000			
35	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04	kpl	1,000	210,00	210,00	
					1,000			
36	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	361,00	361,00	
					1,000			
37	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 9,4+5,2+2,9+1,1+8,0+19,6+12,4+12,4	m2	71,000	5,30	376,30	CS ÚRS 2013 01
			fstrop01		71,000			
			Součet		71,000			
38	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02 (0,045+0,62+1,37+2,06+0,045+2,13+0,92+0,41)* 2*2,61-1,97*(0,8*2+1,25)*01+03+04 bez odpočtu dřev obkladů (1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,61- 1,97*(0,8*2+1,25)*02 (3,46+2,3+0,6)*2*2,61-1,97*0,8-1,205*1,555- 0,85*2,335+0,085*(2,335*2+0,85+1,205)*05 bez odpočtu keram.obkladu, plocha se musí opravit (5,64+3,45+0,045)*2*2,61-1,97*0,8*2- 2,07*1,515+0,085*(2,07+1,515*2)*06 (3,57+0,04+3,45)*2*2,61-1,97*0,8- 1,47*1,52+0,085*(1,47+1,52*2)*07 (3,575+0,045+3,45)*2*2,62-1,97*0,8- 1,47*1,515+0,085*(1,47+1,515*2)*08	m2	191,997	2,60	499,19	CS ÚRS 2013 01
			fsteny01		191,997			
			Součet		191,997			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							5 379,21	
39	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,173	530,00	1 681,69	CS ÚRS 2013 01
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,173	32,40	102,81	CS ÚRS 2013 01
41	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,173	170,00	539,41	CS ÚRS 2013 01
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,173*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	44,422	7,10	315,40	CS ÚRS 2013 01
					44,422			
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,173	490,00	1 554,77	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,127	379,00	1 185,13	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

214 966,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 111,13

45	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,7+1,1 " 03+04 Součet	m2	3,800	266,00	1 010,80	CS ÚRS 2013 01
46	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,76+1,55)*2*2,0-0,6*2,0 "03 (1,135+0,85)*2*2,0-0,6*2,0 "04 1,0*1,5 " 05 Součet	m2	20,280	271,00	5 495,88	CS ÚRS 2013 01
47	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,76+1,55)*2 "03 (1,135+0,85)*2 "04 Součet	m	10,590	51,30	543,27	CS ÚRS 2013 01
48	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,099	618,00	61,18	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

49	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

50	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

51	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

21 039,70

52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	72511089R	Vyčištění a uskladnění klozetu ke zpětnému použití 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	290,00	290,00	
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
56	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
57	K	72522084R	Demontáž van ocelová s dvířky, ukotvení a opláštěním vany vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
58	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm /vč. nutných obezdívek/ 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
59	K	725980123	Dvířka 310/310mm 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
61	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
62	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
68	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725861102	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725862103	Zápachová uzavěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725864311	Zápachová uzavěrka van DN 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzavěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
74	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	84,00	84,00	
75	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč. napojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	396,00	396,00	
76	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý 1" dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
77	K	751377911R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	81,00	81,00	
78	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
79	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m3/hod a s filtrem) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
80	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech	t	0,196	240,00	47,04	CS ÚRS 2013 01
81	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,102	428,00	43,66	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 480,92

82	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového " technická zpráva, příloha 02 a 04 " mč.02+05+06+07 0,82*(0,57+0,51+0,45+0,57) Součet	m2	1,722	860,00	1 480,92	

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

30 355,00

83	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fstrop01 Součet	m2Bp	71,000	405,00	28 755,00	
84	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01

763 - Konstrukce suché výstavby

37 023,38

85	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	11,681	762,00	8 900,92	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,61*1,5-0,8*1,97 "mezi 01 a 05		2,339			
			2,61*(0,85+0,125+1,55+1,96)-1,97*0,6*2 " mezi 01 a 03+04		9,342			
		f763001	Součet		11,681			
87	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	23,362	28,20	658,81	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		23,362			
88	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,610	34,60	90,31	CS ÚRS 2013 01
			2,61 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,610			
89	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,681	33,90	395,99	CS ÚRS 2013 01
			f763001		11,681			
90	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	8,535	791,00	6 751,19	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,61*(0,1+1,76+0,1) "mezi 03 a 04		5,116			
			2,61*(0,1+1,135+0,075) "mezi 04 a 05		3,419			
		f763002	Součet		8,535			
91	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	5,180	552,00	2 859,36	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a 04					
			2,61*1,55 " 03		4,046			
			0,9*(1,76-0,6)+0,9*0,1 " v 03		1,134			
		f76304	Součet		5,180			
92	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,072	530,00	2 158,16	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,61*(0,85+0,71) "04 a mezi 04a05		4,072			
		f763003	Součet		4,072			
93	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	35,572	14,60	519,35	CS ÚRS 2013 01
			f763002*2		17,069			
			f763003*2		8,143			
			f76304*2		10,359			
			Součet		35,572			
94	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	17,786	22,60	401,96	CS ÚRS 2013 01
			f763002		8,535			
			f763003		4,072			
			f76304		5,180			
			Součet		17,786			
95	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,800	492,00	1 869,60	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,7+1,1 " 03+04		3,800			
		f763005	Součet		3,800			
96	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,155	65,00	1 310,08	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,96+0,1+1,55+0,125+0,85+1,5 "02		6,085			
			(1,76+1,55)*2 "03		6,620			
			(1,145+0,85)*2 "04		3,990			
			3,46 "05		3,460			
			Součet		20,155			
97	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,800	15,80	60,04	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,800			
98	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,800	13,40	50,92	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,800			
99	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,891	45,90	224,50	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		4,446			
			4,446*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,891			
100	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,800	26,50	100,70	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,800			
101	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	78,00	156,00	
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			
			Součet		2,000			
102	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " POZ.5 přílohy 04 wc a koupelna		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		2,000			
103	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
104	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
105	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
106	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
107	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
108	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
109	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
110	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,357	584,00	792,49	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

23 547,25

112	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	5,177	63,60	329,26	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			2,06*1,025 " mč.01		2,112			
			0,9*2,275 " mč.04		2,048			
			0,39*2,61 " mč.05		1,018			
			Součet		5,177			
113	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	5,177	17,00	88,01	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			2,06*1,025 " mč.01		2,112			
			0,9*2,275 " mč.04		2,048			
			0,39*2,61 " mč.05		1,018			
			Součet		5,177			
114	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	4,000	69,80	279,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02, mč. 03+04					
			2,9+1,1		4,000			
			Součet		4,000			
115	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	4,000	18,40	73,60	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02, mč. 03+04					
			2,9+1,1		4,000			
			Součet		4,000			
116	K	76666184R	Demontáž dveří - vodícího rámu srchnovacích dveří	m	1,250	28,00	35,00	
117	K	766691914	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2013 01
			2+1 " dle technické zprávy a přílohy 02, ozn. D01+D03 vyvěšení k likvidaci		3,000			
			Součet		3,000			
118	K	766691914R	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 /vč.uskladnění a vyčištění pro zpětné použití/	kus	8,000	135,00	1 080,00	
			3*2 " dle TZ a přílohy 02 a 04, dveře do mč. 06+07+08		6,000			
			1*2 " dle TZ a přílohy 02 a 04, dveře vchodové do bytu		2,000			
			Součet		8,000			
119	K	766661911	Oprava dveřních křídel tmelením	m2	12,608	124,00	1 563,39	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97*2*1 " dle TZ a přílohy 04, dveře vchodové do bytu		3,152			
			0,8*1,97*2*3 " dle TZ a přílohy 04, dveře do mč.06+07+08		9,456			
			Součet		12,608			
120	K	76666396R	Oprava dveřních křídel - kontrola a vyspravení lišty zaklení /vč.případné dodávky lišty/	kus	1,000	180,00	180,00	
			1 " dveře do obých.pokoje		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	7666495R	Oprava dveřních křídel - ověření funkčnosti kování dveří	kus	4,000	163,00	652,00	
			1+3 " dle TZ a přílohy 04, vchodové dveře a dveře do obýv.pokoje a ložnic		4,000			
122	K	76664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2013 01
123	M	549146240	klika včetně štitu a montážního materiálu typu dané položky	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2013 01
124	K	7666496R	Oprava a údržba dveří - ověření funkčnosti kování a jeho seřízení u vchodových dveří do	sada	1,000	290,00	290,00	
125	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	3,000	335,00	1 005,00	
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
126	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			2 " ozn.01 dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
127	M	61162812R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			1 " ozn.02+04 (pozn.dveře ozn 04 š700mm), dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
128	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
129	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	19,40	58,20	CS ÚRS 2013 01
			1+1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
130	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
131	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
132	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříňek vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
133	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,510	1 345,00	3 375,95	
			2,51 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,510			
134	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,510	3 330,00	8 358,30	
			2,51 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,510			
135	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	2,000	71,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " technická zpráva, příloha 02		2,000			
			Součet		2,000			
136	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " technická zpráva, příloha 02		2,000			
			Součet		2,000			
137	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,059	560,00	33,04	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

4 236,66

138	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	31,738	104,00	3 300,75	
			" dle technické zprávy a příloh 02					
			" mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány					
			2,61*(1,86*2+1,59*2+0,9*2+3,46)		31,738			
		f76701	Součet		31,738			
139	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2013 01
			2,9+1,1 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02		4,000			
		f76702	Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
		f76702			4,000			
141	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	35,738	14,10	503,91	
		f76701			31,738			
		f76702			4,000			
		Součet			35,738			

771 - Podlahy z dlaždic

3 071,84

142	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,000	42,40	169,60	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a přílohy 02, mč.03+04						
		2,9+1,1			4,000			
		Součet			4,000			
143	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,800	312,00	1 185,60	
		" dle technické zprávy a přílohy 04						
		2,7+1,1			3,800			
		f77101			3,800			
144	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,800	225,00	855,00	
		f77101			3,800			
145	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,800	41,00	155,80	CS ÚRS 2013 01
		f77101			3,800			
146	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,590	33,50	354,77	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a přílohy 04						
		(1,76+1,55)*2 "03			6,620			
		(1,135+0,85)*2 "04			3,970			
		Součet			10,590			
147	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíh/	m	1,200	292,00	350,40	
		0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,200			
148	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

940,55

149	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	36,810	14,50	533,75	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a přílohy 02						
		(0,045+0,62+1,37+2,06+0,045+2,13+0,92+0,41)*			17,650			
		2-0,8+1,25+0,8+0,6*2 "01			7,240			
		(1,51+0,04+3,45+0,045)*2-1,25-0,8*2 "02			11,920			
		(3,46+2,3+0,6)*2-0,8 "05			36,810			
		Součet			36,810			
150	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti	m2	22,600	18,00	406,80	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a 02, mč.01+02+05						
		9,4+5,2+8,0			22,600			
		Součet			22,600			

776 - Podlahy povlakové

30 690,71

151	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	44,320	6,10	270,35	CS ÚRS 2013 01
		1 " dle technické zprávy a přílohy 02			1,000			
		(5,64+3,45+0,045)*2-0,8*2 "06			16,670			
		(3,57+0,04+3,45)*2-0,8 "07			13,320			
		(3,575+0,04+3,45)*2-0,8 "08			13,330			
		Součet			44,320			
152	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	44,400	21,00	932,40	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a 02, mč. 06+07+08						
		19,6+12,4+12,4			44,400			
		Součet			44,400			
153	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	73,520	32,90	2 418,81	CS ÚRS 2013 01
		" dle technické zprávy a přílohy 04						
		(0,04+0,62+1,37+2,035+0,045+2,13+0,92+0,41)*			11,090			
		2-0,8*2-1,25-0,6*2 "01			7,240			
		(1,51+0,04+3,45+0,045)*2-1,25-0,8*2 "02			11,870			
		(3,46+2,275+0,6)*2-0,8 "05			16,670			
		(5,64+3,45+0,045)*2-0,8*2 "06						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,57+0,04+3,45)*2-0,8 "07		13,320			
			(3,575+3,45+0,04)*2-0,8 "08		13,330			
		f77601	Součet		73,520			
154	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	80,872	35,70	2 887,13	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		80,872			
155	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	66,500	44,80	2 979,20	CS ÚRS 2013 01
			8,9+5,2+8,0+19,6+12,4+12,4		66,500			
		f77602	Součet		66,500			
156	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,800	137,00	10 932,60	CS ÚRS 2013 01
			f77602*1,2		79,800			
157	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,500	11,00	731,50	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,500			
158	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,625	69,00	1 147,13	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		16,625			
159	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,500	2,50	166,25	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,500			
160	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,500	18,10	1 203,65	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,500			
161	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet systémové řešení dle projektu vč.řešení dilatací)	m2	66,500	103,00	6 849,50	
			f77602		66,500			
162	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,686	251,00	172,19	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 855,52	
163	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17,007	34,20	581,64	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			Mezisoučet		0,000			
			"kuchyn					
			(2,3+0,7)*1,44		4,320			
			Mezisoučet		4,320			
			" koupelna					
			2,07*(1,76+1,59)*2-0,6*1,97		12,687			
			Mezisoučet		12,687			
			Součet		17,007			
164	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	1,050	285,00	299,25	
		f78101	0,7*1,5" v mč. 05 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,050			
165	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	22,736	354,00	8 048,54	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,76+1,55)*2*2,0-0,6*2,0+(1,76-0,6)*0,1 "03		12,156			
			(1,135+0,85)*2*2,0-0,6*2,0 "04		6,740			
			(3,46-0,9)*1,5 "05		3,840			
		f78102	Součet		22,736			
166	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	26,165	210,00	5 494,65	
			f78101*1,1		1,155			
			f78102*1,1		25,010			
			Součet		26,165			
167	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	23,786	21,00	499,51	CS ÚRS 2013 01
			f78101		1,050			
			f78102		22,736			
			Součet		23,786			
168	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	34,560	86,00	2 972,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*3 "05		4,500			
			2,0*(4+2)+0,8+(1,76-0,6)+0,9 "03		14,860			
			2,0*(4+2)+0,8+0,6*4 "04		15,200			
			Součet		34,560			
169	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,850	98,00	279,30	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,45+0,7 "03		2,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2,850			
170	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+3,46-0,9 "05 (1,76+1,55)*2 "03 (1,135+0,85)*2 "04 Součet	m	13,850	67,00	927,95	CS ÚRS 2013 01
171	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	23,786	25,80	613,68	CS ÚRS 2013 01
172	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech Součet	t	0,412	337,00	138,84	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							10 406,98	
173	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1250mm 8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	8,000	150,00	1 200,00	
174	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	
175	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty f78305	m2	13,776	25,00	344,40	
176	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 0,82*(0,57+0,51+0,45+0,57)*2*4 " mč.05+06+07+08 f78305 Součet	m2	13,776	204,00	2 810,30	
177	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 2*(2,61+1,2)*3 " mč.05+06+07 2*(2,625+1,2)*1 " mč.08 2,61 " mč.01 f78306 Součet	m	33,120	1,90	62,93	
178	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	33,120	28,70	950,54	
179	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří oškrabáním s obroušením " dle TZ a příloh 02 a 04 0,8*1,97*2*3 " dveře do 06+07+08 0,8*1,97*2 " dveře vchodové do bytu Součet	m2	12,608	20,10	253,42	CS ÚRS 2013 01
180	K	783695223	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel " dle TZ a příloh 02 a 04 0,8*1,97*2*3 " dveře do 06+07+08 0,8*1,97*2 " dveře vchodové do bytu Součet	m2	12,608	290,00	3 656,32	CS ÚRS 2013 01
181	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty " dle TZ a příloh 02 a 04 0,8*1,97*2*3 " dveře do 06+07+08 0,8*1,97*2 " dveře vchodové do bytu Součet	m2	12,608	12,60	158,86	CS ÚRS 2013 01
182	K	78360181R	Odstranění nátěrů z dřevěných lišt nad okny oškrabáním s obroušením " dle TZ a 02+04 " styk stropu s obvodovou stěnou (nad okenními otvory) 0,15*(3,46+3,45+3,57+3,45) "05+06+07+08 f78307 Součet	m2	2,090	6,40	13,38	
183	K	783622900	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné f78307	m2	2,090	87,00	181,83	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 454,70

184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	293,632	15,40	4 521,93	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fstrop01		71,000			
			Mezisoučet		71,000			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			(0,045+0,62+1,37+2,06+0,045+2,13+0,92+0,41)*2*2,61 "01+03+04		39,672			
			(1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,61 "02		26,335			
			(3,46+2,3+0,6)*2*2,61+0,085*(2,335*2+0,85+1,205) "05		33,771			
			(5,64+3,45+0,045)*2*2,61+0,085*(2,07+1,515*2) "06		48,118			
			(3,57+0,04+3,45)*2*2,61+0,085*(1,47+1,52*2) "07		37,237			
			(3,575+0,045+3,45)*2*2,625+0,085*(1,47+1,515*2) "08		37,500			
			Mezisoučet		222,632			
		f78400	Součet		293,632			
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	286,368	8,50	2 434,13	CS ÚRS 2013 01
			f78403		26,473			
			f78401		259,894			
			Součet		286,368			
186	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	259,894	20,90	5 431,78	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			8,9+5,2+7,9+19,6+12,4+12,4		66,400			
			Mezisoučet		66,400			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			(0,045+0,62+1,37+2,035+0,045+2,13+0,92+0,41)*2,60 "01		19,695			
			(1,51+0,04+3,45+0,045)*2*2,61 "02		26,335			
			(3,46+2,275*2+0,6*2)*2,61+0,085*(2,335*2+0,85+1,205) "05		24,610			
			(5,64+3,45+0,045)*2*2,61+0,085*(2,07+1,515*2) "06		48,118			
			(3,57+0,04+3,45)*2*2,61+0,085*(1,47+1,52*2) "07		37,237			
			(3,575+0,045+3,45)*2*2,625+0,085*(1,47+1,515*2) "08		37,500			
			Mezisoučet		193,494			
		f78401	Součet		259,894			
187	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,473	40,30	1 066,86	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,7+1,1		3,800			
			Mezisoučet		3,800			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			(1,96+0,1+1,55+0,125+0,85+1,5)*2,61 " 01		15,882			
			(1,76+1,55)*2*(2,3-2,0) "03		1,986			
			(1,135+0,85)*2*(2,3-2,0) "04		1,191			
			3,46*2,61-1,97*0,8-(3,46-0,9)*1,5"05		3,615			
			Mezisoučet		22,673			
		f78403	Součet		26,473			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

188	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			ftZ001		1,000			
189	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			ftZ001		1,000			
190	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			ftZ001		1,000			
191	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
			ftZ001		1,000			
192	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			ftZ001		1,000			
193	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		řTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131218d - Byt č.6, 2+1, 3.NP, Mladých 181, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

42936641

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				264 726,35
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	264 726,35	39 709,00
Cena s DPH v CZK				304 435,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131218d - Byt č.6, 2+1, 3.NP, Mladých 181, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		264 726,35	304 435,35	
01	B.č.6 Pasportizace a stavební opravy	264 726,35	304 435,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131218d - Byt č.6, 2+1, 3.NP, Mladých 181, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.6 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-48-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				264 726,35
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	264 726,35	39 708,95
Cena s DPH v CZK				304 435,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20131218d - Byt č.6, 2+1, 3.NP, Mladých 181, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	01 - B.Č.6 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	02.10.2014
Zadavatel:	Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.	Projektant:	HMP top s.r.o.
Uchazeč:	INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	264 726,35
HSV - Práce a dodávky HSV	64 578,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 876,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 851,54
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 850,49
PSV - Práce a dodávky PSV	196 267,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 747,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 841,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 860,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	15 152,40
763 - Konstrukce suché výstavby	26 144,18
766 - Konstrukce truhlářské	61 573,08
767 - Konstrukce zámečnické	1 859,33
771 - Podlahy z dlaždic	2 879,53
776 - Podlahy povlakové	17 235,12
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 261,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 911,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 049,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131218d - Byt č.6, 2+1, 3.NP, Mladých 181, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.6 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 726,35

HSV - Práce a dodávky HSV

64 578,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 876,94

1	K	61135101	Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy " dle TZ a příloh 02+04 " po vybouraných zděných příčkách byt.jádra 2,47*0,1 Součet	m2	0,247	234,00	57,80	CS ÚRS 2013 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy " dle TZ a příloh 02+04 " po vybouraných zděných příčkách byt.jádra 2,51*2*0,1 Součet	m2	0,502	204,00	102,41	CS ÚRS 2013 01
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým " dle TZ a příloh 02+04 " po vybouraných zděných příčkách byt.jádra 2,47*0,1*0,1 Součet	m3	0,025	2 270,00	56,75	CS ÚRS 2013 01
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ Mezisoučet Součet	m2	9,792	368,00	3 603,46	CS ÚRS 2013 01
5	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 f61101 Součet	m2	39,860	57,40	2 287,96	CS ÚRS 2013 01
6	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 f61202 Součet	m2	90,879	48,90	4 443,98	CS ÚRS 2013 01
7	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči f98501	m2	1,993	84,00	167,41	CS ÚRS 2013 01
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch f98502 Součet	m2	4,544	74,10	336,71	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	1,993	293,00	583,95	CS ÚRS 2013 01
10	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	4,544	214,00	972,42	CS ÚRS 2013 01
11	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502	m2	6,537	35,10	229,45	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					6,537			
12	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	6,537	68,40	447,13	CS ÚRS 2013 01
		f98501			1,993			
		f98502			4,544			
Součet					6,537			
13	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,993	162,00	322,87	CS ÚRS 2013 01
		f98501			1,993			
14	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,544	142,00	645,25	CS ÚRS 2013 01
		f98502			4,544			
15	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,537	9,30	60,79	CS ÚRS 2013 01
		f98501			1,993			
		f98502			4,544			
Součet					6,537			
16	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,800	241,00	1 156,80	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
		(3,0+1,5)*2*0,1*2			1,800			
		(1,5+1,5)*2*0,1*2			1,200			
		(3,0+1,5)*2*0,1*2			1,800			
		f98503			4,800			
17	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,800	11,90	57,12	CS ÚRS 2013 01
		f98503			4,800			
18	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	4,800	162,00	777,60	CS ÚRS 2013 01
		f98503			4,800			
19	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
20	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	1,993	110,00	219,23	CS ÚRS 2013 01
		f98501			1,993			
21	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	36,830	40,10	1 476,88	
		f61102	f61101-(2,1+0,93) " odpočet stropů mč. -04 -05		36,830			
22	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	36,830	98,00	3 609,34	CS ÚRS 2013 01
		f61102			36,830			
23	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
24	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	90,879	31,50	2 862,69	
		f61202			90,879			
25	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	90,879	84,00	7 633,84	CS ÚRS 2013 01
		F61202			90,879			
26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	141,240	56,50	7 980,06	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
		(3,0+1,5)*2*2			18,000			
		(1,5+1,5)*2*2			12,000			
		(3,0+1,5)*2*2			18,000			
		Mezisoučet			48,000			
" obkladů								
		1,5+0,65+0,65+1,2+1,5 "03			5,500			
		(1,485+1,45)*2 "04			5,870			
		(0,855+1,085)*2 "05			3,880			
		Mezisoučet			15,250			
" soklů PVC								
		(2,47+0,06+1,28)*2-0,8*3-0,6*2 "01			4,020			
		(3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02			14,540			
		(2,47+1,585)*2-0,6 "03			7,510			
		(3,0+0,06+4,54)*2-0,8 "06			14,400			
		Mezisoučet			40,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,8+1,97*2)*2*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		28,440			
			(0,6+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,080			
			Mezisoučet		37,520			
			Součet		141,240			
27	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,860	14,20	566,01	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		39,860			
			Součet		39,860			
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,048	28,30	1 105,06	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*3		9,456			
			0,6*1,97*2*3		7,092			
			3,0*1,5*2		9,000			
			1,5*1,5*2		4,500			
			3,0*1,5*2		9,000			
			Součet		39,048			
29	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	39,860	35,90	1 430,97	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			3,25+15,57+4,15+2,24+0,97+13,68		39,860			
			fplocha01		39,860			
			Součet		39,860			
30	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a příloh 02+04		1,000			
31	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	790,00	790,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
32	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
33	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 851,54	
34	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
35	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
36	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spízní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	240,00	240,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,410	25,90	1 020,72	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,22+15,57+3,91+2,1+0,93+13,68		39,410			
			fplocha02		39,410			
			Součet		39,410			
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,410	21,10	831,55	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		39,410			
			Součet		39,410			
39	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	60,000	3,10	186,00	CS ÚRS 2013 01
			60 " odhad		60,000			
40	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	60,000	6,40	384,00	CS ÚRS 2013 01
			60" odhad		60,000			
41	K	96203113R	Bourání příček tl do 100 mm vč.omítek	m2	7,856	50,30	395,16	
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,51*(2,47+0,66) "zděné příčky bytového jádra		7,856			
			Součet		7,856			
42	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	149,00	821,88	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány. " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97*2 3,152 0,6*1,97*2 2,364 Součet 5,516								
43	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	316,00	2 995,68	
Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně. (0,8+1,97*2)*2 " dle TZ a přílohy 02 9,480								
44	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02 1,000								
45	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč. likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02 1,000								
46	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								
47	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel. kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								
48	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	39,860	5,30	211,26	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č. 02 fplocha01 39,860 Součet 39,860								
49	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	90,879	2,60	236,29	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra 2,51*(1,295+0,06+2,47+0,06+1,295)-1,97*0,8*3 "01 bez plochy zděných příček jádra, ty se budou bourat a nahradí se SDK příčkami 8,274 2,51*(3,43+4,54)*2-1,97*(0,8+0,6)-3,0*1,5 "02 32,751 2,51*(1,68+2,47+1,68)-1,97*0,6-1,5*1,5 " 03 bez plochy stěny jádra 11,201 2,51*(1,47+1,15) "04+05 jen příčka a zeď mezi sousedními místnostmi 02+06 6,576 2,51*(3,0+0,06+4,54)*2-1,97*0,8-3,0*1,5 "06 32,076 Součet 90,879								
fstop01 fsteny01								
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							5 850,49	
50	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,740	530,00	1 982,20	CS ÚRS 2013 01
51	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,740	32,40	121,18	CS ÚRS 2013 01
52	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,740	170,00	635,80	CS ÚRS 2013 01
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,360	7,10	371,76	CS ÚRS 2013 01
3,74*14 "Přepočtené koeficientem množství 52,360								
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,740	490,00	1 832,60	CS ÚRS 2013 01
55	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,393	379,00	906,95	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							196 267,38	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 747,38	
56	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,030	266,00	805,98	CS ÚRS 2013 01
2,1+0,93 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,030								
57	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	12,550	271,00	3 401,05	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 1,0*1,5 "03 1,500 2,0*(1,485+1,45)*2-1,97*0,6 "04 10,558 0,15*(0,855+1,085)*2-0,15*0,6 "05 0,492 Součet 12,550								
58	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,750	51,30	500,18	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,485+1,45)*2 (0,855+1,085)*2 Součet		5,870 3,880 9,750			
59	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,065	618,00	40,17	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 108,00	
60	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu <i>Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.</i> 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
61	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu <i>Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.</i> 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							850,00	
62	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 841,23	
63	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
65	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupce a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
67	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
69	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
70	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm) 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
72	K	72566289R	Demontáž infrazářičů 0 " v tomto bytě není	kus	0,000	48,00	0,00	
73	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
74	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
76	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
80	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000			
82	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
83	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
84	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
85	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
86	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
87	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
88	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
89	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
90	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
91	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
92	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,124	428,00	53,07	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 860,00

93	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	3,000	620,00	1 860,00	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 3 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
					3,000			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

15 152,40

94	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	39,860	340,00	13 552,40	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet								
					39,860			
					39,860			
95	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

26 144,18

96	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
97	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,836	686,00	2 631,50	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*2,47-1,97*0,6*2 Součet								
f763001					3,836			
					3,836			
98	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	9,839	791,00	7 782,65	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(2,47+1,45) " Pozn.: z toho je 2,51*(0,855+0,285)=2,861m2 ja stěna šachtová instalační f763002 Součet		9,839 9,839			
99	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-2,861 Součet	m2	24,489 7,671 16,817 24,489	28,20	690,59	CS ÚRS 2013 01
100	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,51*9 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	22,590 22,590	34,60	781,61	CS ÚRS 2013 01
101	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	13,675 3,836 9,839 13,675	33,90	463,58	CS ÚRS 2013 01
102	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*0,855 f76302 Součet	m2	2,146 2,146	530,00	1 137,38	
103	K	7631214R1	SDK stěna přesazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 0,9*(0,7+0,085)+0,7*0,085 f76305 Součet	m2	0,766 0,766	552,00	422,83	
104	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76305 Součet	m2	2,912 2,146 0,766 2,912	14,60	42,52	CS ÚRS 2013 01
105	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 f76305 Součet	m2	2,912 2,146 0,766 2,912	22,60	65,81	CS ÚRS 2013 01
106	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,1+0,93 " dle technické zprávy a přílohy 04 f763005 Součet	m2	3,030 3,030	492,00	1 490,76	CS ÚRS 2013 01
107	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 2,47*2 (1,485+1,45)*2 (0,855+1,085)*2 Součet	m	14,690 4,940 5,870 3,880 14,690	65,00	954,85	CS ÚRS 2013 01
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,030 3,030	15,80	47,87	CS ÚRS 2013 01
109	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,030 3,030	13,40	40,60	CS ÚRS 2013 01
110	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17 3,5451*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	3,900 3,545 3,900	45,90	179,01	CS ÚRS 2013 01
111	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,030 3,030	26,50	80,30	CS ÚRS 2013 01
112	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK Poznámka k položce: Osazení nové větrací mřížky (žaluzie) na stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny nebo WC. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	78,00	156,00	
113	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ přílohy 04	kus	1,000 1,000	191,00	191,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	191,00	191,00	
			1 " dle TZ přílohy 04		1,000			
115	K	763172315	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
116	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
117	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
118	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku		4,000			
119	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
120	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
121	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
122	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,855	584,00	499,32	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

61 573,08

123	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	19,40	58,20	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
124	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře.					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
125	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. polic apod.	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
126	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitého včetně křidel	m2	11,250	61,10	687,38	

Poznámka k položce:
-odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkonové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkonových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odřiznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)

" dle TZ a přílohy 04

3,0*1,5

4,500

1,5*1,5

2,250

3,0*1,5

4,500

f766001_1

Součet

11,250

127	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	11,250	40,40	454,50	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

Poznámka k položce:
Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.

f766001_1

11,250

128	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	11,250	945,00	10 631,25	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:
Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.

" dle TZ a přílohy 04

3,0*1,5

4,500

1,5*1,5

2,250

3,0*1,5

4,500

f766P1

Součet

11,250

129	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol. sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	11,250	2 150,00	24 187,50	
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.

f766P1

11,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otvíracích, schrnovacích pl do 2 m2 4 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	4,000	14,10	56,40	
131	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) Poznámka k položce: Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2+1+1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	335,00	1 675,00	
132	M	611628000R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
133	M	611628120R	ozn.04+06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+1 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
134	M	611628100R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
135	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
136	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
137	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
138	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
139	M	611653320	ozn.07 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
140	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,2+0,63 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,830	1 345,00	2 461,35	
141	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,83 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,830	3 330,00	6 093,90	
142	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,085	560,00	607,60	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

767 - Konstrukce zámečnické

1 859,33

143	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	12,425	104,00	1 292,20	
<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč. rámových zárubní dveří jádra 2,51*2,47 6,200 2,51*(0,84+0,82*2) 6,225 f76701 Součet 12,425								
144	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,210	84,00	269,64	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,24+0,97 "dle technické zprávy a příloh 02 3,210 f76702 Součet 3,210								
145	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,210	24,00	77,04	CS ÚRS 2013 01
f76702 3,210								
146	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	15,635	14,10	220,45	
f76701 " izolace stěn jádra 12,425 f76702 " TI pohledu koupelny 3,210 Součet 15,635								

771 - Podlahy z dlaždic

2 879,53

147	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování)	m2	3,030	312,00	945,36	
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. 2,1+0,93 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,030 f77101 Součet 3,030								
148	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,030	225,00	681,75	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101 3,030								
149	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,030	41,00	124,23	CS ÚRS 2013 01
f77101 3,030								
150	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,290	33,50	344,72	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,6+1,585)*2 6,370 (1,125+0,835)*2 3,920 Součet 10,290								
151	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíní/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,200								
152	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,74 " dle TZ a přílohy 02 2,740								
153	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,082	336,00	27,55	CS ÚRS 2013 01

776 - Podlahy povlakové

17 235,12

154	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	40,690	6,10	248,21	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, (1,295+0,06+2,47)*2-0,8*3-0,6*2 "01 4,050 (3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02 14,540 (1,68+2,47)*2-0,6 " 03 7,700 (3,0+0,06+4,54)*2-0,8 "06 14,400 Součet 40,690								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	39,860	21,00	837,06	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplocha01		39,860			
			Součet		39,860			
156	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	40,470	32,90	1 331,46	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(2,47+0,06+1,28)*2-0,8*3-0,6*2 "01		4,020			
			(3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02		14,540			
			(2,47+1,585)*2-0,6 "03		7,510			
			(3,0+0,06+4,54)*2-0,8 "06		14,400			
		f77601	Součet		40,470			
157	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	44,517	35,70	1 589,26	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		44,517			
158	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	36,380	44,80	1 629,82	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02- (2,1+0,93)		36,380			
		f77602	Součet		36,380			
159	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	43,656	137,00	5 980,87	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		43,656			
160	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	36,380	11,00	400,18	CS ÚRS 2013 01
			f77602		36,380			
161	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,095	69,00	627,56	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		9,095			
162	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	36,380	2,50	90,95	CS ÚRS 2013 01
			f77602		36,380			
163	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	36,380	18,10	658,48	CS ÚRS 2013 01
			f77602		36,380			
164	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	36,380	103,00	3 747,14	
			Poznámka k položce:					
			Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			f77602		36,380			
165	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,375	251,00	94,13	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 261,64	
166	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	8,045	34,20	275,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,51*(0,82+1,565+0,82)		8,045			
167	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	5,385	285,00	1 534,73	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*0,63 "03		0,945			
			2,0*1,45-0,9*0,7 "04		2,270			
			2,0*1,085		2,170			
		f78101	Součet		5,385			
168	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	5,385	117,00	630,05	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,385			
169	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	17,771	354,00	6 290,93	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*(0,63+1,2) "03		2,745			
			2,0*(1,485*2+1,45)+0,9*0,7+0,1*(0,7+0,9)-1,97*0,6 "04		8,448			
			2,0*(0,855+1,085)*2-0,6*1,97 "05		6,578			
		f78102	Součet		17,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	59761045R	obkládky keramické - I. j.	m2	25,472	210,00	5 349,12	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
			f78101*1,1		5,924			
			f78102*1,1		19,548			
			Součet		25,472			
171	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	23,156	21,00	486,28	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,385			
			f78102		17,771			
			Součet		23,156			
172	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	33,200	86,00	2 855,20	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			1,5*3 "03		4,500			
			2,0*6+0,7*2+0,9 "04		14,300			
			2,0*6+0,6*4 "05		14,400			
			Součet		33,200			
173	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,800	98,00	274,40	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			0,7+1,4+0,7"04		2,800			
			Součet		2,800			
174	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,210	67,00	818,07	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			0,63+0,63+1,2 "03		2,460			
			(1,485+1,45)*2 "04		5,870			
			(0,855+1,085)*2 "05		3,880			
			Součet		12,210			
175	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	23,156	25,80	597,42	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,385			
			f78102		17,771			
			Součet		23,156			
176	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,446	337,00	150,30	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 911,79	
177	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,000	150,00	900,00	
6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,								
					6,000			
178	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					1,000			
179	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	11,160	25,00	279,00	
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
			0,62*(15*0,25)*2 "02		4,650			
			0,62*(8*0,25)*2 "03		2,480			
			0,62*(13*0,25)*2 "06		4,030			
		f783R01	Součet		11,160			
180	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	11,160	204,00	2 276,64	
f783R01								
					11,160			
181	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	22,260	1,90	42,29	
" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.								
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,51) "02		7,420			
			2*(1,2+2,51) "03		7,420			
			2*(1,2+2,51) "06		7,420			
		f78306	Součet		22,260			
182	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	22,260	28,70	638,86	
f78306								
					22,260			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 049,70

183	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,233	15,40	2 205,79	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých kontrukcí)								
" dle TZ a přílohy č.02 - stropy								
			fplocha01		39,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		39,860			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,51*(1,295+0,06+2,47+0,06+1,295) "01 bez plochy zděných příček jádra, ty se budou bourat a nahradí se SDK příčkami		13,002			
			2,51*(3,43+4,54)*2-3,0*1,5 "02		35,509			
			2,51*(1,68+2,47+1,68) " 03 bez plochy stěny jádra		14,633			
			2,51*(1,47+1,15) "04+05 jen příčka a zeď mezi sousedními místnostmi 02+06		6,576			
			2,51*(3,0+0,06+4,54)*2-3,0*1,5 "06		33,652			
			Mezisoučet		103,373			
		f78400	Součet		143,233			
184	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	143,233	8,50	1 217,48	CS ÚRS 2013 01
			f78400		143,233			
185	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	133,917	20,90	2 798,87	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			f-plocha02-(2,1+0,93) " odpočet stropů mč. -04 -05		36,380			
			Mezisoučet		36,380			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,51*(1,28+0,06+2,47+0,06+1,28) "01 bez plochy zděných příček jádra, ty se budou bourat a nahradí se SDK příčkami		12,927			
			2,51*(3,43+4,54)*2-3,0*1,5 "02		35,509			
			2,51*(1,585+2,47+1,585) " 03 bez plochy stěny jádra		14,156			
			(2,51-2,0)*(1,45+1,085) "04+05 jen příčka a zeď mezi sousedními místnostmi 02+06		1,293			
			2,51*(3,0+0,06+4,54)*2-3,0*1,5 "06		33,652			
			Mezisoučet		97,537			
		f78401	Součet		133,917			
186	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,535	40,30	827,56	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,1+0,93		3,030			
			Mezisoučet		3,030			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,51*2,47 "01		6,200			
			2,51*2,47 "03		6,200			
			(2,51-2,0)*(1,45+1,485*2) "04		2,254			
			(2,51-2,0)*(0,855*2+1,085)*2 "05		2,851			
			Mezisoučet		17,505			
		f78403	Součet		20,535			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

187	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
188	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
189	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		fTZ001			1,000			
190	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
191	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
192	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

42936641

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

358 441,73

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	358 441,73

0,00

53 766,30

Cena s DPH

v

CZK

412 208,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		358 441,73	412 208,03	
01	B.Č. 11 Pasportizace a stavební opravy	358 441,73	412 208,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131222 - Byt č. 11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č. 11 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-49-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č. 11, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				358 441,73
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	358 441,73	53 766,26
Cena s DPH v CZK				412 207,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č. 11 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	358 441,73
HSV - Práce a dodávky HSV	104 145,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 668,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 349,68
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	6 127,46
PSV - Práce a dodávky PSV	250 415,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 033,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	24 258,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 100,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 315,00
763 - Konstrukce suché výstavby	23 671,90
766 - Konstrukce truhlářské	80 609,19
767 - Konstrukce zámečnické	2 300,09
771 - Podlahy z dlaždic	3 178,47
776 - Podlahy povlakové	31 883,32
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 896,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 838,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 578,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č. 11 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

358 441,73

HSV - Práce a dodávky HSV

104 145,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 668,61

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (2,95+1,5)*2*0,15 (2,2+1,5)*2*0,1 (2,27+1,5)*2*0,1 (1,53+1,5)*2*0,15 (2,95+1,5)*2*0,15 Mezisoučet 0,15*(0,8+1,97*2)*2*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ 0,25*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERÍ Mezisoučet Součet	m2	10,287	368,00	3 785,62	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	69,750	57,40	4 003,65	CS ÚRS 2013 01
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	196,289	48,90	9 598,53	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí f98501	m2	3,488	84,00	292,99	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí f61202/100*5 " 5% ploch Součet	m2	9,814	74,10	727,22	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,488	293,00	1 021,98	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	9,814	214,00	2 100,20	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	13,302	35,10	466,90	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	13,302	68,40	909,86	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,488	162,00	565,06	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	9,814	142,00	1 393,59	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502	m2	13,302	9,30	123,71	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					13,302			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,650	241,00	1 120,65	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(2,95+1,5)*2*0,1					0,890			
(2,2+1,5)*2*0,05					0,370			
(2,27+1,5)*2*0,05					0,377			
(1,53+1,5)*2*0,1					0,606			
(2,95+1,5)*2*0,1					0,890			
Mezisoučet					3,133			
0,16*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI					1,517			
Mezisoučet					1,517			
f98503 Součet					4,650			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,650	11,90	55,34	CS ÚRS 2013 01
f98503					4,650			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	4,650	162,00	753,30	CS ÚRS 2013 01
f98503					4,650			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2013 01
10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					10,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,488	110,00	383,68	CS ÚRS 2013 01
f98501					3,488			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	66,670	40,10	2 673,47	
f61102 f61101-(2,07+1,01) " odpočet stropů mč. -04 -05					66,670			
19	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	66,670	98,00	6 533,66	CS ÚRS 2013 01
f61102					66,670			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					10,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	196,289	31,50	6 183,10	
f61202					196,289			
22	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	196,289	84,00	16 488,28	CS ÚRS 2013 01
F61202					196,289			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	232,210	56,50	13 119,87	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(2,95+1,5)*2					8,900			
(2,2+1,5)*2					7,400			
(2,27+1,5)*2					7,540			
(1,53+1,5)*2					6,060			
(2,95+1,5)*2					8,900			
(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI					9,480			
Mezisoučet					48,280			
" obkladů								
1,5+2,44+0,65+1,5 "03					6,090			
(1,53+1,355)*2 "04					5,770			
(1,175+0,86)*2 "05					4,070			
Mezisoučet					15,930			
" soklů PVC								
(0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3 "01					6,180			
(0,06+3,65+1,7+0,62)*2-0,8*3-0,6*2 "02					8,460			
(3,65+3,39)*2-0,8*2-0,6 "03					11,880			
(3,65+4,39)*2-0,8*2 "06					14,480			
(2,27+4,19)*2-0,8 "07					12,120			
(2,27+1,21)*2-0,6 "10					6,360			
(2,27+4,08)*2-0,8 "08					11,900			
(0,05+2,95+3,45)*2-0,8 "09					12,100			
Mezisoučet					83,480			
(0,8+1,97*2)*2*7 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					66,360			
(0,6+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					18,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		84,520			
			Součet		232,210			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	69,750	14,20	990,45	CS ÚRS 2013 01
			fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	50,158	28,30	1 419,47	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97*2*7		22,064			
			0,6*1,97*2*3		7,092			
			Mezisoučet		29,156			
			(2,95*1,5)		4,425			
			(2,2*1,5)		3,300			
			(2,27*1,5)		3,405			
			(1,53*1,5)		2,295			
			(2,95*1,5)		4,425			
			(0,8*1,97)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI		3,152			
			Mezisoučet		21,002			
			Součet		50,158			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02	m2	69,750	35,90	2 504,03	
			3,83+6,22+8,58+2,31+1,05+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,750			
			fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 1 "dle TZ a příloh 02+04	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	790,00	790,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
			13 349,68					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
31	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	37,00	74,00	
			Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
33	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	240,00	240,00	
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,230	25,90	1 793,06	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,83+6,22+8,34+2,07+1,01+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,230			
			fplocha02		69,230			
			Součet		69,230			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	69,230	21,10	1 460,75	CS ÚRS 2013 01
			fplocha02		69,230			
			Součet		69,230			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad	m2	80,000	3,10	248,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov omytí schodišťových prostor 80" odhad	m2	80,000	6,40	512,00	CS ÚRS 2013 01
			80" odhad		80,000			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	149,00	821,88	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:

-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02					
			0,8*1,97*2		3,152			
			0,6*1,97*2		2,364			
			Součet		5,516			
39	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	18,560	316,00	5 864,96	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Pro vybourání ocelové zárubně.</i>					
			" dle TZ a přílohy 02					
			(0,8+1,97*2)*2 "		9,480			
			(0,6+1,97*2)*2 "		9,080			
			Součet		18,560			
40	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
41	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
42	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
44	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	69,750	5,30	369,68	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
			fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
45	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	196,289	2,60	510,35	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2-1,97*0,8*3 "01		16,808			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2-1,97*(0,8*3+0,6*2) "02		23,299			
			2,52*(0,96+3,65+3,39+2,09)-1,97*0,8*2-2*1,1 "03		19,855			
			2,52*(0,03+1,51+0,03+0,86) "04+05		6,124			
			2,52*(3,65+4,39)*2-1,97*0,8*2-2,95*1,5 "06		32,945			
			2,52*(2,27+4,19)*2-1,97*0,8-1,53*1,5 "07		28,687			
			2,52*(2,27+1,21)*2-1,97*0,6 "10		16,357			
			2,52*(2,27+4,08)*2-1,97*0,8-2,27*1,5 "08		27,023			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-1,97*0,8-0,76*2,07-2,95*1,5 "09		25,192			
			Součet		196,289			
			fsteny01					
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							6 127,46	
46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,633	530,00	1 925,49	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,633	32,40	117,71	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,633	170,00	617,61	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,862	7,10	361,12	CS ÚRS 2013 01
			3,633*14 Přepočtené koeficientem množství		50,862			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,633	490,00	1 780,17	CS ÚRS 2013 01
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,497	379,00	1 325,36	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							250 415,98	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 033,37	
52	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,080	266,00	819,28	CS ÚRS 2013 01
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080			
53	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	9,872	271,00	2 675,31	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,0*1,5 "03		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(1,53*2+1,355)+1,355*0,15-1,97*0,6 "04		7,851			
			0,15*(1,175+0,86)*2-0,15*0,6 "05		0,521			
			Součet		9,872			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,53+1,355)*2 (1,175+0,86)*2 Součet	m	9,840	51,30	504,79	CS ÚRS 2013 01
55	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,055	618,00	33,99	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							5 108,00	
56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							5 794,00	
57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod							850,00	
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty							24 258,94	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
61	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění nebo obezdění vany vč.líkvídice 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
65	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
68	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
69	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
73	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000			
75	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
76	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
77	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
78	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
79	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
80	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
81	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
82	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
83	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
84	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
85	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	428,00	54,78	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 100,00

86	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	5,000	620,00	3 100,00	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 5 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
					5,000			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 315,00

87	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	69,750	340,00	23 715,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet								
					69,750			
					69,750			
88	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

23 671,90

89	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04					1,000			
90	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,674	686,00	1 834,36	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*1,53-1,97*0,6 Součet								
f763001					2,674			
					2,674			
91	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	10,004	791,00	7 913,16	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(2,44+1,53) " z toho 2,52*(0,86+0,25)=2,797m2 jako stěna šachtová		10,004			
		f763002	Součet		10,004			
92	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,559	28,20	636,16	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		5,347			
			f763002*2-2,797		17,212			
			Součet		22,559			
93	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,640	34,60	610,34	CS ÚRS 2013 01
			2,52*7 " dle technické zprávy a přílohy 04		17,640			
94	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,678	33,90	429,78	CS ÚRS 2013 01
			f763001		2,674			
			f763002		10,004			
			Součet		12,678			
95	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,167	530,00	1 148,51	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*0,86		2,167			
		f76302	Součet		2,167			
96	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,167	14,60	31,64	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,167			
			Součet		2,167			
97	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,167	22,60	48,97	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,167			
			Součet		2,167			
98	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,080	492,00	1 515,36	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080			
		f763005	Součet		3,080			
99	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,935	65,00	905,78	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04 1,53+0,125+2,44		4,095			
			(1,53+1,355)*2		5,770			
			(1,175+0,86)*2		4,070			
			Součet		13,935			
100	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,080	15,80	48,66	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
101	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,080	13,40	41,27	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
102	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,964	45,90	181,95	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,604			
			3,6036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,964			
103	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,080	26,50	81,62	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
104	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	78,00	156,00	
			Poznámka k položce: V rámci stavebních prací a nové konstrukce bytového jádra bude osazena nová větrací mřížka (žaluzie) na stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny a WC. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (pr. 150mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) líce SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
105	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	191,00	191,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	191,00	191,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
110	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
111	M	59030417R	držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	710,00	3 550,00	
112	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2013 01
113	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2013 01
114	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,766	584,00	447,34	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

80 609,19

115	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3+4+1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	9,000	19,40	174,60	CS ÚRS 2013 01
116	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m <i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	231,00	231,00	
117	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk spízních vč. polic a pod. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	71,00	71,00	
118	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
119	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých včetně křidel <i>Poznámka k položce:</i> - odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkónové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování) " dle TZ a přílohy 04 2,95*1,5 2,95*1,5 1,53*1,5 Součet	m2	11,145	61,10	680,96	
		f766001_1			11,145			
120	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem) <i>Poznámka k položce:</i> Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce. f766001_1	m2	11,145	40,40	450,26	
		f766001_1			11,145			
121	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766001_1 " dle TZ a přílohy 04 Součet	m2	11,145	945,00	10 532,03	
		f766P1			11,145			
122	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P1	m2	11,145	2 150,00	23 961,75	
		f766P1			11,145			
123	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 0,76*2,07 " dle TZ a přílohy 04 Součet	m2	1,573	948,00	1 491,20	
		f766P2			1,573			
124	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- balkonové dveře plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	1,573	3 790,00	5 961,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P2 " 1,573								
125	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	12,000	14,10	169,20	
12 " dle technické zprávy a přílohy 02 12,000								
126	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	9,000	335,00	3 015,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+1+(2+3)+1+1" dle technické zprávy a přílohy 04 9,000								
127	M	611628000R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
128	M	611628120R	ozn.05+07 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	1 740,00	10 440,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. (2+3)+1 "dle TZ a přílohy 04 6,000								
129	M	611628100R	ozn.06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
130	M	611628001R	ozn.06 příplatek za větrací plastové mřížky do dveří	kus	1,000	295,00	295,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
131	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
132	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
133	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
134	K	766660021	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
135	M	611653320	ozn.08 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
136	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,440	1 345,00	3 281,80	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2,44 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,440								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,440	3 330,00	8 125,20	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2,44 " dle technické zprávy a přílohy								
138	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,392	560,00	779,52	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							2 300,09	
139	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	16,002	104,00	1 664,21	
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,52*(1,53*2+2,43+0,86)								
f76701					16,002			
Součet					16,002			
140	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,360	84,00	282,24	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,31+1,05 "dle technické zprávy a příloh 02								
f76702					3,360			
Součet					3,360			
141	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,360	24,00	80,64	CS ÚRS 2013 01
f76702					3,360			
142	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	19,362	14,10	273,00	
f76701 " izolace stěn jádra					16,002			
f76702 " TI pohledu koupelny					3,360			
Součet					19,362			
771 - Podlahy z dlaždic							3 178,47	
143	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných	m	6,180	12,60	77,87	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04 (0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3								
					6,180			
144	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	4,880	42,40	206,91	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04 3,83+1,05								
					4,880			
145	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu)	m2	3,080	312,00	960,96	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. 2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04								
f77101					3,080			
Součet					3,080			
146	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,080	225,00	693,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101								
					3,080			
147	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,080	41,00	126,28	CS ÚRS 2013 01
f77101					3,080			
148	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,840	33,50	329,64	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,53+1,355)*2 (1,175+0,86)*2								
					5,770			
					4,070			
Součet					9,840			
149	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovnosti, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,74 " dle TZ a přílohy 02								
151	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	336,00	27,89	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							31 883,32	
152	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	77,140	6,10	470,55	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 02, (0,06+3,65+1,7+0,62)*2-(0,8*3+0,6*2) "02 (3,65+3,39)*2-0,8*2 "03 (3,65+4,39)*2-0,8*2 "06 (2,27+4,19)*2-0,8 "07 (2,27+1,21)*2-0,6 "10 (2,27+4,08)*2-0,8 "08 (0,05+2,95+3,45)*2-0,8-0,76 "09 Součet								
153	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	62,560	21,00	1 313,76	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a 02 6,22+8,58+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75 Součet								
154	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	9,510	1,90	18,07	CS ÚRS 2013 01
9,51 " dle TZ a přílohy 04 9,510								
155	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	83,480	32,90	2 746,49	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3 "01 (0,06+3,65+1,7+0,62)*2-0,8*3-0,6*2 "02 (3,65+3,39)*2-0,8*2-0,6 "03 (3,65+4,39)*2-0,8*2 "06 (2,27+4,19)*2-0,8 "07 (2,27+1,21)*2-0,6 "10 (2,27+4,08)*2-0,8 "08 (0,05+2,95+3,45)*2-0,8 "09 Součet								
f77601					83,480			
156	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	91,828	35,70	3 278,26	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1								
157	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,150	44,80	2 963,52	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-(2,07+1,01)								
f77602					66,150			
Součet					66,150			
158	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,380	137,00	10 875,06	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2								
f77602					79,380			
159	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,150	11,00	727,65	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
160	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,538	69,00	1 141,12	CS ÚRS 2013 01
f77602*0,25					16,538			
161	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,150	2,50	165,38	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
162	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,150	18,10	1 197,32	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
163	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,150	103,00	6 813,45	
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ f77602								
f77602					66,150			
164	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,688	251,00	172,69	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							17 896,89	
165	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,6 "03 2,0*(1,355+0,86) "04 f78101 Součet	m2	5,330	285,00	1 519,05	
166	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101 Součet	m2	5,330	117,00	623,61	CS ÚRS 2013 01
167	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*2,44 "03 2,0*(1,53*2+1,355)-1,97*0,6 "04 2,0*(1,175*2+0,86)-0,6*1,97 "05 f78102 Součet	m2	16,546	354,00	5 857,28	
168	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j. Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	24,064	210,00	5 053,44	
169	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	21,876	21,00	459,40	CS ÚRS 2013 01
170	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "03 2,0*6 "04 2,0*6+0,6*4 "05 Součet	m	30,900	86,00	2 657,40	CS ÚRS 2013 01
171	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "04 Součet	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
172	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 2,44+0,6 "03 (1,53+1,355)*2 "04 (1,175+0,86)*2 "05 Součet	m	12,880	67,00	862,96	CS ÚRS 2013 01
173	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	21,876	25,80	564,40	CS ÚRS 2013 01
174	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,423	337,00	142,55	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry							7 838,33	
175	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dřevních zárubní š.do 1000mm 10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	10,000	150,00	1 500,00	
176	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	
177	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(12*0,25)*2 "03 0,62*(15*0,25)*2 "06 0,62*(9*0,25)*2 "07 0,62*(9*0,25)*2 "08	m2	18,290	25,00	457,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f783R01	0,62*(14*0,25)*2 "08 Součet		4,340 18,290			
178	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytlů	m2	18,290	204,00	3 731,16	
		f783R01			18,290			
179	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	37,240	1,90	70,76	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07					
			2*(1,2+2,52) "03		7,440			
			2*(1,2+2,52) "06		7,440			
			2*(1,2+2,52) "07		7,440			
			2*(1,2+2,52) "08		7,440			
			2*(1,2+2,54) "09		7,480			
		f78306	Součet		37,240			
180	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,520	2,40	6,05	
			2,52 " dle TZ a přílohy 04		2,520			
181	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	37,240	28,70	1 068,79	
		f78306			37,240			
182	K	783425614R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,520	91,00	229,32	
			2,52 " dle TZ a přílohy 04		2,520			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 578,48

183	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,615	15,40	4 614,07	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)</i> " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet		69,750 69,750			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2 "01		21,536			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2 "02		30,391			
			2,52*(0,96+3,65+3,39+2,09) "03		25,427			
			2,52*(1,51+0,86) "04+05		5,972			
			2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06		36,097			
			2,52*(2,27+4,19)*2 "07		32,558			
			2,52*(2,27+1,21)*2 "10		17,539			
			2,52*(2,27+4,08)*2 "08		32,004			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-2,95*1,5 "09		28,341			
			Mezisoučet		229,865			
		f78400	Součet		299,615			
184	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	5,505	32,40	178,36	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02 2,52*(0,72+2,09)-1,97*0,8		5,505			
			Součet		5,505			
185	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,505	8,80	48,44	CS ÚRS 2013 01
186	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,505	74,60	410,67	CS ÚRS 2013 01
187	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	299,615	8,50	2 546,73	CS ÚRS 2013 01
		f78400			299,615			
188	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	290,930	20,90	6 080,44	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,07+1,01) " odpočet stropů mč. -04 -05 Mezisoučet		66,150 66,150			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2 "01		21,536			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2 "02		30,391			
			2,52*(0,95+3,65+3,39+1,995) "03		25,162			
			(2,52-2,0)*(1,355+0,86) "04+05		1,152			
			2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06		36,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,52*(2,27+4,19)*2 "07		32,558			
			2,52*(2,27+1,21)*2 "10		17,539			
			2,52*(2,27+4,08)*2 "08		32,004			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-2,95*1,5 "09		28,341			
			Mezisoučet		224,780			
		f78401	Součet		290,930			
189	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,364	40,30	699,77	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,07+1,01		3,080			
			Mezisoučet		3,080			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,52*(1,53+0,125+2,44)		10,319			
			(2,52-2,0)*(1,53*2+1,355) "04		2,296			
			(2,52-2,0)*(1,175*2+0,86) "05		1,669			
			Mezisoučet		14,284			
		f78403	Součet		17,364			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

190	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
191	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
192	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		fTZ001			1,000			
193	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
194	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
195	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				307 409,95
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	307 409,95	46 111,50
Cena s DPH v CZK				353 521,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		307 409,95	353 521,45	
01	B.č.4 Pasportizace a stavební opravy	307 409,95	353 521,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.4 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-41-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				307 409,95
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	307 409,95	46 111,49
Cena s DPH v CZK				353 521,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.4 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Datum: 02.10.2014
Projektant: HMP top s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	307 409,95
HSV - Práce a dodávky HSV	70 818,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 742,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 214,83
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 860,63
PSV - Práce a dodávky PSV	232 711,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 637,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 941,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 102,80
763 - Konstrukce suché výstavby	25 608,37
766 - Konstrukce truhlářské	74 953,86
767 - Konstrukce zámečnické	2 695,96
771 - Podlahy z dlaždic	3 322,25
776 - Podlahy povlakové	23 665,02
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	24 098,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 206,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 199,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 048,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.4 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

307 409,95

HSV - Práce a dodávky HSV

70 818,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 742,96

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (0,84+2,12+2,4)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. 02 v příloze 02 Mezisoučet Součet	m2	9,826	368,00	3 615,97	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 f61101 Součet	m2	54,420	57,40	3 123,71	CS ÚRS 2013 01
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 f61202 Součet	m2	135,168	48,90	6 609,72	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	2,721	84,00	228,56	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch f98502 Součet	m2	6,758	74,10	500,77	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,721	293,00	797,25	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	6,758	214,00	1 446,21	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	9,479	35,10	332,71	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	9,479	68,40	648,36	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,721	162,00	440,80	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	6,758	142,00	959,64	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	9,479	9,30	88,15	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,172	241,00	764,45	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(3,0+1,5)*2*0,1		0,900			
			(1,5+1,5)*2*0,1		0,600			
			(1,5+1,5)*2*0,1		0,600			
			(0,84+2,12+2,4)*2*0,1		1,072			
		f98503	Součet		3,172			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,172	11,90	37,75	CS ÚRS 2013 01
		f98503			3,172			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,172	162,00	513,86	CS ÚRS 2013 01
		f98503			3,172			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,721	110,00	299,31	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,250	40,10	2 055,13	
		f61102	f61101-2,22-0,95 " odpočet stropů mč. -04 -05		51,250			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrtstva vnitřních stropů rovných	m2	51,250	98,00	5 022,50	CS ÚRS 2013 01
		f61102			51,250			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	135,168	31,50	4 257,79	
		f61202			135,168			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrtstva vnitřních stěn	m2	135,168	84,00	11 354,11	CS ÚRS 2013 01
		F61202			135,168			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	142,570	56,50	8 055,21	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(3,0+1,5)*2		9,000			
			(1,5+1,5)*2		6,000			
			(1,5+1,5)*2		6,000			
			(0,84+2,12+2,4)*2		10,720			
			Mezisoučet		31,720			
			" obkladů					
			(1,5-0,99+2,84+0,7) "03		4,050			
			(1,505+1,535)*2 "04		6,080			
			(0,85+1,12)*2 "05		3,940			
			Mezisoučet		14,070			
			" soklů PVC					
			(0,06+2,48+2,19)*2-2,48-0,8*3 "01		4,580			
			(3,44+5,98)*2-0,8*2 "02		17,240			
			(2,84+1,13+0,6*2)*2-0,8 "03		9,540			
			(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06		9,600			
			(3,66+3,32)*2-0,8 "07		13,160			
			Mezisoučet		54,120			
			(0,8+1,97*2)*2*4+(0,8+1,97*2)*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		42,660			
			Mezisoučet		42,660			
			Součet		142,570			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,420	14,20	772,76	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		54,420			
			Součet		54,420			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,684	28,30	981,56	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			3,0*1,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*1,5		2,250			
			1,5*1,5		2,250			
			0,84*2,4+2,12*1,5		5,196			
			Součet		34,684			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	54,420	35,90	1 953,68	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
		fplocha01	6,37+19,91+5,0+2,56+1,0+7,43+12,15		54,420			
			Součet		54,420			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
28	M	55331177R	zdrubeň ocelová pro běžné zdění 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	790,00	790,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 214,83	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
31	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	1,000	247,00	247,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,900	25,90	1 396,01	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02	6,37+19,91+4,87+2,22+0,95+7,43+12,15		53,900			
			Součet		53,900			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,900	21,10	1 137,29	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			53,900			
			Součet		53,900			
34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (deratizace a odstranění plísní z podlah)	m2	0,000	51,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není požadováno		0,000			
35	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	60,000	3,10	186,00	CS ÚRS 2013 01
			60 " odhad		60,000			
36	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	60,000	6,40	384,00	CS ÚRS 2013 01
			60" odhad		60,000			
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,8*1,97 " zárubeň dveří z 01 do 06		1,576			
			Součet		1,576			
38	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	4,740	316,00	1 497,84	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02		4,740			
39	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
40	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
41	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
42	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
43	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	54,420	5,30	288,43	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fplocha01		54,420			
		fstrop01	Součet		54,420			
44	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	135,168	2,60	351,44	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,52*(0,06+2,48+2,545)*2-2,52*2,48-0,8*1,97*3 "01		14,651			
			2,52*(3,44+5,98)*2-0,8*1,97*2-3,0*1,5 "02		39,825			
			2,52*(2,84+1,175+0,6*2)*2-0,8*1,97-1,5*1,5 "03		22,458			
			2,52*(1,6+1,18) "04+05		7,006			
			2,52*(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*1,97*2-1,5*1,5 "06		22,822			
			2,52*(3,66+3,32)*2-0,8*1,97-0,84*2,4-2,12*1,5 "07		28,407			
		fsteny01	Součet		135,168			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 860,63

45	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,797	530,00	2 012,41	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,797	32,40	123,02	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,797	170,00	645,49	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,158	7,10	377,42	CS ÚRS 2013 01
			3,797*14 'Přepočtené koeficientem množství		53,158			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,797	490,00	1 860,53	CS ÚRS 2013 01
50	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,221	379,00	841,76	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

232 711,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 637,69

51	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,170	266,00	843,22	CS ÚRS 2013 01
			2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,170			
52	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	11,959	271,00	3 240,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,6*0,8 "03		0,480			
			2,0*(1,505+1,535)*2-1,97*0,6 "04		10,978			
			0,15*(0,85+1,12)*2-0,15*0,6 "05		0,501			
			Součet		11,959			
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,020	51,30	514,03	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,505+1,535)*2		6,080			
			(0,85+1,12)*2		3,940			
			Součet		10,020			
54	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,064	618,00	39,55	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

55	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

56	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

57	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 941,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
62	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
64	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panellů nebo obezdění 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
65	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm) 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm 0 " v tomto bytu není	kus	0,000	2 595,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm 0 " v tomto bytu není	kus	0,000	3 690,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	72566289R	Demontáž infrazářičů 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	
69	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
72	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
73	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
77	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 0 "v tomto bytu není	kus	0,000	1 432,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
82	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
83	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
84	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	84,00	84,00	
85	K	72561914R	Montáž sporáku (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	396,00	396,00	
86	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
87	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
88	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
89	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro	t	0,180	240,00	43,20	CS ÚRS 2013 01
90	K	998725104	zařizovací předměty	t	0,123	428,00	52,64	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 480,00

91	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	4,000	620,00	2 480,00	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
					4,000			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 102,80

92	K	740991001	Elektro (sílno-slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B p	54,420	340,00	18 502,80	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet								
					54,420			
					54,420			
93	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

25 608,37

94	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
95	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,886	686,00	2 665,80	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*2,48-0,6*1,97*2 f763001 Součet								
					3,886			
					3,886			
96	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	7,976	791,00	6 309,02	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(1,535+1,505+0,125) f763002 Součet								
					7,976			
					7,976			
97	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	23,723	28,20	668,99	CS ÚRS 2013 01
f763001*2					7,771			
f763002*2					15,952			
Součet					23,723			
98	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	10,080	34,60	348,77	CS ÚRS 2013 01
2,52*4 " dle technické zprávy a přílohy 04					10,080			
99	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,861	33,90	402,09	CS ÚRS 2013 01
f763001					3,886			
f763002					7,976			
Součet					11,861			
100	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI	m2	0,907	552,00	500,66	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,52*0,36 " dle TZ a přílohy 04								
					0,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f76301			Součet		0,907			
101	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,284	530,00	2 270,52	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,52*(0,85*2)		4,284			
f76302			Součet		4,284			
102	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,000	552,00	0,00	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
f76303			0 " v tomto bytu není		0,000			
103	K	76312151R	SDK stěna předsazená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	0,590	552,00	325,68	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
f76304			0,85*0,9-0,1*(0,85+0,9) " dle TZ a přílohy 04		0,590			
104	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	5,781	14,60	84,40	CS ÚRS 2013 01
			f76301		0,907			
			f76302		4,284			
			f76303		0,000			
			f76304		0,590			
			Součet		5,781			
105	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,781	22,60	130,65	CS ÚRS 2013 01
			f76301		0,907			
			f76302		4,284			
			f76303		0,000			
			f76304		0,590			
			Součet		5,781			
106	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,170	492,00	1 559,64	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,170			
f763005			Součet		3,170			
107	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	14,355	65,00	933,08	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,84*2+0,36		6,040			
			0,85+0,1		0,950			
			1,505*2+1,535		4,545			
			0,85*2+1,12		2,820			
			Součet		14,355			
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,170	15,80	50,09	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,170			
109	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,170	13,40	42,48	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,170			
110	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,080	45,90	187,27	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,709			
			3,7089*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
111	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,170	26,50	84,01	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,170			
112	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
113	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm včetně případného prodloužení připojovacího potrubí					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
114	K	76317122R	Montáž odsávacích ventilátorů (s příp.klapkami, mřížkami či sítěmi) do SDK	kus	0,000	210,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
115	M	42914118R	ventilátor axiální k montáži na stěnu	kus	0,000	1 250,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: P - provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí dochází vlivem použitého termického pohonu ke zpoždění otevření a zavření žaluzie T - zpožděný doběh 4-8 minut Včetně prodloužení potrubí a přechodky Ovládání vypínačem WC = 50m3/hod KOUPLERA = 90m3/hod								
			0 " v tomto bytu není		0,000			
116	K	76317181R	Demontáž revizních klapek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	0,000	30,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
117	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	0,000	78,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
118	M	55167570R	dviřka plastová krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	0,000	89,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
119	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.								
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
120	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
121	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
122	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
123	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
124	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
125	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
126	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,824	584,00	481,22	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské						74 953,86		
127	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,409	63,60	344,01	CS ÚRS 2013 01
			"dle TZ a přílohy 02					
			(2,5-1,4)*(2,84+0,1)		3,234			
			1,0*(1,5+0,675)		2,175			
			Součet		5,409			
128	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	5,409	17,00	91,95	CS ÚRS 2013 01
129	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	19,40	38,80	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
130	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře.								
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
131	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč. polic a pod.	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
132	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel	m2	14,196	61,10	867,38	
Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměřovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování).								
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			3,0*1,5		4,500			
			1,5*1,5*2		4,500			
			0,84*2,4+2,12*1,5		5,196			
			Součet		14,196			

f766001_1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	14,196	40,40	573,52	
<i>Poznámka k položce:</i> Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce. f766001_1								
134	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,000	945,00	8 505,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 3,0*1,5+1,5*1,5*2 f766P1 Součet								
135	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,000	2 150,00	19 350,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P1								
136	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,196	948,00	4 925,81	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 0,84*2,4+2,12*1,5 f76602 Součet								
137	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,196	3 790,00	19 692,84	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f76602								
138	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	8,000	14,10	112,80	
7+1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
139	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000	335,00	1 675,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
140	M	611628120R	ozn.O5+O6 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+2 "dle TZ a přílohy 04								
141	M	611628000R	ozn.O7 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
142	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
143	K	76666492R	Oprava a údržba vstupních dveří - oprava a doplnění požadované projektem dle výrobku ozn.04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a dodávky v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a příloh 04								
144	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení náteru	kus	1,000	149,00	149,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
146	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 0 " v tomto bytu není	kus	0,000	850,00	0,00	
147	M	611653320	ozn.T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 0 " v tomto bytu není	kus	0,000	5 450,00	0,00	
148	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet <i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,2+0,65 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,850	1 345,00	2 488,25	
149	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,2+0,65 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,850	3 330,00	6 160,50	
150	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,150	560,00	644,00	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							2 695,96	
151	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek <i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,52*(2,48*2+1,6+0,85) f76701 Součet	m2	18,673	104,00	1 941,99	
152	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ pohledu <i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,56+1,0 "dle technické zprávy a přílohy 02 f76702 Součet	m2	3,560	84,00	299,04	CS ÚRS 2013 01
153	K	767582800	Demontáž roštu pohledu f76702 Součet	m2	3,560	24,00	85,44	CS ÚRS 2013 01
154	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	22,233	14,10	313,49	
155	K	76769182R	Dmtž vodícího rámu pro interiérové schrn.dveře 2 " v TZ a přílohy 02	kus	2,000	28,00	56,00	
771 - Podlahy z dlaždic							3 322,25	
156	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných " dle TZ a přílohy 02 (0,06+2,48+2,545)*2-0,8*3 "01 (2,84+1,175+0,6*2)*2-0,8 "03 Součet	m	17,400	12,60	219,24	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických 2,56+1,0 " dle TZ a přílohy 02	m2	3,560	42,40	150,94	CS ÚRS 2013 01
					3,560			
158	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.</i>	m2	3,170	312,00	989,04	
		f77101	2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,170			
			Součet		3,170			
159	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i>	m2	3,170	225,00	713,25	
		f77101			3,170			
160	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,170	41,00	129,97	CS ÚRS 2013 01
					3,170			
161	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,505+1,535)*2 (0,85+1,12)*2 Součet	m	10,020	33,50	335,67	CS ÚRS 2013 01
					6,080			
					3,940			
					10,020			
162	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	292,00	350,40	
					1,200			
163	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Izde je v ceně řešení i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklín podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/</i>	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
			2,74 " dle TZ a přílohy 02		2,740			
164	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,084	336,00	28,22	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							23 665,02	
165	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (3,44+5,98)*2-0,8*2 "02 (0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06 (3,66+3,32)*2-0,8 "07 Součet	m	40,000	6,10	244,00	CS ÚRS 2013 01
					17,240			
					9,600			
					13,160			
					40,000			
166	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fplocha01-2,56-1,0 Součet	m2	50,860	21,00	1 068,06	CS ÚRS 2013 01
					50,860			
167	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,06+2,48+2,19)*2-2,48-0,8*3 "01 (3,44+5,98)*2-0,8*2 "02 (2,84+1,13+0,6*2)*2-0,8 "03 (0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06 (3,66+3,32)*2-0,8 "07 Součet	m	54,120	32,90	1 780,55	CS ÚRS 2013 01
					4,580			
					17,240			
					9,540			
					9,600			
					13,160			
		f77601			54,120			
168	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i>	m	59,532	35,70	2 125,29	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		59,532			
169	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> <i>Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.</i>	m2	50,730	44,80	2 272,70	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,22-0,95 Součet		50,730			
		f77602			50,730			
170	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i>	m2	60,876	137,00	8 340,01	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f77602*1,2		60,876			
171	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	50,730	11,00	558,03	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,730			
172	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	12,683	69,00	875,13	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		12,683			
173	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	50,730	2,50	126,83	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,730			
174	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	50,730	18,10	918,21	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,730			
175	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	50,730	103,00	5 225,19	
			Poznámka k položce: Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			f77602		50,730			
176	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,522	251,00	131,02	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							24 098,06	
177	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	13,195	34,20	451,27	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			1,4*(0,6+1,175+2,84-0,99) "03		5,075			
			1,4*(1,6+1,6)*2-1,4*0,6 "04		8,120			
			Součet		13,195			
178	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	7,905	285,00	2 252,93	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*1,73 "03		2,595			
			2,0*1,535 "04		3,070			
			2,0*1,12 "05		2,240			
		f78101	Součet		7,905			
179	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	7,905	117,00	924,89	CS ÚRS 2013 01
			f78101		7,905			
180	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	22,086	354,00	7 818,44	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*(2,84+0,1) "03		4,410			
			2,0*(1,505+1,535)*2-0,6*1,97 "04		10,978			
			2,0*(0,85+1,12)*2-0,6*1,97 "05		6,698			
		f78102	Součet		22,086			
181	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	32,990	210,00	6 927,90	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		8,696			
			f78102*1,1		24,295			
			Součet		32,990			
182	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	29,991	21,00	629,81	CS ÚRS 2013 01
			f78101		7,905			
			f78102		22,086			
			Součet		29,991			
183	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	33,300	86,00	2 863,80	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*4 "03		6,000			
			2,0*6+0,9 "04		12,900			
			2,0*6+0,6*4 "05		14,400			
			Součet		33,300			
184	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,805	98,00	274,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,405+0,7 "04		2,805			
			Součet		2,805			
185	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,690	67,00	984,23	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,73+2,84+0,1 "03		4,670			
			(1,505+1,535)*2 "04		6,080			
			(0,85+1,12)*2 "05		3,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					14,690			
186	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	29,991	25,80	773,77	CS ÚRS 2013 01
		f78101			7,905			
		f78102			22,086			
		Součet			29,991			
187	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,582	337,00	196,13	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 206,04	
188	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	150,00	1 050,00	
		7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,			7,000			
189	K	78322112A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dělicí lodžiové stěny	kus	0,000	580,00	0,00	
		0 " v tomto bytě není			0,000			
190	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
		1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04			1,000			
191	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	17,050	25,00	426,25	
		" technická zpráva, příloha 02 a 04						
		0,62*(6*0,25)*2 "02			1,860			
		0,62*(9*0,25)*2 "03			2,790			
		0,62*(17*0,25)*2 "06			5,270			
		0,62*(23*0,25)*2 "07			7,130			
		f783R01			17,050			
192	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	17,050	204,00	3 478,20	
		f783R01			17,050			
193	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760	1,90	56,54	
		" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.						
		02+05+06+07						
		2*(1,2+2,52) "02			7,440			
		2*(1,2+2,52) "03			7,440			
		2*(1,2+2,52) "06			7,440			
		2*(1,2+2,52) "07			7,440			
		f78306			29,760			
194	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760	28,70	854,11	
		f78306			29,760			
195	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří opálením s obroušením	m2	1,576	84,10	132,54	CS ÚRS 2013 01
		0,8*1,97 "dle TZ a přílohy 02+04, vstupní dveře z exteriérové strany			1,576			
196	K	783695213	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	1,576	275,00	433,40	CS ÚRS 2013 01
197	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	0,000	99,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
		0 " v tomto bytě není			0,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							9 199,60	
198	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,266	15,40	3 099,50	CS ÚRS 2013 01
		Poznámka k položce:						
		(vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)						
		" dle TZ a přílohy č.02 - stropy						
		fplocha01			54,420			
		Mezisoučet			54,420			
		" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány						
		2,52*(0,06+2,48+2,545)*2-2,52*2,48 "01			19,379			
		2,52*(3,44+5,98)*2-3,0*1,5 "02			42,977			
		2,52*(2,84+1,175+0,6*2)*2 "03			26,284			
		2,52*(0,06+2,22+3,32)*2 "06			28,224			
		2,52*(3,66+3,32)*2-0,84*2,4-2,12*1,5 "07			29,983			
		Mezisoučet			146,846			
		f78400			201,266			
199	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	0,000	32,40	0,00	CS ÚRS 2013 01
		0 " v tomto bytu není			0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	8,80	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
201	K	78414109R	Ošetření plísni napadených ploch vč.deratizace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	43,70	0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> vč.deratizace ploch stěn a stropů					
			0" v tomto bytě se neuvažuje		0,000			
202	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	74,60	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 "v tomto bytu není		0,000			
203	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	201,266	8,50	1 710,76	CS ÚRS 2013 01
			f78400		201,266			
204	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	188,272	20,90	3 934,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplacha02-2,22-0,95 " odpočet stropů mč. -02 -03		50,730			
			Mezisoučet		50,730			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra					
			2,52*(0,06+2,48+2,19)*2-2,52*2,48 "01		17,590			
			2,52*(3,44+5,98)*2-3,0*1,5 "02		42,977			
			2,52*(2,84+0,6+1,13*2+0,6*2) "03		17,388			
			(2,52-2,0)*(1,535+1,12) "04+05		1,381			
			2,52*(0,06+2,22+3,32)*2 "06		28,224			
			2,52*(3,66+3,32)*2-0,84*2,4-2,12*1,5 "07		29,983			
			Mezisoučet		137,542			
		f78401	Součet		188,272			
205	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,277	40,30	454,46	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,22+0,95		3,170			
			Mezisoučet		3,170			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			(2,52-1,5)*2,84 "03		2,897			
			(2,52-2,0)*(1,505+1,535)*2 "04		3,162			
			(2,52-2,0)*(0,85+1,12)*2 "05		2,049			
			Mezisoučet		8,107			
		f78403	Součet		11,277			

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

1 048,04

206	K	78667119R	Oprava a doplnění čalounění vstupních dveří jednokřídlových	m2	1,576	665,00	1 048,04	
			<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a dodávky v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			0,8*1,97 "dle TZ a přílohy 04, vstupní dveře z interiérové strany		1,576			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

207	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
208	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
209	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		fTZ001			1,000			
210	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
211	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
212	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131217b - Byt č.6, 3+1, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s .r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				306 932,02
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	306 932,02	46 039,90
Cena s DPH v CZK				352 971,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131217b - Byt č.6, 3+1, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		306 932,02	352 971,92	
01	B.č.6 Pasportizace a stavební opravy	306 932,02	352 971,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131217b - Byt č.6, 3+1, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.6 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-44-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				306 932,02
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	306 932,02	46 039,80
Cena s DPH v CZK				352 971,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131217b - Byt č.6, 3+1, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.6 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	306 932,02
HSV - Práce a dodávky HSV	74 840,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 014,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 878,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 817,68
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 128,99
PSV - Práce a dodávky PSV	228 211,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 613,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	25 413,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 092,60
763 - Konstrukce suché výstavby	29 078,16
766 - Konstrukce truhlářské	67 494,32
767 - Konstrukce zámečnické	3 886,71
771 - Podlahy z dlaždic	2 841,25
776 - Podlahy povlakové	24 832,11
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	18 123,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 517,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 085,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131217b - Byt č.6, 3+1, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.Č.6 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 932,02

HSV - Práce a dodávky HSV

74 840,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 014,80

1	K	34023921R	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm (vč.kotvení zazdívký)	m2	1,720	590,00	1 014,80	
2,15*0,8 " dle TZ a přílohy 02+04					1,720			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 878,88

2	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch na stěnách	m2	3,440	242,00	832,48	
2,15*0,8*2 " dle TZ a přílohy 04					3,440			

3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,396	368,00	3 457,73	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04								
(3,0+1,5)*2*(0,1+0,15)					2,250			
(1,5+1,5)*2*(0,1+0,15)					1,500			
(1,5+1,5)*2*(0,1+0,15)					1,500			
(3,0+1,5)*2*(0,1+0,15)					2,250			
Mezisoučet					7,500			
0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. D3 v příloze 02					1,896			
Mezisoučet					1,896			
Součet					9,396			

4	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	54,390	57,40	3 121,99	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.02+04								
fstrop01					54,390			
f61101					54,390			
Součet					54,390			

5	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	141,203	48,90	6 904,83	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02+04								
fsteny01					141,203			
f61202					141,203			
Součet					141,203			

6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	2,720	84,00	228,48	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			

7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	7,060	74,10	523,15	CS ÚRS 2013 01
f61202/100*5 " 5% ploch					7,060			
f98502					7,060			
Součet					7,060			

8	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,720	293,00	796,96	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			

9	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,060	214,00	1 510,84	CS ÚRS 2013 01
f98502					7,060			

10	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,780	35,10	343,28	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,060			
Součet					9,780			

11	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	9,780	68,40	668,95	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,060			
Součet					9,780			

12	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,720	162,00	440,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f98501					2,720			
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,060	142,00	1 002,52	CS ÚRS 2013 01
f98502					7,060			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,780	9,30	90,95	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,060			
Součet					9,780			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,000	241,00	723,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(3,0+1,5)*2*0,1*2					1,800			
(1,5+1,5)*2*0,1*2					1,200			
f98503					3,000			
Součet					3,000			
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	11,90	35,70	CS ÚRS 2013 01
f98503					3,000			
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2013 01
f98503					3,000			
18	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,720	110,00	299,20	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,410	40,10	2 061,54	
f61102					51,410			
21	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	51,410	98,00	5 038,18	CS ÚRS 2013 01
f61102					51,410			
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	141,203	31,50	4 447,89	
f61202					141,203			
24	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	141,203	84,00	11 861,05	CS ÚRS 2013 01
F61202					141,203			
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	148,480	56,50	8 389,12	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(3,0+1,5)*2*2					18,000			
(1,5+1,5)*2*2					12,000			
Mezisoučet					30,000			
" obkladů								
(1,5+1,85+0,7+1,5) "03					5,550			
(1,65+1,7)*2 "04					6,700			
(0,82+1,225)*2 "05					4,090			
Mezisoučet					16,340			
" soklů PVC								
(0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)*2					8,660			
0,8*3-0,6*4 "01								
(2,105+1,015)*2-0,6 "02					5,640			
(2,67+0,1+2,295)*2-0,6 "03					9,530			
(3,15+5,875)*2-0,8 "06					17,250			
(0,06+2,2+3,46)*2-0,8*2 "07					9,840			
(3,69+3,46)*2-0,8 "08					13,500			
Mezisoučet					64,420			
(0,8+1,97*2)*2*3+(0,8+1,97*2)*1+(0,6+1,97*2)*1 "					37,720			
dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK								
Mezisoučet					37,720			
Součet					148,480			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,390	14,20	772,34	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					54,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					54,390			
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*4 0,6*1,97*2*4 3,0*1,5*2 1,5*1,5*2 Součet	m2	35,564	28,30	1 006,46	CS ÚRS 2013 01
28	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77 fplocha01 Součet	m2	54,390	35,90	1 952,60	
29	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	55331177R	záruběň ocelová pro běžné zdění 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	790,00	790,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 817,68	
31	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	37,00	37,00	
32	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	37,00	37,00	
33	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	240,00	240,00	
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,84+2,14+5,17+1,98+1,0+17,04+7,61+12,77 fplocha02 Součet	m2	53,550	25,90	1 386,95	CS ÚRS 2013 01
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	53,550	21,10	1 129,91	CS ÚRS 2013 01
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 60 " odhad	m2	60,000	3,10	186,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 60" odhad	m2	60,000	6,40	384,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány. 0,8*1,97 " zárubně dveří z 01 do 07 0,6*1,97 " zárubně dveří z 03 do 06 Součet	m2	2,758	149,00	410,94	CS ÚRS 2013 01
39	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> Pro vybourání ocelové zárubně. (0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02 (0,6+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02 Součet	m	9,280	316,00	2 932,48	
40	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	467,00	467,00	
41	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	380,00	380,00	
42	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	210,00	210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
44	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	54,390	5,30	288,27	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01	fplocha01		54,390			
			Součet		54,390			
45	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	141,203	2,60	367,13	CS ÚRS 2013 01

" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra

2,5*(0,06*2+3,13+3,54)*2-2,5*(3,13+1,17)-

1,97*(0,8*3+0,6) "01

17,290

2,5*(2,105+1,015)*2-1,97*0,6 "02

14,418

2,51*(2,27+2,77+0,6+1,24)-1,5*1,5-1,97*0,6 "03

13,837

2,51*(1,6+0,36) "04

4,920

2,5*(3,15+5,875)*2-3,0*1,5-1,97*(0,8+0,6) "06

37,867

2,5*(2,2+0,06+3,46)*2-1,5*1,5-1,97*0,8*2 "07

23,198

2,5*(3,69+3,46)*2-3,0*1,5-1,97*0,8 "08

29,674

fsteny01

Součet

141,203

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 128,99

46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,097	530,00	1 641,41	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,097	32,40	100,34	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,097	170,00	526,49	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,358	7,10	307,84	CS ÚRS 2013 01
			3,097*14 "Přepočtené koeficientem množství		43,358			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,097	490,00	1 517,53	CS ÚRS 2013 01
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,608	397,00	1 035,38	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

228 211,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 613,94

52	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	2,980	266,00	792,68	CS ÚRS 2013 01
			1,98+1,0" dle technické zprávy a přílohy 04		2,980			
53	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	12,098	271,00	3 278,56	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,6*0,8 "03		0,480			
			2,0*(1,165+1,7)*2+0,4*1,02*2-1,97*0,6 "04		11,094			
			0,15*(0,82+1,225)*2-0,15*0,6 "05		0,524			
			Součet		12,098			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí	m	9,820	51,30	503,77	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,165+1,7)*2		5,730			
			(0,82+1,225)*2		4,090			
			Součet		9,820			
55	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,063	618,00	38,93	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							850,00	
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							25 413,94	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
61	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
65	K	725241532	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
68	K	72566289R	Demontáž infrazářičů 0 " v tomto bytě není	kus	0,000	48,00	0,00	
69	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
72	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
76	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
82	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	84,00	84,00	
83	K	72561914R	Montáž sporáku (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	396,00	396,00	
84	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
85	K	751377011R	Mž odsáváního zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
86	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
87	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
88	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	428,00	54,78	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 480,00

89	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel	kus	4,000	620,00	2 480,00	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
					4,000			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 092,60

90	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí	m2B P	54,390	340,00	18 492,60	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet								
					54,390			
					54,390			
91	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

29 078,16

92	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce zařazená do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
93	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	7,260	686,00	4 980,36	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(1,165+0,125+0,82+1,275+0,92)-1,97*0,6*3 f763001 Součet								
					7,260			
					7,260			
94	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	8,911	791,00	7 048,60	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(1,7+1,85) " Pozn.: z toho je 2,51*(0,95+0,425)=3,451m2 ja stěna šachtová instalační f763002 Součet								
					8,911			
					8,911			
95	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	28,889	28,20	814,67	CS ÚRS 2013 01
f763001*2					14,519			
f763002*2-3,451					14,370			
Součet					28,889			
96	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,570	34,60	607,92	CS ÚRS 2013 01
2,51*7 " dle technické zprávy a přílohy 04					17,570			
97	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,170	33,90	548,16	CS ÚRS 2013 01
f763001					7,260			
f763002					8,911			
Součet					16,170			
98	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,439	530,00	1 822,67	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,51*(0,55+0,82)		3,439			
		f76302	Součet		3,439			
99	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	3,439	14,60	50,21	CS ÚRS 2013 01
		f76302			3,439			
			Součet		3,439			
100	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,439	22,60	77,72	CS ÚRS 2013 01
		f76302			3,439			
			Součet		3,439			
101	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,980	492,00	1 466,16	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			1,98+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,980			
		f763005	Součet		2,980			
102	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	17,445	65,00	1 133,93	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,67+0,55		3,220			
			1,43+1,275+1,25+0,45		4,405			
			(1,165+1,7)*2		5,730			
			(0,82+1,225)*2		4,090			
			Součet		17,445			
103	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,980	15,80	47,08	CS ÚRS 2013 01
		f763005			2,980			
104	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,980	13,40	39,93	CS ÚRS 2013 01
		f763005			2,980			
105	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,835	45,90	176,03	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			3,487			
			3,4866*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,835			
106	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,980	26,50	78,97	CS ÚRS 2013 01
		f763005			2,980			
107	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy přípojovacího potrubí.</i>					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm včetně případného prodloužení přípojovacího potrubí</i>					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
109	K	763172315	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
111	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
112	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
113	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
114	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
115	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkartón S 100 DV 600 L/P	kus	3,000	665,00	1 995,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
116	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartónové konstrukce v objektech	t	1,003	584,00	585,75	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

67 494,32

117	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	19,40	58,20	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
118	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře.								
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
119	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč.polic a pod.	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
120	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	13,500	61,10	824,85	
<i>Poznámka k položce:</i> - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečně osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). " dle technické zprávy a přílohy 02 3,0*1,5*2 9,000 1,5*1,5*2 4,500 f766001_1 Součet 13,500								
121	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	13,500	40,40	545,40	
<i>Poznámka k položce:</i> Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce. f766001_1 13,500								
122	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobu dle projektu	m2	13,500	945,00	12 757,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 (3,0*1,5+1,5*1,5)*2 13,500 f766P1 Součet 13,500								
123	M	61140032R	ozn.: 01+02 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobu z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	13,500	2 150,00	29 025,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P1 13,500								
124	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	9,000	14,10	126,90	
			8+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		9,000			
125	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	335,00	2 345,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 3+3+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 7,000								
126	M	611628120R	ozn.04+06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobu z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+2 "dle TZ a přílohy 04 3,000								
127	M	611628000R	ozn.05+08 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobu z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,000								
128	M	611628001R	ozn.08 příplatek za větrací plastové mřížky do dveří	kus	1,000	295,00	295,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
129	M	611628100R	ozn.07 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobu z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
130	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
131	K	76666492R	Oprava a údržba vstupních dveří - oprava a doplnění požadované projektem dle výrobku ozn.03	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a dodávky v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
132	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
133	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
134	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,850	1 345,00	2 488,25	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,85 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,850			
135	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,850	3 330,00	6 160,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,85 " dle technické zprávy a přílohy					1,850			
136	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,212	560,00	678,72	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 886,71	
137	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	29,819	104,00	3 101,18	
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,51*(2,77+3,13+0,82+1,6*3+0,36)					29,819			
f76701 Součet					29,819			
138	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	2,990	84,00	251,16	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky								
2,03+0,96 "dle technické zprávy a přílohy 02					2,990			
f76702 Součet					2,990			
139	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2,990	24,00	71,76	CS ÚRS 2013 01
f76702					2,990			
140	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	32,809	14,10	462,61	
f76701 " izolace stěn jádra					29,819			
f76702 " TI pohledu koupelny					2,990			
Součet					32,809			
771 - Podlahy z dlaždic							2 841,25	
141	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	2,980	312,00	929,76	
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
1,98+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,980			
f77101 Součet					2,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j. <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101	m2	2,980	225,00	670,50	
143	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	2,980	41,00	122,18	CS ÚRS 2013 01
144	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,505+1,535)*2 (0,85+1,12)*2 Součet	m	10,020	33,50	335,67	CS ÚRS 2013 01
145	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíní/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	292,00	350,40	
146	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) <i>Poznámka k položce:</i> /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,74 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
147	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,081	336,00	27,22	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							24 832,11	
148	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (0,06*2+3,13+3,54)*2-(0,8*3+0,6*4) "01 (2,27+2,77+0,6)*2-1,97*2 "03 (1,26+1,6+0,82+1,17)*2-0,6*2 "04+05 (3,15+5,875)*2-(0,8+0,6) "06 (2,2+0,06+3,46)*2-0,8*2 "07 (3,69+3,46)*2-0,8 "08 Součet	m	64,610	6,10	394,12	CS ÚRS 2013 01
149	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fplocha01-(2,03+0,96) Součet	m2	51,400	21,00	1 079,40	CS ÚRS 2013 01
150	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125+1 ,125+1,08)*2-0,8*3-0,6*4 "01 (2,105+1,015)*2-0,6 "02 (2,67+0,1+2,295)*2-0,6 "03 (3,15+5,875)*2-0,8 "06 (0,06+2,2+3,46)*2-0,8*2 "07 (3,69+3,46)*2-0,8 "08 Součet	m	68,830	32,90	2 264,51	CS ÚRS 2013 01
151	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	75,713	35,70	2 702,95	CS ÚRS 2013 01
152	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-(1,98+1,0) Součet	m2	50,570	44,80	2 265,54	CS ÚRS 2013 01
153	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2	m2	60,684	137,00	8 313,71	CS ÚRS 2013 01
154	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	50,570	11,00	556,27	CS ÚRS 2013 01
155	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	12,643	69,00	872,37	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	50,570	2,50	126,43	CS ÚRS 2013 01
157	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	50,570	18,10	915,32	CS ÚRS 2013 01
158	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ f77602	m2	50,570	103,00	5 208,71	
159	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,529	251,00	132,78	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							18 123,15	
160	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických " dle TZ a přílohy 02 1,4*1,78 2,0*(2,27-1,24-0,6) Součet	m2	3,352	34,20	114,64	CS ÚRS 2013 01
161	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,7 "03 2,0*(1,7+0,36)+0,4*0,36 "04 Součet	m2	5,314	285,00	1 514,49	
162	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	5,314	117,00	621,74	CS ÚRS 2013 01
163	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*1,85 "03 2,0*(1,165+1,165-0,36+1,7)+0,4*(1,0+1,165-0,36)- 0,6*1,97 "04 2,0*(0,82+1,225)*2-0,6*1,97 "05 Součet	m2	16,653	354,00	5 895,16	
164	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j. Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	24,164	210,00	5 074,44	
165	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	21,967	21,00	461,31	CS ÚRS 2013 01
166	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "03 2,0*6+0,4*2 "04 2,0*6+0,6*4 "05 Součet	m	31,700	86,00	2 726,20	CS ÚRS 2013 01
167	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,9*2 "04 Součet	m	1,800	98,00	176,40	CS ÚRS 2013 01
168	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,85+0,7 "03 (1,165+1,7)*2 "04 (0,82+1,225)*2 "05 Součet	m	12,370	67,00	828,79	CS ÚRS 2013 01
169	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	21,967	25,80	566,75	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,425	337,00	143,23	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 517,50	
171	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		8,000			
172	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
173	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	14,260	25,00	356,50	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(8*0,25)*2 "03		2,480			
			0,62*(15*0,25)*2 "06		4,650			
			0,62*(8*0,25)*2 "07		2,480			
			0,62*(15*0,25)*2 "08		4,650			
		f783R01	Součet		14,260			
174	K	78325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	14,260	204,00	2 909,04	
			f783R01		14,260			
175	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760	1,90	56,54	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,52) "03		7,440			
			2*(1,2+2,52) "06		7,440			
			2*(1,2+2,52) "07		7,440			
			2*(1,2+2,52) "08		7,440			
		f78306	Součet		29,760			
176	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,510	2,40	6,02	
			2,51 " dle TZ a přílohy 02+04, kanal.potrubí v mč.01		2,510			
177	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760	28,70	854,11	
			f78306		29,760			
178	K	783425614R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,510	91,00	228,41	
			2,51 " dle TZ a přílohy 02+04, kanal.potrubí v mč.01		2,510			
179	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří opálením s obroušením	m2	3,152	84,10	265,08	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97*2 "dle TZ a přílohy 02+04, vstupní dveře z exteriérové strany		3,152			
180	K	783695213	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	3,152	275,00	866,80	CS ÚRS 2013 01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							10 085,99	
181	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	210,934	15,40	3 248,38	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		54,390			
			Mezisoučet		54,390			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,5*(0,06*2+3,13+3,54)*2-2,5*(3,13+1,17) "01		23,200			
			2,5*(2,105+1,015)*2 "02		15,600			
			2,51*(2,27+2,77+0,6+1,24) "03		17,269			
			2,5*(3,15+5,875)*2-3,0*1,5 "06		40,625			
			2,5*(2,2+0,06+3,46)*2 "07		28,600			
			2,5*(3,69+3,46)*2-3,0*1,5 "08		31,250			
			Mezisoučet		156,544			
		f78400	Součet		210,934			
182	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	210,934	8,50	1 792,94	CS ÚRS 2013 01
			f78400		210,934			
183	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	211,926	20,90	4 429,25	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fplocha02-(1,98+1,0) " odpočet stropů mč. -04 -05		50,570			
			Mezisoučet		50,570			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,5*(0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)*2-2,5*(1,43+1,25+0,45+1,275) "01		22,638			
			2,5*(2,105+1,015)*2 "02		15,600			
			2,51*(2,67+0,1+2,295)*2-2,51*(2,67+0,1+0,55) "03		17,093			
			(2,51-2,0)*(0,36+1,7) "04		1,051			
			2,5*(3,15+5,875)*2-3,0*1,5 "06		40,625			
			2,5*(0,06+2,2+3,46)*2 "07		28,600			
			2,5*(3,69+3,46)*2 "08		35,750			
			Mezisoučet		161,356			
		f78401	Součet		211,926			
184	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,271	40,30	615,42	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			1,98+1,0		2,980			
			Mezisoučet		2,980			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,51*(2,67+0,1+0,55) "03		8,333			
			(2,51-2,0)*(1,165-0,36+1,165+1,7) "04		1,872			
			(2,51-2,0)*(0,82+1,225)*2 "05		2,086			
			Mezisoučet		12,291			
		f78403	Součet		15,271			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

185	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
186	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
187	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		fTZ001			1,000			
188	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
189	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
190	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131218a - Byt č.12, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	270 536,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	270 536,14	40 580,50

Cena s DPH	v	CZK	311 116,64
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131218a - Byt č.12, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		270 536,14	311 116,64	
01	B.č.12 Pasportizace a stavební opravy	270 536,14	311 116,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131218a - Byt č.12, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-45-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				270 536,14
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	270 536,14	40 580,42
Cena s DPH v CZK				311 116,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131218a - Byt č.12, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	270 536,14
HSV - Práce a dodávky HSV	80 074,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 014,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 248,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 748,91
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 062,65
PSV - Práce a dodávky PSV	186 581,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 609,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 091,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 096,00
763 - Konstrukce suché výstavby	29 349,41
766 - Konstrukce truhlářské	29 547,72
767 - Konstrukce zámečnické	3 929,69
771 - Podlahy z dlaždic	2 881,95
776 - Podlahy povlakové	24 871,14
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	18 112,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 027,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 833,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131218a - Byt č.12, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 536,14

HSV - Práce a dodávky HSV

80 074,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 014,80

1	K	34023921R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm (vč.kotvení zazdívky)	m2	1,720	590,00	1 014,80	
2,15*0,8 " dle TZ a přílohy 02+04					1,720			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 248,44

2	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch na stěnách	m2	3,440	242,00	832,48	
2,15*0,8*2 " dle TZ a přílohy 04					3,440			

3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,396	368,00	3 457,73	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04								
(3,0+1,5)*2*(0,1+0,15)					2,250			
(1,5+1,5)*2*(0,1+0,15)					1,500			
(1,5+1,5)*2*(0,1+0,15)					1,500			
(3,0+1,5)*2*(0,1+0,15)					2,250			
Mezisoučet					7,500			
0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. D3 v příloze 02					1,896			
Mezisoučet					1,896			
Součet					9,396			

4	K	611345411	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	54,400	57,40	3 122,56	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.02+04								
fstrop01					54,400			
f61101 Součet					54,400			

5	K	612345411	Oprava vnitřní sádkové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	143,036	48,90	6 994,46	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02+04								
fsteny01					143,036			
f61202 Součet					143,036			

6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	2,720	84,00	228,48	CS ÚRS 2013 01
f98501 f61101/100*5 " 5% ploch					2,720			

7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,152	74,10	529,96	CS ÚRS 2013 01
f61202/100*5 " 5% ploch					7,152			
f98502 Součet					7,152			

8	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,720	293,00	796,96	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			

9	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,152	214,00	1 530,53	CS ÚRS 2013 01
f98502					7,152			

10	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,872	35,10	346,51	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,152			
Součet					9,872			

11	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	9,872	68,40	675,24	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,152			
Součet					9,872			

12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,720	162,00	440,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f98501					2,720			
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,152	142,00	1 015,58	CS ÚRS 2013 01
f98502					7,152			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,872	9,30	91,81	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
f98502					7,152			
Součet					9,872			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,000	241,00	723,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(3,0+1,5)*2*0,1*2					1,800			
(1,5+1,5)*2*0,1*2					1,200			
f98503					3,000			
Součet					3,000			
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	11,90	35,70	CS ÚRS 2013 01
f98503					3,000			
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdí tl do 30 mm maltou	m2	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2013 01
f98503					3,000			
18	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,720	110,00	299,20	CS ÚRS 2013 01
f98501					2,720			
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,420	40,10	2 061,94	
f61102					51,420			
21	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	51,420	98,00	5 039,16	CS ÚRS 2013 01
f61102					51,420			
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					7,000			
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	143,036	31,50	4 505,63	
f61202					143,036			
24	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	143,036	84,00	12 015,02	CS ÚRS 2013 01
F61202					143,036			
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	152,300	56,50	8 604,95	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(3,0+1,5)*2*2					18,000			
(1,5+1,5)*2*2					12,000			
Mezisoučet					30,000			
" obkladů								
(1,5+1,9+0,7+1,5) "03					5,600			
(1,165+1,7)*2 "04					5,730			
(0,82+1,225)*2 "05					4,090			
Mezisoučet					15,420			
" soklů PVC								
(0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)*2-					8,660			
0,8*3-0,6*4 "01								
(2,105+1,015)*2-0,6 "02					5,640			
(2,72+0,1+2,295)*2-0,6 "03					9,630			
(3,1+5,875)*2-0,8 "06					17,150			
(0,06+2,2+3,46)*2-0,8*2 "07					9,840			
(3,69+3,46)*2-0,8 "08					13,500			
Mezisoučet					64,420			
(0,8+1,97*2)*2*4+(0,6+1,97*2)*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					42,460			
Mezisoučet					42,460			
Součet					152,300			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,400	14,20	772,48	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					54,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		54,400			
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*4 0,6*1,97*2*4 3,0*1,5*2 1,5*1,5*2 Součet	m2	35,564	28,30	1 006,46	CS ÚRS 2013 01
28	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 6,36+2,14+5,58+2,03+0,96+16,95+7,61+12,77 Součet	m2	54,400	35,90	1 952,96	
29	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	790,00	790,00	
31	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 748,91	
33	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	37,00	37,00	
34	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	37,00	37,00	
35	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	240,00	240,00	
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,84+2,14+5,25+1,98+1,0+17,04+7,61+12,77 Součet	m2	53,630	25,90	1 389,02	CS ÚRS 2013 01
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	53,630	21,10	1 131,59	CS ÚRS 2013 01
38	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad	m2	80,000	3,10	248,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80" odhad	m2	80,000	6,40	512,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány. 0,8*1,97 " zárubeň dveří do 01 0,8*1,97 " zárubeň dveří z 01 do 07 0,6*1,97 " zárubeň dveří z 03 do 06 Součet	m2	4,334	149,00	645,77	CS ÚRS 2013 01
41	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně. (0,8+1,97*2)*2 " dle TZ a přílohy 02 (0,6+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02 Součet	m	14,020	316,00	4 430,32	
42	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	467,00	467,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč. likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
44	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
45	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel. kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
46	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	54,400	5,30	288,32	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č. 02					
			fplocha01		54,400			
			Součet		54,400			
47	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	143,036	2,60	371,89	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,53*(0,06*2+3,13+3,54)*2-2,5*(3,13+1,17)-		17,697			
			1,97*(0,8*3+0,6) "01					
			2,53*(2,105+1,015)*2-1,97*0,6 "02		14,605			
			2,53*(2,27+2,82+0,6+1,24)-1,5*1,5-1,97*0,6 "03		14,101			
			2,53*(1,6+0,31) "04		4,832			
			2,53*(3,1+5,875)*2-3,0*1,5-1,97*(0,8+0,6) "06		38,156			
			2,53*(2,2+0,06+3,46)*2-1,5*1,5-1,97*0,8*2 "07		23,541			
			2,53*(3,69+3,46)*2-3,0*1,5-1,97*0,8 "08		30,103			
			Součet		143,036			
			fstrop01					
			fsteny01					

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

4 062,65

48	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,187	530,00	1 159,11	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,187	32,40	70,86	CS ÚRS 2013 01
50	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,187	170,00	371,79	CS ÚRS 2013 01
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,618	7,10	217,39	CS ÚRS 2013 01
			2,187*14 Přepočtené koeficientem množství		30,618			
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,187	490,00	1 071,63	CS ÚRS 2013 01
53	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,092	379,00	1 171,87	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

186 581,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 609,60

54	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	2,980	266,00	792,68	CS ÚRS 2013 01
			1,98+1,0" dle technické zprávy a přílohy 04		2,980			
55	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	12,082	271,00	3 274,22	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,6*0,8 "03		0,480			
			2,0*(1,165+1,7)*2+0,4*1,0*2-1,97*0,6 "04		11,078			
			0,15*(0,82+1,225)*2-0,15*0,6 "05		0,524			
			Součet		12,082			
56	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,820	51,30	503,77	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,165+1,7)*2		5,730			
			(0,82+1,225)*2		4,090			
			Součet		9,820			
57	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,063	618,00	38,93	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

5 108,00

58	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			Poznámka k položce:					
			Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
59	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
							1,000	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							850,00	
60	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04							1,000	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 091,26	
61	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a příloh 02							1,000	
62	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
63	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
64	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02							1,000	
65	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
66	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezděním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02							1,000	
67	K	725241532	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	kus	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04							1,000	
68	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04							1,000	
69	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
70	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	0,000	48,00	0,00	
0 " v tomto bytě není							0,000	
71	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
72	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02							1,000	
74	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
75	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
2 " dle technické zprávy a příloh 02							2,000	
76	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
77	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
78	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04							1,000	
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a příloh 02							3,000	
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
82	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	
83	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04							1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) - ke zpětnému použití s uskladněním a přesuny 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	84,00	84,00	
85	K	72561914R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení, vyčištění) 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	396,00	396,00	
86	K	751377011R	Mtz odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
87	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
88	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
89	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,075	428,00	32,10	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 480,00

90	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel <i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	620,00	2 480,00	
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 096,00

91	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí <i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	54,400	340,00	18 496,00	
92	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01

763 - Konstrukce suché výstavby

29 349,41

93	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav <i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
94	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*(1,165+0,125+0,82+1,275+0,92)-1,97*0,6*3 Součet	m2	7,346	686,00	5 039,36	CS ÚRS 2013 01
95	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*(1,7+1,9) " Pozn.: z toho je 2,53*(0,95+0,425)=3,479m2 ja stěna šachtová instalační Součet	m2	9,108	791,00	7 204,43	
96	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-3,479 Součet	m2	29,428	28,20	829,87	CS ÚRS 2013 01
97	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,53*7 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	17,710	34,60	612,77	CS ÚRS 2013 01
98	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001	m2	16,454	33,90	557,79	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f763002		9,108			
			Součet		16,454			
99	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,466	530,00	1 836,98	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,53*(0,55+0,82)		3,466			
			f76302		3,466			
100	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	3,466	14,60	50,60	CS ÚRS 2013 01
			f76302		3,466			
			Součet		3,466			
101	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,466	22,60	78,33	CS ÚRS 2013 01
			f76302		3,466			
			Součet		3,466			
102	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,980	492,00	1 466,16	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			1,98+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,980			
			f763005		2,980			
103	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	17,495	65,00	1 137,18	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,72+0,55		3,270			
			1,43+1,275+1,25+0,45		4,405			
			(1,165+1,7)*2		5,730			
			(0,82+1,225)*2		4,090			
			Součet		17,495			
104	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,980	15,80	47,08	CS ÚRS 2013 01
			f763005		2,980			
105	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,980	13,40	39,93	CS ÚRS 2013 01
			f763005		2,980			
106	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,835	45,90	176,03	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,487			
			3,4866*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,835			
107	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,980	26,50	78,97	CS ÚRS 2013 01
			f763005		2,980			
108	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mmů včetně případného prodloužení připojovacího potrubí					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
110	K	763172315	Montáž revizních dveří SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
111	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
112	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
114	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
115	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
116	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 DV 600 L/P	kus	3,000	665,00	1 995,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
117	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,017	584,00	593,93	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	19,40	58,20	CS ÚRS 2013 01
119	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m <i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	231,00	231,00	
120	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč.polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
121	K	7669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2 8+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	9,000	14,10	126,90	
122	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) <i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 3+3+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	7,000	335,00	2 345,00	
123	M	611628120R	ozn.02+05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+2 "dle TZ a přílohy 04	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
124	M	611628000R	ozn.01+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	
125	M	611628001R	ozn.04 příplatek za větrací plastové mřížky do dveří <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	295,00	295,00	
126	M	611628100R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
127	K	766919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
128	K	7669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru <i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
129	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
130	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
131	M	611653320	ozn.06 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,900	1 345,00	2 555,50	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,9 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,900			
133	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,900	3 330,00	6 327,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,9 " dle technické zprávy a přílohy					1,900			
134	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,627	560,00	351,12	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 929,69	
135	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	30,183	104,00	3 139,03	
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,53*(2,82+3,13+0,82+1,6*3+0,36)					30,183			
f76701 Součet					30,183			
136	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	2,990	84,00	251,16	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky								
2,03+0,96 "dle technické zprávy a přílohy 02					2,990			
f76702 Součet					2,990			
137	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2,990	24,00	71,76	CS ÚRS 2013 01
f76702					2,990			
138	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	33,173	14,10	467,74	
f76701 " izolace stěn jádra					30,183			
f76702 " TI pohledu koupelny					2,990			
Součet					33,173			
771 - Podlahy z dlaždic							2 881,95	
139	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	0,960	42,40	40,70	CS ÚRS 2013 01
0,96 " dle TZ a přílohy 02					0,960			
140	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovězu)	m2	2,980	312,00	929,76	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových následných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
1,98+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,980			
f77101 Součet					2,980			
141	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	2,980	225,00	670,50	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					2,980			
142	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,980	41,00	122,18	CS ÚRS 2013 01
f77101					2,980			
143	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,020	33,50	335,67	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,505+1,535)*2					6,080			
(0,85+1,12)*2					3,940			
Součet					10,020			
144	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíň/	m	1,200	292,00	350,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			
145	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			2,74 " dle TZ a přílohy 02		2,740			
146	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,081	336,00	27,22	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							24 871,14	
147	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	66,240	6,10	404,06	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02,					
			(0,06*2+3,13+3,54)*2-1,97*(0,8*3+0,6) "01		7,670			
			(2,27+2,82+0,6)*2-0,6*2 "03		10,180			
			(1,26+1,6+0,82+1,17)*2-0,6*2 "04+05		8,500			
			(3,1+5,875)*2-(0,8+0,6) "06		16,550			
			(2,2+0,06+3,46)*2-0,8*2 "07		9,840			
			(3,69+3,46)*2-0,8 "08		13,500			
			Součet		66,240			
148	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	51,410	21,00	1 079,61	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplocha01-(2,03+0,96)		51,410			
			Součet		51,410			
149	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	68,830	32,90	2 264,51	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125+1,125+1,08)*2-0,8*3-0,6*4 "01		13,070			
			(2,105+1,015)*2-0,6 "02		5,640			
			(2,72+0,1+2,295)*2-0,6 "03		9,630			
			(3,1+5,875)*2-0,8 "06		17,150			
			(0,06+2,2+3,46)*2-0,8*2 "07		9,840			
			(3,69+3,46)*2-0,8 "08		13,500			
			Součet		68,830			
			f77601					
150	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	75,713	35,70	2 702,95	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		75,713			
151	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	50,650	44,80	2 269,12	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02-(1,98+1,0)		50,650			
			Součet		50,650			
			f77602					
152	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	60,780	137,00	8 326,86	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		60,780			
153	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	50,650	11,00	557,15	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,650			
154	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	12,663	69,00	873,75	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		12,663			
155	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	50,650	2,50	126,63	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,650			
156	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	50,650	18,10	916,77	CS ÚRS 2013 01
			f77602		50,650			
157	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	50,650	103,00	5 216,95	
			Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			f77602		50,650			
158	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,529	251,00	132,78	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

18 112,39

159	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	1,328	34,20	45,42	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02					
			0,2*(0,8+1,26+0,8)		0,572			
			0,6*1,26		0,756			
			Součet		1,328			
160	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	5,214	285,00	1 485,99	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*0,7 "03		1,050			
			2,0*(1,7+0,31)+0,4*0,36 "04		4,164			
		f78101	Součet		5,214			
161	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	5,214	117,00	610,04	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,214			
162	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč. spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	16,848	354,00	5 964,19	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*1,9 "03		2,850			
			2,0*(1,165+1,165-0,31+1,7)+0,4*(1,0+1,165-0,31)-		7,000			
			0,6*1,97 "04					
			2,0*(0,82+1,225)*2-0,6*1,97 "05		6,998			
		f78102	Součet		16,848			
163	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	24,268	210,00	5 096,28	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		5,735			
			f78102*1,1		18,533			
			Součet		24,268			
164	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	22,062	21,00	463,30	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,214			
			f78102		16,848			
			Součet		22,062			
165	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	31,700	86,00	2 726,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*3 "03		4,500			
			2,0*6+0,4*2 "04		12,800			
			2,0*6+0,6*4 "05		14,400			
			Součet		31,700			
166	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,800	98,00	176,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,9*2 "04		1,800			
			Součet		1,800			
167	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,420	67,00	832,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,9+0,7 "03		2,600			
			(1,165+1,7)*2 "04		5,730			
			(0,82+1,225)*2 "05		4,090			
			Součet		12,420			
168	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč. dodávky	m2	22,062	25,80	569,20	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,214			
			f78102		16,848			
			Součet		22,062			
169	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,425	337,00	143,23	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 027,04	
170	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		8,000			
171	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
172	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchytlů	m2	17,050	25,00	426,25	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(10*0,25)*2 "03		3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,62*(20*0,25)*2 "06		6,200			
			0,62*(10*0,25)*2 "07		3,100			
			0,62*(15*0,25)*2 "08		4,650			
		f783R01	Součet		17,050			
173	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikoroziční a 2x email vč.úchyty	m2	17,050	204,00	3 478,20	
		f783R01			17,050			
174	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840	1,90	56,70	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,53) "033		7,460			
			2*(1,2+2,53) "06		7,460			
			2*(1,2+2,53) "07		7,460			
			2*(1,2+2,53) "08		7,460			
		f78306	Součet		29,840			
175	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,530	2,40	6,07	
			2,53 " dle TZ a přílohy 02+04, kanal.potrubí v mč.01		2,530			
176	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikoroziční, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840	28,70	856,41	
		f78306			29,840			
177	K	783425614R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 2x antikoroziční, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,510	91,00	228,41	
			2,51 " dle TZ a přílohy 02+04, kanal.potrubí v mč.01		2,510			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							10 833,14	
178	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,863	15,40	3 278,09	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			(vč.přip.odprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		54,400			
			Mezisoučet		54,400			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,53*(0,06*2+3,13+3,54)*2-2,5*(3,13+1,17) "01		23,607			
			2,53*(2,105+1,015)*2 "02		15,787			
			2,53*(2,27+2,82+0,6+1,24) "03		17,533			
			2,53*(3,1+5,875)*2-3,0*1,5 "06		40,914			
			2,53*(2,2+0,06+3,46)*2 "07		28,943			
			2,53*(3,69+3,46)*2-3,0*1,5 "08		31,679			
			Mezisoučet		158,463			
		f78400	Součet		212,863			
179	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	5,585	32,40	180,95	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			1,4*(1,195+0,96) "01		3,017			
			2,53*1,015 "02		2,568			
			Součet		5,585			
180	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,585	8,80	49,15	CS ÚRS 2013 01
181	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,585	74,60	416,64	CS ÚRS 2013 01
182	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	212,863	8,50	1 809,34	CS ÚRS 2013 01
		f78400			212,863			
183	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	213,803	20,90	4 468,48	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplocha02-(1,98+1,0) " odpočet stropů mč. -04 -05		50,650			
			Mezisoučet		50,650			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,53*(0,06*2+1,43+1,25+0,45+1,195+0,98+0,2+0,98+0,125)*2-2,53*(1,43+1,25+0,45+1,275) "01		22,909			
			2,53*(2,105+1,015)*2 "02		15,787			
			2,53*(2,72+0,1+2,295)*2-2,53*(2,72+0,1+0,55) "03		17,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,53-2,0)*(0,31+1,7) "04		1,065			
			2,53*(3,1+5,875)*2-3,0*1,5 "06		40,914			
			2,53*(0,06+2,2+3,46)*2 "07		28,943			
			2,53*(3,69+3,46)*2 "08		36,179			
			Mezisoučet		163,153			
		f78401	Součet		213,803			
184	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,645	40,30	630,49	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			1,98+1,0		2,980			
			Mezisoučet		2,980			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,53*(2,72+0,1+0,55) "03		8,526			
			(2,53-2,0)*(1,165-0,31+1,165+1,7) "04		1,972			
			(2,53-2,0)*(0,82+1,225)*2 "05		2,168			
			Mezisoučet		12,665			
		f78403	Součet		15,645			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

185	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
186	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		ftZ001			1,000			
187	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		ftZ001			1,000			
188	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		ftZ001			1,000			
189	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		ftZ001			1,000			
190	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		ftZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				335 808,01
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	335 808,01	50 371,30
Cena s DPH v CZK				386 179,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		335 808,01	386 179,31	
01	B.č. 14 Pasportizace a stavební opravy	335 808,01	386 179,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.14 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-46-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				335 808,01
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	335 808,01	50 371,20
Cena s DPH v CZK				386 179,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	01 - B.Č. 14 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	02.10.2014
Zadavatel:	Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.	Projektant:	HMP top s.r.o.
Uchazeč:	INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	335 808,01
HSV - Práce a dodávky HSV	82 647,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69 222,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 110,31
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 315,12
PSV - Práce a dodávky PSV	249 280,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 114,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 841,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	22 680,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 582,65
766 - Konstrukce truhlářské	86 379,59
767 - Konstrukce zámečnické	3 462,60
771 - Podlahy z dlaždic	3 019,60
776 - Podlahy povlakové	27 612,07
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 904,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 423,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 027,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.Č.14 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 808,01

HSV - Práce a dodávky HSV

82 647,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69 222,30

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (2,12+0,84+2,4)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. D3 v příloze 02 Mezisoučet Součet	m2	9,826	368,00	3 615,97	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 f61101 Součet	m2	62,000	57,40	3 558,80	CS ÚRS 2013 01
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 f61202 Součet	m2	147,336	48,90	7 204,73	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch lící kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	3,100	84,00	260,40	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch f98502 Součet	m2	7,367	74,10	545,89	CS ÚRS 2013 01
6	K	985312111	Reprofilace lící kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,100	293,00	908,30	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,367	214,00	1 576,54	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,467	35,10	367,39	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	10,467	68,40	715,94	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch lící kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,100	162,00	502,20	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,367	142,00	1 046,11	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,467	9,30	97,34	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,344	241,00	1 528,90	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(3,0+1,5)*2*0,1*2		1,800			
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(2,12+0,84+2,4)*2*0,1*2		2,144			
		f98503	Součet		6,344			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,344	11,90	75,49	CS ÚRS 2013 01
			f98503		6,344			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,344	162,00	1 027,73	CS ÚRS 2013 01
			f98503		6,344			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,100	110,00	341,00	CS ÚRS 2013 01
			f98501		3,100			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	58,730	40,10	2 355,07	
		f61102	f61101-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05		58,730			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	58,730	98,00	5 755,54	CS ÚRS 2013 01
			f61102		58,730			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	147,336	31,50	4 641,08	
			f61202		147,336			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	147,336	84,00	12 376,22	CS ÚRS 2013 01
			F61202		147,336			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	190,800	56,50	10 780,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(3,0+1,5)*2*2		18,000			
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(2,12+0,84+2,4)*2*2		21,440			
			Mezisoučet		63,440			
			" obkladů					
			1,5+0,63+0,63+1,2+1,5 "03		5,460			
			(1,6+1,585)*2 "04		6,370			
			(1,125+0,835)*2 "05		3,920			
			Mezisoučet		15,750			
			" soklů PVC					
			(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-0,8*4 "01		8,030			
			(2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03		10,310			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
			Mezisoučet		64,210			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		47,400			
			Mezisoučet		47,400			
			Součet		190,800			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,000	14,20	880,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			f plocha 01		62,000			
			Součet		62,000			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,684	28,30	1 236,26	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,5*1,5*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0*1,5*2		9,000			
			1,5*1,5*2		4,500			
			2,12*1,5+0,84*2,4		5,196			
			Součet		43,684			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysáti	m2	62,000	35,90	2 225,80	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
		fplocha01	7,07+20,64+7,08+2,56+0,96+11,98+11,71		62,000			
			Součet		62,000			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
28	M	55331229R	záruběň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 110,31	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 "dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
31	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	2,000	247,00	494,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,340	25,90	1 588,71	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02	6,9+20,64+6,84+2,33+0,94+11,98+11,71		61,340			
			Součet		61,340			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,340	21,10	1 294,27	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			61,340			
			Součet		61,340			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000	3,10	248,00	CS ÚRS 2013 01
			80 " odhad		80,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000	6,40	512,00	CS ÚRS 2013 01
			80" odhad		80,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,8*1,97 " záruběň dveří do 01		1,576			
37	K	97721110R	Řezání kčí hl do 200 mm	m	4,740	316,00	1 497,84	
			<i>Poznámka k položce:</i> Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02		4,740			
38	K	97608111R	Odstranění všech garýží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
39	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	62,000	5,30	328,60	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01			62,000			
			Součet		62,000			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	147,336	2,60	383,07	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,53*(0,53+0,95+1,665+2,48)*2-2,53*2,48-1,97*0,8*3		17,460			
			"01					
			2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5-1,97*0,8*2 "02		40,114			
			2,53*(2,27+2,48+0,6)*2-2,53*2,48-1,5*1,5-1,97*0,8 "03		16,971			
			2,53*(1,6+1,17) "04+05		7,008			
			2,53*(4,59+3,44)*2-1,5*1,5-1,97*0,8 "06		36,806			
			2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4-1,97*0,8 "07		28,977			
	fsteny01		Součet		147,336			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 315,12

44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,179	530,00	1 684,87	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,179	32,40	103,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,179	170,00	540,43	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,506	7,10	315,99	CS ÚRS 2013 01
			3,179*14 "Přepočtené koeficientem množství		44,506			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,179	490,00	1 557,71	CS ÚRS 2013 01
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,937	379,00	1 113,12	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

249 280,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 114,64

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,270	266,00	869,82	CS ÚRS 2013 01
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	13,556	271,00	3 673,68	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,0*1,5 "03		1,500			
			2,0*(1,6+1,585)*2-1,97*0,6 "04		11,558			
			0,15*(1,125+0,835)*2-0,15*0,6 "05		0,498			
			Součet		13,556			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,290	51,30	527,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		10,290			
53	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,070	618,00	43,26	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 841,23

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
61	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
63	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
64	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm)	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	0,000	48,00	0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			
67	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
72	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
81	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
83	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
84	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
85	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
86	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,124	428,00	53,07	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							2 480,00	
87	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	4,000	620,00	2 480,00	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce s tím spojené pro obnovu náteru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
							4,000	
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							22 680,00	
88	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	62,000	340,00	21 080,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01								
					62,000			
Součet					62,000			
89	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							26 582,65	
90	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
91	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,910	686,00	2 682,26	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*2,48-1,97*0,6*2								
					3,910			
f763001					3,910			
92	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	10,322	791,00	8 164,70	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*(2,48+1,6) " Pozn.: z toho je 2,53*0,835=2,113m2 ja stěna šachtová instalační								
					10,322			
f763002					10,322			
93	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,353	28,20	743,15	CS ÚRS 2013 01
f763001*2					7,821			
f763002*2-2,113					18,532			
Součet					26,353			
94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	20,240	34,60	700,30	CS ÚRS 2013 01
2,53*8 " dle technické zprávy a přílohy 04					20,240			
95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,233	33,90	482,50	CS ÚRS 2013 01
f763001					3,910			
f763002					10,322			
Součet					14,233			
96	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,113	530,00	1 119,89	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*0,835								
					2,113			
f76302					2,113			
97	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,940	552,00	518,88	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 0,9*(0,85+0,1)+0,85*0,1								
					0,940			
f76305					0,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	3,053	14,60	44,57	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,113			
			f76305		0,940			
			Součet		3,053			
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,053	22,60	69,00	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,113			
			f76305		0,940			
			Součet		3,053			
100	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,270	492,00	1 608,84	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
		f763005	Součet		3,270			
101	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,250	65,00	991,25	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,48*2		4,960			
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		15,250			
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,270	15,80	51,67	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
103	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,270	13,40	43,82	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
104	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,208	45,90	193,15	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,826			
			3,8259*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,208			
105	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,270	26,50	86,66	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
106	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mmů včetně případného prodloužení připojovacího potrubí					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
112	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
115	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,887	584,00	518,01	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

86 379,59

116	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	2,707	63,60	172,17	CS ÚRS 2013 01
			2,53*(2,87-0,6-1,0-0,2) " dle TZ a přílohy 02 v mč.03		2,707			
117	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	2,707	17,00	46,02	CS ÚRS 2013 01
118	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře. 1 " dle TZ a přílohy 02 1,000								
120	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč. vrchní skřínky, polic a pod.	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
1 "dle TZ a přílohy 02 1,000								
121	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk, polic apod.	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 02 1,000								
122	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	14,196	61,10	867,38	
<i>Poznámka k položce:</i> -odstranění výplně otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkónové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečně osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování) " dle TZ a přílohy 04 1,5*1,5 2,250 3,0*1,5 4,500 1,5*1,5 2,250 2,12*1,5+0,84*2,4 5,196 f766001_1 Součet 14,196								
123	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	14,196	40,40	573,52	
<i>Poznámka k položce:</i> Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce. f766001_1 14,196								
124	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,000	945,00	8 505,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle TZ a přílohy 04 1,5*1,5 2,250 3,0*1,5 4,500 1,5*1,5 2,250 f766P1 Součet 9,000								
125	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,000	2 150,00	19 350,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P1 9,000								
126	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,196	948,00	4 925,81	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle TZ a přílohy 02 2,12*1,5+0,84*2,4 5,196 f76602 Součet 5,196								
127	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,196	3 790,00	19 692,84	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f76602 " 5,196								
128	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	6,000	14,10	84,60	
6 " dle technické zprávy a přílohy 02 6,000								
129	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	335,00	2 010,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 4+2 " dle technické zprávy a přílohy 04 6,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	M	611628120R	ozn.O5 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 4 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
131	M	611628000R	ozn.O6 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
132	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
133	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
134	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
135	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
136	M	611653320	ozn.O4 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
137	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1,2+0,63 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,830	1 345,00	2 461,35	
138	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1,83 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,830	3 330,00	6 093,90	
139	K	766821R	Montáž kompletu spížní skříně <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	
140	M	61510R	skříň dřevěná - 2500x600x600mm spížní komplet výroba a dodávka dle požadavků projektu <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
141	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,235	560,00	691,60	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 462,60	
142	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	25,680	104,00	2 670,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> - kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provedení musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).</p> <p>" dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,53*(2,48*2+1,6*2+1,17+0,82) Součet</p>								
		f76701			25,680			
					25,680			
143	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,520	84,00	295,68	CS ÚRS 2013 01
<p><i>Poznámka k položce:</i> - kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,56+0,96 "dle technické zprávy a příloh 02 Součet</p>								
		f76702			3,520			
					3,520			
144	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,520	24,00	84,48	CS ÚRS 2013 01
		f76702			3,520			
145	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,200	14,10	411,72	
		f76701	" izolace stěn jádra		25,680			
		f76702	" TI pohledu koupelny		3,520			
		Součet			29,200			
771 - Podlahy z dlaždic							3 019,60	
146	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování)	m2	3,270	312,00	1 020,24	
<p><i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. 2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet</p>								
		f77101			3,270			
					3,270			
147	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,270	225,00	735,75	
<p><i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101</p>								
					3,270			
148	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,270	41,00	134,07	CS ÚRS 2013 01
		f77101			3,270			
149	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,290	33,50	344,72	CS ÚRS 2013 01
<p>" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,6+1,585)*2 (1,125+0,835)*2 Součet</p>								
					6,370			
					3,920			
		Součet			10,290			
150	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíh/	m	1,200	292,00	350,40	
<p>0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,200</p>								
151	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
<p><i>Poznámka k položce:</i> /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,74 " dle TZ a přílohy 02 2,740</p>								
152	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,086	336,00	28,90	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							27 612,07	
153	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	73,200	6,10	446,52	CS ÚRS 2013 01
<p>" dle technické zprávy a příloh 02, (0,53+0,95+1,665+2,48)*2-0,8*3 "01 (6,0+3,44)*2-0,8*2 "02 (2,27+2,48+0,6)*2-0,8 "03 (1,6+1,6+1,17+0,52)*2-0,6*2 "04+05 (4,59+3,44)*2-0,8 "06 (3,525+3,54)*2-0,8 "07 Součet</p>								
					8,850			
					17,280			
					9,900			
					8,580			
					15,260			
					13,330			
		Součet			73,200			
154	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	62,000	21,00	1 302,00	CS ÚRS 2013 01
<p>" dle technické zprávy a 02 fplocha01 62,000</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					62,000			
155	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených " dle TZ a přílohy 04	m2	59,440	1,90	112,94	CS ÚRS 2013 01
			fplocha01-2,56		59,440			
Součet					59,440			
156	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04	m	64,210	32,90	2 112,51	CS ÚRS 2013 01
			(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-0,8*4 "01		8,030			
			(2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03		10,310			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
		f77601	Součet		64,210			
157	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i>	m	70,631	35,70	2 521,53	CS ÚRS 2013 01
			f77601*1,1		70,631			
158	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> <i>Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.</i> " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	58,070	44,80	2 601,54	CS ÚRS 2013 01
			fplocha02-(2,33+0,94)		58,070			
		f77602	Součet		58,070			
159	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i>	m2	69,684	137,00	9 546,71	CS ÚRS 2013 01
			f77602*1,2		69,684			
160	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	58,070	11,00	638,77	CS ÚRS 2013 01
			f77602		58,070			
161	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	14,518	69,00	1 001,74	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		14,518			
162	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	58,070	2,50	145,18	CS ÚRS 2013 01
			f77602		58,070			
163	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	58,070	18,10	1 051,07	CS ÚRS 2013 01
			f77602		58,070			
164	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/</i>	m2	58,070	103,00	5 981,21	
			f77602		58,070			
165	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,599	251,00	150,35	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 904,77	
166	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických " dle TZ a přílohy 02	m2	2,530	34,20	86,53	CS ÚRS 2013 01
			2,53*1,0		2,530			
Součet					2,530			
167	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	5,630	285,00	1 604,55	
			1,5*0,63 "03		0,945			
			2,0*1,6-0,9*0,85 "04		2,435			
			2,0*1,125		2,250			
		f78101	Součet		5,630			
168	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101	m2	5,630	117,00	658,71	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,630			
169	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	18,701	354,00	6 620,15	
			1,5*(0,63+1,2) "03		2,745			
			2,0*(1,6+1,585*2)+0,9*0,85+0,1*(0,85+0,9)-1,97*0,6 "04		9,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(1,125+0,835)*2-0,6*1,97 "05		6,658			
		f78102	Součet		18,701			
170	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	26,764	210,00	5 620,44	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		6,193			
			f78102*1,1		20,571			
			Součet		26,764			
171	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,331	21,00	510,95	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,630			
			f78102		18,701			
			Součet		24,331			
172	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	33,500	86,00	2 881,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*3 "03		4,500			
			2,0*6+0,85*2+0,9 "04		14,600			
			2,0*6+0,6*4 "05		14,400			
			Součet		33,500			
173	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,885	98,00	282,73	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,485+0,7"04		2,885			
			Součet		2,885			
174	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,750	67,00	854,25	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,63+0,63+1,2 "03		2,460			
			(1,6+1,585)*2 "04		6,370			
			(1,125+0,835)*2 "05		3,920			
			Součet		12,750			
175	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,331	25,80	627,74	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,630			
			f78102		18,701			
			Součet		24,331			
176	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,468	337,00	157,72	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 423,45	
177	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	150,00	1 050,00	
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000			
178	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
179	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	20,460	25,00	511,50	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(8*0,25)*2 "03		2,480			
			0,62*(25*0,25)*2 "02		7,750			
			0,62*(13*0,25)*2 "06		4,030			
			0,62*(20*0,25)*2 "07		6,200			
		f783R01	Součet		20,460			
180	K	78325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	20,460	204,00	4 173,84	
			f783R01		20,460			
181	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840	1,90	56,70	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,53) "03		7,460			
			2*(1,2+2,53) "02		7,460			
			2*(1,2+2,53) "06		7,460			
			2*(1,2+2,53) "05		7,460			
		f78306	Součet		29,840			
182	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840	28,70	856,41	
			f78306		29,840			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 027,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	226,444	15,40	3 487,24	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých kontrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 62,000 Mezisoučet 62,000 " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány 2,53*(0,53+0,95+1,665+2,48)*2-2,53*2,48 "01 22,188 2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02 43,266 2,53*(2,27+2,48+0,6)*2-2,53*2,48 "03 20,797 2,53*(1,6+1,17) "04+05 7,008 2,53*(4,59+3,44)*2 "06 40,632 2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07 30,553 Mezisoučet 164,444 f78400 Součet 226,444								
184	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,707	74,60	201,94	CS ÚRS 2013 01
2,53*(2,87-0,6-1,0-0,2) " dle TZ a přílohy 02 v mč.03 2,707								
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	226,444	8,50	1 924,77	CS ÚRS 2013 01
f78400 226,444								
186	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	218,011	20,90	4 556,43	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05 58,070 Mezisoučet 58,070 " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,53*(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-2,53*2,48 "01 22,138 2,53*(2,775+2,48+0,6)*2-2,53*2,48 "03 23,352 2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02 43,266 2,53*(4,59+3,44)*2 "06 40,632 2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07 30,553 Mezisoučet 159,941 f78401 Součet 218,011								
187	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,273	40,30	857,30	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,33+0,94 3,270 Mezisoučet 3,270 " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,53*2,48 "01 6,274 2,53*2,48 "03 6,274 (2,53-2,0)*(1,6+1,585)*2 "04 3,376 (2,53-2,0)*(1,125+0,835)*2 "05 2,078 Mezisoučet 18,003 f78403 Součet 21,273								

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

188	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
fTZ001 1 "dle technické zprávy projektu 1,000								
189	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fTZ001 1,000								
190	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
fTZ001 1,000								
191	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
fTZ001 1,000								
192	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
fTZ001 1,000								
193	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
fTZ001 1,000								

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131218c - Byt č.5, 3+1, 2.NP, Varšavská 214, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				329 071,31
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snížená	15,00%	ze	329 071,31
				0,00
				49 360,70
Cena s DPH				378 432,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131218c - Byt č.5, 3+1, 2.NP, Varšavská 214, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		329 071,31	378 432,01	
01	B.č.5 Pasportizace a stavební opravy	329 071,31	378 432,01	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131218c - Byt č.5, 3+1, 2.NP, Varšavská 214, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.5 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-47-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.5, VARŠAVSKÁ Č.P. 214, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				329 071,31
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	329 071,31	49 360,70
Cena s DPH v CZK				378 432,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20131218c - Byt č.5, 3+1, 2.NP, Varšavská 214, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	01 - B.č.5 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	02.10.2014
Zadavatel:	Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.	Projektant:	HMP top s.r.o.
Uchazeč:	INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	329 071,31
HSV - Práce a dodávky HSV	81 892,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 877,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 915,63
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 100,04
PSV - Práce a dodávky PSV	243 298,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 114,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 797,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 841,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	22 680,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 481,22
766 - Konstrukce truhlářské	82 016,22
767 - Konstrukce zámečnické	3 444,65
771 - Podlahy z dlaždic	3 019,60
776 - Podlahy povlakové	27 490,46
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 818,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 424,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 733,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131218c - Byt č.5, 3+1, 2.NP, Varšavská 214, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.5 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 071,31

HSV - Práce a dodávky HSV

81 892,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 877,05

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (2,12+0,84+2,4)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. D3 v příloze 02 Mezisoučet Součet	m2	9,826	368,00	3 615,97	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 f61101 Součet	m2	62,000	57,40	3 558,80	CS ÚRS 2013 01
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 f61202 Součet	m2	145,533	48,90	7 116,56	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	3,100	84,00	260,40	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch f98502 Součet	m2	7,277	74,10	539,23	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,100	293,00	908,30	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,277	214,00	1 557,28	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,377	35,10	364,23	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	10,377	68,40	709,79	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,100	162,00	502,20	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,277	142,00	1 033,33	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,377	9,30	96,51	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,344	241,00	1 528,90	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(3,0+1,5)*2*0,1*2		1,800			
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(2,12+0,84+2,4)*2*0,1*2		2,144			
		f98503	Součet		6,344			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,344	11,90	75,49	CS ÚRS 2013 01
		f98503			6,344			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,344	162,00	1 027,73	CS ÚRS 2013 01
		f98503			6,344			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,100	110,00	341,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,100			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	58,730	40,10	2 355,07	
		f61102	f61101-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05		58,730			
19	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	58,730	98,00	5 755,54	CS ÚRS 2013 01
		f61102			58,730			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	145,533	31,50	4 584,29	
		f61202			145,533			
22	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	145,533	84,00	12 224,77	CS ÚRS 2013 01
		F61202			145,533			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	190,800	56,50	10 780,20	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(3,0+1,5)*2*2		18,000			
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(2,12+0,84+2,4)*2*2		21,440			
			Mezisoučet		63,440			
			" obkladů					
			1,5+0,63+0,63+1,2+1,5 "03		5,460			
			(1,6+1,585)*2 "04		6,370			
			(1,125+0,835)*2 "05		3,920			
			Mezisoučet		15,750			
			" soklů PVC					
			(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-0,8*4 "01		8,030			
			(2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03		10,310			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
			Mezisoučet		64,210			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		47,400			
			Mezisoučet		47,400			
			Součet		190,800			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,000	14,20	880,40	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		62,000			
			Součet		62,000			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,684	28,30	1 236,26	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,5*1,5*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0*1,5*2		9,000			
			1,5*1,5*2		4,500			
			2,12*1,5+0,84*2,4		5,196			
			Součet		43,684			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	62,000	35,90	2 225,80	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
		fplocha01	6,3+20,64+7,08+2,56+0,96+11,98+12,48		62,000			
			Součet		62,000			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
28	M	55331229R	záruběň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 915,63	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 "dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
31	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	2,000	247,00	494,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,340	25,90	1 588,71	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02	6,13+20,64+6,84+2,33+0,94+11,98+12,48		61,340			
			Součet		61,340			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,340	21,10	1 294,27	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			61,340			
			Součet		61,340			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	60,000	3,10	186,00	CS ÚRS 2013 01
			60 " odhad		60,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	60,000	6,40	384,00	CS ÚRS 2013 01
			60" odhad		60,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,8*1,97 " záruběň dveří do 01		1,576			
37	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	4,740	316,00	1 497,84	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02		4,740			
38	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
39	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
40	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	62,000	5,30	328,60	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01			62,000			
			Součet		62,000			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	145,533	2,60	378,39	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,5*(2,535+0,61+2,48)*2-2,53*2,48-1,97*0,8*3 "01		17,123			
			2,5*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5-1,97*0,8*2 "02		39,548			
			2,52*(2,27+2,48+0,6)*2-2,53*2,48-1,5*1,5-1,97*0,8 "03		16,864			
			2,52*(1,6+1,17) "04+05		6,980			
			2,5*(4,59+3,44)*2-1,5*1,5-1,97*0,8 "06		36,324			
			2,51*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4-1,97*0,8 "07		28,694			
fstény01			Součet		145,533			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 100,04

44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,020	530,00	1 600,60	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,020	32,40	97,85	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,020	170,00	513,40	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,280	7,10	300,19	CS ÚRS 2013 01
			3,02*14 Přepočtené koeficientem množství		42,280			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,020	490,00	1 479,80	CS ÚRS 2013 01
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,924	379,00	1 108,20	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

243 298,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 114,64

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,270	266,00	869,82	CS ÚRS 2013 01
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	13,556	271,00	3 673,68	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,0*1,5 "03		1,500			
			2,0*(1,6+1,585)*2-1,97*0,6 "04		11,558			
			0,15*(1,125+0,835)*2-0,15*0,6 "05		0,498			
			Součet		13,556			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,290	51,30	527,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		10,290			
53	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,070	618,00	43,26	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 797,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 797,00	5 797,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

21 841,23

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
61	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplástěním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
63	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
64	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm)	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	0,000	48,00	0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			
67	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000	1 205,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
72	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
81	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
83	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
84	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
85	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
86	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,124	428,00	53,07	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel <i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	620,00	2 480,00	
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize								22 680,00
88	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí <i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplacha01 Součet	m2B P	62,000	340,00	21 080,00	
89	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
763 - Konstrukce suché výstavby								26 481,22
90	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav <i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
91	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*2,48-1,97*0,6*2 Součet	m2	3,836	686,00	2 631,50	CS ÚRS 2013 01
f763001								3,836 879
92	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(2,48+1,6) " Pozn.: z toho je 2,53*0,835=2,113m2 ja stěna šachtová instalační Součet	m2	10,282	791,00	8 133,06	
f763002								10,282
93	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-2,113 Součet	m2	26,122	28,20	736,64	CS ÚRS 2013 01
f763001								7,672
f763002								18,450
f763001								26,122
94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,53*8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,240	34,60	700,30	CS ÚRS 2013 01
95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	14,118	33,90	478,60	CS ÚRS 2013 01
f763001								3,836
f763002								10,282
f763001								14,118
96	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*0,835 Součet	m2	2,104	530,00	1 115,12	
f76302								2,104
97	K	7631214R1	SDK stěna přesazovaná tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 0,9*(0,85+0,1)+0,85*0,1 Součet	m2	0,940	552,00	518,88	
f76305								0,940
98	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302	m2	3,044	14,60	44,44	CS ÚRS 2013 01
f76302								2,104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76305		0,940			
			Součet		3,044			
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,044	22,60	68,79	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,104			
			f76305		0,940			
			Součet		3,044			
100	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,270	492,00	1 608,84	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
			Součet		3,270			
101	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,250	65,00	991,25	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,48*2		4,960			
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		15,250			
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,270	15,80	51,67	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
103	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,270	13,40	43,82	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
104	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,208	45,90	193,15	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,826			
			3,8259*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,208			
105	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,270	26,50	86,66	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
106	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mmů včetně případného prodloužení připojovacího potrubí					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
112	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
115	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,881	584,00	514,50	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

82 016,22

116	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000	19,40	135,80	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a přílohy 02		7,000			
117	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
			Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříňek, přídavných polic a držáků, vč.kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře.					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
118	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč.vrchní skříňky, polic a pod.	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 "dle TZ a přílohy 02					1,000			
119	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč.vrchních skříněk, polic apod.	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000			
120	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	14,196	61,10	867,38	
Poznámka k položce: -odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem okna a balkónové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)								
" dle TZ a přílohy 04								
1,5*1,5					2,250			
3,0*1,5					4,500			
1,5*1,5					2,250			
2,12*1,5+0,84*2,4					5,196			
f766001_1					14,196			
121	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	14,196	40,40	573,52	
Poznámka k položce: Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.								
f766001_1					14,196			
122	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,000	945,00	8 505,00	
Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
" dle TZ a přílohy 04								
1,5*1,5					2,250			
3,0*1,5					4,500			
1,5*1,5					2,250			
f766P1					9,000			
123	M	61140032R	ozn.: 01+02 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,000	2 150,00	19 350,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
f766P1					9,000			
124	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,196	948,00	4 925,81	
Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
" dle TZ a přílohy 02								
2,12*1,5+0,84*2,4					5,196			
f76602					5,196			
125	M	61143253R	ozn.: 03 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,196	3 790,00	19 692,84	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
f76602 "					5,196			
126	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	7,000	14,10	98,70	
7 " dle technické zprávy a přílohy 02					7,000			
127	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	335,00	2 010,00	
Poznámka k položce: Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
4+2 " dle technické zprávy a přílohy 04					6,000			
128	M	611628120R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
4 "dle TZ a přílohy 04					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	611628000R	ozn.O6 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu /nutno doměřit na stavbě/ <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
130	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu <i>1 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	kpl	1,000	225,00	225,00	
131	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	kus	1,000	149,00	149,00	
132	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	kus	1,000	348,00	348,00	
133	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04</i>	kus	1,000	850,00	850,00	
134	M	611653320	ozn.O4 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04</i>	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
135	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,2+0,63 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	m	1,830	1 345,00	2 461,35	
136	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,83 " dle technické zprávy a přílohy</i>	m	1,830	3 330,00	6 093,90	
137	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech <i>1,2+0,63 " dle technické zprávy a přílohy 04</i>	t	1,207	560,00	675,92	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 444,65	
138	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek <i>Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubni do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,5*2,48 2,52*(2,48+1,6*2+1,17+0,82) f76701 Součet</i>	m2	25,528	104,00	2 654,91	
139	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu <i>Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,56+0,96 "dle technické zprávy a přílohy 02 f76702 Součet</i>	m2	3,520	84,00	295,68	CS ÚRS 2013 01
140	K	767582800	Demontáž roštu podhledu <i>f76702</i>	m2	3,520	24,00	84,48	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,048	14,10	409,58	
			f76701 " izolace stěn jádra		25,528			
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,520			
			Součet		29,048			
771 - Podlahy z dlaždic							3 019,60	
142	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,270	312,00	1 020,24	
			<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
		f77101	Součet		3,270			
143	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,270	225,00	735,75	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77101		3,270			
144	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,270	41,00	134,07	CS ÚRS 2013 01
			f77101		3,270			
145	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,290	33,50	344,72	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		10,290			
146	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			
147	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			2,74 " dle TZ a přílohy 02		2,740			
148	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,086	336,00	28,90	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							27 490,46	
149	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	73,200	6,10	446,52	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 02,					
			(2,535+0,61+2,48)*2-0,8*3 "01		8,850			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(2,27+2,48+0,6)*2-0,8 "03		9,900			
			(1,6+1,6+1,17+0,52)*2-0,6*2 "04+05		8,580			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
			Součet		73,200			
150	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	62,000	21,00	1 302,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplocha01		62,000			
			Součet		62,000			
151	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	64,090	32,90	2 108,56	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(2,465+0,61+2,48)*2-0,8*4 "01		7,910			
			(2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03		10,310			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
		f77601	Součet		64,090			
152	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	70,499	35,70	2 516,81	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		70,499			
153	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	58,070	44,80	2 601,54	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-(2,33+0,94)								
		f77602	Součet		58,070			
154	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	69,684	137,00	9 546,71	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2								
		f77602	Součet		69,684			
155	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	58,070	11,00	638,77	CS ÚRS 2013 01
		f77602	Součet		58,070			
156	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	14,518	69,00	1 001,74	CS ÚRS 2013 01
		f77602*0,25			14,518			
157	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	58,070	2,50	145,18	CS ÚRS 2013 01
		f77602	Součet		58,070			
158	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	58,070	18,10	1 051,07	CS ÚRS 2013 01
		f77602	Součet		58,070			
159	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	58,070	103,00	5 981,21	
Poznámka k položce: Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ f77602								
		f77602	Součet		58,070			
160	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,599	251,00	150,35	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 818,24	
161	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	5,630	285,00	1 604,55	
" dle TZ a přílohy 04 1,5*0,63 "03 2,0*1,6-0,9*0,85 "04 2,0*1,125								
		f78101	Součet		5,630			
162	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	5,630	117,00	658,71	CS ÚRS 2013 01
		f78101	Součet		5,630			
163	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	18,701	354,00	6 620,15	
" dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,63+1,2) "03 2,0*(1,6+1,585*2)+0,9*0,85+0,1*(0,85+0,9)-1,97*0,6 "04 2,0*(1,125+0,835)*2-0,6*1,97 "05								
		f78102	Součet		18,701			
164	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	26,764	210,00	5 620,44	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f78101*1,1 f78102*1,1								
		f78101	Součet		26,764			
165	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,331	21,00	510,95	CS ÚRS 2013 01
		f78101	Součet		5,630			
		f78102	Součet		18,701			
		Součet			24,331			
166	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	33,500	86,00	2 881,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "03 2,0*6+0,85*2+0,9 "04 2,0*6+0,6*4 "05								
		Součet			33,500			
167	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,885	98,00	282,73	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,485+0,7*04								
		Součet			2,885			
		Součet			2,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,63+0,63+1,2 "03 (1,6+1,585)*2 "04 (1,125+0,835)*2 "05 Součet	m	12,750	67,00	854,25	CS ÚRS 2013 01
169	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	24,331	25,80	627,74	CS ÚRS 2013 01
170	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,468	337,00	157,72	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 424,07

171	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	7,000	150,00	1 050,00	
172	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	775,00	775,00	
173	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(15*0,25)*2 "02 0,62*(8*0,25)*2 "03 0,62*(9*0,25)*2 "06 0,62*(20*0,25)*2 "07 f783R01 Součet	m2	16,120	25,00	403,00	
174	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty f783R01	m2	16,120	204,00	3 288,48	
175	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(1,2+2,52) "03 2*(1,2+2,5) "02 2*(1,2+2,5) "05 2*(1,2+2,51) "06 f78306 Součet	m	29,660	1,90	56,35	
176	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	29,660	28,70	851,24	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 733,26

177	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce:</i> (vč.příp.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány 2,5*(2,535+0,61+2,48)*2-2,5*2,48 "01 2,5*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02 2,52*(2,27+2,48+0,6)*2-2,52*2,48 "03 2,52*(1,6+1,17) "04+05 2,5*(4,59+3,44)*2 "06 2,51*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07 Mezisoučet f78400 Součet	m2	224,740	15,40	3 461,00	CS ÚRS 2013 01
178	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	224,740	8,50	1 910,29	CS ÚRS 2013 01
179	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05 Mezisoučet	m2	215,926	20,90	4 512,85	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,5*(2,465+0,61+2,48)*2-2,53*2,48 "01		21,501			
			2,52*(2,775+2,48+0,6)*2-2,53*2,48 "03		23,235			
			2,5*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02		42,700			
			2,5*(4,59+3,44)*2 "06		40,150			
			2,51*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07		30,270			
			Mezisoučet		157,856			
		f78401	Součet		215,926			
180	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ošetravzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,070	40,30	849,12	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,33+0,94		3,270			
			Mezisoučet		3,270			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*2,48 "01		6,200			
			2,52*2,48 "03		6,250			
			(2,52-2,0)*(1,6+1,585)*2 "04		3,312			
			(2,52-2,0)*(1,125+0,835)*2 "05		2,038			
			Mezisoučet		17,800			
		f78403	Součet		21,070			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

181	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
182	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
183	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
		fTZ001			1,000			
184	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
185	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
186	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131206a - Byt č.7, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 273,49

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

0,00
310 273,49

0,00
46 541,10

Cena s DPH

v

CZK

356 814,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131206a - Byt č.7, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		310 273,49	356 814,59	
01	B.č.7 Pasportizace a stavební opravy	310 273,49	356 814,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131206a - Byt č.7, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.7 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-38-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.7 - OKRAJOVÁ Č.P.295, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH

310 273,49

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	310 273,49	46 541,02

Cena s DPH

v CZK

356 814,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131206a - Byt č.7, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.7 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	310 273,49
HSV - Práce a dodávky HSV	72 080,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 187,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 296,51
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 595,82
PSV - Práce a dodávky PSV	234 313,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 531,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725(3) - Zdravotechnika - zařizovací předměty a plyn	24 254,30
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 306,40
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 646,80
763 - Konstrukce suché výstavby	23 284,59
766 - Konstrukce truhlářské	81 989,30
767 - Konstrukce zámečnické	1 499,47
771 - Podlahy z dlaždic	3 545,35
776 - Podlahy povlakové	24 830,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	16 118,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 127,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 277,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131206a - Byt č.7, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.7 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 273,49

HSV - Práce a dodávky HSV

72 080,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 187,71

1	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	56,020	57,40	3 215,55	CS ÚRS 2013 01
			Oprava sádkové nebo vápenosádkové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02					
			fstrop01		56,020			
			Součet		56,020			
2	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	146,242	48,90	7 151,23	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02					
			fsteny01		56,965			
			fsteny02		89,276			
			Součet		146,242			
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	2,801	84,00	235,28	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
			f61101/100*5 " 5% ploch		2,801			
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	11,776	74,10	872,60	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
			fsteny01/100*5 " 5% ploch		2,848			
			fsteny02/100*10 " 10% ploch		8,928			
			Součet		11,776			
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,801	293,00	820,69	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm					
			f98501		2,801			
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	11,776	214,00	2 520,06	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
			f98502		11,776			
7	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,577	35,10	511,65	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		2,801			
			f98502		11,776			
			Součet		14,577			
8	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	14,577	68,40	997,07	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					
			f98501		2,801			
			f98502		11,776			
			Součet		14,577			
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,801	162,00	453,76	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm					
			f98501		2,801			
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	11,776	142,00	1 672,19	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
			f98502		11,776			
11	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,577	9,30	135,57	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		2,801			
			f98502		11,776			
			Součet		14,577			
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,164	241,00	39,52	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,12+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,037			
			(2,12+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,037			
			(1,8+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,034			
			(2,08+0,93+2,47)*2*0,1/100*5 "		0,055			
		f98503	Součet		0,164			
13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,164	11,90	1,95	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		0,164			
14	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,164	162,00	26,57	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		0,164			
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
16	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,801	110,00	308,11	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
			f98501		2,801			
17	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	52,720	40,10	2 114,07	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-1,04-2,26 " odpočet stropů mč. 02+03		52,720			
18	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	52,720	98,00	5 166,56	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		52,720			
19	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2*8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		16,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,164	368,00	60,35	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			f98503		0,164			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	146,242	31,50	4 606,62	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
			f61201		146,242			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	146,242	84,00	12 284,33	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		146,242			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	181,800	56,50	10 271,70	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken					
			(2,12+1,61)*2		7,460			
			(2,12+1,61)*2		7,460			
			(1,8+1,61)*2		6,820			
			(2,08+0,93+2,47)*2		10,960			
			Mezisoučet		32,700			
			" obkladů					
			(0,82+1,225)*2 "02		4,090			
			(1,4+1,585)*2 "03		5,970			
			1,6+1,0+2,47*2+(1,6-0,8) "04		8,340			
			Mezisoučet		18,400			
			" soklů PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,07+3,29+1,7+0,6)*2-0,8*3-0,6*3 "01		7,120			
			(3,29+1,66+1,71)*2-0,8-0,6 "04		11,920			
			(2,63+5,13)*2-0,8 "05		14,720			
			(2,23+4,4)*2-0,8 "06		12,460			
			(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07		14,580			
			Mezisoučet		60,800			
			(0,6+1,97*2)*2*3 "		27,240			
			(0,8+1,97*2)*2*4+(0,8+1,97*2)*1 "		42,660			
			Mezisoučet		69,900			
			Součet		181,800			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,020	14,20	795,48	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		56,020			
			Součet		56,020			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,222	28,30	1 081,68	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5+0,6*1,97*2*3		22,852			
			2,12*1,61*2+1,8*1,61+2,08*1,61+0,93*2,47		15,370			
			Součet		38,222			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	56,020	35,90	2 011,12	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			5,76+1,14+2,42+7,09+13,49+9,81+16,31		56,020			
			fplocha01		56,020			
			Součet		56,020			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 296,51	
27	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
28	K	931101002	Odstranění vnitřní klapky na odvětrání spízní skříňky+ D+M nová vnitřní vent.uzavírací mřížka plast.bílá (rozměr dle stáv.potrubí)	kus	1,000	180,00	180,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,000			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,580	25,90	1 439,52	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,76+1,04+2,26+6,91+13,49+9,81+16,31		55,580			
			fplocha02		55,580			
			Součet		55,580			
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,580	21,10	1 172,74	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		55,580			
			Součet		55,580			
31	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
32	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
33	K	96203113R	Bourání příček zděných tl do 100 mm	m2	4,284	50,30	215,49	
			Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,52*(0,85+0,85)		4,284			
			Součet		4,284			
34	K	97608111R	Odstanění všech garnyží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
35	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
38	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	56,020	5,30	296,91	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			fplocha01		56,020			
		fstrop01	Součet		56,020			
39	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	56,965	2,60	148,11	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy 02					
			" obvodová stěny s okny					
			2,52*(0,07*2+1,7)-0,8*1,97 "01		3,061			
			2,52*(1,72+3,29)-2,12*1,61 "04		9,212			
			2,52*(2,63+5,13)-2,12*1,61 "05		16,142			
			2,52*(4,4+2,23)-1,8*1,61 "06		13,810			
			2,52*(3,69+4,4)-2,08*1,61-0,93*2,47 "07		14,741			
		fsteny01	Součet		56,965			
40	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	89,276	4,50	401,74	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 10 %					
			" dle TZ a přílohy 02, vnitřní stěny zděné					
			2,52*(3,29*2+1,7+0,6)-1,97*(0,8*3+0,6*3) "01		14,104			
			2,52*(0,86+0,85+0,06)-1,97*0,6 "02		3,278			
			2,52*(0,85*2+1,47+0,06)-1,97*0,6 "03		6,958			
			2,52*(3,29+1,72+0,04+1,61+0,85)-1,97*(0,8+0,6) "04		16,167			
			2,52*(2,63+5,13)-1,97*0,8*2 "05		16,403			
			2,52*(2,23+4,4)-1,97*0,8 "06		15,132			
			2,52*(3,69+4,4)-1,97*0,8*2 "07		17,235			
		fsteny02	Součet		89,276			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							5 595,82	
41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,412	530,00	1 808,36	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,412	32,40	110,55	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost					
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,412	170,00	580,04	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,768	7,10	339,15	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			3,412*14 'Přepočtené koeficientem množství		47,768			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,412	490,00	1 671,88	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,865	379,00	1 085,84	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace					
PSV - Práce a dodávky PSV							234 313,45	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 531,32	
47	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	2,260	266,00	601,16	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,26 " 03		2,260			
			Součet		2,260			
48	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	6,026	271,00	1 633,05	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé 5 těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,6*0,6 "03 za umyvadlem 1,0*2,4*2 "03 v místě sprch koutu 0,6*0,6 " za dřezem 04 (1,4+1,585)*2*0,15-(0,6+1,0*2)*0,15 " 03 sokl Součet		0,360 4,800 0,360 0,506 6,026			
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící pásky a pásy z plastů páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,4+1,585)*2-0,6 "02 Součet	m	5,370	51,30	275,48	CS ÚRS 2013 01
50	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,035	618,00	21,63	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						5 108,00		
51	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod						5 794,00		
52	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
725(3) - Zdravotechnika - zařizovací předměty a plyn						24 254,30		
53	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
57	K	72521160R	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2krytem-nohou na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
59	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtverhrubé 800x800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
63	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
65	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
68	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
Baterie sprchové nástěnné pákové								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ventilů odpadních								
3 " dle technické zprávy a přílohy 02					3,000			
70	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
71	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
72	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514 S) a odpadním ventilem								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
73	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
74	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
75	K	725-723-R	Montáž sporáku kombinovaných vč.napojení a vč.revize domovního plynovodu a tlakové zkoušky (komplet)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
76	M	5411255R9	sporák kombinovaný bílý (4xplyn.hořák+el.trouba)	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
77	K	751377011R	Mtž odsáváčního zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
78	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu - digestoř (s odtahem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
79	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,145	240,00	34,80	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů								
80	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,125	428,00	53,50	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 306,40

81	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	3,720	620,00	2 306,40	
Poznámka k položce:								
(komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
0,62*(9*0,15) " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					0,837			
0,62*(9*0,15) " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					0,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,62*(7*0,15) " mč.06 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		0,651			
			0,62*(15*0,15) " mč.07 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		1,395			
			Součet		3,720			
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							20 646,80	
82	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	56,020	340,00	19 046,80	
Poznámka k položce: v rozsahu požadovaném projektem a jeho výkresovou a textovou částí								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01								
Součet								
83	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy								
763 - Konstrukce suché výstavby							23 284,59	
84	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
85	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	11,428	791,00	9 039,55	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB								
Poznámka k položce: SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,52*(0,125+1,225+0,075+1,4+1,71)								
Součet								
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,856	28,20	644,54	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr								
f763002*2								
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,520	34,60	87,19	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů								
2,52 " dle technické zprávy a přílohy 04								
88	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,428	33,90	387,41	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě								
f763002								
89	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45	m2	5,645	530,00	2 991,85	
Poznámka k položce: SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,52*(0,97*2+0,3)								
Součet								
90	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	5,645	14,60	82,42	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr								
f763003								
91	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,645	22,60	127,58	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě								
f763003								
92	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	492,00	1 623,60	CS ÚRS 2013 01
Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm								
Poznámka k položce: SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
1,04+2,26 " 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f763005			Součet		3,300			
93	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,795	65,00	701,68	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,82+1,225) "02		2,045			
			(1,4+1,585*2) "03		4,570			
			(2,47+1,71) "04		4,180			
			Součet		10,795			
94	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,300	15,80	52,14	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,300			
95	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,300	13,40	44,22	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		3,300			
96	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,247	45,90	194,94	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		3,861			
			3,861*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,247			
97	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,300	26,50	87,45	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		3,300			
98	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK (vč.napojení na potrubí)	kus	2,000	78,00	156,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty.</i>					
			2 " viz TZ a přílohy 04		2,000			
99	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x25cm resp.25x15cm (vč.přípojného potrubí)	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/250mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího přípojovacího potrubí)					
			2 " viz TZ a přílohy 04, koupelna		2,000			
100	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
101	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
102	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
104	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			držák univerzální					
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
105	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,786	584,00	459,02	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					

766 - Konstrukce truhlářské

81 989,30

106	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	
			Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Odstranění vestavěné skříně v předsiní. Demontáž spíňní skřínky v kuchyni (ponechat pro zpětné osazení).</i>					
			2 " technická zpráva, příloha 02		2,000			
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	19,40	58,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk (vč.uskladnění ke zpětnému použití) vč.dmtž digestoře a pom.kcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
109	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	15,370	61,10	939,11	
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2					
			Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečně osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			2,12*1,61		3,413			
			2,12*1,61		3,413			
			2,08*1,61+0,93*2,47		5,646			
			1,8*1,61		2,898			
		f766001	Součet		15,370			
110	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	15,370	40,40	620,95	
			Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)					
			Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečně osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					
			f766001		15,370			
111	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,724	945,00	9 189,18	
			Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04					
			2,12*1,61*2+1,8*1,61 *05		9,724			
			Součet		9,724			
112	M	61140032R	ozn.: 01+02+03 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit	m2	9,664	2 150,00	20 777,60	
			" dle technické zprávy (čl. 2.3.5.) a přílohy 04					
			1,82*1,6*2+2,4*1,6 *05		9,664			
			Součet		9,664			
113	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,678	948,00	5 382,74	
			Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu					
			Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04					
			2,1*1,61+0,93*2,47 *06		5,678			
			Součet		5,678			
114	M	61143253R	ozn.: 04 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,529	3 790,00	20 954,91	
			dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04					
			2,1*1,6+0,9*2,41 *06		5,529			
115	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	14,10	126,90	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		7,000			
			7 " dle technické zprávy a přílohy 02		7,000			
			1+1 " dle TZ a přílohy 02+04 vyvěšení a zavěšení vstupních dveří pro nátěr		2,000			
			Součet		9,000			
116	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	335,00	2 345,00	
			1+1+3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	61162810R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
118	M	61162812R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1+3 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
119	M	61162800R	ozn.T4 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
120	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
121	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
122	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
123	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,47 " dle technické zprávy a přílohy 04, dl. 1,8 resp.2,47m	m	2,470	1 345,00	3 322,15	
124	M	6119900001	dodávka ozn. T5 - kuchyňská prac.deska (dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou) 1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,800	3 330,00	5 994,00	
125	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,601	560,00	336,56	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

1 499,47

126	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových nebo dřevovláknitých vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, revizních dvířek apod. <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž - Orlan + umakart. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní " " dle technické zprávy a příloh 02, dveře neodečítány 2,52*(0,87+0,04+1,5+0,75*2+0,87) f76701 Součet	m2	12,046	104,00	1 252,78	
127	K	76242182R	Demontáž obložení stropů z desek dřevovláknitých <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž částečného podhledu v prostoru koupelny (dřevovláknité desky s jednostrannou povrchovou úpravou). 1,5*0,75 " viz TZ a příloha 02, snížený podhled nad vanou f767002	m2	1,125	30,20	33,98	
128	K	767582800	Demontáž roštu podhledu Demontáž podhledů roštů f767002	m2	1,125	24,00	27,00	CS ÚRS 2013 01
129	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. f76701 f767002 Součet	m2	13,171	14,10	185,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
771 - Podlahy z dlaždic							3 545,35	
130	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	28,300	12,60	356,58	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(0,07+3,29+1,7+0,6)*2-3*(0,6+0,8) "01								
7,120								
(0,87+1,28)*2-0,6 "02								
3,700								
(1,47+1,61)*2-0,6 "03								
5,560								
(3,29+1,72+0,04+1,61)*2-0,6-0,8 "04								
11,920								
Součet								
28,300								
131	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,300	312,00	1 029,60	
Poznámka k položce:								
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
1,04+2,26 " 02+03								
3,300								
Součet								
3,300								
f77101								
132	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,300	225,00	742,50	
Poznámka k položce:								
Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101								
3,300								
133	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,300	41,00	135,30	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
f77101								
3,300								
134	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	12,930	33,50	433,16	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,82+1,225)*2-0,6 "02								
3,490								
(1,4+1,585)*2-0,6 "03								
5,370								
(1,6+2,47) " 04								
4,070								
Součet								
12,930								
135	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
1,200								
136	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	3,300	148,00	488,40	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 40 MPa								
f77101								
3,300								
137	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,028	336,00	9,41	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu								
776 - Podlahy povlakové							24 830,58	
138	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,760	6,10	254,74	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(2,63+5,13)*2-0,8 "05								
14,720								
(2,23+4,4)*2-0,8 "06								
12,460								
(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07								
14,580								
Součet								
41,760								
139	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	56,020	21,00	1 176,42	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou								
" dle technické zprávy a 02								
fplocha01								
56,020								
Součet								
56,020								
140	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	60,800	32,90	2 000,32	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,07+3,29+1,7+0,6)*2-0,8*3-0,6*3 "01								
7,120								
(3,29+1,66+1,71)*2-0,8-0,6 "04								
11,920								
(2,63+5,13)*2-0,8 "05								
14,720								
(2,23+4,4)*2-0,8 "06								
12,460								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07		14,580			
f77601			Součet		60,800			
141	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	66,880	35,70	2 387,62	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m					
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f77601*1,1					66,880			
142	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,280	44,80	2 342,14	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			f plocha 02-1,04-2,26 " celk.plocha oprav.bytu s		52,280			
			odpočtem m.č.02+03					
f77602			Součet		52,280			
143	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	62,736	137,00	8 594,83	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f77602*1,2					62,736			
144	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,280	11,00	575,08	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
f77602					52,280			
145	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,070	69,00	901,83	CS ÚRS 2013 01
			2,5					
f77602*0,25					13,070			
146	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,280	2,50	130,70	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
f77602					52,280			
147	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,280	18,10	946,27	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
f77602					52,280			
148	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,280	103,00	5 384,84	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky pražiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
f77602					52,280			
149	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,541	251,00	135,79	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

16 118,86

150	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovací hmota (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovezu)	m2	5,368	285,00	1 529,88	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*(0,82+1,225)-1,5*0,6 "02		2,168			
			2,0*1,4-2,0*0,6 "03		1,600			
			1,0*1,6" vedle kuch.sporáku v mč. 04 na zdi		1,600			
f78101			Součet		5,368			
151	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovacíky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	14,984	354,00	5 304,34	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*(0,82+1,225) "02		3,068			
			2,0*(1,4+1,585*2)+(2,4-2,0)*1,0*2 "03 v místě sprch koutu výška 2400mm, ostatní 2000mm		9,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			(1,6-0,8)*2,47 "03 výška +800nad podlahou --- vrch +1600mm		1,976				
		f78102	Součet		14,984				
152	M	59761045R	obkládačky keramické - l. j.	m2	22,386	210,00	4 701,06		
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.						
			f78101*1,1		5,904				
			f78102*1,1		16,482				
			Součet		22,386				
153	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	20,351	21,00	427,37	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě						
			f78101		5,368				
			f78102		14,984				
			Součet		20,351				
154	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	28,000	86,00	2 408,00	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové						
			" dle technické zprávy a přílohy 04						
			2,0*6*2 " 02+03		24,000				
			(2,4-2,0)*2 " výškový rozzdíl obkladu v 03		0,800				
			1,6+(1,6-0,8)*2 "04 kuch kout		3,200				
			Součet		28,000				
155	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové						
			" dle technické zprávy a přílohy 04						
			0,8*2 "02		1,600				
			Součet		1,600				
156	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,130	67,00	946,71	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací						
			" dle technické zprávy a přílohy 04						
			(0,82+1,225)*2 "02		4,090				
			(1,4+1,585)*2 "03		5,970				
			1,6+2,47 "04		4,070				
			Součet		14,130				
157	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	20,351	25,80	525,06	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu						
			f78101		5,368				
			f78102		14,984				
			Součet		20,351				
158	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,355	337,00	119,64	CS ÚRS 2013 01	
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu						

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 127,46

159	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
160	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	77,00	77,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
161	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	12,400	25,00	310,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" radiátor článkový dle foto stáv.stavu					
			0,62*9*0,25*2 " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		2,790			
			0,62*9*0,25*2 " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		2,790			
			0,62*7*0,25*2 " mč.06 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		2,170			
			0,62*15*0,25*2 " mč.07 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		4,650			
		f783R01	Součet		12,400			
162	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozní a 2x email vč.úchytů	m2	12,400	204,00	2 529,60	
			f783R01		12,400			
163	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,800	1,90	69,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			2,52*2 " 03		5,040			
			(2,52+2,2)*2 "04		9,440			
			(2,52+1,2)*2*3 "05+06+07		22,320			
		f78306	Součet		36,800			
164	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,800	28,70	1 056,16	
			f78306		36,800			
165	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením	m2	3,152	20,10	63,36	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením dveří a zárubní					
		fvstdv	0,8*1,97*2 " dle TZ a př.č.02, vstupní dveře		3,152			
166	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	3,152	12,60	39,72	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce odmaštění saponáty					
		fvstdv			3,152			
167	K	783625930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	3,152	248,00	781,70	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídlých a vícedílných nebo vestavěného nábytku dvojnásobné a 2x email s 2x plným tmelením					
		fvstdv			3,152			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							16 277,02	
168	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,997	15,40	3 341,75	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.přip.odprášení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		56,020			
			Mezisoučet		56,020			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,52*(3,29+1,7+0,6) "01		14,087			
			2,52*(1,28+0,85+0,1) "02		5,620			
			2,52*(1,47+0,85*2+0,1) "03		8,240			
			2,52*(1,72+3,29+1,72+0,04+1,61+0,84+0,85) "04		25,376			
			2,52*(2,63+5,13)*2 "05		39,110			
			2,52*(2,23+4,4)*2 "06		33,415			
			2,52*(3,69+4,4)*2-2,08*1,61-0,93*2,47 "		35,128			
			vč.odpočtu balk.stěny					
			Mezisoučet		160,977			
		f78400	Součet		216,997			
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	216,997	8,50	1 844,47	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78400			216,997			
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	212,888	20,90	4 449,36	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplocha02-1,04-2,26 " plocha stropu opraveného bytu bez m.č.02+03		52,280			
			Mezisoučet		52,280			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,52*(0,07+3,29+1,7+0,6)*2 " 01		28,526			
			(2,4-2,0)*(0,82+1,225) "02		0,818			
			(2,4-2,0)*1,4"03		0,560			
			2,52*(1,66+3,29+1,66+1,71+0,82) "04		23,033			
			2,52*(2,63+5,13)*2 "05		39,110			
			2,52*(2,23+4,4)*2 "06		33,415			
			2,52*(3,69+4,4)*2-2,1*1,61-0,91*2,47		35,145			
			Mezisoučet		160,608			
		f78401	Součet		212,888			
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,480	403,00	6 641,44	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			1,04+2,26 "02+03		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		3,300			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			(2,4-2,0)*(0,82+1,225) "02		0,818			
			(2,4-2,0)*(1,4+1,585*2) "03		1,828			
			2,52*(2,47+1,71) "04		10,534			
			Mezisoučet		13,180			
f78403			Součet		16,480			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

172	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
173	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
174	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		fTZ001			1,000			
175	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
176	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
177	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131206b - Byt č.9, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				256 097,16
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	256 097,16	38 414,60
Cena s DPH v CZK				294 511,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131206b - Byt č.9, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		256 097,16	294 511,76	
01	B.č.9 Pasportizace a stavební opravy	256 097,16	294 511,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131206b - Byt č.9, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.9 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-39-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9 - OKRAJOVÁ Č.P.295, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				256 097,16
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	256 097,16	38 414,57
Cena s DPH v CZK				294 511,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131206b - Byt č.9, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.9 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	256 097,16
HSV - Práce a dodávky HSV	75 793,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 023,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 182,68
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 587,05
PSV - Práce a dodávky PSV	176 423,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 531,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 261,27
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 306,40
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 646,80
763 - Konstrukce suché výstavby	23 004,72
766 - Konstrukce truhlářské	36 117,69
767 - Konstrukce zámečnické	1 506,40
771 - Podlahy z dlaždic	3 545,60
776 - Podlahy povlakové	24 831,30
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	16 207,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 940,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 622,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131206b - Byt č.9, 3+1, 4.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.9 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 097,16

HSV - Práce a dodávky HSV

75 793,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 023,83

1	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	56,020	57,40	3 215,55	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádkové nebo vápenosádkové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 56,020 f61101 Součet 56,020								
2	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	146,267	48,90	7 152,46	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 56,965 fsteny02 89,302 f61201 Součet 146,267								
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	2,801	84,00	235,28	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči f61101/100*5 " 5% ploch 2,801 f98501								
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	11,778	74,10	872,75	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči fsteny01/100*5 " 5% ploch 2,848 fsteny02/100*10 " 10% ploch 8,930 f98502 Součet 11,778								
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,801	293,00	820,69	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501 2,801								
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	11,778	214,00	2 520,49	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502 11,778								
7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,579	35,10	511,72	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 2,801 f98502 11,778 Součet 14,579								
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	14,579	68,40	997,20	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 2,801 f98502 11,778 Součet 14,579								
9	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,801	162,00	453,76	CS ÚRS 2013 01
Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501 2,801								
10	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	11,778	142,00	1 672,48	CS ÚRS 2013 01
Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502 11,778								
11	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,579	9,30	135,58	CS ÚRS 2013 01
Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		2,801			
			f98502		11,778			
			Součet		14,579			
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,162	241,00	39,04	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,12+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,037			
			(2,12+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,037			
			(1,8+1,61)*2*0,1/100*5 "		0,034			
			(2,08+0,91+2,37)*2*0,1/100*5 "		0,054			
		f98503	Součet		0,162			
13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,162	11,90	1,93	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		0,162			
14	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,162	162,00	26,24	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		0,162			
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
16	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,801	110,00	308,11	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
			f98501		2,801			
17	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	52,720	40,10	2 114,07	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-1,04-2,26 " odpočet stropů mč. 02+03		52,720			
18	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	52,720	98,00	5 166,56	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zemitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		52,720			
19	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2*8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		16,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,162	368,00	59,62	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			f98503		0,162			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	146,267	31,50	4 607,41	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
			f61201		146,267			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	146,267	84,00	12 286,43	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zemitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		146,267			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	181,560	56,50	10 258,14	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken					
			(2,12+1,61)*2		7,460			
			(2,12+1,61)*2		7,460			
			(1,8+1,61)*2		6,820			
			(2,08+0,91+2,37)*2		10,720			
			Mezisoučet		32,460			
			" obkladů					
			(0,82+1,225)*2 "02		4,090			
			(1,4+1,585)*2 "03		5,970			
			1,6+1,0+2,47*2+(1,6-0,8) "04		8,340			
			Mezisoučet		18,400			
			" soklů PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,07+3,29+1,7+0,6)*2-0,8*3-0,6*3 "01		7,120			
			(3,29+1,66+1,71)*2-0,8-0,6 "04		11,920			
			(2,63+5,13)*2-0,8 "05		14,720			
			(2,23+4,4)*2-0,8 "06		12,460			
			(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07		14,580			
			Mezisoučet		60,800			
			(0,6+1,97*2)*2*3 "		27,240			
			(0,8+1,97*2)*2*4+(0,8+1,97*2)*1 "		42,660			
			Mezisoučet		69,900			
			Součet		181,560			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,020	14,20	795,48	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		56,020			
			Součet		56,020			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,082	28,30	1 077,72	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5+0,6*1,97*2*3		22,852			
			2,12*1,61*2+1,8*1,61+2,08*1,61+0,91*2,37		15,230			
			Součet		38,082			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	56,020	35,90	2 011,12	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			5,76+1,14+2,42+7,09+13,49+9,81+16,31		56,020			
			fplocha01		56,020			
			Součet		56,020			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	záručeň ocelová 800 L/P	kus	1,000	790,00	790,00	
			Poznámka k položce: dle požadavků projektu (textové a výkresové části)					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 182,68	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
30	K	931101002	Odstranění vnitřní klapky na odvětrání spízní skříňky+ D+M nová vnitřní vent.uzavírací mřížka plast.bílá (rozměr dle stáv.potrubí)	kus	1,000	180,00	180,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,000			
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,580	25,90	1 439,52	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,76+1,04+2,26+6,91+13,49+9,81+16,31		55,580			
			fplocha02		55,580			
			Součet		55,580			
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,580	21,10	1 172,74	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		55,580			
			Součet		55,580			
33	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
34	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
35	K	96203113R	Bourání příček zděných tl do 100 mm	m2	4,284	50,30	215,49	
			Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).					
			" dle TZ a přílohy 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,52*(0,85+0,85)		4,284			
			Součet		4,284			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,948	149,00	290,25	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
			<i>Poznámka k položce:</i> -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,95*2,05 " zárubně dveří vchodových ozn.v. 03		1,948			
			dle technické zprávy a přílohy 02					
			Součet		1,948			
37	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,050	316,00	1 595,80	CS ÚRS 2013 01
			Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm					
			(0,95+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,050			
38	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
39	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	56,020	5,30	296,91	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			fplocha01		56,020			
			fstrop01					
			Součet		56,020			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	56,965	2,60	148,11	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy 02					
			" obvodová stěny s okny					
			2,52*(0,07*2+1,7)-0,8*1,97 "01		3,061			
			2,52*(1,72+3,29)-2,12*1,61 "04		9,212			
			2,52*(2,63+5,13)-2,12*1,61 "05		16,142			
			2,52*(4,4+2,23)-1,8*1,61 "06		13,810			
			2,52*(3,69+4,4)-2,08*1,61-0,93*2,47 "07		14,741			
			fsteny01		56,965			
			Součet		56,965			
44	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	89,302	4,50	401,86	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %					
			" dle TZ a přílohy 02, vnitřní stěny zděné					
			2,52*(3,29*2+1,7+0,61)-1,97*(0,8*3+0,6*3) "01		14,129			
			2,52*(0,85+0,86+0,06)-1,97*0,6 "02		3,278			
			2,52*(0,85*2+1,47+0,06)-1,97*0,6 "03		6,958			
			2,52*(3,29+1,72+0,04+1,61+0,85)-1,97*(0,8+0,6) "04		16,167			
			2,52*(2,63+5,13)-1,97*0,8*2 "05		16,403			
			2,52*(2,23+4,4)-1,97*0,8 "06		15,132			
			2,52*(3,69+4,4)-1,97*0,8*2 "06		17,235			
			fsteny02		89,302			
			Součet		89,302			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							4 587,05	
45	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,576	530,00	1 365,28	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,576	32,40	83,46	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost					
47	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,576	170,00	437,92	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,064	7,10	256,05	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			2,576*14 'Přepočtené koeficientem množství		36,064			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,576	490,00	1 262,24	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
50	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,119	379,00	1 182,10	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace					

PSV - Práce a dodávky PSV

176 423,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 531,32

51	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	2,260	266,00	601,16	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,26 " 03		2,260			
			Součet		2,260			
52	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	6,026	271,00	1 633,05	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,6*0,6 "03 za umyvadlem		0,360			
			1,0*2,4*2 "03 v místě sprch koutu		4,800			
			0,6*0,6 " za dřezem 04		0,360			
			(1,4+1,585)*2*0,15-(0,6+1,0*2)*0,15 " 03 sokl		0,506			
			Součet		6,026			
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	5,370	51,30	275,48	CS ÚRS 2013 01
			pásky a pásy z plastů pásky těsnící těsnící páska ASO-Dichtband					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,4+1,585)*2*0,6 "02		5,370			
			Součet		5,370			
54	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,035	618,00	21,63	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu					

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

55	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
			- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček					
			Poznámka k položce:					
			(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

56	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
			- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček					
			Poznámka k položce:					
			(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

18 261,27

57	K	72511081r	Demontáž klozetu Kombi vč.vyčištění a uskladnění	kus	1,000	376,00	376,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
58	K	72511912R	Zpětná montáž klozetových mís kombi (stávající kombi klozet)	kus	1,000	520,00	520,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
60	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2krytem-nohou na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
61	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 800x800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
65	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	65,00	65,00	
66	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	
70	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
71	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514 S) a odpadním ventilem 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
77	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	84,00	84,00	
78	K	725619103R	Vyčištění+uskladnění+zpětná montáž stáv. sporáku vč. napojení a revize 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	930,00	930,00	
79	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
80	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu - digestoř (s odtahem) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
81	K	725590814	Přemístění vnitrostavební demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech	t	0,054	428,00	23,11	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 306,40

83	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	3,720	620,00	2 306,40	
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

(komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru

" technická zpráva, příloha 02 a 04

0,62*(9*0,15) " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu

0,837

0,62*(9*0,15) " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu

0,837

0,62*(7*0,15) " mč.06 radiátor článkový dle foto stáv.stavu

0,651

0,62*(15*0,15) " mč.07 radiátor článkový dle foto stáv.stavu

1,395

Součet

3,720

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 646,80

84	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	56,020	340,00	19 046,80	
----	---	-----------	--	-------	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

v rozsahu požadovaném projektem a jeho výkresovou a textovou částí

" dle TZ a příloh 02 a 04

fplocha01

56,020

Součet

56,020

85	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

1 " dle technické zprávy

1,000

763 - Konstrukce suché výstavby

23 004,72

86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.

1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04

1,000

87	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	11,428	791,00	9 039,55	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB

Poznámka k položce:

SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,52*(0,125+1,225+0,075+1,4+1,71)

11,428

f763002

Součet

11,428

88	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,856	28,20	644,54	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

SDK příčka základní penetrační nátěr

f763002*2

22,856

89	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,520	34,60	87,19	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů

2,52 " dle technické zprávy a přílohy 04

2,520

90	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,428	33,90	387,41	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě

f763002

11,428

91	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45	m2	5,166	530,00	2 737,98	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,52*(0,87*2+0,31)

5,166

f763003

Součet

5,166

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	5,166	14,60	75,42	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr f763003		5,166			
93	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,166	22,60	116,75	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě f763003		5,166			
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	492,00	1 623,60	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm Poznámka k položce: SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část). " dle technické zprávy a přílohy 04					
		f763005	1,04+2,26 " 02		3,300			
			Součet		3,300			
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,795	65,00	701,68	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,82+1,225) "02 (1,4+1,585*2) "03 (2,47+1,71) "04 Součet		2,045 4,570 4,180 10,795			
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,300	15,80	52,14	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr f763005		3,300			
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,300	13,40	44,22	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005		3,300			
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,247	45,90	194,94	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m f763005*1,17 3,861*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,861 4,247			
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,300	26,50	87,45	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005		3,300			
100	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK (vč.napojení na potrubí)	kus	2,000	78,00	156,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. 2 " viz TZ a přílohy 04		2,000			
101	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x25cm resp.25x15cm (vč.připojného potrubí)	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/250mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí) 2 " viz TZ a přílohy 04, koupelna		2,000			
102	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
104	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
105	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
106	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
107	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,772	584,00	450,85	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu								
766 - Konstrukce truhlářské							36 117,69	
108	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	
Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových								
2 " technická zpráva, příloha 02								
					2,000			
109	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	19,40	77,60	CS ÚRS 2013 01
Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových								
4 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					4,000			
110	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.dmtž pom.kcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					1,000			
111	K	7666249-R	Seřízení stáv.okních křídel (plast+izol 2-sko), provede odborně způsobilá firma	kus	9,000	410,00	3 690,00	
Seřízení stáv.okních křídel (plast+izol 2-sko), provede odborně způsobilá firma								
3*2+3 "viz TZ stáv.stav a foto								
					9,000			
112	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	14,10	112,80	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
8 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					8,000			
					8,000			
113	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	335,00	2 345,00	
1+1+3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					7,000			
114	M	61162810R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
115	M	61162812R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
1+3 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					4,000			
116	M	61162800R	ozn.T4 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,000			
117	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
118	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
119	M	61165332R	ozn. T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
1 " ozn.03, dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
120	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
121	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
122	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,470	1 345,00	3 322,15	
2,47 " dle technické zprávy a přílohy 04, dl. 1,8 resp.2,47m								
					2,470			
123	M	6119900001	dodávka ozn. T5 - kuchyňská linka (dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před	m	2,470	3 330,00	8 225,10	
2,47" dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,184	560,00	103,04	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu								
767 - Konstrukce zámečnické							1 506,40	
125	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových nebo dřevovláknitých vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, revizních dvírek apod.	m2	12,096	104,00	1 257,98	
<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž - Orlan + umakart. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechované instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní "dřevo"). " dle technické zprávy a příloh 02, dveře neodečítány 2,52*(0,87+0,04+1,5+0,76*2+0,87)								
f76701					12,096			
Součet					12,096			
126	K	76242182R	Demontáž obložení stropů z desek dřevovláknitých	m2	1,140	30,20	34,43	
<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž částečného podhledu v prostoru koupelny (dřevovláknité desky s jednostrannou povrchovou úpravou). 1,5*0,76 " viz TZ a příloha 02, snížený podhled nad vanou								
f767002					1,140			
127	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	1,140	24,00	27,36	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledů roštů								
f767002					1,140			
128	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	13,236	14,10	186,63	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. f76701 f767002 Součet								
					12,096			
					1,140			
					13,236			
771 - Podlahy z dlaždic							3 545,60	
129	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	28,320	12,60	356,83	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
					(0,07+3,29+1,7+0,61)*2-3*(0,6+0,8) "01	7,140		
					(0,87+1,28)*2-0,6 "02	3,700		
					(1,47+1,61)*2-0,6 "03	5,560		
					(3,29+1,72+0,04+1,61)*2-0,6-0,8 "04	11,920		
					Součet	28,320		
130	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,300	312,00	1 029,60	
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 1,04+2,26 " 02+03								
f77101					3,300			
Součet					3,300			
131	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,300	225,00	742,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101								
					3,300			
132	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,300	41,00	135,30	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
f77101					3,300			
133	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	12,930	33,50	433,16	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
					(0,82+1,225)*2-0,6 "02	3,490		
					(1,4+1,585)*2-0,6 "03	5,370		
					(1,6+2,47) " 04	4,070		
					Součet	12,930		
134	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,200			
135	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	3,300	148,00	488,40	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					f77101	3,300		
136	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,028	336,00	9,41	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu								
776 - Podlahy povlakové							24 831,30	
137	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,760	6,10	254,74	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových								
" dle technické zprávy a příloh 02								
(2,63+5,13)*2-0,8 "05					14,720			
(2,23+4,4)*2-0,8 "06					12,460			
(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07					14,580			
Součet					41,760			
138	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	56,020	21,00	1 176,42	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou								
" dle technické zprávy a 02								
fplocha01					56,020			
Součet					56,020			
139	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	60,810	32,90	2 000,65	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,07+3,29+1,7+0,61)*2-0,8*3-0,6*3 "01					7,140			
(3,29+1,66+0,12+1,585)*2-0,8-0,6 "04					11,910			
(2,63+5,13)*2-0,8 "05					14,720			
(2,23+4,4)*2-0,8 "06					12,460			
(3,69+4,4)*2-0,8*2 "07					14,580			
f77601					60,810			
140	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	66,891	35,70	2 388,01	CS ÚRS 2013 01
lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m								
Poznámka k položce:								
Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77601*1,1					66,891			
141	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,280	44,80	2 342,14	CS ÚRS 2013 01
Lepení pásů povlakových podlah plastových								
Poznámka k položce:								
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02-1,04+2,26 " celk.plocha oprav.bytu s					52,280			
odpočtem m.č.02+03								
f77602					52,280			
142	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	62,736	137,00	8 594,83	CS ÚRS 2013 01
podlahovina tl. 2 mm								
Poznámka k položce:								
Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77602*1,2					62,736			
143	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,280	11,00	575,08	CS ÚRS 2013 01
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací								
f77602					52,280			
144	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,070	69,00	901,83	CS ÚRS 2013 01
penetrace dodávka								
f77602*0,25					13,070			
145	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,280	2,50	130,70	CS ÚRS 2013 01
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím								
f77602					52,280			
146	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,280	18,10	946,27	CS ÚRS 2013 01
Pastování a leštění podlahovin ručně								
f77602					52,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,280	103,00	5 384,84	

/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

Poznámka k položce:

Pro vyrovnaní podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohl být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasádkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.

f77602

52,280

148	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,541	251,00	135,79	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

16 207,10

149	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	2,580	34,20	88,24	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

1,72*1,5 " dle TZ a přílohy 02

2,580

150	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovezu)	m2	5,368	285,00	1 529,88	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

" dle TZ a přílohy 04

1,5*(0,82+1,225)-1,5*0,6 "02

2,168

2,0*1,4-2,0*0,6 "03

1,600

1,0*1,6" vedle kuch.sporáku v mč. 04 na zdi

1,600

f78101

Součet

5,368

151	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovacíky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	14,984	354,00	5 304,34	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

" dle technické zprávy a přílohy 04

1,5*(0,82+1,225) "02

3,068

2,0*(1,4+1,585*2)+(2,4-2,0)*1,0*2 "03 v místě sprch koutu výška 2400mm, ostatní 2000mm

9,940

(1,6-0,8)*2,47 "03 výška +800nad podlahou --- vrch +1600mm

1,976

f78102

Součet

14,984

152	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	22,386	210,00	4 701,06	
-----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f78101*1,1

5,904

f78102*1,1

16,482

Součet

22,386

153	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	20,351	21,00	427,37	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

f78101

5,368

f78102

14,984

Součet

20,351

154	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	28,000	86,00	2 408,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,0*6*2 " 02+03

24,000

(2,4-2,0)*2 " výškový rozzdíl obkladu v 03

0,800

1,6+(1,6-0,8)*2 "04 kuch kout

3,200

Součet

28,000

155	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové

" dle technické zprávy a přílohy 04

0,8*2 "02

1,600

Součet

1,600

156	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,130	67,00	946,71	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací

" dle technické zprávy a přílohy 04

(0,82+1,225)*2 "02

4,090

(1,4+1,585)*2 "03

5,970

1,6+2,47 "04

4,070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					14,130			
157	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	20,351	25,80	525,06	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
f78101					5,368			
f78102					14,984			
Součet					20,351			
158	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,355	337,00	119,64	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu								

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 940,68

159	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					8,000			
160	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
161	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	12,400	25,00	310,00	
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
" radiátor článkový dle foto stáv.stavu								
0,62*9*0,25*2 " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					2,790			
0,62*9*0,25*2 " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					2,790			
0,62*7*0,25*2 " mč.06 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					2,170			
0,62*15*0,25*2 " mč.07 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					4,650			
f783R01 Součet					12,400			
162	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	12,400	204,00	2 529,60	
f783R01					12,400			
163	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,800	1,90	69,92	
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
2,52*2 " 03					5,040			
(2,52+2,2)*2 "04					9,440			
(2,52+1,2)*2*3 "05+06+07					22,320			
f78306 Součet					36,800			
164	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,800	28,70	1 056,16	
f78306					36,800			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 622,32

165	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,022	15,40	3 342,14	CS ÚRS 2013 01
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Poznámka k položce:								
(vč.přip.opr.šření, očištění, oblepování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)								
" dle TZ a přílohy č.02 - stropy								
fplocha01					56,020			
Mezisoučet					56,020			
" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají								
2,52*(3,29+1,7+0,61) "01					14,112			
2,52*(1,28+0,85+0,1) "02					5,620			
2,52*(1,47+0,85*2+0,1) "03					8,240			
2,52*(1,72+3,29+1,72+0,04+1,61+0,84+0,85) "04					25,376			
2,52*(2,63+5,13)*2 "05					39,110			
2,52*(2,23+4,4)*2 "06					33,415			
2,52*(3,69+4,4)*2-2,08*1,61-0,93*2,47 "					35,128			
vč.odpočtu balk.stěny								
Mezisoučet					161,002			
f78400 Součet					217,022			
166	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,580	79,00	203,82	CS ÚRS 2013 01
Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,72*1,5 " po dmtž obkladů na stěně v mč.04, dle TZ a přílohy 02		2,580			
167	K	784161531	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnání do latě disperzní stěrkou v místnostech do 3,80 m	m2	5,160	22,70	117,13	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m		2,580*2			
					5,160			
168	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	217,022	8,50	1 844,69	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m		f78400			
					217,022			
169	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	212,938	20,90	4 450,40	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplocha02-1,04-2,26 " plocha stropu					
			opraveného bytu bez m.č.02+03		52,280			
			Mezisoučet		52,280			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,52*(0,07+3,29+1,7+0,61)*2 " 01		28,577			
			(2,4-2,0)*(0,82+1,225) "02		0,818			
			(2,4-2,0)*1,4"03		0,560			
			2,52*(1,66+3,29+1,66+1,71+0,82) "04		23,033			
			2,52*(2,63+5,13)*2 "05		39,110			
			2,52*(2,23+4,4)*2 "06		33,415			
			2,52*(3,69+4,4)*2-2,1*1,61-0,91*2,47		35,145			
			Mezisoučet		160,658			
		f78401	Součet		212,938			
170	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,480	40,30	664,14	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			1,04+2,26 "02+03		3,300			
			Mezisoučet		3,300			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			(2,4-2,0)*(0,82+1,225) "02		0,818			
			(2,4-2,0)*(1,4+1,585*2) "03		1,828			
			2,52*(2,47+1,71) "04		10,534			
			Mezisoučet		13,180			
		f78403	Součet		16,480			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

171	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
172	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
173	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		fTZ001			1,000			
174	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
175	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			
176	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201311281 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol.s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 501,86

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

0,00

174 501,86

0,00

26 175,30

Cena s DPH

v

CZK

200 677,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201311281 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol.s r.o., V Rájí 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		174 501,86	200 677,16	
01	B.č.20 Pasportizace a stavební opravy	174 501,86	200 677,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201311281 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.20 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-40-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.20 - OKRAJOVÁ Č.P.295, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				174 501,86
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	174 501,86	26 175,28
Cena s DPH				200 677,14
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201311281 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.20 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	174 501,86
HSV - Práce a dodávky HSV	30 490,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 085,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 531,68
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 873,45
PSV - Práce a dodávky PSV	140 131,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 792,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 291,66
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	967,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 446,80
763 - Konstrukce suché výstavby	29 039,32
766 - Konstrukce truhlářské	23 842,34
767 - Konstrukce zámečnické	2 275,03
771 - Podlahy z dlaždic	2 643,50
776 - Podlahy povlakové	10 749,24
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	14 388,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 217,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 576,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201311281 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Okrajová 295, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.20 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 501,86

HSV - Práce a dodávky HSV

30 490,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 085,40

1	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	25,480	57,40	1 462,55	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádkové nebo vápenosádkové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 25,480 Součet 25,480								
f61101								
2	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	43,852	48,90	2 144,36	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 8,293 fsteny02 35,559 Součet 43,852								
f61201								
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	1,274	84,00	107,02	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči f98501 f61101/100*5 " 5% ploch 1,274								
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	3,971	74,10	294,25	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči fsteny01/100*5 " 5% ploch 0,415 fsteny02/100*10 " 10% ploch 3,556 Součet 3,971								
f98502								
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,274	293,00	373,28	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501 1,274								
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,971	214,00	849,79	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502 3,971								
7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,245	35,10	184,10	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 1,274 f98502 3,971 Součet 5,245								
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	5,245	68,40	358,76	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 1,274 f98502 3,971 Součet 5,245								
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,274	162,00	206,39	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501 1,274								
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	3,971	142,00	563,88	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502 3,971								
11	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,245	9,30	48,78	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		1,274			
			f98502		3,971			
			Součet		5,245			
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,075	241,00	18,08	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,4+1,62+1,82+1,62)*2*0,1/100*5 "		0,075			
		f98503	Součet		0,075			
13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,075	11,90	0,89	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		f98503			0,075			
14	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	0,075	162,00	12,15	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
		f98503			0,075			
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000			
16	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	1,274	110,00	140,14	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
		f98501			1,274			
17	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	22,620	40,10	907,06	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-2,86 " odpočet stropů mč. 02		22,620			
18	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	22,620	98,00	2 216,76	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
		f61102			22,620			
19	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,075	368,00	27,60	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
		f98503			0,075			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	43,852	31,50	1 381,34	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
		f61201			43,852			
22	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	43,852	84,00	3 683,57	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
		f61201			43,852			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	63,545	56,50	3 590,29	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken					
			(2,4+1,62+1,82+1,62)*2		14,920			
			Mezisoučet		14,920			
			" obkladů					
			(0,62+2,2+0,62)*2 " 03		6,880			
			(2,025+0,15+1,5) " 02		3,675			
			Mezisoučet		10,555			
			" soklů PVC					
			(1,95+0,07+1,175)*2		6,390			
			(5,98+4,5+0,62)*2 "03		22,200			
			Mezisoučet		28,590			
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,480			
			Mezisoučet		9,480			
			Součet		63,545			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,020	14,20	369,48	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					26,020			
Součet					26,020			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,504	28,30	438,76	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeteplením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*2+0,6*1,97*2					8,668			
2,4*1,62+1,82*1,62					6,836			
Součet					15,504			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	26,020	35,90	934,12	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
2,52+2,86+20,64					26,020			
fplocha01					26,020			
Součet					26,020			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 531,68	
27	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					2,000			
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,480	25,90	659,93	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,44+2,86+20,18					25,480			
fplocha02					25,480			
Součet					25,480			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,480	21,10	537,63	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					25,480			
Součet					25,480			
30	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
31	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
32	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,773	50,30	340,68	CS ÚRS 2013 01
Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
" viz TZ a příloha 02, příčka mezi 03 a 02+01								
2,53*3,3-0,8*1,97					6,773			
Součet					6,773			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. odříznutí od příp.prahové spojky	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,8*1,97 " zárubně dveří mezi 01 a 03 dle technické zprávy a přílohy 02					1,576			
" zábeň mezi 01 a 02 je dmtž jádra v odd.767								
Součet					1,576			
34	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " technická zpráva, příloha 02					1,000			
35	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, drážky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					1,000			
36	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04								
					1,000			
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04					1,000			
38	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	25,480	5,30	135,04	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %								
" dle TZ a přílohy č.02								
2,44+2,86+20,18 "01+02+03					25,480			
fstrop01 Součet					25,480			
39	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	8,293	2,60	21,56	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %								
" dle TZ a přílohy 02								
2,53*5,98-2,4*1,62-1,82*1,62 " 03 obvodová stěna s okny					8,293			
fsteny01 Součet					8,293			
40	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	35,559	4,50	160,02	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %								
" dle TZ a přílohy 02, vnitřní stěny								
2,53*(1,95+0,07+1,175) "01					8,083			
2,53*1,08 "02					2,732			
2,53*(3,68+4,5+1,6) "03					24,743			
fsteny02 Součet					35,559			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							3 873,45	
41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,646	530,00	1 402,38	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,646	32,40	85,73	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m								
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,646	170,00	449,82	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,044	7,10	263,01	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
2,646*14 "Přepočtené koeficientem množství					37,044			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,646	490,00	1 296,54	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	0,992	379,00	375,97	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								
PSV - Práce a dodávky PSV							140 131,33	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 792,08	
47	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	2,860	266,00	760,76	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,86 " 02					2,860			
Součet					2,860			
48	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	6,188	271,00	1 676,95	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,6*0,6 "03 za umyvadlem					0,360			
1,0*2,4*2 "02 v místě sprch koutu					4,800			
0,6*0,6 " za umyvadlem 02					0,360			
(2,025+1,5-1,0)*2*0,15-0,6*0,15 " 02 sokl					0,668			
Součet					6,188			
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	6,450	51,30	330,89	CS ÚRS 2013 01
pásky a pásy z plastů páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(2,025+1,5)*2-0,6 "02					6,450			
Součet					6,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,038	618,00	23,48	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 108,00	
51	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce: (tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
52	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce: (tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							24 291,66	
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
57	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2krytem-nohou na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplácením vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
59	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm	soubor	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové keramické čtverhrubé 800x800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm	soubor	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
63	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
65	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	soubor	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
68	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie sprchové nástěnné pákové					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
70	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514 S) a odpadním ventilem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
75	K	725619103R	Montáž sporáku elektrických (4x plotýnka + trouba) vč.napojení	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	M	5411221R9	sporák elektrický bílý (4xplotýnky + trouba)	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			sporáky kombinované elektroplynové 4 plynové hořáky el.trouba s grilem typ MK 52160 GW					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu - cirkulační digestoř (bez odtahu)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
80	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,125	428,00	53,50	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

967,20

81	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	1,560	620,00	967,20	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru					
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,6*1,3 " mč.03 radiátor článkový dle foto stáv.stavu - pokoj		0,780			
			0,6*1,3 " mč.03 radiátor trubkový dle foto stáv.stavu - kuch.kout		0,780			
			Součet		1,560			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 446,80

82	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí	m2B P	26,020	340,00	8 846,80	
----	---	-----------	--	-------	--------	--------	----------	--

POZn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nové vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček</p> <p>" dle TZ a příloh 02 a 04</p> <p>fplocha01 26,020</p> <p>Součet 26,020</p>								
83	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
<p>Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč</p> <p>1 " dle technické zprávy 1,000</p>								

763 - Konstrukce suché výstavby

29 039,32

84	K	7630090A1	D+M nové pomocné nosné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.</p> <p>1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000</p>								
85	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	6,717	686,00	4 607,86	CS ÚRS 2013 01
<p>SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstevným opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl. 12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.</p> <p>" dle technické zprávy a přílohy 04</p> <p>2,53*(0,62+1,175+1,95)-1,97*(0,8+0,6) "část v mč.03 u kuch koutu, dál mezi 01a03 a mezi f763001 6,717</p> <p>Součet 6,717</p>								
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	13,434	28,20	378,84	CS ÚRS 2013 01
<p>SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 13,434</p>								
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,590	34,60	262,61	CS ÚRS 2013 01
<p>SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů</p> <p>2,53*3 " dle technické zprávy a přílohy 04 7,590</p>								
88	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,717	33,90	227,71	CS ÚRS 2013 01
<p>Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 6,717</p>								
89	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	7,754	791,00	6 133,41	CS ÚRS 2013 01
<p>SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstevným opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl. 12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.</p> <p>" dle technické zprávy a přílohy 04</p> <p>2,53*(0,125+1,5+0,125+1,24+0,075) "mezi 02 a 03 7,754</p> <p>f763002 Součet 7,754</p>								
90	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	2,260	552,00	1 247,52	CS ÚRS 2013 01
<p>Stěna přesazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně</p> <p>"dle TZ a přílohy 04 v mč.02</p> <p>0,8*(0,25-0,15) 0,080</p> <p>(2,53-0,8)*(0,25+1,01) 2,180</p> <p>f76303 Součet 2,260</p>								
91	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	5,908	530,00	3 131,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorech (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl. 12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukci. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl. 40mm, stejně tak do konstrukci příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.</p>								
f763003			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,53*(0,935+0,465+0,935)		5,908			
			Součet		5,908			
92	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	29,584	14,60	431,93	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					
			f763002*2		15,509			
			f76303		2,260			
			f763003*2		11,815			
			Součet		29,584			
93	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	15,922	22,60	359,84	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763002		7,754			
			f76303		2,260			
			f763003		5,908			
			Součet		15,922			
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,860	492,00	1 407,12	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
<p><i>Poznámka k položce:</i> Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorech (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu.</p>								
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
f763005			2,86 " 02		2,860			
			Součet		2,860			
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,915	65,00	1 099,48	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,95+1,175) "01		3,125			
			(2,025+0,15+1,5)*2 "02		7,350			
			(3,52+0,1+0,62+2,2) "03		6,440			
			Součet		16,915			
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,860	15,80	45,19	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		2,860			
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,860	13,40	38,32	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		2,860			
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,681	45,90	168,96	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		3,346			
			3,346*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,681			
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,860	26,50	75,79	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		2,860			
100	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK (vč.napojení na potrubí)	kus	2,000	78,00	156,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i> Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukci stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.</p>								
			2 " viz TZ a přílohy 04		2,000			
101	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x25cm resp.25x15cm (vč.přípojného potrubí)	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/250mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího přípojovacího potrubí)					
			2 " viz TZ a přílohy 04, koupelna		2,000			
102	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
104	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
105	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
106	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			držák univerzální					
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
107	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
108	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
109	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
110	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,994	584,00	580,50	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

23 842,34

111	K	7666249-R	Seřízení stáv.okních křídel (plast+izol 2-sko), provede odborně způsobilá firma	kus	5,000	410,00	2 050,00	
			Oprava oken dřevěných zdvojených výměna části křídla s osazením nových čepů					
			5 "viz TZ stáv.stav a foto		5,000			
112	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	
			Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových					
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
113	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	19,40	38,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
114	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
115	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	14,10	42,30	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
116	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	2,000	335,00	670,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
117	M	61162812R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování a doměření otvoru na stavbě					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
118	M	61162800R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
			dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří a doměření otvoru na stavbě					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
120	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	850,00	850,00	
121	M	611653320	ozn. T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu ozn. 03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
122	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	149,00	298,00	
123	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	348,00	696,00	
124	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,2 " dle technické zprávy a přílohy 04, dl. 1,6 resp.2,2m	m	2,200	1 345,00	2 959,00	
125	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 2,2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,200	3 330,00	7 326,00	
126	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,079	560,00	44,24	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

2 275,03

127	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt. jádra a revizních dvířek -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. " dle technické zprávy a příloh 02, dveře neodečítány 2,53*(2,25+0,76+0,5+0,86+2,0) Součet	m2	16,116	104,00	1 676,06	
128	K	762421828	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm " viz TZ a příloha 02, snížený podhled nad vaničou (0,76+0,06)*0,91	m2	0,746	30,20	22,53	CS ÚRS 2013 01
129	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. 2,86 " mč.02, dle technické zprávy a příloh 02 Součet	m2	2,860	84,00	240,24	CS ÚRS 2013 01
130	K	767582800	Demontáž roštu podhledu Demontáž podhledů roštů	m2	2,860	24,00	68,64	CS ÚRS 2013 01
131	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. f76701 f76702 Součet	m2	18,976	14,10	267,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
771 - Podlahy z dlaždic							2 643,50	
132	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,520	12,60	157,75	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(2,0+0,07+1,2)*2-0,8*2-0,6 "01								
					4,340			
					8,180			
					12,520			
133	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	2,860	312,00	892,32	
Poznámka k položce:								
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,86 "02	2,860		
f77101					Součet	2,860		
134	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	2,860	225,00	643,50	
Poznámka k položce:								
Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					2,860			
135	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,860	41,00	117,26	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
f77101					2,860			
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,750	33,50	226,13	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(2,025+0,15+1,5)*2-0,6 "02								
					6,750			
					6,750			
137	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc-předstíh/	m	0,600	292,00	175,20	
0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					0,600			
138	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	2,860	148,00	423,28	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa								
f77101					2,860			
139	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,024	336,00	8,06	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
776 - Podlahy povlakové							10 749,24	
140	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	21,360	6,10	130,30	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(5,98+4,5+0,6)*2-0,8 "m.č.03								
					21,360			
					21,360			
141	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	26,020	21,00	546,42	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou								
" dle technické zprávy a 02								
fplocha01					26,020			
					26,020			
142	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	25,590	32,90	841,91	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,95+0,07+1,175)*2-0,8*2-0,6 "01								
					4,190			
					21,400			
f77601					Součet	25,590		
143	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	28,149	35,70	1 004,92	CS ÚRS 2013 01
lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m								
Poznámka k položce:								
Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77601*1,1					28,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	22,620	44,80	1 013,38	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,44+20,18		22,620			
		f77602	Součet		22,620			
145	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	27,144	137,00	3 718,73	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		27,144			
146	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	22,620	11,00	248,82	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			f77602		22,620			
147	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	5,655	69,00	390,20	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
			f77602*0,25		5,655			
148	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	22,620	2,50	56,55	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			f77602		22,620			
149	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	22,620	18,10	409,42	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
			f77602		22,620			
150	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	22,620	103,00	2 329,86	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		22,620			
151	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,234	251,00	58,73	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							14 388,09	
152	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	1,600	285,00	456,00	
			1,0*1,6" vedle kuch.sporáku v mč. 03 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,600			
		f78101	Součet		1,600			
153	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovkačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,6-0,8)*(0,62+2,2) "03 výška +800nad podlahou --- vrch +1600mm 2,0*(2,025+0,15+1,5)*2-0,6*2,0+(0,8*2)*(2,4-2,0) "02 v místě sprch koutu výška 2400mm, ostatní 2000mm	m2	16,396	354,00	5 804,18	
			Součet		16,396			
154	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	19,796	210,00	4 157,16	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		1,790			
			f78102*1,1		18,036			
			Součet		19,796			
155	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	17,996	21,00	377,92	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f78101		1,600			
			f78102		16,396			
			Součet		17,996			
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	21,810	86,00	1 875,66	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,6-0,8)*2+1,6*2 "03 kuch kout		4,800			
			2,0*8+1,01 "03		17,010			
			Součet		21,810			
157	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*2 "02		1,600			
			Součet		1,600			
158	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,790	67,00	990,93	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,62*2+2,2*2+1,0 "03		6,640			
			(2,025+0,15+1,5)*2+(2,4-2,0)*2 "02		8,150			
			Součet		14,790			
159	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	17,996	25,80	464,30	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		1,600			
			f78102		16,396			
			Součet		17,996			
160	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,312	337,00	105,14	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 217,95

161	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,000	150,00	450,00	
			3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		3,000			
162	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
163	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	5,160	25,00	129,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" mč.03 radiátor článkový dle foto stáv.stavu					
			0,6*(0,15*20+1,3)*2		5,160			
		f783R01	Součet		5,160			
164	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	5,160	204,00	1 052,64	
			f783R01		5,160			
165	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,180	1,90	36,44	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			2*2,53 "02		5,060			
			2*(2,53+1,0)*2 "03		14,120			
		f78306	Součet		19,180			
166	K	783401812R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 100 (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,000	2,40	14,40	
			Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
			" dle TZ a přílohy 02, trubkové otopné těleso v kuchyňském koutu					
			(0,2+1,3)*2*2		6,000			
		f78304	Součet		6,000			
167	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,180	28,70	550,47	
			f78306		19,180			
168	K	783425521R	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,000	35,00	210,00	
			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polomatný povrch 1x antikorozi, 1x základní a 1x email					
		f78304			6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 576,12

169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,556	15,40	1 194,36	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:

(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých kontrukcí)

" dle TZ a přílohy č.02 - stropy

fplocha01

26,020

Mezisoučet

26,020

" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,53*(2,0+0,07*2+1,2) "01 bez plochy jádra a

8,450

bourané příčky mezi 01a03

2,53*1,08 "02 bez ploch jádra a bourané příčky

2,732

mezi 02a03

2,53*(3,67+4,5+5,98+1,8) " 03 bez plochy

40,354

bourané příčky mezi 03a01+02 a bez ploch

Mezisoučet

51,536

f78400

Součet

77,556

170	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	77,556	8,50	659,23	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

f78400

77,556

171	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	70,576	20,90	1 475,04	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy

2,44+20,18 "01+03

22,620

Mezisoučet

22,620

" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,53*(1,95+0,07+1,175) "01

8,083

2,53*(3,68+4,5+5,98+1,6) "03

39,873

Mezisoučet

47,956

f78401

Součet

70,576

172	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,955	40,30	1 247,49	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK

2,86 "02

2,860

Mezisoučet

2,860

" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch

pod obklady, otvory plochy do 4m2 se

2,53*(1,95+1,175) "01

7,906

(2,53-2,0)*(2,025+0,15+1,5)*2 "02

3,896

2,53*(3,52+0,1+0,62+2,2) "03

16,293

Mezisoučet

28,095

f78403

Součet

30,955

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

173	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí

fTZ001

1 "dle technické zprávy projektu

1,000

174	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

fTZ001

1,000

175	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
-----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.

fTZ001

1,000

176	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

fTZ001

1,000

177	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

fTZ001

1,000

178	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

fTZ001

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201311282 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Sluneční 300, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

TRENTA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				164 266,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	164 266,90	24 640,10
Cena s DPH v CZK				188 907,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201311282 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Sluneční 300, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

TRENTO s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		164 266,90	188 907,00	
01	B.č.20 Pasportizace a stavební opravy	164 266,90	188 907,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201311282 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Sluneční 300, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.20 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTO s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.T2013-05-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.20 - SLUNEČNÍ Č.P.300, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				164 266,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	164 266,90	24 640,04
Cena s DPH		v	CZK	188 906,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201311282 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Sluneční 300, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.20 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	164 266,90
HSV - Práce a dodávky HSV	31 753,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 361,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 596,60
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 794,96
PSV - Práce a dodávky PSV	128 633,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 760,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 421,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 168,70
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 436,60
763 - Konstrukce suché výstavby	29 479,84
766 - Konstrukce truhlářské	15 918,23
767 - Konstrukce zámečnické	1 756,06
771 - Podlahy z dlaždic	2 494,19
776 - Podlahy povlakové	10 741,39
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	14 519,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 135,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 900,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201311282 - Byt č.20, 1+kk, 8.NP, ul. Sluneční 300, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.20 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTO s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 266,90

HSV - Práce a dodávky HSV

31 753,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 361,53

1	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	25,990	57,40	1 491,83	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádkové nebo vápenosádkové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					25,990			
f61101 Součet					25,990			
2	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	44,689	48,90	2 185,29	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy 02								
fsteny01					8,535			
fsteny02					36,154			
f61201 Součet					44,689			
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	1,300	84,00	109,20	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči								
f98501 f61101/100*5 " 5% ploch					1,300			
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	4,042	74,10	299,51	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
fsteny01/100*5 " 5% ploch					0,427			
fsteny02/100*10 " 10% ploch					3,615			
f98502 Součet					4,042			
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,300	293,00	380,90	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					1,300			
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,042	214,00	864,99	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					4,042			
7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,342	35,10	187,50	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					1,300			
f98502					4,042			
Součet					5,342			
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	5,342	68,40	365,39	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501					1,300			
f98502					4,042			
Součet					5,342			
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,300	162,00	210,60	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					1,300			
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,042	142,00	573,96	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					4,042			
11	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,342	9,30	49,68	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		1,300			
			f98502		4,042			
			Součet		5,342			
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,073	241,00	17,59	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(2,4+1,57+1,8+1,57)*2*0,1/100*5 "		0,073			
		f98503	Součet		0,073			
13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,073	11,90	0,87	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		f98503			0,073			
14	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,073	162,00	11,83	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
		f98503			0,073			
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na strozech	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na strozech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000			
16	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	1,300	110,00	143,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
		f98501			1,300			
17	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	23,130	40,10	927,51	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-2,86 " odpočet stropů mč. 02		23,130			
18	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	23,130	98,00	2 266,74	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
		f61102			23,130			
19	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,073	368,00	26,86	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
		f98503			0,073			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	44,689	31,50	1 407,70	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
		f61201			44,689			
22	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	44,689	84,00	3 753,88	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
		f61201			44,689			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	63,375	56,50	3 580,69	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken					
			(2,4+1,57+1,8+1,57)*2		14,680			
			Mezisoučet		14,680			
			" obkladů					
			(0,62+2,2+0,62)*2 " 03		6,880			
			(2,025+0,15+1,5) " 02		3,675			
			Mezisoučet		10,555			
			" soklů PVC					
			(1,9+0,07+1,26)*2		6,460			
			(5,98+4,5+0,62)*2 " 03		22,200			
			Mezisoučet		28,660			
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v		9,480			
			SDK					
			Mezisoučet		9,480			
			Součet		63,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,990	14,20	369,06	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					25,990			
Součet					25,990			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,262	28,30	431,91	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*2+0,6*1,97*2					8,668			
2,4*1,57+1,8*1,57					6,594			
Součet					15,262			
26	K	63381111R	Broušení srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	25,990	35,90	933,04	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
2,46+2,93+20,6					25,990			
fplocha01 Součet					25,990			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 596,60	
27	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávání konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,300	25,90	655,27	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,38+2,74+20,18					25,300			
fplocha02 Součet					25,300			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,300	21,10	533,83	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					25,300			
Součet					25,300			
30	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
31	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
32	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8,848	50,30	445,05	CS ÚRS 2013 01
Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
" viz TZ a příloha 02, příčka mezi 03 a 02+01								
2,53*3,32-0,8*1,97					6,824			
2,53*0,8 " přízdívka u vany					2,024			
Součet					8,848			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. odříznutí od příp.prahové spojky	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,8*1,97 " zárubně dveří mezi 01 a 03 dle technické zprávy a přílohy 02					1,576			
" záběh mezi 01 a 02 je dmtž jádra v odd.767								
Součet					1,576			
34	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami (příp.uchování pro případné zpětné použití)	kpl	1,000	467,00	467,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " technická zpráva, příloha 02					1,000			
35	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
36	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	361,00	361,00	
38	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 2,46+2,93+20,6 "01+02+03 fstop01 Součet	m2	25,990	5,30	137,75	CS ÚRS 2013 01
39	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02 2,53*5,98-2,4*1,57-1,8*1,57 " 03 obvodová stěna s okny fsteny01 Součet	m2	8,535	2,60	22,19	CS ÚRS 2013 01
40	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 % " dle TZ a přílohy 02, vnitřní stěny 2,53*(1,95+0,07+1,2) "01 2,53*1,12 "02 2,53*(3,67+4,5+1,78) "03 fsteny02 Součet	m2	36,154	4,50	162,69	CS ÚRS 2013 01

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

4 794,96

41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,340	530,00	1 770,20	CS ÚRS 2013 01
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,340	32,40	108,22	CS ÚRS 2013 01
43	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,340	170,00	567,80	CS ÚRS 2013 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3,34*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	46,760	7,10	332,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	3,340	490,00	1 636,60	CS ÚRS 2013 01
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí	t	1,003	379,00	380,14	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

128 633,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 760,16

47	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,74 " 02 Součet	m2	2,740	266,00	728,84	CS ÚRS 2013 01
48	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,6*0,6 "03 za umyvadlem 1,0*2,4*2 "02 v místě sprch koutu 0,6*0,6 " za umyvadlem 02 (2,025+1,5-1,0)*2*0,15-0,6*0,15 " 02 sokl Součet	m2	6,188	271,00	1 676,95	CS ÚRS 2013 01
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící páska z plastů páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04	m	6,450	51,30	330,89	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,025+1,5)*2-0,6 "02		6,450			
			Součet		6,450			
50	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,038	618,00	23,48	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 108,00	
51	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
52	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							20 421,26	
53	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
56	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2krytu-nohy na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
57	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
58	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soub or	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 800x800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
59	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	soub or	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
62	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
64	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	soub or	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
65	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soud	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie sprchové nástěnné pákové					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
68	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000	14,00	28,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
69	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514 S) a odpadním ventilem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
74	K	725619193R	Montáž vč. napojení sporáku elektrických (včetně vyčištění a zrevizování)	kus	1,000	930,00	930,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu - cirkulační digestoř (bez odtahu)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
78	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,075	428,00	32,10	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 168,70

79	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel	m2	1,885	620,00	1 168,70	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru					
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,6*1,3 " mč.03 radiátor článkový dle foto		0,780			
			stáv. stavu - pokoj					
			0,85*1,3 " mč.03 radiátor trubkový dle foto stáv		1,105			
			stavu - kuch. kout					
			Součet		1,885			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 436,60

80	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí	m2B P	25,990	340,00	8 836,60	
			POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařazení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)					
			Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček					
			" dle TZ a přílohy 02 a 04					
			fplocha01		25,990			
			Součet		25,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

29 479,84

82	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce zařazená do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.

1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04

1,000

83	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	6,590	686,00	4 520,74	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

Poznámka k položce:

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstevným opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,53*(0,62+1,175+1,9)-1,97*(0,8+0,6) "část v mč.03 u kuch koutu, dál mezi 01a03 a mezi

6,590

f763001

Součet

6,590

84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	13,181	28,20	371,70	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

SDK příčka základní penetrační nátěr

f763001*2

13,181

85	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,590	34,60	262,61	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů

2,53*3 " dle technické zprávy a přílohy 04

7,590

86	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,590	33,90	223,40	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě

f763001

6,590

87	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	7,754	879,00	6 815,77	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB

Poznámka k položce:

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstevným opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,53*(0,125+1,5+0,125+1,24+0,075) "mezi 02 a 03

7,754

f763002

Součet

7,754

88	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	2,329	552,00	1 285,61	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně

"dle TZ a přílohy 04 v mč.02

0,8*(0,25-0,15)

0,080

(2,53-0,8)*(0,25+1,05)

2,249

f76303

Součet

2,329

89	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	6,186	530,00	3 278,58	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstevným opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti sklouznutí.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,53*(0,935+0,075+0,3+0,125+0,075+0,935)		6,186			
f763003			Součet		6,186			
90	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	30,210	14,60	441,07	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
			f763002*2		15,509			
			f76303		2,329			
			f763003*2		12,372			
			Součet		30,210			
91	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,269	22,60	367,68	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763002		7,754			
			f76303		2,329			
			f763003		6,186			
			Součet		16,269			
92	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,740	492,00	1 348,08	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Sádkartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorech (prostor koupelny a wc, v místě kuchyňské linky) a pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu.</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,74 " 02		2,740			
f763005			Součet		2,740			
93	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,865	65,00	1 096,23	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,9+1,175) "01		3,075			
			(2,025+0,15+1,5)*2 "02		7,350			
			(3,52+0,1+0,62+2,2) "03		6,440			
			Součet		16,865			
94	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,740	15,80	43,29	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		2,740			
95	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,740	13,40	36,72	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		2,740			
96	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,526	45,90	161,84	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		3,206			
			3,2058*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,526			
97	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,740	26,50	72,61	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		2,740			
98	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK (vč.napojení na potrubí)	kus	1,000	78,00	78,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.</i>					
			1 " viz TZ a přílohy 04		1,000			
99	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x25cm (vč.přípojného potrubí)	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/250mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího přípojovacího potrubí)					
			1 " viz TZ a přílohy 04, koupelna		1,000			
100	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
101	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
102	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.tinku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
104	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			držák univerzální					
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
105	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
106	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
107	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
108	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,993	584,00	579,91	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

15 918,23

109	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,693	63,60	362,07	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,53*2,25 " m.č.03 za kuch.linkou		5,693			
			Součet		5,693			
110	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	
			Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových					
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
111	K	76682583R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní spížních malých	kus	1,000	71,00	71,00	
			Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
112	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	19,40	38,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
113	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
114	K	766691914	Vyvěšení dmtž nebo zavěšení dřevěných nebo koženkových otevíracích nebo schrnovacích křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	14,10	56,40	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
			1 " zpětné zavěšení vchodových dveří		1,000			
			Součet		4,000			
115	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	2,000	335,00	670,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
116	M	61162812R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
			dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování a doměření otvoru na stavbě					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
117	M	61162800R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
			dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří a doměření otvoru na stavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
118	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
119	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	2,000	149,00	298,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
120	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	2,000	348,00	696,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,200	1 345,00	2 959,00	
2,2 " dle technické zprávy a přílohy 04, dl. 1,6 resp.2,2m					2,200			
122	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,200	3 330,00	7 326,00	
2,2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,200			
123	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,041	560,00	22,96	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

767 - Konstrukce zámečnické

1 756,06

124	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	11,840	104,00	1 231,36	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
" dle technické zprávy a příloh 02, dveře neodečítány								
2,53*(2,25+0,48+1,95)					11,840			
f76701 Součet					11,840			
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	2,930	84,00	246,12	CS ÚRS 2013 01
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
2,93 " mč.02, dle technické zprávy a příloh 02					2,930			
f76702 Součet					2,930			
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	2,930	24,00	70,32	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledů roštů								
f76702					2,930			
127	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	14,770	14,10	208,26	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
f76701					11,840			
f76702					2,930			
Součet					14,770			

771 - Podlahy z dlaždic

2 494,19

128	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	7,610	12,60	95,89	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(1,95+0,07+1,2)*2-0,8*2-0,6 "01					4,240			
-0,8+1,4+2,25-0,6+1,12 "02					3,370			
Součet					7,610			
129	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	2,740	312,00	854,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,74 "02 f77101 Součet 2,740								
130	M	59761145R	dlaždice keramické - I.J.	m2	2,740	225,00	616,50	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101 2,740								
131	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,740	41,00	112,34	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu f77101 2,740								
132	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,750	33,50	226,13	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (2,025+0,15+1,5)*2-0,6 "02 6,750 Součet 6,750								
133	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	0,600	292,00	175,20	
0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04 0,600								
134	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa f77101 2,740								
135	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,023	336,00	7,73	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
776 - Podlahy povlakové							10 741,39	
136	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	21,360	6,10	130,30	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02 (5,98+4,5+0,6)*2-0,8 "m.č.03 21,360 Součet 21,360								
137	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	25,990	21,00	545,79	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fplocha01 25,990 Součet 25,990								
138	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	25,490	32,90	838,62	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,9+0,07+1,175)*2-0,8*2-0,6 "01 4,090 (5,98+4,5+0,62)*2-0,8 "03 21,400 Součet 25,490 f77601								
139	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	28,039	35,70	1 000,99	CS ÚRS 2013 01
lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1 28,039								
140	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	22,620	44,80	1 013,38	CS ÚRS 2013 01
Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,44+20,18 22,620 Součet 22,620 f77602								
141	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	27,144	137,00	3 718,73	CS ÚRS 2013 01
podlahovina tl. 2 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77602*1,2

27,144

142	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	22,620	11,00	248,82	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací

f77602

22,620

143	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	5,655	69,00	390,20	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

penetrace dodávka

f77602*0,25

5,655

144	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	22,620	2,50	56,55	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím

f77602

22,620

145	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	22,620	18,10	409,42	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Pastování a leštění podlahovin ručně

f77602

22,620

146	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu)	m2	22,620	103,00	2 329,86	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovnosti, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

Poznámka k položce:

Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatměnit), těsnicí PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznuty opět přílžnými. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.

f77602

22,620

147	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,234	251,00	58,73	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 519,08

148	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,830	34,20	130,99	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

" dle TZ a přílohy 02

1,4*(0,8+1,35+0,5)+0,8*0,15 "mč. u vany na jádru

3,830

Součet

3,830

149	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	1,600	285,00	456,00	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

1,0*1,6" vedle kuch.sporáku v mč. 03 na zdi dle TZ a přílohy 04

1,600

f78101

Součet

1,600

150	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	16,396	354,00	5 804,18	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,6-0,8)*(0,62+2,2) "03 výška +800nad podlahou --- vrch +1600mm

2,256

2,0*(2,025+0,15+1,5)*2-0,6*2,0+(0,8*2)*(2,4-2,0) "02 v místě sprch koutu výška 2400mm, ostatní 2000mm

14,140

f78102

Součet

16,396

151	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	19,796	210,00	4 157,16	
-----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f78101*1,1

1,760

f78102*1,1

18,036

Součet

19,796

152	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	17,996	21,00	377,92	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

f78101

1,600

f78102

16,396

Součet

17,996

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	21,810	86,00	1 875,66	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,6-0,8)*2+1,6*2 "03 kuch kout		4,800			
			2,0*8+1,01 "03		17,010			
			Součet		21,810			
154	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "02		1,600			
			Součet		1,600			
155	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,790	67,00	990,93	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací " dle technické zprávy a přílohy 04 0,62*2+2,2*2+1,0 "03		6,640			
			(2,025+0,15+1,5)*2+(2,4-2,0)*2 "02		8,150			
			Součet		14,790			
156	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	17,996	25,80	464,30	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu f78101		1,600			
			f78102		16,396			
			Součet		17,996			
157	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,312	337,00	105,14	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 135,35

158	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,000	150,00	450,00	
			3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		3,000			
159	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
160	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	4,440	25,00	111,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04 " mč.03 radiátor článkový dle foto stáv.stavu 0,6*(0,15*16+1,3)*2		4,440			
		f783R01	Součet		4,440			
161	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	4,440	204,00	905,76	
		f783R01			4,440			
162	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,180	1,90	36,44	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 2*2,53 "02		5,060			
			2*(2,53+1,0)*2 "03		14,120			
		f78306	Součet		19,180			
163	K	783401812R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 100 (vč.napojení, armatur apod.)	m	8,200	2,40	19,68	
			Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí přes DN 50 do DN 100 mm " dle TZ a přílohy 02, trubkové otopné těleso v kuchyňském koutu 0,2*2+1,3*6		8,200			
		f78304	Součet		8,200			
164	K	783425141R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,180	28,70	550,47	
		f78306			19,180			
165	K	783425521R	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	8,200	35,00	287,00	
			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polomatný povrch 1x antikorozi, 1x základní a 1x email f78304		8,200			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 900,95

166	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,450	15,40	1 192,73	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplacha01		25,990			
			Mezisoučet		25,990			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,53*(1,95+0,07*2+1,2) "01 bez plochy jádra a bourané příčky mezi 01a03		8,324			
			2,53*1,12 "02 bez ploch jádra a bourané příčky mezi 02a03		2,834			
			2,53*(3,67+4,5+5,98+1,78) " 03 bez plochy bourané příčky mezi 03a01+02 a bez ploch		40,303			
			Mezisoučet		51,460			
		f78400	Součet		77,450			
167	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	2,834	32,40	91,82	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn					
			" dl TZ a přílohy 02					
		f78406	2,53*1,12 " m.č.02 pouze sněna s omítkou u WC		2,834			
168	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,834	88,00	249,39	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78406			2,834			
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	77,450	8,50	658,33	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78400			77,450			
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	70,390	20,90	1 471,15	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			2,38+20,18 "01+03		22,560			
			Mezisoučet		22,560			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,53*(1,9+0,07+1,175) "01		7,957			
			2,53*(3,68+4,5+5,98+1,6) "03		39,873			
			Mezisoučet		47,830			
		f78401	Součet		70,390			
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,708	40,30	1 237,53	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,74 "02		2,740			
			Mezisoučet		2,740			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,53*(1,9+1,175) "01		7,780			
			(2,53-2,0)*(2,025+0,15+1,5)*2 "02		3,896			
			2,53*(3,52+0,1+0,62+2,2) "03		16,293			
			Mezisoučet		27,968			
		f78403	Součet		30,708			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

172	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
173	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		FTZ001			1,000			
174	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		FTZ001			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce fTZ001	kus	1,000	420,00	420,00	
176	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost fTZ001	kus	1,000	650,00	650,00	
177	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob fTZ001	kus	1,000	550,00	550,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131215c - Byt č.30, 2+kk, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

TRENTA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				280 195,21
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	280 195,21	42 029,30
Cena s DPH v CZK				322 224,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131215c - Byt č.30, 2+kk, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

TRENTA spol. s r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		280 195,21	322 224,51	
01	B.č.30 Pasportizace a stavební opravy	280 195,21	322 224,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131215c - Byt č.30, 2+kk, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.30 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.T2013-06-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.30 BĚLEHRADSKÁ Č.P.379, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				280 195,21
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	280 195,21	42 029,28
Cena s DPH v CZK				322 224,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131215c - Byt č.30, 2+kk, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.30 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	280 195,21
HSV - Práce a dodávky HSV	70 985,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 911,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 304,85
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 768,59
PSV - Práce a dodávky PSV	205 330,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 813,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 364,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 949,28
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 541,40
763 - Konstrukce suché výstavby	30 044,55
766 - Konstrukce truhlářské	53 134,39
767 - Konstrukce zámečnické	3 540,97
771 - Podlahy z dlaždic	3 260,94
776 - Podlahy povlakové	25 260,90
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 902,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 910,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 704,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131215c - Byt č.30, 2+kk, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.30 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadávatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTO spol. s r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 195,21

HSV - Práce a dodávky HSV

70 985,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 911,68

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,5+1,6)*2*(0,1+0,15) (0,9+1,8+2,4)*2*(0,1+0,15) Součet	m2	4,100	368,00	1 508,80	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 f61101 Součet	m2	55,710	57,40	3 197,75	CS ÚRS 2013 01
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 f61202 Součet	m2	143,505	48,90	7 017,39	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči f98501 f61101/100*10 " 10% ploch	m2	5,571	84,00	467,96	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči f61202/100*10 " 10% ploch f98502 Součet	m2	14,351	74,10	1 063,41	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501	m2	5,571	293,00	1 632,30	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502	m2	14,351	214,00	3 071,11	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	19,922	35,10	699,26	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	19,922	68,40	1 362,66	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501	m2	5,571	162,00	902,50	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	14,351	142,00	2 037,84	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,922	9,30	185,27	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
			f98501		5,571			
			f98502		14,351			
			Součet		19,922			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,640	241,00	395,24	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
			(1,5+1,6)*2*0,1		0,620			
			(0,9+1,8+2,4)*2*0,1		1,020			
		f98503	Součet		1,640			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,640	11,90	19,52	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
			f98503		1,640			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,640	162,00	265,68	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
			f98503		1,640			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	7,000	142,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	5,571	110,00	612,81	CS ÚRS 2013 01
			f98501		5,571			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,990	40,10	2 084,80	
		f61102	f61101-0,98-2,74 " odpočet stropů mč. -02 -03		51,990			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	51,990	98,00	5 095,02	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
			f61102		51,990			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	115,00	805,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	143,505	31,50	4 520,41	
			f61202		143,505			
			Součet		143,505			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	143,505	84,00	12 054,42	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	113,860	56,50	6 433,09	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů								
oken a lodžiových dveří								
			(1,5+1,6)*2		6,200			
			(0,9+1,8+2,4)*2		10,200			
			Mezisoučet		16,400			
" obkladů								
			(0,9+1,025)*2-0,6 "03		3,250			
			(1,475+1,82)*2 "04		6,590			
			(1,6-0,8)*2-(2,15+0,65)*2 "06		-4,000			
			Mezisoučet		5,840			
" soklů PVC								
			(5,22+1,87+0,09+0,58)*2-0,8*4-0,6*2 "01		11,120			
			(1,49+4,05)*2-0,8 "02		10,280			
			(0,9+1,025)*2-0,6 "03		3,250			
			(1,475+1,82)*2-0,6 "04		5,990			
			(4,47+2,7)*2-0,8 "05		13,540			
			(8,2+1,92+0,06*2+2,03)*2-0,8 "06		23,740			
			Mezisoučet		67,920			
			(0,8+1,97*2)*2*2+(0,8+1,97*2)*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		23,700			
			Mezisoučet		23,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					113,860			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,710	14,20	791,08	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					55,710			
Součet					55,710			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,536	28,30	694,37	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeteplením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*4					12,608			
0,6*1,97*2*2					4,728			
1,5*1,6+0,8*2,4+1,8*1,6					7,200			
Součet					24,536			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	55,710	35,90	1 999,99	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
9,95+6,03+1,0+3,07+12,07+23,59					55,710			
fplocha01					55,710			
Součet					55,710			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 304,85	
27	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 02					2,000			
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,340	25,90	1 433,31	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
9,87+6,03+0,98+2,74+12,07+23,65					55,340			
fplocha02					55,340			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,340	21,10	1 167,67	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					55,340			
Součet					55,340			
30	K	952901131	Čištění budov umytí konstrukcí nebo prvků (deratizace a odstranění plísni z podlah)	m2	0,000	43,70	0,00	CS ÚRS 2013 01
0 " v tomto bytu není požadováno					0,000			
31	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
32	K	952902231	Čištění budov umytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100" odhad					100,000			
33	K	96203113R	Bourání příček na MVC tl do 100 mm (s případným odříznutím s ohledem na zůstávající konstrukce)	m2	0,824	50,30	41,45	
Poznámka k položce: Opatrně s ohledem na sousední konstrukce.								
2,5*0,96-1,97*0,8 " mezi mč.01 a 06					0,824			
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	149,00	234,82	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,8*1,97 " zárubně dveří z 01 do 06					1,576			
Součet					1,576			
35	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
36	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
37	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 02,04					1,000			
38	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
39	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	55,710	6,10	339,83	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %								
" dle TZ a přílohy č.02								
fplocha01					55,710			
fstrop01					55,710			
40	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	143,505	4,50	645,77	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %								
" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra								
2,5*(5,22+0,09+1,87+0,58)*2-2,5*(0,96+2,71)-1,97*(0,8*3) "01					24,897			
2,5*(1,49+4,05)*2-1,97*0,8 "02					26,124			
2,5*(2,15+0,6+1,9+0,06) "03+04					11,775			
2,5*(4,47+2,7)*2-1,97*0,8-1,5*1,6 "05					31,874			
2,5*(8,2+1,93+0,06+2,03)*2-2,5*(1,93+0,96)-0,9*2,4-1,8*1,6 "06					48,835			
fsteny01					143,505			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

4 768,59

41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,980	530,00	1 579,40	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně								
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,980	32,40	96,55	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně příplatek"								
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,980	170,00	506,60	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,720	7,10	296,21	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
2,98*14 "Přepočtené koeficientem množství					41,720			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,980	490,00	1 460,20	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,189	379,00	829,63	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně								

PSV - Práce a dodávky PSV

205 330,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 813,68

47	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	2,740	266,00	728,84	CS ÚRS 2013 01
2,74 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,740			
48	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	6,359	271,00	1 723,29	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,6*0,8 "04					0,480			
1,0*2*2,4+(1,475+1,82-1,0)*2*0,15-0,6*0,15 "04					5,399			
0,6*0,8 " 06					0,480			
Součet					6,359			
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	6,590	51,30	338,07	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,475+1,82)*2					6,590			
Součet					6,590			
50	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,038	618,00	23,48	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

51	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
52	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							24 364,69	
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
57	K	725211621	Umyvadlo keramické 500x400mm bílé se polosloupem na sifon	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
59	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	1,000	48,00	48,00	
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000			
62	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	0,000	1 270,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
65	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000			
67	K	725821331	Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
68	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
69	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
70	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000			
71	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
72	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
73	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
74	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
75	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
76	K	72561914R	Montáž sporáku (vč. napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	54112091R	sporák elektrický 4xel.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
78	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu (s odtahem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,180	240,00	43,20	CS ÚRS 2013 01
81	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,139	428,00	59,49	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 949,28

82	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	3,144	620,00	1 949,28	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části. " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(6*0,15) "05 0,558 0,62*(18*0,15)+1,52*(4*0,15) "06 2,586 Součet 3,144								

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 541,40

83	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	55,710	340,00	18 941,40	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 55,710 Součet 55,710								
84	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

30 044,55

85	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								
86	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	9,785	686,00	6 712,51	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(3,67+1,82)-1,97*(0,8+0,6*2) 9,785 f763001 Součet 9,785								
87	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,750	791,00	2 175,25	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,025+0,075) 2,750 f763002 Součet 2,750								
88	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	25,070	28,20	706,97	CS ÚRS 2013 01
f763001*2 19,570 f763002*2 5,500 Součet 25,070								
89	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	10,000	34,60	346,00	CS ÚRS 2013 01
2,5*4 " dle technické zprávy a přílohy 04 10,000								
90	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,535	33,90	424,94	CS ÚRS 2013 01
f763001 9,785								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f763002		2,750			
			Součet		12,535			
91	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	0,000	552,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			0 " v tomto bytě není		0,000			
92	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,788	530,00	2 537,64	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,82+0,075+1,02)		4,788			
		f76302	Součet		4,788			
93	K	7631214R1	SDK stěna přesazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	6,438	552,00	3 553,78	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(1,475+0,075+1,025)		6,438			
		f76303	Součet		6,438			
94	K	76312151R	SDK stěna přesazená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	0,000	293,00	0,00	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
		f76304	0 " v tomto bytu není		0,000			
95	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	11,225	14,60	163,89	CS ÚRS 2013 01
			f76302		4,788			
			f76303		6,438			
			Součet		11,225			
96	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,788	22,60	108,21	CS ÚRS 2013 01
			f76301		0,000			
			f76302		4,788			
			f76304		0,000			
			Součet		4,788			
97	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,720	492,00	1 830,24	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			0,98+2,74 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,720			
		f763005	Součet		3,720			
98	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	17,030	65,00	1 106,95	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,67+1,0+1,82+0,1		6,590			
			(0,9+1,025)*2		3,850			
			(1,475+1,82)*2		6,590			
			Součet		17,030			
99	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,720	15,80	58,78	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,720			
100	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,720	13,40	49,85	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,720			
101	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,788	45,90	219,77	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		4,352			
			4,352*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,788			
102	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,720	26,50	98,58	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,720			
103	K	76317122R	Montáž odsávacích ventilátorů (s příp.klapkami, mřížkami či sítěmi) do SDK	kus	2,000	210,00	420,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
104	M	42914118R	ventilátor axiální k montáži na stěnu	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
			Poznámka k položce: P - provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí dochází vlivem použitého termického pohonu ke zpoždění otevření a zavření žaluzie T - zpožděný doběh 4-8 minut Včetně prodloužení potrubí a přechodky Ovládání vypínačem WC = 50m3/hod KOUPLÉNA = 90m3/hod					
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	76317181R	Demontáž revizních klapek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	0,000	37,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
106	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	0,000	142,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
107	M	55167570R	dvířka plastová krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	0,000	350,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
112	M	59030417R	držák univerzální	kus	1,000	710,00	710,00	
			1" dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2013 01
			1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
115	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
116	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	1,038	584,00	606,19	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

53 134,39

117	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
118	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
			Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře.					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
119	K	766825821	Demontáž truhlářských skříní dvoukřídlových (vč.přip.vrchních skříněk a polic)	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
120	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	7,440	61,10	454,58	

Poznámka k položce:

- provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměřovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování).

" dle technické zprávy a přílohy 02

1,5*1,6

2,400

0,9*2,4+1,8*1,6

5,040

f766001_1

Součet

7,440

121	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	7,440	40,40	300,58	
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

Poznámka k položce:

Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.

f766001_1

7,440

122	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	2,400	945,00	2 268,00	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.

" dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy

04

1,5*1,6

2,400

f766P1

Součet

2,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	61140032R	ozn.: O1 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	m2	2,400	2 150,00	5 160,00	
			f766P1		2,400			
124	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	m2	5,085	948,00	4 820,58	
			" dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 1,8*1,6+0,9*2,45		5,085			
		f76602	Součet		5,085			
125	M	61143253R	ozn.: S1 komplet- sestava balkonová dveře-okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	m2	5,085	3 790,00	19 272,15	
			f76602		5,085			
126	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2 6+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	7,000	14,10	98,70	
			7,000					
127	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	kus	3,000	335,00	1 005,00	
			1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000			
128	M	611628120R	ozn.T2+T4 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
			2+1 "dle TZ a přílohy 04		3,000			
129	M	611628000R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
130	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1,000					
131	K	76666492R	Oprava a údržba dřevěných dveří - oprava okopového plechu Poznámka k položce: Vstupní dveře - oprava stávajícího okop.plechu vč.příp.dodávky spojovacího materiálu.	kus	2,000	140,00	280,00	
			2 " dle TZ a příloh 02+04		2,000			
132	K	76666495R	Oprava a údržba dveří - seřízení stávajícího kování, klik, štitků a kukátka Poznámka k položce: Vstupní dveře - případné dodávky vyměňovaných částí (nové kliky, štitky, zámky, vložky do zámků nebo kukátko bude řešeno dodatečně dle požadavku)	kpl	1,000	363,00	363,00	
			1 " dle TZ a příloh 02+04		1,000			
133	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	kus	0,000	850,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
134	M	611653320	ozn.T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.	kus	0,000	5 450,00	0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
135	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
136	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
137	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,150	1 354,00	2 911,10	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
2,15 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,150			
138	M	6119900001	ozn.T4 - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,150	3 330,00	7 159,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
2,15 " dle technické zprávy a přílohy					2,150			
139	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,905	560,00	506,80	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 540,97	
140	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	25,775	104,00	2 680,60	
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,5*(2,71+1,9+0,04+1,6+0,04+1,9+1,02+1,1)					25,775			
f76701 Součet					25,775			
141	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	4,070	84,00	341,88	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky								
1,0+3,07 "dle technické zprávy a přílohy 02					4,070			
f76702 Součet					4,070			
142	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	4,070	24,00	97,68	CS ÚRS 2013 01
f76702					4,070			
143	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,845	14,10	420,81	
f76701 " izolace stěn jádra					25,775			
f76702 " TI pohledu koupelny					4,070			
Součet					29,845			
144	K	76769182R	Dmtž vodícího rámu pro interiérové schrn.dveře	kus	0,000	28,00	0,00	
0 " v tomto bytě není					0,000			
771 - Podlahy z dlaždic							3 260,94	
145	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,720	312,00	1 160,64	
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
0,98+2,74 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,720			
f77101 Součet					3,720			
146	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,720	225,00	837,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					3,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,720	41,00	152,52	CS ÚRS 2013 01
					3,720			
148	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,85+1,175)*2 (0,995+0,8)*2 Součet	m	9,640	33,50	322,94	CS ÚRS 2013 01
					6,050			
					3,590			
					9,640			
149	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc- předsíní/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	292,00	350,40	
					1,200			
150	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01

Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrková hmota, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnicí PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.

Poznámka k položce:

Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

2,74 " dle TZ a přílohy 02

2,740

151	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,095	336,00	31,92	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

776 - Podlahy povlakové

25 260,90

152	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (5,22+1,9+0,58)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (1,49+4,05)*2-0,8 "02 (0,88+1,1)*2-0,6 "03 (1,6+1,9)*2-0,6 "04 (4,47+2,7)*2-0,7 "05 (8,2+1,93+0,06+2,03)*2-0,8 "06 Součet	m	68,320	6,10	416,75	CS ÚRS 2013 01
					11,000			
					10,280			
					3,360			
					6,400			
					13,640			
					23,640			
					68,320			
153	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fplocha01 Součet	m2	55,710	21,00	1 169,91	CS ÚRS 2013 01
					55,710			
					55,710			
154	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (5,22+1,87+0,09+0,58)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (1,49+4,05)*2-0,8 "02 (0,9+1,025)*2-0,6 "03 (1,475+1,82)*2-0,6 "04 (4,47+2,7)*2-0,8 "05 (8,2+1,92+0,06*2+2,03)*2-0,8 "06 Součet	m	67,920	32,90	2 234,57	CS ÚRS 2013 01
					11,120			
					10,280			
					3,250			
					5,990			
					13,540			
					23,740			
					67,920			

f77601

155	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	74,712	35,70	2 667,22	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77601*1,1

74,712

156	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	51,620	44,80	2 312,58	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.

" dle technické zprávy a přílohy 04

9,87+6,03+12,07+23,65

51,620

f77602

Součet

51,620

157	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	61,944	137,00	8 486,33	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	----------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77602*1,2

61,944

158	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	51,620	11,00	567,82	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

f77602

51,620

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	12,905	69,00	890,45	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		12,905			
160	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	51,620	2,50	129,05	CS ÚRS 2013 01
			f77602		51,620			
161	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	51,620	18,10	934,32	CS ÚRS 2013 01
			f77602		51,620			
162	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	51,620	103,00	5 316,86	

Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrková hmota, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.

Poznámka k položce:

Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

f77602

51,620

163	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,538	251,00	135,04	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

15 902,45

164	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	1,377	34,20	47,09	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

" dle TZ a přílohy 02

(1,3-0,85)*2,15+(1,35-0,7)*0,63 "kk

1,377

Součet

1,377

165	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	2,240	285,00	638,40	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

" dle TZ a přílohy 04

(1,6-0,8)*(2,15+0,65) "06

2,240

f78101

Součet

2,240

166	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	17,673	354,00	6 256,24	
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

" dle technické zprávy a přílohy 04

1,5*(0,9+1,025)*2-1,5*0,6 "03

4,875

2,0*(1,475+1,82-1,0)*2+2,4*1,0*2-1,97*0,6 "04

12,798

f78102

Součet

17,673

167	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	21,904	210,00	4 599,84	
-----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f78101*1,1

2,464

f78102*1,1

19,440

Součet

21,904

168	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	19,913	21,00	418,17	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

f78101

2,240

f78102

17,673

Součet

19,913

169	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	24,200	86,00	2 081,20	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

1,5*6 "03

9,000

2,0*6+0,4*2 "04

12,800

(1,6-0,8)*3 "06

2,400

Součet

24,200

170	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

0,8*2 "04

1,600

Součet

1,600

171	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	16,040	67,00	1 074,68	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

(0,9+1,025)*2 "03

3,850

(1,475+1,82)*2 "04

6,590

(2,15+0,65)*2 "06

5,600

Součet

16,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	19,913	25,80	513,76	CS ÚRS 2013 01
		f78101			2,240			
		f78102			17,673			
		Součet			19,913			
173	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,345	337,00	116,27	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 910,60

174	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,000	150,00	900,00	
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		6,000			
175	K	78322112A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dělicí lodžiové stěny	kus	0,000	580,00	0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			
176	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
177	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	10,480	25,00	262,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(6*0,25)*2 "05		1,860			
			0,62*(18*0,25)*2+1,52*(4*0,25)*2 "06		8,620			
		f783R01	Součet		10,480			
178	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	10,480	204,00	2 137,92	
			f783R01		10,480			
179	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	23,000	1,90	43,70	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,0*2+2,5) "05		9,000			
			2*(1,0+2,5)+2*(1,0+2,5) "06		14,000			
		f78306	Součet		23,000			
180	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	23,000	28,70	660,10	
			f78306		23,000			
181	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří opálením s obroušením	m2	3,152	84,10	265,08	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením dveří a zárubní					
			0,8*1,97*2 "dle TZ a přílohy 02+04		3,152			
182	K	783695213	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	3,152	275,00	866,80	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Důfa, ...) lesklý povrch dvojnásobné a 2x email s 2x plným tmelem					
183	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	0,000	99,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn					
			0 " v tomto bytě není		0,000			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 704,24

184	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,882	15,40	1 907,78	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		55,710			
			Mezisoučet		55,710			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou					
			2,5*(2,975+0,09+3,15)*2 "01+02+03		31,075			
			2,52*(2,9+5,27)*2-1,2*1,6-0,9*2,4 "04		37,097			
			Mezisoučet		68,172			
		f78400	Součet		123,882			
185	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	13,850	32,40	448,74	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(1,49+4,05) "02 odhad		13,850			
			Součet		13,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,850	8,80	121,88	CS ÚRS 2013 01
			Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m					
187	K	78414109R	Ošetření plísní napadených ploch vč.deratizace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	43,70	0,00	
			Odstranění plísní včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: vč.deratizace ploch stěn a stropů					
			0" v tomto bytě se neuvažuje		0,000			
188	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,227	74,60	1 135,93	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy 02,					
			1,377 " po odsekaném ker.obkladu v kk		1,377			
			13,85 " po odstranění tapet v 02		13,850			
			Součet		15,227			
189	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	123,882	8,50	1 053,00	CS ÚRS 2013 01
			f78400		123,882			
190	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	110,782	20,90	2 315,34	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			1,000(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01		52,250			
			Mezisoučet		52,250			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra					
			2,5*(2,975+0,09+3,15)*2-					
			2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01		22,875			
			2,52*(2,9+5,27)*2-2,1*1,6-0,9*2,4 "04		35,657			
			Mezisoučet		58,532			
			f78401		110,782			
191	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,905	40,30	721,57	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,23+0,86		3,090			
			Mezisoučet		3,090			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01		8,200			
			(2,5-2,0)*(1,85+1,175)*2 "02		3,025			
			(2,5-1,5)*(0,995+0,8)*2 "03		3,590			
			Mezisoučet		14,815			
			f78403		17,905			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

192	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
			fTZ001		1,000			
193	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			fTZ001		1,000			
194	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001		1,000			
195	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
			fTZ001		1,000			
196	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			fTZ001		1,000			
197	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			fTZ001		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131215b - Byt č.39, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

42936641

CZ42936641

Projektant:

TRENTO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				220 641,74
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snížená	15,00%	ze	220 641,74
				0,00
				33 096,30
Cena s DPH				253 738,04
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131215b - Byt č.39, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

TRENTO spol. s r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		220 641,74	253 738,04	
01	B.č.39 Pasportizace a stavební opravy	220 641,74	253 738,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131215b - Byt č.39, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.39 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.T2013-07-1000, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.39 BĚLEHRADSKÁ Č.P.379, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				220 641,74
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	220 641,74	33 096,26
Cena s DPH v CZK				253 738,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131215b - Byt č.39, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.39 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTO spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	220 641,74
HSV - Práce a dodávky HSV	55 278,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	700,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 167,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 443,97
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 965,39
PSV - Práce a dodávky PSV	161 483,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 627,14
713 - Izolace tepelné	326,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 364,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	864,90
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	9 624,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 742,21
766 - Konstrukce truhlářské	43 814,89
767 - Konstrukce zámečnické	3 540,93
771 - Podlahy z dlaždic	2 815,94
776 - Podlahy povlakové	9 839,14
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 466,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 207,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 346,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131215b - Byt č.39, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.39 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTO spol. s r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 641,74

HSV - Práce a dodávky HSV

55 278,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce

700,92

1	K	34023823R	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové	m2	1,188	590,00	700,92	
Poznámka k položce: POZOR : cena položky včetně řádného zakotvení po obvodu otvoru ke stávající stěně " dle TZ a přílohy 04 1,35*0,88 fdoz01 Součet								
					1,188			
					1,188			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 167,78

2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	2,851	108,00	307,91	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn fdoz01*2*1,20 " +20% Součet								
					2,851			
					2,851			
3	K	61232523R	Vápenocementová hladká omítka malých ploch na stěnách	m2	2,376	242,00	574,99	
fdoz01*2								
					2,376			
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,250	368,00	828,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04 (1,2+0,9+2,4)*2*(0,1+0,15) Součet								
					2,250			
					2,250			
5	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	23,600	104,00	2 454,40	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet								
					23,600			
					23,600			
6	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	15,810	48,90	773,11	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet								
					15,810			
					15,810			
7	K	612345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	46,944	98,00	4 600,51	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny02 Součet								
					46,944			
					46,944			
8	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	7,080	84,00	594,72	CS ÚRS 2013 01
f98501								
					7,080			
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	15,664	74,10	1 160,70	CS ÚRS 2013 01
f61201/100*10 " 10% ploch								
					1,581			
f61202/100*30 " 30% ploch								
					14,083			
					15,664			
10	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,080	293,00	2 074,44	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501								
					7,080			
11	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	15,664	214,00	3 352,10	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98502		15,664			
12	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,744	35,10	798,31	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		7,080			
			f98502		15,664			
			Součet		22,744			
13	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	22,744	68,40	1 555,69	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					
			f98501		7,080			
			f98502		15,664			
			Součet		22,744			
14	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	7,080	162,00	1 146,96	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a pohledů, tloušťky do 2 mm					
			f98501		7,080			
15	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	15,664	142,00	2 224,29	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
			f98502		15,664			
16	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,744	9,30	211,52	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		7,080			
			f98502		15,664			
			Součet		22,744			
17	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,900	241,00	216,90	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,2+0,9+2,4)*2*0,1		0,900			
			f98503		0,900			
			Součet		0,900			
18	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,900	11,90	10,71	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		0,900			
19	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,900	162,00	145,80	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		0,900			
20	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	4,000	142,00	568,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			1+3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		4,000			
21	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	7,080	110,00	778,80	CS ÚRS 2013 01
			f98501		7,080			
22	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	20,510	40,10	822,45	
			f61101-2,23-0,86 " odpočet stropů mč. -02 -03		20,510			
23	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	20,510	98,00	2 009,98	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		20,510			
24	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	115,00	460,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			1+3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		4,000			
25	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,130	31,50	2 051,60	
			f61201		15,810			
			f61202		46,944			
			1,35*0,88*2		2,376			
			Součet		65,130			
26	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	65,130	84,00	5 470,92	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
27	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	73,260	56,50	4 139,19	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,1+0,9+2,4)*2 Mezisoučet " obkladů (1,85+1,175)*2 "02 (0,995+0,8)*2 "03 (0,8+1,975+0,37+1,2)*2 "04 Mezisoučet " soklů PVC (2,975+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01 (2,9+5,27)*2-0,8 "04 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet		10,800 10,800 6,050 3,590 8,690 18,330 9,630 15,540 25,170 18,960 18,960 73,260			
28	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	23,600	14,20	335,12	CS ÚRS 2013 01
29	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*2 2,1*1,6+0,9*2,4 Součet	m2	16,552	28,30	468,42	CS ÚRS 2013 01
30	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,09+2,31+1,01+15,19 fplocha01 Součet	m2	23,600	35,90	847,24	
31	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	55331213R	Zárubeň ocelová 800 L/P Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 443,97	
33	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	37,00	74,00	
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,08+2,23+0,86+15,19 fplocha02 Součet	m2	23,360	25,90	605,02	CS ÚRS 2013 01
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	23,360	21,10	492,90	CS ÚRS 2013 01
36	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (deratizace a odstranění plísni z podlah) 0 " v tomto bytu není požadováno	m2	0,000	43,70	0,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			100 " odhad		100,000			
38	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100" odhad		100,000			
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,009	149,00	299,34	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,98*2,05 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		2,009			
40	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,070	316,00	1 602,12	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm (0,97+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,070			
41	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
42	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
43	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
44	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
45	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	23,600	15,20	358,72	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			fplocha01		23,600			
			Součet		23,600			
46	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	15,810	4,50	71,15	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %					
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			" 10% stěny omítek na vnitřních zděných příčkách					
			2,5*(2,99+0,3+2,99+0,94+0,84)-1,97*0,8*2-1,35*0,88		15,810			
			fstény01		15,810			
47	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	46,944	12,20	572,72	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %					
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			" 30% stěny obvodové					
			2,5*(1,2+0,08+1,9+0,02+0,09*2+0,98+3,15+5,27+2,99+5,27)-1,97*0,8-1,2*1,6-0,9*2,4		46,944			
			fstény02		46,944			
			Součet		46,944			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 965,39

48	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,319	530,00	1 229,07	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně					
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,319	32,40	75,14	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně příplatek"					
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,319	170,00	394,23	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,466	7,10	230,51	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			2,319*14 'Přepočtené koeficientem množství		32,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,319	490,00	1 136,31	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
53	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,375	379,00	900,13	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná								

PSV - Práce a dodávky PSV

161 483,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 627,14

54	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou 2,23 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,230	266,00	593,18	CS ÚRS 2013 01
55	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 1,0*2*2,4+(1,85+1,175-1,0)*2*0,15-0,6*0,15 "02 0,6*0,8 "02 0,6*0,8 " 04 Součet	m2	6,278	271,00	1 701,34	CS ÚRS 2013 01
56	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,85+1,175)*2 Součet	m	6,050	51,30	310,37	CS ÚRS 2013 01
57	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,036	618,00	22,25	CS ÚRS 2013 01

713 - Izolace tepelné

326,77

58	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm 2,5*0,94 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,350	12,90	30,32	CS ÚRS 2013 01
59	K	71313089R	Odstranění izolací, konstrukcí, závěsů a neodborných úprav na mezistěně na lodžii (komplet) 2,55*1,23 "dle TZ a přílohy 02	m2	3,137	94,50	296,45	

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

60	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

61	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty

24 364,69

62	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
64	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip. umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
66	K	725211621	Umyvadlo keramické 500x400mm bílé se polosloupem na sifon 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění vany vč.tikvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
68	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
70	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	1,000	48,00	48,00	
1 "dle TZ a přílohy 02					1,000			
71	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	0,000	1 270,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
73	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
74	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
75	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a přílohy 02					3,000			
76	K	725821331	Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
77	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
78	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
3 " dle technické zprávy a přílohy 02					3,000			
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
82	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
83	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
84	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
85	K	72561914R	Montáž sporáku (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
86	M	54112091R	sporák elektrický 4xel.plotna a el.trouba	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
87	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
88	M	541991002	dodávka komplet digestoře dle projektu (bezodtahová)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
89	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,180	240,00	43,20	CS ÚRS 2013 01
90	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,139	428,00	59,49	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

864,90

91	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	1,395	620,00	864,90	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části. " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(15*0,15) *04 Součet								
					1,395			
					1,395			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

9 624,00

92	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	23,600	340,00	8 024,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a přílohy 02 a 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fplocha01		23,600			
			Součet		23,600			
93	K	740991100	Celková prohlídka-revizie elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby						26 742,21		
94	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
95	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,874	686,00	4 029,56	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,025+1,175+0,125+0,8+0,1+0,995+0,075)-1,97*0,6*2					
		f763001	Součet		5,874			
96	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,675	791,00	2 115,93	
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,995+0,075)					
		f763002	Součet		2,675			
97	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	17,097	28,20	482,14	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		11,747			
			f763002*2		5,350			
			Součet		17,097			
98	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,500	34,60	259,50	CS ÚRS 2013 01
			2,5*3 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,500			
99	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,549	33,90	289,81	CS ÚRS 2013 01
			f763001		5,874			
			f763002		2,675			
			Součet		8,549			
100	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	4,988	552,00	2 753,38	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 2,5*0,82 2,5*1,175					
		f76301	Součet		4,988			
101	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,513	530,00	2 391,89	
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,06+0,85+0,075+0,82)					
		f76302	Součet		4,513			
102	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,000	552,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 0 "v tomto bytu není					
		f76303	Součet		0,000			
103	K	76312151R	SDK stěna předsazená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	4,625	293,00	1 355,13	
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,5*1,85 " dle TZ a přílohy 04					
		f76304	Součet		4,625			
104	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	14,125	14,60	206,23	CS ÚRS 2013 01
			f76301		4,988			
			f76302		4,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76303		0,000			
			f76304		4,625			
			Součet		14,125			
105	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,125	22,60	319,23	CS ÚRS 2013 01
			f76301		4,988			
			f76302		4,513			
			f76304		4,625			
			Součet		14,125			
106	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,090	492,00	1 520,28	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,23+0,86 " dle technické zprávy a přílohy 04					
		f763005	Součet		3,090			
107	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,035	65,00	847,28	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,025+1,175+0,125+0,8+0,1*2+0,995+0,075		3,395			
			(1,85+1,175)*2		6,050			
			(0,995+0,8)*2		3,590			
			Součet		13,035			
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,090	15,80	48,82	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
109	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,090	13,40	41,41	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
110	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,977	45,90	182,54	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			3,615			
			3,6153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,977			
111	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,090	26,50	81,89	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
112	K	76317122R	Montáž odsávacích ventilátorů (s příp.klapkami, mřížkami či sítěmi) do SDK	kus	2,000	210,00	420,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
113	M	42914118R	ventilátor axiální k montáži na stěnu	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> P - provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí dochází vlivem použitého termického pohonu ke zpoždění otevření a zavření žaluzie T - zpoždění doběh 4-8 minut Včetně prodloužení potrubí a přechodky Ovládání vypínačem WC = 50m3/hod KOUPLENA = 90m3/hod 2 " dle TZ a přílohy 04					
					2,000			
114	K	76317181R	Demontáž revizních klappek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle TZ a přílohy 02		2,000			
115	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
116	M	55167570R	dvířka plastová krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000			
117	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 "dle TZ a přílohy 04					
					1,000			
118	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
119	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
120	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
121	M	59030417R	držák univerzální	kus	1,000	710,00	710,00	
			1" dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
122	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
123	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 5 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
124	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,788	584,00	460,19	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							43 814,89	
125	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
126	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky.</i>								
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000			
127	K	766825821	Demontáž truhlářských skříní dvoukřídlových (vč.příp.vrchních skříněk a polic)	kus	0,000	102,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
0 "v tomto bytě není					0,000			
128	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	4,080	61,10	249,29	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>- provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování).</i>								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
1,2*1,6+0,9*2,4					4,080			
f766001_1 Součet					4,080			
129	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	4,080	40,40	164,83	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provést citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.</i>								
f766001_1					4,080			
130	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	4,125	948,00	3 910,50	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>								
" dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04								
1,2*1,6+0,9*2,45 "06					4,125			
Součet					4,125			
131	M	61143253R	ozn.: 01 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	4,125	3 790,00	15 633,75	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>								
4,125 " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04					4,125			
132	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	4,000	14,10	56,40	
4 " dle technické zprávy a přílohy 02					4,000			
133	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	3,000	335,00	1 005,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>								
1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,000			
134	M	611628120R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>								
1 "dle TZ a přílohy 04					1,000			
135	M	611628000R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
136	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
137	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
138	M	611653320	ozn.T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
139	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
140	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
141	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,370	1 345,00	3 187,65	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,97+0,4 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,370								
142	M	6119900001	ozn.T4 - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,375	3 330,00	7 908,75	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1,975+0,4 " dle technické zprávy a přílohy 2,375								
143	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,797	560,00	446,32	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							3 540,93	
144	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,550	104,00	2 761,20	
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).								
" dle technické zprávy a příloh 02								
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,5*(0,05+1,9+0,02+0,08+1,2+0,02)*2 16,350								
2,5*(0,05+1,1+0,89)*2 10,200								
f76701 Součet 26,550								
145	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,320	84,00	278,88	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky								
2,31+1,01 "dle technické zprávy a příloh 02 3,320								
f76702 Součet 3,320								
146	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,320	24,00	79,68	CS ÚRS 2013 01
f76702 3,320								
147	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,870	14,10	421,17	
f76701 " izolace stěn jádra 26,550								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,320			
			Součet		29,870			
148	K	76769182R	Dmtž vodícího rámu pro interiérové schrn.dveře	kus	0,000	28,00	0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			

771 - Podlahy z dlaždic

2 815,94

149	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,090	312,00	964,08	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.

2,23+0,86 " dle technické zprávy a přílohy 04

3,090

Součet

3,090

150	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,090	225,00	695,25	
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77101

3,090

151	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,090	41,00	126,69	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

f77101

3,090

152	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,640	33,50	322,94	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,85+1,175)*2

6,050

(0,995+0,8)*2

3,590

Součet

9,640

153	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíní/	m	1,200	292,00	350,40	
-----	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04

1,200

154	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,230	148,00	330,04	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrka vč. hmoty, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnicí PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohl být po aplikaci stěrky proříznutím opět příznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.

Poznámka k položce:

/zde je v ceně řešení i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

2,23 " dle TZ a přílohy 02

2,230

155	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,079	336,00	26,54	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

776 - Podlahy povlakové

9 839,14

156	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,180	6,10	208,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 02,

(2,99+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01

9,660

(1,9+1,2)*2-0,6 "02

5,600

(1,1+0,89)*2-0,6 "03

3,380

(2,9+5,27)*2-0,8 "04

15,540

Součet

34,180

157	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	23,600	21,00	495,60	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

" dle technické zprávy a 02

fplocha01

23,600

Součet

23,600

158	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	25,170	32,90	828,09	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

(2,975+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01

9,630

(2,9+5,27)*2-0,8 "04

15,540

f77601

Součet

25,170

159	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	27,687	35,10	971,81	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77601*1,1

27,687

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	20,170	44,80	903,62	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
f77602					20,170			
Součet					20,170			
161	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	24,204	137,00	3 315,95	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77602*1,2					24,204			
162	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	20,170	11,00	221,87	CS ÚRS 2013 01
f77602					20,170			
163	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	5,043	69,00	347,97	CS ÚRS 2013 01
f77602*0,25					5,043			
164	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	20,170	2,50	50,43	CS ÚRS 2013 01
f77602					20,170			
165	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	20,170	18,10	365,08	CS ÚRS 2013 01
f77602					20,170			
166	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	20,170	103,00	2 077,51	
Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrková hmota, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnicí PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.								
<i>Poznámka k položce:</i> Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/								
f77602					20,170			
167	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,210	251,00	52,71	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							15 466,59	
168	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex tepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	2,836	285,00	808,26	
" dle TZ a přílohy 04								
(1,6-0,8)*(1,975+0,37+1,2) "04					2,836			
f78101					2,836			
Součet					2,836			
169	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	16,203	354,00	5 735,86	
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,0*(1,85+1,175-1,0)*2+2,4*1,0*2-1,97*0,6 "02					11,718			
1,5*(0,995+0,8)*2-1,5*0,6 "03					4,485			
f78102					16,203			
Součet					16,203			
170	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	20,943	210,00	4 398,03	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f78101*1,1					3,120			
f78102*1,1					17,823			
Součet					20,943			
171	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	19,039	21,00	399,82	CS ÚRS 2013 01
f78101					2,836			
f78102					16,203			
Součet					19,039			
172	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	26,200	86,00	2 253,20	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,4+0,4*2+5*2,0 "02					13,200			
1,5*6 "03					9,000			
(1,6-0,8)*5 "04					4,000			
Součet					26,200			
173	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,8*2 "03		1,600			
			Součet		1,600			
174	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	16,590	67,00	1 111,53	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,85+1,175)*2 "02		6,050			
			(0,995+0,8)*2 "03		3,590			
			(1,975+0,3+1,2)*2 "04		6,950			
			Součet		16,590			
175	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	19,039	25,80	491,21	CS ÚRS 2013 01
			f78101		2,836			
			f78102		16,203			
			Součet		19,039			
176	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,332	337,00	111,88	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 207,74

177	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	4,000	150,00	600,00	
			4 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		4,000			
178	K	78322112A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dělicí lodžiové stěny	kus	1,000	580,00	580,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		1,000			
179	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
180	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	4,650	25,00	116,25	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(15*0,25)*2 "04		4,650			
		f783R01	Součet		4,650			
181	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	4,650	204,00	948,60	
			f783R01		4,650			
182	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,140	1,90	11,67	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,55+2,52) "04		6,140			
		f78306	Součet		6,140			
183	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,140	28,70	176,22	
			f78306		6,140			
184	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	0,000	99,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn					
			0 " v tomto bytě není		0,000			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 346,74

185	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,772	15,40	1 413,29	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			(vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		23,600			
			Mezisoučet		23,600			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou					
			2,5*(2,975+0,09+3,15)*2 "01+02+03		31,075			
			2,52*(2,9+5,27)*2-1,2*1,6-0,9*2,4 "04		37,097			
			Mezisoučet		68,172			
		f78400	Součet		91,772			
186	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	22,535	32,40	730,13	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(2,99-0,98+3,15+0,84) "01		15,000			
			2,52*2,99 "04		7,535			
			Součet		22,535			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
187	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,535	8,80	198,31	CS ÚRS 2013 01
			Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(2,99-0,98+3,15+0,84) "01		15,000			
			2,52*2,99 "04		7,535			
			Součet		22,535			
188	K	78414109R	Ošetření plísni napadených ploch vč.deratizace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	43,70	0,00	
			Odstranění plísni včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: vč.deratizace ploch stěn a stropů					
			0" v tomto bytě se neuvažuje		0,000			
189	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,885	74,60	1 856,42	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
			dle TZ a přílohy 02, po odstranění EPS na stěně					
			2,5*0,94 " po odstranění EPS na stěně		2,350			
			2,5*(2,99-0,98+3,15+0,84) "01 po odstranění		15,000			
			typet na stěnách s omítkou					
			2,52*2,99 "04 dtto		7,535			
			Součet		24,885			
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	91,772	8,50	780,06	CS ÚRS 2013 01
			f78400		91,772			
191	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	78,802	20,90	1 646,96	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			f plocha 02-2,23-0,86 " odpočet stropů mč. -02 - 03		20,270			
			Mezisoučet		20,270			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra					
			2,5*(2,975+0,09+3,15)*2-					
			2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01		22,875			
			2,52*(2,9+5,27)*2-2,1*1,6-0,9*2,4 "04		35,657			
			Mezisoučet		58,532			
		f78401	Součet		78,802			
192	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,905	40,30	721,57	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,23+0,86		3,090			
			Mezisoučet		3,090			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01		8,200			
			(2,5-2,0)*(1,85+1,175)*2 "02		3,025			
			(2,5-1,5)*(0,995+0,8)*2 "03		3,590			
			Mezisoučet		14,815			
		f78403	Součet		17,905			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

193	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
194	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
195	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		fTZ001			1,000			
196	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
197	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
		fTZ001			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob ftZ001	kus	1,000 1,000	550,00	550,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131215a - Byt č.63, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol.s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

TRENTA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				207 429,86
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	207 429,86	31 114,50
Cena s DPH v CZK				238 544,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131215a - Byt č.63, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

TRENTA spol. s r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		207 429,86	238 544,36	
01	B.č.63 Pasportizace a stavební opravy	207 429,86	238 544,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131215a - Byt č.63, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.63 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.T2013-08-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.63 BĚLEHRADSKÁ Č.P.379, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				207 429,86
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	207 429,86	31 114,48
Cena s DPH				238 544,34
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131215a - Byt č.63, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.63 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	207 429,86
HSV - Práce a dodávky HSV	41 230,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 931,31
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 891,78
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 407,44
PSV - Práce a dodávky PSV	162 319,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 627,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 364,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	864,90
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	9 596,80
763 - Konstrukce suché výstavby	26 742,21
766 - Konstrukce truhlářské	43 665,47
767 - Konstrukce zámečnické	3 540,93
771 - Podlahy z dlaždic	2 815,94
776 - Podlahy povlakové	9 842,16
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 390,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 088,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 878,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131215a - Byt č.63, 1+0, Bělehradská 379, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.63 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 429,86

HSV - Práce a dodávky HSV

41 230,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 931,31

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,2+0,9+2,4)*2*(0,1+0,15) Součet	m2	2,250	368,00	828,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 f61101 Součet	m2	23,520	57,40	1 350,05	CS ÚRS 2013 01
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 f61201 Součet	m2	63,069	48,90	3 084,07	CS ÚRS 2013 01
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501 f61101/100*10 " 10% ploch	m2	2,352	84,00	197,57	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f98502 f61201/100*10 " 10% ploch	m2	6,307	74,10	467,35	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501	m2	2,352	293,00	689,14	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502	m2	6,307	214,00	1 349,70	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	8,659	35,10	303,93	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	8,659	68,40	592,28	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Štěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501	m2	2,352	162,00	381,02	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	6,307	142,00	895,59	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501	m2	8,659	9,30	80,53	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98502		6,307			
			Součet		8,659			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,900	241,00	216,90	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,2+0,9+2,4)*2*0,1		0,900			
		f98503	Součet		0,900			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,900	11,90	10,71	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		0,900			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	0,900	162,00	145,80	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		0,900			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	4,000	142,00	568,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			1+3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		4,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,352	110,00	258,72	CS ÚRS 2013 01
			f98501		2,352			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	20,430	40,10	819,24	
		f61102	f61101-2,23-0,86 " odpočet stropů mč. -02 -03		20,430			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	20,430	98,00	2 002,14	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		20,430			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	115,00	460,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			1+3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		4,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	63,069	31,50	1 986,67	
			f61201		63,069			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	63,069	84,00	5 297,80	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		63,069			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	72,820	56,50	4 114,33	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken a lodžiových dveří					
			(2,1+0,9+2,4)*2		10,800			
			Mezisoučet		10,800			
			" obkladů					
			(1,85+1,175)*2 "02		6,050			
			(0,995+0,8)*2 "03		3,590			
			(0,8+1,9+0,3+1,2)*2 "04		8,400			
			Mezisoučet		18,040			
			" soklů PVC					
			(2,9+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01		9,480			
			(2,9+5,27)*2-0,8 "04		15,540			
			Mezisoučet		25,020			
			(0,8+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně)		18,960			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		18,960			
			Součet		72,820			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,520	14,20	333,98	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		23,520			
			Součet		23,520			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,552	28,30	468,42	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*2					6,304			
0,6*1,97*2*2					4,728			
2,1*1,6+0,9*2,4					5,520			
Součet					16,552			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	23,520	35,90	844,37	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
5,01+2,31+1,01+15,19					23,520			
fplocha01 Součet					23,520			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
1 " dle TZ a 04					1,000			
28	M	55331213R	zárubní ocelová 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
Poznámka k položce:								
Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
1 " dle TZ a 04					1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 891,78	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 02					2,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,260	25,90	602,43	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
4,98+2,23+0,86+15,19					23,260			
fplocha02 Součet					23,260			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,260	21,10	490,79	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					23,260			
Součet					23,260			
32	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (deratizace a odstranění plísní z podlah)	m2	23,520	43,70	1 027,82	CS ÚRS 2013 01
fplocha01 " dle TZ a přílohy 02					23,520			
33	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
34	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100" odhad					100,000			
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,009	149,00	299,34	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce:								
-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,98*2,05 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02					2,009			
36	K	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,070	316,00	1 602,12	CS ÚRS 2013 01
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm (0,97+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02								
					5,070			
37	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
38	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
39	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	361,00	361,00	
41	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	23,520	6,10	143,47	CS ÚRS 2013 01
42	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra 2,5*(2,9+0,09+3,15)*2-1,97*0,8*2 "01+02+03 2,52*(2,9+5,27)*2-1,97*0,8-1,2*1,6-0,9*2,4 "04 Součet	m2	63,069	4,50	283,81	CS ÚRS 2013 01

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 407,44

43	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	2,089	530,00	1 107,17	CS ÚRS 2013 01
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně příplatek"	t	2,089	32,40	67,68	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,089	170,00	355,13	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,089*14 Přepočtené koeficientem množství	t	29,246	7,10	207,65	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,089	490,00	1 023,61	CS ÚRS 2013 01
48	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně	t	1,705	379,00	646,20	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

162 319,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 627,14

49	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou 2,23 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,230	266,00	593,18	CS ÚRS 2013 01
50	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 1,0*2*2,4+(1,85+1,175-1,0)*2*0,15-0,6*0,15 "02 0,6*0,8 "02 0,6*0,8 " 04 Součet	m2	6,278	271,00	1 701,34	CS ÚRS 2013 01
51	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,85+1,175)*2 Součet	m	6,050	51,30	310,37	CS ÚRS 2013 01
52	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,036	618,00	22,25	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

5 108,00

53	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podminek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

5 794,00

54	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.

1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04

1,000

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

24 364,69

55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
57	M	642320710	klozet keramický kombinální 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupku a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
59	K	725211621	Umyvadlo keramické 500x400mm bílé se polosloupem na sifon 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
61	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-krř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	72566289R	Demontáž infrazářičů 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	48,00	48,00	
64	K	725522122	Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW	kus	0,000	1 270,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
66	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
67	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725821331	Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
71	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
77	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	84,00	84,00	
78	K	72561914R	Montáž sporáku (vč. napojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	396,00	396,00	
79	M	54112091R	sporák elektrický 4x el. plotna a el. trouba 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
80	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digešť) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	541991002	dodávka komplet digestoře dle projektu (bezodtahová)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,180	240,00	43,20	CS ÚRS 2013 01
83	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,139	428,00	59,49	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

864,90

84	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel	m2	1,395	620,00	864,90	
			Poznámka k položce: komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části					
			" dle TZ a příloha 02 a 04					
			0,62*(15*0,15) "04		1,395			
			Součet		1,395			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

9 596,80

85	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí	m2B P	23,520	340,00	7 996,80	
			Poznámka k položce: Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			" dle TZ a příloha 02 a 04					
			fplacha01		23,520			
			Součet		23,520			
86	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

26 742,21

87	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
			Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.					
			1 " dle technické zprávy a příloha 02, 04		1,000			
88	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,874	686,00	4 029,56	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,025+1,175+0,125+0,8+0,1+0,995+0,075)-		5,874			
			1,97*0,6*2		5,874			
		f763001	Součet		5,874			
89	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,675	791,00	2 115,93	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,995+0,075)		2,675			
		f763002	Součet		2,675			
90	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	17,097	28,20	482,14	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		11,747			
			f763002*2		5,350			
			Součet		17,097			
91	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,500	34,60	259,50	CS ÚRS 2013 01
			2,5*3 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,500			
92	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,549	33,90	289,81	CS ÚRS 2013 01
			f763001		5,874			
			f763002		2,675			
			Součet		8,549			
93	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	4,988	552,00	2 753,38	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle TZ a přílohy 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,5*0,82		2,050			
			2,5*1,175		2,938			
		f76301	Součet		4,988			
94	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,513	530,00	2 391,89	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,06+0,85+0,075+0,82)		4,513			
		f76302	Součet		4,513			
95	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,000	552,00	0,00	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			0 "v tomto bytu není		0,000			
		f76303	Součet		0,000			
96	K	76312151R	SDK stěna předsazená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	4,625	293,00	1 355,13	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
		f76304	2,5*1,85 " dle TZ a přílohy 04		4,625			
97	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	14,125	14,60	206,23	CS ÚRS 2013 01
		f76301			4,988			
		f76302			4,513			
		f76303			0,000			
		f76304			4,625			
		Součet			14,125			
98	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,125	22,60	319,23	CS ÚRS 2013 01
		f76301			4,988			
		f76302			4,513			
		f76304			4,625			
		Součet			14,125			
99	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,090	492,00	1 520,28	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,23+0,86 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,090			
		f763005	Součet		3,090			
100	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,035	65,00	847,28	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,025+1,175+0,125+0,8+0,1*2+0,995+0,075		3,395			
			(1,85+1,175)*2		6,050			
			(0,995+0,8)*2		3,590			
		Součet			13,035			
101	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,090	15,80	48,82	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
102	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,090	13,40	41,41	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
103	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,977	45,90	182,54	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,615			
			3,615*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,977			
104	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,090	26,50	81,89	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,090			
105	K	76317122R	Montáž odsávacích ventilátorů (s příp.klapkami, mřížkami či sítěmi) do SDK	kus	2,000	210,00	420,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
106	M	42914118R	ventilátor axiální k montáži na stěnu	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
			Poznámka k položce: P - provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí dochází vlivem použitého termického pohonu ke zpoždění otevření a zavření žaluzie T - zpožděný doběh 4-8 minut Včetně prodloužení potrubí a přechodky Ovládání vypínačem WC = 50m3/hod KOUPLÉNA = 90m3/hod					
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
107	K	76317181R	Demontáž revizních klapek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle TZ a přílohy 02		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
109	M	55167570R	dviřka plastová krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000			
110	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
111	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
112	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
114	M	59030417R	držák univerzální	kus	1,000	710,00	710,00	
			1" dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
115	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
116	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 5 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
117	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,788	584,00	460,19	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

43 665,47

118	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
119	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
			Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přidavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky.					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
120	K	766825821	Demontáž truhlářských skříní dvoukřídlových (vč. příp. vrchních skříněk a polic)	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
			2 "dle TZ a přílohy 02		2,000			
121	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	4,080	61,10	249,29	
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování).					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			1,2*1,6+0,9*2,4		4,080			
		f766001_1	Součet		4,080			
122	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	4,080	40,40	164,83	
			Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem) Poznámka k položce: Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.					
			f766001_1		4,080			
123	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	4,125	948,00	3 910,50	
			Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			" dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04					
			1,2*1,6+0,9*2,45 "06		4,125			
			Součet		4,125			
124	M	61143253R	ozn.: 01 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	4,125	3 790,00	15 633,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 4,125 " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 4,125								
125	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	4,000	14,10	56,40	
4 " dle technické zprávy a přílohy 02 4,000								
126	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	3,000	335,00	1 005,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,000								
127	M	611628120R	ozn. T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 "dle TZ a přílohy 04 1,000								
128	M	611628000R	ozn. T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
129	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
130	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
131	M	611653320	ozn. T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
132	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
133	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
134	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,300	1 345,00	3 093,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,9+0,4 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,300								
135	M	6119900001	ozn. T4 - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk-pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,300	3 330,00	7 659,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,9+0,4 " dle technické zprávy a přílohy 2,300								
136	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,780	560,00	436,80	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

3 540,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,550	104,00	2 761,20	
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,5*(0,05+1,9+0,02+0,08+1,2+0,02)*2 16,350 2,5*(0,05+1,1+0,89)*2 10,200 f76701 Součet 26,550								
138	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,320	84,00	278,88	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,31+1,01 "dle technické zprávy a příloh 02 3,320 f76702 Součet 3,320								
139	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,320	24,00	79,68	CS ÚRS 2013 01
f76702 3,320								
140	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,870	14,10	421,17	
f76701 " izolace stěn jádra 26,550 f76702 " TI pohledu koupelny 3,320 Součet 29,870								
141	K	76769182R	Dmtž vodícího rámu pro interiérové schrn.dveře	kus	0,000	28,00	0,00	
0 " v tomto bytě není 0,000								
771 - Podlahy z dlaždic							2 815,94	
142	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,090	312,00	964,08	
<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. 2,23+0,86 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,090 f77101 Součet 3,090								
143	M	59761145R	dlaždice keramické - I. j.	m2	3,090	225,00	695,25	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101 3,090								
144	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,090	41,00	126,69	CS ÚRS 2013 01
f77101 3,090								
145	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,640	33,50	322,94	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,85+1,175)*2 6,050 (0,995+0,8)*2 3,590 Součet 9,640								
146	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,200								
147	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,230	148,00	330,04	CS ÚRS 2013 01
Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrková hmota, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnicí PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem. <i>Poznámka k položce:</i> /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,23 " dle TZ a přílohy 02 2,230								
148	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,079	336,00	26,54	CS ÚRS 2013 01

776 - Podlahy povlakové

9 842,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (2,9+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01 (1,9+1,2)*2-0,6 "02 (1,1+0,89)*2-0,6 "03 (2,9+5,27)*2-0,8 "04 Součet	m	34,000	6,10	207,40	CS ÚRS 2013 01
150	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 fplocha01 Součet	m2	23,520	21,00	493,92	CS ÚRS 2013 01
151	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (2,9+0,09+3,15)*2-0,8*2-0,6*2 "01 (2,9+5,27)*2-0,8 "04 f77601 Součet	m	25,020	32,90	823,16	CS ÚRS 2013 01
152	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	27,522	35,70	982,54	CS ÚRS 2013 01
153	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. 4,98+15,19 " dle technické zprávy a přílohy 04 f77602 Součet	m2	20,170	44,80	903,62	CS ÚRS 2013 01
154	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2	m2	24,204	137,00	3 315,95	CS ÚRS 2013 01
155	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	20,170	11,00	221,87	CS ÚRS 2013 01
156	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	5,043	69,00	347,97	CS ÚRS 2013 01
157	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	20,170	2,50	50,43	CS ÚRS 2013 01
158	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	20,170	18,10	365,08	CS ÚRS 2013 01
159	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) Pro vyrovnání stávajícího podkladu, v místnostech kde bude opět použita povlaková krytina, bude použita systémová samonivelační stěrková hmota, aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a nerovnosti je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit vhodným reprofilačním materiálem - systémem. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být po aplikaci stěrky proříznuty opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. <i>Poznámka k položce:</i> /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ f77602	m2	20,170	103,00	2 077,51	
160	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,210	251,00	52,71	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

15 390,49

161	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovezu) " dle TZ a přílohy 04 (1,6-0,8)*(1,9+0,3+1,2) "04 f78101 Součet	m2	2,720	285,00	775,20	
162	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	16,203	354,00	5 735,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			2,0*(1,85+1,175-1,0)*2+2,4*1,0*2-1,97*0,6 "02		11,718			
			1,5*(0,995+0,8)*2-1,5*0,6 "03		4,485			
		f78102	Součet		6,203			
163	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	20,815	210,00	4 371,15	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce Investora.								
			f78101*1,1		2,992			
			f78102*1,1		17,823			
			Součet		20,815			
164	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,923	21,00	397,38	CS ÚRS 2013 01
			f78101		2,720			
			f78102		16,203			
			Součet		18,923			
165	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	26,200	86,00	2 253,20	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			2,4+0,4*2+5*2,0 "02		13,200			
			1,5*6 "03		9,000			
			(1,6-0,8)*5 "04		4,000			
			Součet		26,200			
166	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			0,8*2 "03		1,600			
			Součet		1,600			
167	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	16,440	67,00	1 101,48	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
			(1,85+1,175)*2 "02		6,050			
			(0,995+0,8)*2 "03		3,590			
			(1,9+0,3+1,2)*2 "04		6,800			
			Součet		16,440			
168	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,923	25,80	488,21	CS ÚRS 2013 01
			f78101		2,720			
			f78102		16,206			
			Součet		18,923			
169	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,330	337,00	111,21	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 088,09	
170	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	4,000	150,00	600,00	
			4 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		4,000			
171	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
172	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	4,650	25,00	116,25	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(15*0,25)*2 "04		4,650			
		f783R01	Součet		4,650			
173	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	4,650	204,00	948,60	
			f783R01		4,650			
174	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,140	1,90	11,67	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,55+2,52) "04		6,140			
		f78306	Součet		6,140			
175	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	6,140	28,70	176,22	
			f78306		6,140			
176	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	4,650	99,00	460,35	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn					
			1,5*(0,9+0,3+1,9) " dle TZ a přílohy 02		4,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 878,51

177	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,317	15,40	1 406,28	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

(vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)

" dle TZ a přílohy č.02 - stropy

fplocha01 23,520

Mezisoučet 23,520

" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou

2,5*(2,9+0,09+3,15)*2 "01+02+03 30,700

2,52*(2,9+5,27)*2-1,2*1,6-0,9*2,4 "04 37,097

Mezisoučet 67,797

f78400

Součet 91,317

178	K	78414109R	Ošetření plísni napadených ploch vč.deratizace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,317	43,70	3 990,55	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

Odstranění plísni včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:

vč.deratizace ploch stěn a stropů

91,317 " dle TZ a přílohy 02,

91,317

179	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,650	74,60	346,89	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m

1,5*(0,9+0,3+1,9) " dle TZ a přílohy 02 4,650

180	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	91,317	8,50	776,19	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

f78400 91,317

181	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	78,327	20,90	1 637,03	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy

1,5*(0,9+0,3+1,9) " dle TZ a přílohy 02 4,650

Mezisoučet 20,170

" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají, bez ploch jádra

2,5*(2,9+0,09+3,15)*2- 22,500

2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01 35,657

2,52*(2,9+5,27)*2-2,1*1,6-0,9*2,4 "04 58,157

Mezisoučet 58,157

f78401

Součet 78,327

182	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,905	40,30	721,57	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK

2,23+0,86 3,090

Mezisoučet 3,090

" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch

pod obklady, otvory plochy do 4m2 se

2,5*(1,175+0,125+0,8+0,1+1,9-0,82) "01 8,200

(2,5-2,0)*(1,85+1,175)*2 "02 3,025

(2,5-1,5)*(0,995+0,8)*2 "03 3,590

Mezisoučet 14,815

f78403

Součet 17,905

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

183	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí

fTZ001

1 "dle technické zprávy projektu 1,000

184	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

fTZ001 1,000

185	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
-----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky médií.

fTZ001 1,000

186	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

fTZ001 1,000

187	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FTZ001		1,000			
188	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			FTZ001		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131204 - Byt č.21, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 430, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

42936641

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 757,15

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	367 757,15

0,00

55 163,60

Cena s DPH

v

CZK

422 920,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131204 - Byt č.21, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 430, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Rájí 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		367 757,15	422 920,75	
01	B.č.21 Pasportizace a stavební opravy	367 757,15	422 920,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131204 - Byt č.21, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 430, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.21 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-32-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.21 BROŽÍKOVA Č.P.430, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				367 757,15
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	367 757,15	55 163,60
Cena s DPH v CZK				422 920,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131204 - Byt č.21, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 430, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.21 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	367 757,15
HSV - Práce a dodávky HSV	98 858,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 029,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 092,34
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	6 736,08
PSV - Práce a dodávky PSV	265 018,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 928,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 888,19
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 223,38
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	29 446,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 730,61
766 - Konstrukce truhlářské	72 491,66
767 - Konstrukce zámečnické	3 553,03
771 - Podlahy z dlaždic	2 951,77
776 - Podlahy povlakové	36 080,39
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	21 351,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 021,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 599,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131204 - Byt č.21, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 430, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.21 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

367 757,15

HSV - Práce a dodávky HSV

98 858,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 029,96

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,248	368,00	2 667,26	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková " dle TZ a přílohy 04 (1,51+1,615)*2*(0,1+0,15) "mč.02 1,563 (4,83+1,595)*2*0,1 "mč.05 okno již vyměřeno 1,285 (1,8+1,6)*2*(0,1+0,15) " mč.06 1,700 (2,125+0,875+2,4)*2*(0,1+0,15) " mč.07 2,700 Součet 7,248								
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	81,900	57,40	4 701,06	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 81,900 Součet 81,900								
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	188,077	48,90	9 196,97	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 188,077 Součet 188,077								
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	4,095	84,00	343,98	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči f98501 f61101/100*5 " 5% ploch 4,095								
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	9,404	74,10	696,84	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči f98502 f61201/100*5 " 5% ploch 9,404								
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,095	293,00	1 199,84	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501 4,095								
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	9,404	214,00	2 012,46	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502 9,404								
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,499	35,10	473,81	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 4,095 f98502 9,404 Součet 13,499								
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	13,499	68,40	923,33	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 4,095 f98502 9,404 Součet 13,499								
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	4,095	162,00	663,39	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501 4,095								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,404	142,00	1 335,37	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					9,404			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,499	9,30	125,54	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					4,095			
f98502					9,404			
Součet					13,499			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,248	241,00	1 746,77	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet, u vyměňovaných oken více o 0,15m								
(1,51+1,615)*2*(0,1+0,15) "mč02					1,563			
(4,83+1,595)*2*0,1 "mč05					1,285			
(1,8+1,6)*2*(0,1+0,15) "mč.06					1,700			
(2,125+0,875+2,4)*2*(0,1+0,15) "mč.07					2,700			
f98503					7,248			
Součet					7,248			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,248	11,90	86,25	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98503					7,248			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	7,248	162,00	1 174,18	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
f98503					7,248			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	4,095	110,00	450,45	CS ÚRS 2013 01
Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů								
f98501					4,095			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	78,300	40,10	3 139,83	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně								
f61102					78,300			
f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04					78,300			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	78,300	98,00	7 673,40	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
f61102					78,300			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	188,077	31,50	5 924,43	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
f61201					188,077			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	188,077	84,00	15 798,47	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
f61201					188,077			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	197,205	56,50	11 142,08	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(1,51+1,615)*2					6,250			
(4,83+1,595)*2					12,850			
(1,8+1,6)*2					6,800			
(2,125+0,875+2,4)*2					10,800			
Mezisoučet					36,700			
" obkladů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,5+0,85+0,66+0,29+1,885+1,5) "02		6,685			
			(1,505+1,64+1,97)*2 "03		10,230			
			(0,835+1,165+1,97)*2 "04		7,940			
			Mezisoučet		24,855			
			" soklů PVC					
			(1,875+0,11+5,98+0,27+3,46+1,55)*2-0,8*3-0,6*2-0,7-1,565*2 "01		19,060			
			(3,46+2,555+1,7)*2-0,7-0,8*2 "02		13,130			
			(3,69+5,97)*2-0,8*2 "05		17,720			
			(4,71+2,615)*2-0,8 "06		13,850			
			(4,71+3,295)*2-0,8 "07		15,210			
			Mezisoučet		78,970			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně)		47,400			
			mimo v SDK					
			(0,7+1,97*2)*2 " dtto		9,280			
			Mezisoučet		56,680			
			Součet		197,205			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	81,900	14,20	1 162,98	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		81,900			
			Součet		81,900			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,769	28,30	1 182,06	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,7*1,97*2*1		2,758			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,51*1,615		2,439			
			4,83*1,595		7,704			
			1,8*1,6		2,880			
			2,125*1,6+0,875*2,4		5,500			
			Součet		41,769			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	81,900	35,90	2 940,21	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			17,5+10,7+2,6+1,0+22,1+12,4+15,6		81,900			
			fplocha01					
			Součet		81,900			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubně ocelová 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění DV 800 L/P					
			1 " dle TZ a 04		1,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 092,34

29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			1 " mřížka nad stávajícím sporák, provádět citlivě s ohledem na budoucí napojení digestoře v tomto místě		1,000			
			Součet		2,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,300	25,90	2 105,67	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			17,3+10,3+2,5+1,1+22,1+12,4+15,6		81,300			
			fplocha02					
			Součet		81,300			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	81,300	21,10	1 715,43	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		81,300			
			Součet		81,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením 100 " odhad		100,000			
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím 100 " odhad		100,000			
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,030	149,00	302,47	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány. 0,995*2,04 " zárubně dveří vchodových ozn.v. D2 dle technické zprávy a přílohy 02		2,030			
35	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,075	316,00	1 603,70	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí sténovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm (0,995+2,04*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,075			
36	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			Odstranění všech garnyží s příp.roletami 1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
37	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
38	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
39	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
40	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	81,900	5,30	434,07	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 17,5+10,7+2,6+1,0+22,1+12,4+15,6 fstop01 Součet		81,900 81,900			
41	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	188,077	2,60	489,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02 2,5*(0,69+0,995+0,19+0,11+5,98+0,27+3,46+1,6 5)*2-2,5*(0,845+0,03+1,59+0,03)- 1,97*(0,8*3+0,7) "01 odpočtem plochy 2,5*(2,305+3,46+2,67+1,585+0,92+1,585+0,07+ 1,545+1,16)-1,51*1,615-1,97*(0,8*2+0,7) "02+část03+část04, jen zděné části 2,5*(3,69+5,97)*2-4,83*1,595-1,97*(0,8*2) "05 2,49*(4,71+2,615)*2-1,8*1,6-1,97*0,8 "06 2,5*(4,71+3,295)*2-(2,125*1,6+0,875*2,4)- 1,97*0,8 "07 fsteny01 Součet		54,381 31,280 37,444 32,023 32,949 188,077			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

6 736,08

42	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,846	530,00	2 038,38	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,846	32,40	124,61	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,846	170,00	653,82	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,844	7,10	382,29	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3,846*14 "Přepočtené koeficientem množství		53,844			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,846	490,00	1 884,54	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
47	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,360	379,00	1 652,44	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

265 018,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 928,31

48	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 03+04								
49	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	19,676	271,00	5 332,20	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,504+1,64)*2*2,0-0,6*2,0 "03 (0,835+1,165)*2*2,0-0,6*2,0 "04 1,0*1,5 " 02 Součet								
50	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,290	51,30	579,18	CS ÚRS 2013 01
páska z plastu páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,505+1,64)*2 "03 (0,835+1,165)*2 "04 1,0 "02 Součet								
51	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,096	618,00	59,33	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 888,19

55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních 1 " dle technické zprávy a příloh 02								
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
57	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
60	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	75,00	75,00	
61	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč. obklad. panelů nebo obezdění 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
62	K	725980123	Dvířka 310/310mm Dvířka 30/30 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
64	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	65,00	65,00	
65	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru 1 " dle TZ a příloha 02	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	
69	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
70	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
76	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	84,00	84,00	
77	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč. napojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	396,00	396,00	
78	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
79	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m ³ /hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah (zakrytý, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m ³ /hod a s filtrem), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
81	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,160	240,00	38,40	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
82	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	428,00	51,79	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 223,38

83	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	5,199	620,00	3 223,38	
Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
" mč.02+05 jednořadý								
0,6*(1,38+1,97*2)					3,192			
" mč.06+0,7 dvouřadý								
0,6*(1,495+1,85)					2,007			
Součet					5,199			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

29 446,00

84	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	81,900	340,00	27 846,00	
POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01					81,900			
Součet					81,900			
85	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

30 730,61

86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očistěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	5,231	686,00	3 588,47	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,5*(0,835+0,125+1,505+0,1)-0,6*1,97 "mezi 01 a 03+04					5,231			
f763001 Součet					5,231			
88	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,000	791,00	7 119,00	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,64+1,885+0,075) " mezi 03 a 04 + mezi 02 a 03+04 9,000 f763002 Součet 9,000								
89	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	28,461	28,20	802,60	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 10,461 f763002*2 18,000 Součet 28,461								
90	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,500	34,60	259,50	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*3 " dle technické zprávy a přílohy 04 7,500								
91	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,231	33,90	482,43	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 5,231 f763002 9,000 Součet 14,231								
92	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepená na pásy bez nosné kce	m2	4,250	552,00	2 346,00	CS ÚRS 2013 01
Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na pásy f76303 2,5*1,7 " dle TZ a přílohy 04, mč. 01, POZN: 8 4,250								
93	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,791	552,00	988,63	CS ÚRS 2013 01
Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 0,9*(0,99+0,1+0,9) "02 1,791 f76304 Součet 1,791								
94	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,463	530,00	2 365,39	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,835+0,29+0,66) 4,463 f763003 Součet 4,463								
95	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	10,504	14,60	153,36	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr f76303 4,250 f76304 1,791 f763003 4,463 Součet 10,504								
96	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,504	22,60	237,39	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě f76303 4,250 f76304 1,791 f763003 4,463 Součet 10,504								
97	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 02+03 3,600 f763005 Součet 3,600								
98	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,690	65,00	1 019,85	CS ÚRS 2013 01
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,1+1,505+0,125+0,835 "01 2,565 1,885+0,29+0,66 "02 2,835 (1,505+1,64)*2 "03 6,290 (0,835+1,165)*2 "04 4,000 Součet 15,690								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
100	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01
101	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m f763005*1,17 4,212*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
102	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
103	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK <i>Poznámka k položce:</i> Bude upravena stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty. 1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	78,00	78,00	
104	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí) 1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
105	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm <i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 " POZN 4, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
106	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
107	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
108	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
109	M	590304170	držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
110	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
111	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
112	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,061	584,00	619,62	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

72 491,66

113	K	766421811	Demontáž obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 - lamel Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 - lamel <i>Poznámka k položce:</i> vč.dmtž případného roštu 12,4 " dle TZ a příloha 02, mč.06	m2	12,400	63,60	788,64	CS ÚRS 2013 01
114	K	76642182R	Demontáž truhlářského obložení podhledů, polic a pomocných konstrukcí komplet 0,92*1,585 " dle technické zprávy a přílohy 02, mč.02 jpodhled v části v místě chodbičky od mč.01	m2	1,458	129,00	188,08	
115	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu včetně křídel Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křídel pl do 4 m2, vč.odstranění jakéhokoliv příp.vnitřního parapetu	m2	10,819	61,10	661,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odřiznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování) " dle technické zprávy a přílohy 02 1,51*1,615 " O1 2,439 1,8*1,6 " O2 2,880 2,125*1,6+0,875*2,4 " O3 5,500 Součet 10,819								
116	K	96807264R	Vybourání (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	10,819	40,40	437,09	
Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken) <i>Poznámka k položce:</i> provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odřiznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování) f766001 10,819								
117	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,319	945,00	5 026,46	
Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů <i>Poznámka k položce:</i> komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 1,51*1,615 "v.č.03 2,439 1,8*1,6 "v.č.04 2,880 Součet 5,319								
118	M	61140032R	ozn.:03+04 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,319	2 150,00	11 435,85	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace f766P1 5,319								
119	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,614	948,00	5 322,07	
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva <i>Poznámka k položce:</i> komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 2,125*1,6+0,9*2,46 " v.č.05 5,614 Součet 5,614								
120	M	61143253R	ozn.:05 komplet- sestava balkónová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,614	3 790,00	21 277,06	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace f766P2 5,614								
121	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	13,000	14,10	183,30	
8 " dle technické zprávy a přílohy 02 8,000 5 " dle technické zprávy a přílohy 04, znovu osazení opravených dveří 5,000 Součet 13,000								
122	K	76666190R	Oprava dveřních křídel tmelením s vyspravením lišt zasklení	m2	15,366	124,00	1 905,38	
<i>Poznámka k položce:</i> Oprava dveřního křídla tmelením s opravou lišt zasklení včetně dodávek potřebných materiálů " dle TZ a přílohy 02+04 " dle foto jsou všechny vnitřní dveře š.800mm a 700mm z 2/3 prosklené (0,8*1,97)*2*4 12,608 (0,7*1,97)*2*1 2,758 Součet 15,366								
123	K	766661912	Oprava dveřních křídel s výměnou kování	m2	7,683	256,00	1 966,85	CS ÚRS 2013 01
Oprava dveřních křídel dřevěných z měkkého dřeva s výměnou kování " dle TZ a přílohy 02+04 " dle foto jsou všechny vnitřní dveře š.800mm a 700mm z 2/3 prosklené (0,8*1,97)*4 6,304								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,7*1,97)*1		1,379			
			Součet		7,683			
124	M	54914624R	klika včetně štítu a montážního materiálu mezipokojeva ze slitiny hliníku	sada	5,000	187,00	935,00	
			5 " dle TZ a přílohy 04		5,000			
125	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	2,000	335,00	670,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
126	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
127	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
128	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
			Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
129	M	611653320	ozn.02 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
130	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
131	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
132	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
133	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
134	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,545	1 345,00	3 423,03	
			1,885+0,66 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,545			
135	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,545	3 330,00	8 474,85	
			2,545 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,545			
136	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
137	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,326	560,00	182,56	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

767 - Konstrukce zámečnické

3 553,03

138	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,363	104,00	2 741,75	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			" mč.03+04 resp i 01+02, dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra					
			2,5*(0,61*2+1,93*2+0,365+1,165+0,845+1,545*2)		26,363			
)					
f76701			Součet		26,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02					
			f76702					
			Součet					
140	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podhledů roštů					
			f76702					
141	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,963	14,10	422,48	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			f76701 " izolace stěn jádra					
			f76702 " TI pohledu koupelny					
			Součet					
			771 - Podlahy z dlaždic					
			2 951,77					
142	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných	m	3,410	12,60	42,97	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
			" dle TZ a přílohy 02, sokl v WC mč.04					
			(0,845+1,16)*2-0,6					
143	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	2,328	42,40	98,71	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,59*(1,545-0,7) "03 s odpočtem plochy vany					
			0,845*1,165 "04					
			Součet					
144	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	
			Poznámka k položce:					
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 "mč. 03+04					
			f77101					
			Součet					
145	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,600	225,00	810,00	
			Poznámka k položce:					
			Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77101					
146	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			f77101					
147	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,290	33,50	378,22	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,505+1,64)*2 "03					
			(0,835+1,165)*2 "04					
			1,0"02					
			Součet					
148	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					
149	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
			776 - Podlahy povtlakové					
			36 080,39					
150	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	79,170	6,10	482,94	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01+02+05+06+07 (1,875+0,11+5,98+0,27+1,65+3,46)*2-0,8*3-0,7-0,6*2-1,565*2 "01 (3,46+2,67+1,585)*2-0,8*2-0,7 "02 (3,69+5,97)*2-0,8*2 "05 (4,71+2,615)*2-0,8 "06 (4,71+3,295)*2-0,8 "07 Součet		19,260 13,130 17,720 13,850 15,210 79,170			
151	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02, mč. 01+02+05+06+07 17,5+10,7+22,1+12,4+15,6 Součet	m2	78,300	21,00	1 644,30	CS ÚRS 2013 01
152	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,875+0,11+5,98+0,27+3,46+1,55)*2-0,8*3-0,6*2-0,7-1,565*2 "01 (3,46+2,555+1,7)*2-0,7-0,8*2 "02 (3,69+5,97)*2-0,8*2 "05 (4,71+2,615)*2-0,8 "06 (4,71+3,295)*2-0,8 "07 Součet	m	78,970	32,90	2 598,11	CS ÚRS 2013 01
		f77601			19,060 13,130 17,720 13,850 15,210 78,970			
153	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	86,867	35,70	3 101,15	CS ÚRS 2013 01
154	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,5-1,1 " celková plocha minus ker.dlažba v mč. 03+04 Součet	m2	77,700	44,80	3 480,96	CS ÚRS 2013 01
		f77602			77,700 77,700			
155	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm podlahovina tl. 2 mm Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2	m2	93,240	137,00	12 773,88	CS ÚRS 2013 01
		f77602			93,240			
156	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	77,700	11,00	854,70	CS ÚRS 2013 01
		f77602			77,700			
157	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka penetrace dodávka f77602*0,25	kg	19,425	69,00	1 340,33	CS ÚRS 2013 01
		f77602			19,425			
158	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	77,700	2,50	194,25	CS ÚRS 2013 01
		f77602			77,700			
159	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	77,700	18,10	1 406,37	CS ÚRS 2013 01
		f77602			77,700			
160	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu) /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	77,700	103,00	8 003,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmělení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky profiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.

f77602

77,700

161	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,798	251,00	200,30	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

21 351,80

162	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17,396	34,20	594,94	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

" dle TZ a přílohy 02

1,345*(0,25+0,61+0,61+0,365+1,93) "02

5,064

2,175*(1,59+1,545)*2-2,175*0,6 "03

12,332

Součet

17,396

163	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovezu)	m2	6,084	285,00	1 733,94	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

(0,25+0,66)*1,5" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04

1,365

1,64*2,0-0,99*0,9" v mč. 03 na zdi dle TZ a přílohy 04

2,389

1,165*2,0" v mč. 04 na zdi dle TZ a přílohy 04

2,330

f78101

Součet

6,084

164	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	20,233	354,00	7 162,48	
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

" dle technické zprávy a přílohy 04

1,5*(0,66+0,29+1,885) " 02

4,253

(1,505*2+1,64)*2,0-

0,6*2,0+0,1*(0,99+0,9)+0,99*0,9 "03

9,180

(0,835+1,165)*2*2,0-0,6*2,0 "04

6,800

f78102

Součet

20,233

165	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	28,948	210,00	6 079,08	
-----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f78101*1,1

6,692

f78102*1,1

22,256

Součet

28,948

166	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	26,317	21,00	552,66	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

f78101

6,084

f78102

20,233

Součet

26,317

167	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	36,990	86,00	3 181,14	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové

" dle technické zprávy a přílohy 04

1,5*5 "02

7,500

2,0*(4+2)+0,6+0,9+0,99 "03

14,490

2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04

15,000

Součet

36,990

168	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,805	98,00	274,89	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové

" dle technické zprávy a přílohy 04

0,7+1,405+0,7 "03

2,805

Součet

2,805

169	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,025	67,00	939,68	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací

" dle technické zprávy a přílohy 04

(0,25+0,66+0,66+0,29+1,885) "02

3,745

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
			(1,505+1,64)*2 "03		6,290			
			(0,835+1,16)*2 "04		3,990			
			Součet		14,025			
170	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	26,317	25,80	678,98	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,084			
			f78102		20,233			
			Součet		26,317			
171	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,457	337,00	154,01	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 021,99

172	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		8,000			
173	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
174	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	14,412	25,00	360,30	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" mč.02+05 jednořadý					
			0,6*(1,38+1,97)*2		6,384			
			" mč.06+0,7 dvouřadý					
			0,6*(1,495+1,85)*2*2		8,028			
		f783R01	Součet		14,412			
175	K	78325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	14,412	204,00	2 940,05	
			f783R01		14,412			
176	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,400	1,90	46,36	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,54+2,5) "02		6,080			
			2*(0,67+2,5) "05		6,340			
			2*(0,675+2,49) "06		6,330			
			2*(0,325+2,5) "07		5,650			
		f78306	Součet		24,400			
177	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,400	28,70	700,28	
			f78306		24,400			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 599,64

178	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	290,460	15,40	4 473,08	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce:					
			(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		81,900			
			Mezisoučet		81,900			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(0,11+5,98+1,55+1,875+3,46)*2-					
			2,5*(0,845+0,03+1,59+0,03) "01 s odpočtem		58,638			
			2,5*(2,305+3,46+2,67+1,585+0,92+1,585+0,07)		31,488			
			"02 bez plochy stěn jádra					
			2,5*1,545 "03		3,863			
			2,5*1,16 "04		2,900			
			2,5*(3,69+5,97)*2-4,83*1,595 "05 s odpočtem		40,596			
			sestavy oken					
			2,495*(4,71+2,615)*2 "06		36,552			
			2,5*(4,71+3,295)*2-(2,125*1,6+0,875*2,4) "07 s		34,525			
			odpočtem balk.sestavy					
			Mezisoučet		208,560			
		f78400	Součet		290,460			
179	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	32,212	32,40	1 043,67	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn								
" dle TZ a přílohy 02								
1,0*2,0 " 01					2,000			
2,5*(4,71*2+3,295)-0,8*1,97 "07					30,212			
Součet					32,212			
180	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,768	88,00	4 027,58	CS ÚRS 2013 01
Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m								
12,4 " dle TZ a příloha 02, strop, původně podhled z lamel, mč.06					12,400			
1,345*(0,25+0,61) " dle TZ a přílohy 02, po dmtž obkladů vedle sporáku v mč.02					1,157			
Mezisoučet					13,557			
" odstranění tapet								
1,0*2,0 " 01					2,000			
2,5*(4,71*2+3,295)-0,8*1,97 "07					30,212			
Mezisoučet					32,212			
Součet					45,768			
181	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	290,460	8,50	2 468,91	CS ÚRS 2013 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
f78400					290,460			
182	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	279,721	20,90	5 846,17	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy								
17,3+10,3+22,1+12,4+15,6					77,700			
Mezisoučet					77,700			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají								
2,5*(0,11+5,98+1,65+1,875+3,46)*2-					58,963			
2,5*(0,835+0,125+1,505+0,1) "01 s odpočtem								
2,5*(-0,29+2,555+3,46+2,555+1,7+0,92+1,7) "02 bez plochy stěn SDK					31,500			
2,5*(3,69+5,97)*2-4,83*1,595 "05 s odpočtem sestavy oken					40,596			
2,495*(4,71+2,615)*2 "06					36,552			
2,5*(4,71+3,295)*2-(2,125*1,6+0,9*2,46) "07 s odpočtem balk.sestavy					34,411			
Mezisoučet					202,021			
f78401 Součet					279,721			
183	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,368	40,30	740,23	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK								
2,5+1,1					3,600			
Mezisoučet					3,600			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se								
2,5*(0,835+0,125+1,505+0,1*2) "01					6,663			
(2,5-1,5)*(0,66+0,29+1,885+0,125) "02					2,960			
(2,5-2,0)*(1,505+1,64)*2 "03					3,145			
(2,5-2,0)*(0,835+1,165)*2 "04					2,000			
Mezisoučet					14,768			
f78403 Součet					18,368			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

184	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí								
fT2001 1 "dle technické zprávy projektu					1,000			
185	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fT2001					1,000			
186	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.								
fT2001					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce fTZ001	kus	1,000	420,00	420,00	
188	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost fTZ001	kus	1,000	650,00	650,00	
189	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob fTZ001	kus	1,000	550,00	550,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131202 - Byt č.7, 3+1, 3.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				341 423,85
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	341 423,85	51 213,60
Cena s DPH v CZK				392 637,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131202 - Byt č.7, 3+1, 3.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		341 423,85	392 637,45	
01	B.č.7 Pasportizace a stavební opravy	341 423,85	392 637,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131202 - Byt č.7, 3+1, 3.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.7 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 11/2013, č.z.HMP2013-33-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.7 BROŽÍKOVA Č.P.431, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				341 423,85
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	341 423,85	51 213,60
Cena s DPH v CZK				392 637,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131202 - Byt č.7, 3+1, 3.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.č.7 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	341 423,85
HSV - Práce a dodávky HSV	113 194,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 838,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 536,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 820,13
PSV - Práce a dodávky PSV	224 349,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 043,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 128,43
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 753,48
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 604,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 205,52
766 - Konstrukce truhlářské	50 316,93
767 - Konstrukce zámečnické	3 542,64
771 - Podlahy z dlaždic	2 897,45
776 - Podlahy povlakové	31 011,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 903,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 422,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 768,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131202 - Byt č.7, 3+1, 3.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.č.7 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

341 423,85

HSV - Práce a dodávky HSV

113 194,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 838,65

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,260	368,00	1 199,68	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková " dle TZ a přílohy 04 (1,81+1,61)*2*2*0,1 1,368 (2,42+1,6)*2*0,1 0,804 (2,125+0,885+2,43)*2*0,1 1,088 Součet 3,260								
2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,600	104,00	7 342,40	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 70,600 f61101 Součet 70,600								
3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	153,945	98,00	15 086,61	CS ÚRS 2013 01
oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstve, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 153,945 f61201 Součet 153,945								
4	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	19,990	82,20	1 643,18	CS ÚRS 2013 01
Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky " dle TZ a přílohy 02+04 " V místě výskytu trhlin (na styku stěnového panelu a parapetního panelu, meziokení " z důvodu možné opětovného výskytu trhlin projektant doporučuje provést v tomto místě úpravu " pomocí ukončující systémového omítkového profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě " odstraněna, poté bude na styku osazena ukončující systémová omítková lišta, do které bude " začistiště opravená omítka a minimální spára mezi listou a omítkou na čelních konstrukcích " zatmelena vhodným materiálem. 2,5*2 "02 5,000 2,495*2 "05 4,990 2,49*2 "06 4,980 2,51*2 "07 5,020 flista01 Součet 19,990								
5	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	10,590	84,00	889,56	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáčí f98501 f61101/100*15 " 15% ploch 10,590								
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	23,092	74,10	1 711,12	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáčí f98502 f61201/100*15 " 15% ploch 23,092								
7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,590	293,00	3 102,87	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501 10,590								
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	23,092	214,00	4 941,69	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					23,092			
9	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,682	35,10	1 182,24	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					10,590			
f98502					23,092			
Součet					33,682			
10	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	33,682	68,40	2 303,85	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501					10,590			
f98502					23,092			
Součet					33,682			
11	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	10,590	162,00	1 715,58	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					10,590			
12	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	23,092	142,00	3 279,06	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					23,092			
13	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,682	9,30	313,24	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					10,590			
f98502					23,092			
Součet					33,682			
14	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,260	241,00	785,66	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží 100%								
(1,81+1,61)*2*0,1					1,368			
(2,42+1,6)*2*0,1					0,804			
(2,125+0,885+2,43)*2*0,1					1,088			
f98503					3,260			
Součet					3,260			
15	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,260	11,90	38,79	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98503					3,260			
16	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	3,260	162,00	528,12	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
f98503					3,260			
17	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					12,000			
18	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	10,590	110,00	1 164,90	CS ÚRS 2013 01
Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů								
f98501					10,590			
19	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	67,100	40,10	2 690,71	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně								
f61102					67,100			
f61101-2,5-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04					67,100			
20	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrtstva vnitřních stropů rovných	m2	67,100	98,00	6 575,80	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
f61102					67,100			
21	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					12,000			
22	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	153,945	31,50	4 849,27	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
f61201					153,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	153,945	84,00	12 931,38	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn f61201					153,945			
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	174,065	56,50	9 834,67	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,81+1,61)*2*2 13,680 (2,42+1,6)*2 8,040 (2,125+0,885+2,43)*2 10,880 Mezisoučet 32,600 " obkladů (1,5+0,65+0,285+2,49+0,65+1,5) "02 7,075 (1,51+1,675+1,97)*2 "03 10,310 (0,855+1,2+1,97)*2 " 04 8,050 Mezisoučet 25,435 " soklů PVC (0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01 10,750 (2,49+4,02)*2-1,25 "02 11,770 (3,42+5,7)*2-1,25-0,8 "05 16,190 (3,38+4,7)*2-0,8 "06 15,360 (2,53+4,7)*2-0,8 "07 13,660 Mezisoučet 67,730 (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK 37,920 (1,25+1,97*2)*2 " dtto 10,380 Mezisoučet 48,300 Součet 174,065								
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,600	14,20	1 002,52	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 70,600 Součet 70,600								
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,587	28,30	922,21	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou " dle technické zprávy (000.4.3.3.) a přílohy 04 0,8*1,97*2*4 12,608 0,6*1,97*2*2 4,728 1,81*1,61*2 5,828 2,42*1,6 3,872 2,125*1,6+0,885*2,43 5,551 Součet 32,587								
27	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,600	35,90	2 534,54	
" dle technické zprávy a přílohy 02 9,2+10,2+2,6+1,0+19,6+16,0+12,0 70,600 fplocha01 Součet 70,600								
28	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a 04 1,000								
29	M	55331213R	zárubně ocelová 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění DV 800 L/P 1 " dle TZ a 04 1,000								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 536,00	
30	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02 1,000 Součet 1,000								
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	25,90	1 813,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
fplocha02			8,8+10,0+2,5+1,1+19,6+16+12		70,000			
			Součet		70,000			
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000	21,10	1 477,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
fplocha02					70,000			
			Součet		70,000			
33	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad					
					100,000			
34	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad					
					100,000			
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,999	149,00	297,85	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce:					
			-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,98*2,04 " zárubně dveří vchodových ozn.v. 03					
			dle technické zprávy a přílohy 02					
					1,999			
			Součet		1,999			
36	K	977211111	Řezání ŽB kří hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,060	316,00	1 598,96	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			(0,98+2,04*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02					
					5,060			
37	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			Odstranění všech garnýží s příp.roletami					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02					
					1,000			
38	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02					
					1,000			
39	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04					
					1,000			
40	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					
					1,000			
41	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 %	m2	70,600	15,10	1 066,06	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
fstrop01					70,600			
			Součet		70,600			
42	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 15 %	m2	153,945	12,20	1 878,13	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu do 15 %					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*1,97*4-					
			2,49*(0,03+0,835+0,03+1,59+0,03) "01					
					25,233			
			2,5*(1,595+0,03+4,115+2,49+3,78+1,17)-					
			1,25*1,97-1,81*1,61 "02+část03+část04, 03+04					
			jen zděné části					
			2,485*(3,42+5,7)*2-2,42*1,6-1,25*1,97-0,8-1,97					
			"05					
			2,49*(3,38+4,7)*2-0,8*1,97-2,125*1,6-					
			0,885*2,43 "06					
					36,222			
			2,51*(2,53+4,7)*2-0,8*1,97-1,81*1,61 "07					
			Součet					
					31,805			
fsteny01					153,945			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 820,13	
43	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,146	530,00	2 197,38	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,146	32,40	134,33	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,146	170,00	704,82	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 4,146*14 'Přepočtené koeficientem množství 58,044	t	58,044	7,10	412,11	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	4,146	490,00	2 031,54	CS ÚRS 2013 01
48	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí	t	6,174	379,00	2 339,95	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

224 349,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 043,34

49	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 03+04 Součet	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
50	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,675)*2*2,0-0,6*2,0 "03 (0,855+1,2)*2*2,0-0,6*2,0 "04 1,0*1,5 " 02 Součet	m2	20,060	271,00	5 436,26	CS ÚRS 2013 01
51	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící pásky a pásy z plastů pásky těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,675)*2 "03 (0,855+1,2)*2 "04 1,0 "02 Součet	m	11,480	51,30	588,92	CS ÚRS 2013 01
52	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,098	618,00	60,56	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

53	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

54	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

55	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

22 128,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
57	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
58	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
60	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
61	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
62	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
63	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
			Dvířka 30/30					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
64	K	72529170R	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
65	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
66	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			1+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
68	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
69	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
72	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
77	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
78	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
79	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odta. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odta (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m ³ /hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
81	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	1,161	240,00	278,64	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
82	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	428,00	51,79	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 753,48

83	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	6,054	620,00	3 753,48	
Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
" žebrový								
0,6*0,45*2 "02								
" mč.07 jednořadý								
0,6*1,25*2								
" mč.05+06 dvouřadý								
0,6*(1,85+1,49)*2								
Součet								

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 604,00

84	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,600	340,00	24 004,00	
POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nové vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01								
Součet								
85	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy								

763 - Konstrukce suché výstavby

27 205,52

86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Ti 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,111	686,00	2 820,15	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Ti 50 mm EI 60 Rw 50 dB								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,855+0,125+1,51+0,1)-0,6*1,97*2 "mezi 01 a 03+04 f763001 Součet								
88	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	8,963	791,00	7 089,73	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,835+0,075) "mezi 02 a 03+0,4 2,5*1,675 "mezi 02 a 03 f763002 Součet								
89	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,147	28,20	737,35	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet								
90	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,000	34,60	173,00	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 f763001 f763002 Součet								
91	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,074	33,90	443,21	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet								
92	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	552,00	1 006,30	CS ÚRS 2013 01
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 0,9*(1,025+0,1+0,9) "02 f76304 Součet								
93	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,488	530,00	2 378,64	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,855+0,285+0,655) f763003 Součet								
94	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,310	14,60	92,13	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr f76304 f763003 Součet								
95	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,310	22,60	142,61	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě f76304 f763003 Součet								
96	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 02+03 f763005 Součet								
97	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,905	65,00	1 033,83	CS ÚRS 2013 01
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,1+1,51+0,125+0,855 "01								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,835+0,285+0,655 "02		2,775			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(0,885+1,2)*2 "04		4,170			
			Součet		15,905			
98	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,600			
99	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		3,600			
100	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		4,212			
			4,212*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,633			
101	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		3,600			
102	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.</i>					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
103	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
104	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
105	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
107	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
108	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
109	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
110	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň kovové zárubeň ocelové pro sádkokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
111	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,925	584,00	540,20	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

50 316,93

112	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	5,828	61,10	356,09	
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2, vč.odstranění jakéhokoliv příp.vnitřního parapetu					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečně osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			1,81*1,61 "m.č.02		2,914			
			1,81*1,61 "07		2,914			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f766001			Součet		5,828			
113	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	5,828	40,40	235,45	
Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken)								
Poznámka k položce: provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)								
f766001					5,828			
114	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,828	945,00	5 507,46	
Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů								
Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04								
1,81*1,61*2 "05					5,828			
Součet					5,828			
115	M	61140032R	ozn.: 05 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,828	2 150,00	12 530,20	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace								
" dle technické zprávy (čl. 2.3.5.) a přílohy 04								
1,81*1,61*2 "05					5,828			
Součet					5,828			
116	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	9,000	14,10	126,90	
7*1*2 " dle technické zprávy a přílohy 02					9,000			
117	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	335,00	2 010,00	
3*2*1 " dle technické zprávy a přílohy 04					6,000			
118	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
119	M	61162812R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
3 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,000			
120	M	61162815R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
121	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
122	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
123	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
124	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
125	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
126	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
127	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk, vč.příp.digestoře vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
128	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,490	1 345,00	3 349,05	
2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,490			
129	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,490	3 330,00	8 291,70	
2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,490			
130	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových								
1+1 "dle TZ a přílohy 02					2,000			
131	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,453	560,00	253,68	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

767 - Konstrukce zámečnické

3 542,64

132	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt. jádra a revizních dvířek	m2	26,275	104,00	2 732,60	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,5*(2,49*2+0,335+0,835+1,17+1,595*2)					26,275			
f76701 Součet					26,275			
133	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a přílohy 02					3,600			
f76702 Součet					3,600			
134	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledů roštů								
f76702					3,600			
135	K	71310083R	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,875	14,10	421,24	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
f76701 " izolace stěn jádra					26,275			
f76702 " TI pohledu koupelny					3,600			
Součet					29,875			

771 - Podlahy z dlaždic

2 897,45

136	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací směsí (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	
Poznámka k položce:								
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a řídel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,5+1,1 "mč. 03+04					3,600			
f77101 Součet					3,600			
137	M	59761145R	dlaždice keramické - I.J.	m2	3,960	225,00	891,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
			f77101*1,1		3,960			
138	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			f77101		3,600			
139	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,480	33,50	384,58	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(1,2+0,855)*2 "04		4,110			
			1,0"02		1,000			
			Součet		11,480			
140	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu / přechod koupelna+wc-předsíní/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			
141	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
776 - Podlahy povlakové							31 011,04	
142	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	75,900	6,10	462,99	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
			" dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01 až 07					
			(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01		10,750			
			(1,59+1,595)*2-0,6*2 "03		5,170			
			(1,17+0,835)*2-0,6 "06		3,410			
			(2,49+4,115)*2-0,6-1,25 "02		11,360			
			(3,42+5,7)*2-0,8-1,25 "05		16,190			
			(3,38+4,7)*2-0,8 "06		15,360			
			(2,53+4,7)*2-0,8 "07		13,660			
			Součet		75,900			
143	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,600	21,00	1 482,60	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
			" dle technické zprávy a 02, mč. 01 až 07					
			fplocha01		70,600			
			Součet		70,600			
144	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	68,180	32,90	2 243,12	CS ÚRS 2013 01
			Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01		10,750			
			(2,49+4,02)*2-1,25 "02		11,770			
			(3,42+5,7)*2-0,8*2 "05		16,640			
			(3,38+4,7)*2-0,8 "06		15,360			
			(2,53+4,7)*2-0,8 "07		13,660			
		f77601	Součet		68,180			
145	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	74,998	35,70	2 677,43	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		74,998			
146	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,400	44,80	2 974,72	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02-2,5-1,1 " celková plocha minus ker.dlažba v mč. 03+04		66,400			
		f77602	Součet		66,400			
147	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,680	137,00	10 916,16	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		79,680			
148	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,400	11,00	730,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			f77602		66,400			
149	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,600	69,00	1 145,40	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
			f77602*0,25		16,600			
150	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,400	2,50	166,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			f77602		66,400			
151	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,400	18,10	1 201,84	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
			f77602		66,400			
152	K	77699011R	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu)	m2	66,400	103,00	6 839,20	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp. prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ <i>Poznámka k položce:</i> Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, masnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmění, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasáklivého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		66,400			
153	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,682	251,00	171,18	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

20 903,18

154	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,793	285,00	1 936,01	
			0,655*1,5*2" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,965			
			2,0*(1,2+1,675)-1,025*0,9" v mč. 03+04 na zdi dle TZ a přílohy 04		4,828			
		f78101	Součet		6,793			
155	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč. spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	19,565	354,00	6 926,01	
			(1,51*2+1,675)*2,0-0,6*2,0+(0,9+1,025)*0,1 "03		8,383			
			(1,2+0,855)*2*2,0-0,6*2,0 "04		7,020			
			(2,49+0,285)*1,5 "02		4,163			
		f78102	Součet		19,565			
156	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	28,993	210,00	6 088,53	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		7,472			
			f78102*1,1		21,522			
			Součet		28,993			
157	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	26,358	21,00	553,52	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f78101		6,793			
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
158	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,525	86,00	3 313,15	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03		14,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		38,525			
159	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,810	98,00	275,38	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,41+0,7 "03		2,810			
			Součet		2,810			
160	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,565	67,00	975,86	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,655+0,285+2,49+0,655 "02		4,085			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(1,2+0,855)*2 "04		4,110			
			Součet		14,565			
161	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,358	25,80	680,04	CS ÚRS 2013 01
			vč.dodávky					
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,793			
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
162	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,459	337,00	154,68	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 422,80

163	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dverních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			(1+1+1+1+1+1+1+1)*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, ozn.04 2-kř tedy 2x		8,000			
164	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
165	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	11,742	25,00	293,55	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" žebrový					
			0,6*0,2*7*2+0,6*0,45*2 "02		2,220			
			" mč.07 jednořadý					
			0,6*1,255*2		1,506			
			" mč.05+06 dvouřadý					
			0,6*(1,85+1,49)*2*2		8,016			
		f783R01	Součet		11,742			
166	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	11,742	204,00	2 395,37	
			f783R01		11,742			
167	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,800	1,90	47,12	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,38+0,1+2,51) "02		5,980			
			2*(0,67+2,495) "05		6,330			
			2*(0,68+2,52) "06		6,400			
			2*(0,53+2,515) "07		6,090			
		f78306	Součet		24,800			
168	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,800	28,70	711,76	
			f78306		24,800			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 768,26

169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,308	15,40	3 870,14	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce:					
			(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			f plocha01		70,600			
			Mezisoučet		70,600			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-		31,524			
			2,495*(0,03+0,835+0,03+1,59+0,03) "01 s					
			2,5*(2,49+3,78+4,115) "02 bez plochy stěn		25,963			
			jádra					
			2,5*1,595 "03		3,988			
			2,5*1,17 "04		2,925			
			2,485*(3,42+5,7)*2 "05		45,326			
			2,49*(3,38+4,7)*2-(0,885*2,43+2,125*1,6) "06 s		34,688			
			odpočtem balk.sestavy					
			2,51*(2,53+4,7)*2 "07		36,295			
			Mezisoučet		180,708			
		f78400	Součet		251,308			
170	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m (vč.příp.olištování)	m2	2,080	32,40	67,39	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn					
			" pozn, tapety ze stěn byt. jádra nejsou					
			oceněny zvlášť odstraněním, nutné					
			zakalkulovat v dmtž stěn jádra v odd.767					
			1,3*1,6 " dle TZ a přílohy 02, mč.02 u sporáku		2,080			
			Součet		2,080			
171	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	19,990	21,40	427,79	CS ÚRS 2013 01
			Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy 02+04					
			" V místě výskytu trhlin (na styku stěnového					
			panelu a parapetního panelu , meziokenní					
			" z důvodu možné opětovného výskytu trhlin					
			projektant doporučuje provést v tomto místě					
			úpravu					
			" pomocí ukončující systémového omítkového					
			profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě					
			" odstraněna, poté bude na styku osazena					
			ukončující systémová omítková lišta, do které					
			bude					
			" začistěna opravená omítka a minimální spára					
			mezi listou a omítkou na čelních konstrukci					
			" zatmelena vhodným materiálem.					
			flista01		19,990			
172	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	43,978	0,60	26,39	CS ÚRS 2013 01
			systémy sádkartonové RIGIPS příslušenství pro sdk systém závěsy, spojovací prvky páska ze skelných vláken 25 m					
			flista01*2*1,1		43,978			
173	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	21,989	14,30	314,44	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			flista01*1,1		21,989			
174	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,080	88,00	183,04	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m					
			1,3*1,6 " dle TZ a přílohy 02, po dmtž tapet za		2,080			
			sporákem v mč.02					
			Součet		2,080			
175	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	251,308	8,50	2 136,12	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78400			251,308			
176	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	239,926	20,90	5 014,45	CS ÚRS 2013 01
			Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			8,8+10+19,6+16+12		66,400			
			Mezisoučet		66,400			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do					
			4m2 se neodečítají					
			2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-		31,587			
			2,495*(0,855+0,125+1,51) "01					
			2,5*(4,02+2,49+4,02-0,285) "02		25,613			
			2,485*(3,42+5,7)*2 "05		45,326			
			2,49*(3,38+4,7)*2-(0,885*2,41+2,125*1,6) "06		34,706			
			2,51*(2,53+4,7)*2 "07		36,295			
			Mezisoučet		173,526			
		f78401	Součet		239,926			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,077	40,30	728,50	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK								
2,5+1,1					3,600			
Mezisoučet					3,600			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se								
2,495*(0,855+0,125+1,51+0,1) "01					6,462			
(2,5-1,5)*(2,49+0,285) "02					2,775			
(2,5-2,0)*(1,51+1,675)*2 "03					3,185			
(2,5-2,0)*(0,855+1,2)*2 "04					2,055			
Mezisoučet					14,477			
f78403			Součet		18,077			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

178	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí								
FTZ001 1 "dle technické zprávy projektu					1,000			
179	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
FTZ001					1,000			
180	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.								
FTZ001					1,000			
181	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
FTZ001					1,000			
182	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
FTZ001					1,000			
183	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
FTZ001					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201312022 - Byt č.11, 3+1, 4.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	371 207,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	371 207,32	55 681,10

Cena s DPH	v	CZK	426 888,42
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201312022 - Byt č.11, 3+1, 4.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		371 207,32	426 888,42	
01	B.č.11 Pasportizace a stavební opravy	371 207,32	426 888,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201312022 - Byt č.11, 3+1, 4.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.11 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol.s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 11/2013, č.z.HMP2013-34-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.11 BROŽÍKOVA Č.P.431, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				371 207,32
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	371 207,32	55 681,10
Cena s DPH v CZK				426 888,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201312022 - Byt č.11, 3+1, 4.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.11 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol.s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	371 207,32
HSV - Práce a dodávky HSV	108 955,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 653,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 916,19
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	8 385,54
PSV - Práce a dodávky PSV	258 371,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 043,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 079,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 753,48
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 604,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 205,52
766 - Konstrukce truhlářské	83 982,75
767 - Konstrukce zámečnické	3 542,64
771 - Podlahy z dlaždic	2 922,65
776 - Podlahy povlakové	31 011,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	21 050,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 800,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 624,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201312022 - Byt č.11, 3+1, 4.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.11 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol.s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 207,32

HSV - Práce a dodávky HSV

108 955,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 653,65

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,260	368,00	1 199,68	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

" dle TZ a přílohy 04

(1,81+1,61)*2*2*0,1

1,368

(2,42+1,6)*2*0,1

0,804

(2,125+0,885+2,43)*2*0,1

1,088

Součet

3,260

2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,600	104,00	7 342,40	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

" dle TZ a přílohy č.02

fstrop01

70,600

f61101

Součet

70,600

3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	153,945	98,00	15 086,61	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

" dle TZ a přílohy 02

fsteny01

153,945

f61201

Součet

153,945

4	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	19,990	82,20	1 643,18	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky

" dle TZ a přílohy 02+04

" V místě výskytu trhlin (na styku stěnového

panelu a parapetního panelu , meziokenní

" z důvodu možné opětovného výskytu trhlin

projektant doporučuje provést v tomto místě

úpravu

" pomocí ukončující systémového omítkového

profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě

" odstraněna, poté bude na styku osazena

ukončující systémová omítková lišta, do které

bude

" začistěna opravená omítka a minimální spára

mezi listou a omítkou na čelních konstrukcích

" zatmelena vhodným materiálem.

2,5*2 "02

5,000

2,495*2 "05

4,990

2,49*2 "06

4,980

2,51*2 "07

5,020

flista01

Součet

19,990

5	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	10,590	84,00	889,56	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

f98501

f61101/100*15 " 15% ploch

10,590

6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	23,092	74,10	1 711,12	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

f98502

f61201/100*15 " 15% ploch

23,092

7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,590	293,00	3 102,87	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

f98501

10,590

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	23,092	214,00	4 941,69	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
			f98502		23,092			
9	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,682	35,10	1 182,24	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		10,590			
			f98502		23,092			
			Součet		33,682			
10	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	33,682	68,40	2 303,85	CS ÚRS 2013 01
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					
			f98501		10,590			
			f98502		23,092			
			Součet		33,682			
11	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	10,590	162,00	1 715,58	CS ÚRS 2013 01
			Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a pohledů, tloušťky do 2 mm					
			f98501		10,590			
12	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	23,092	142,00	3 279,06	CS ÚRS 2013 01
			Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
			f98502		23,092			
13	K	985312192	Příplatek ke štěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,682	9,30	313,24	CS ÚRS 2013 01
			Štěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		10,590			
			f98502		23,092			
			Součet		33,682			
14	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,260	241,00	785,66	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 100%					
			(1,81+1,61)*2*2*0,1		1,368			
			(2,42+1,6)*2*0,1		0,804			
			(2,125+0,885+2,43)*2*0,1		1,088			
		f98503	Součet		3,260			
15	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,260	11,90	38,79	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		3,260			
16	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,260	162,00	528,12	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		3,260			
17	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2+2+1*2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		12,000			
18	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	10,590	110,00	1 164,90	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
			f98501		10,590			
19	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	67,100	40,10	2 690,71	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-2,5-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04		67,100			
20	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	67,100	98,00	6 575,80	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		67,100			
21	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2+2+1*2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		12,000			
22	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	153,945	31,50	4 849,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
			f61201			153,945		
23	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	153,945	84,00	12 931,38	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
			f61201			153,945		
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	174,065	56,50	9 834,67	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(1,81+1,61)*2*2					13,680			
(2,42+1,6)*2					8,040			
(2,125+0,885+2,43)*2					10,880			
Mezisoučet					32,600			
" obkladů								
(1,5+0,65+0,285+2,49++0,65+1,5) "02					7,075			
(1,51+1,675+1,97)*2 "03					10,310			
(0,855+1,2+1,97)*2 " 04					8,050			
Mezisoučet					25,435			
" soklů PVC								
(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01					10,750			
(2,49+4,02)*2-1,25 "02					11,770			
(3,42+5,7)*2-1,25-0,8 "05					16,190			
(3,38+4,7)*2-0,8 "06					15,360			
(2,53+4,7)*2-0,8 "07					13,660			
Mezisoučet					67,730			
(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					37,920			
(1,25+1,97*2)*2 " dtto					10,380			
Mezisoučet					48,300			
Součet					174,065			
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,600	14,20	1 002,52	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					70,600			
Součet					70,600			
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,587	28,30	922,21	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
dle technické zprávy (000.z.z.z.) a přílohy								
n4								
0,8*1,97*2*4					12,608			
0,6*1,97*2*2					4,728			
1,81*1,61*2					5,828			
2,42*1,6					3,872			
2,125*1,6+0,885*2,43					5,551			
Součet					32,587			
27	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,600	35,90	2 534,54	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
9,2+10,2+2,6+1,0+19,6+16,0+12,0					70,600			
fplocha01								
Součet					70,600			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 916,19	
28	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02, zakalkulovat do ceny i dmtž potrubí					1,000			
Součet					2,000			
29	K	931101002	Zaslepení a začištění a úpravy z interiéru po odstraněném větrání původní spízní skříně	kus	1,000	240,00	240,00	
Zaslepení a začištění a úpravy z interiéru po odstraněném větrání původní spízní skříně								
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
Součet					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	25,90	1 813,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
8,8+10,0+2,5+1,1+19,6+16+12								
fplocha02					70,000			
Součet					70,000			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000	21,10	1 477,00	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					70,000			
Součet					70,000			
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
34	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
35	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02								
36	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02,04								
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
38	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 %	m2	70,600	15,10	1 066,06	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %								
" dle TZ a přílohy č.02								
fplocha01					70,600			
fstrop01					70,600			
Součet					70,600			
39	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 15 %	m2	153,945	12,20	1 878,13	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 15 %								
" dle TZ a přílohy 02								
2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*1,97*4-					25,233			
2,49*(0,03+0,835+0,03+1,59+0,03) "01								
2,5*(1,595+0,03+4,115+2,49+3,78+1,17)-					27,573			
1,25*1,97-1,81*1,61 "02+část03+část04, 03+04								
jen zděné části								
2,485*(3,42+5,7)*2-2,42*1,6-1,25*1,97-0,8-1,97					36,222			
"05								
2,49*(3,38+4,7)*2-0,8*1,97-2,125*1,6-					33,112			
0,885*2,43 "06								
2,51*(2,53+4,7)*2-0,8*1,97-1,81*1,61 "07					31,805			
fsteny01					153,945			
Součet					153,945			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

8 385,54

40	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,683	530,00	2 481,99	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
41	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,683	32,40	151,73	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m								
42	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,683	170,00	796,11	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,562	7,10	465,49	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
4,683*14 Přepočtené koeficientem množství					65,562			
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,683	490,00	2 294,67	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
45	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	5,793	379,00	2 195,55	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

258 371,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 043,34

46	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,5+1,1 " 03+04					3,600			
Součet					3,600			
47	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	20,060	271,00	5 436,26	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,51+1,675)*2*2,0-0,6*2,0 "03					11,540			
(0,855+1,2)*2*2,0-0,6*2,0 "04					7,020			
1,0*1,5 " 02					1,500			
Součet					20,060			
48	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,480	51,30	588,92	CS ÚRS 2013 01
pásky a pásy z plastů pásy těsnící těsnící páska ASO-Dichtband								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,51+1,675)*2 "03					6,370			
(0,855+1,2)*2 "04					4,110			
1,0 "02					1,000			
Součet					11,480			
49	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,098	618,00	60,56	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

50	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

51	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

52	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 079,95

53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
57	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
59	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč. obklad. panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
			Dvířka 30/30					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
61	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
			Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
63	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			1+1 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000			
65	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
68	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
69	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
74	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč. napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
75	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
76	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
78	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	1,159	240,00	278,16	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
79	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	428,00	51,79	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 753,48

80	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	6,054	620,00	3 753,48	
Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
" žebrový								
0,6*0,45*2 "02					0,540			
" mč.07 jednořadý								
0,6*1,25*2					1,506			
" mč.05+06 dvouřadý								
0,6*(1,85+1,49)*2					4,008			
Součet					6,054			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 604,00

81	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,600	340,00	24 004,00	
POZn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nové vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01					70,600			
Součet					70,600			
82	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

27 205,52

83	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
84	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,111	686,00	2 820,15	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,5*(0,855+0,125+1,51+0,1)-0,6*1,97*2 "mezi 01 a 03+04					4,111			
f763001								
Součet					4,111			
85	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	8,963	791,00	7 089,73	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(1,835+0,075) "mezi 02 a 03+0,4		4,775			
			2,5*1,675 "mezi 02 a 03		4,188			
		f763002	Součet		8,963			
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,147	28,20	737,35	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka základní penetrační nátěr					
			f763001*2		8,222			
			f763002*2		17,925			
			Součet		26,147			
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,000	34,60	173,00	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů					
			2,5*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
88	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,074	33,90	443,21	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763001		4,111			
			f763002		8,963			
			Součet		13,074			
89	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	552,00	1 006,30	CS ÚRS 2013 01
			Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle TZ a 04					
			0,9*(1,025+0,1+0,9) "02		1,823			
		f76304	Součet		1,823			
90	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,488	530,00	2 378,64	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,855+0,285+0,655)		4,488			
		f763003	Součet		4,488			
91	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,310	14,60	92,13	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
			f76304		1,823			
			f763003		4,488			
			Součet		6,310			
92	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,310	22,60	142,61	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f76304		1,823			
			f763003		4,488			
			Součet		6,310			
93	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 " 02+03		3,600			
		f763005	Součet		3,600			
94	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,905	65,00	1 033,83	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+1,51+0,125+0,855 "01		2,590			
			1,835+0,285+0,655 "02		2,775			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(0,885+1,2)*2 "04		4,170			
			Součet		15,905			
95	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,600			
96	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005 3,600								
97	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m f763005*1,17 4,212								
4,212*1,1 Přepočtené koeficientem množství 4,633								
98	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005 3,600								
99	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty. 1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04 1,000								
100	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí) 1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna 1,000								
101	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04 1,000								
102	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04 1,000								
103	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
104	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04 4,000								
105	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,000								
106	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
107	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
108	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,925	584,00	540,20	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

766 - Konstrukce truhlářské

83 982,75

109	K	96806235R	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel	m2	9,700	61,10	592,67	
Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2, vč.odstranění jakéhokoliv příp.vnitřního parapetu Poznámka k položce: provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení na zateplovací systém) " dle technické zprávy a přílohy 02 1,81*1,61*2+2,42*1,6 9,700								
f766001 Součet 9,700								
110	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	9,700	40,40	391,88	
Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken) Poznámka k položce: provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení na zateplovací systém) f766001 9,700								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace f766001 " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04	m2	9,700	945,00	9 166,50	
112	M	61140032R	ozn.: 04 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace f766001 " dle technické zprávy (čl. 2.3.5.) a přílohy 04	m2	9,700	2 150,00	20 855,00	
113	K	96806236R	Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří včetně křidel Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 " dle technické zprávy a přílohy 02 0,885*2,435+2,125*1,6 f766002 Součet	m2	5,555	77,00	427,74	
114	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace f766002 " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 Součet	m2	5,555	948,00	5 266,14	
115	M	61143253R	ozn.: 05 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace f766002 " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 Součet	m2	5,555	3 790,00	21 053,45	
116	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 4+1*2 " dle technické zprávy a přílohy 02 +1 " zpětné zavešení vstupních dveří Součet	kus	7,000	14,10	98,70	
117	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 3+2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	6,000	335,00	2 010,00	
118	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
119	M	61162812R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 3 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
120	M	61162815R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	
121	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
122	K	76666191R	Oprava dveřních křidel s opravou a seřizením kování Oprava dveřních křidel dřevěných z měkkého dřeva s výměnou kování 0,8*1,97	m2	1,576	580,00	914,08	
123	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
125	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
126	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk, vč.příp.digestoře vč.pomocných konstrukcí linky (ke zpětnému použití)	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
127	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,490	1 345,00	3 349,05	
			2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,490			
128	M	6119900001	oprava a úprava - stávající kuch.linka komplet v rozsahu požadovaného projektem viz TZ čl.2.3.8.	m	2,490	3 330,00	8 291,70	
			2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,490			
129	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
			1+1 "dle TZ a přílohy 02		2,000			
130	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,374	560,00	209,44	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

767 - Konstrukce zámečnické

3 542,64

131	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,275	104,00	2 732,60	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			" dle technické zprávy a příloh 02					
			" mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra					
			2,5*(2,49*2+0,335+0,835+1,17+1,595*2)		26,275			
		f76701	Součet		26,275			
132	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02		3,600			
		f76702	Součet		3,600			
133	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podhledů roštů					
			f76702		3,600			
134	K	71310083R	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,875	14,10	421,24	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			f76701 " izolace stěn jádra		26,275			
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,600			
			Součet		29,875			

771 - Podlahy z dlaždic

2 922,65

135	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 "mč. 03+04		3,600			
		f77101	Součet		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j. <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101*1,1	m2	3,960	225,00	891,00	
137	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu f77101	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
138	K	771591115	Podlahy spárování silikonem Podlahy - ostatní práce spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,675)*2 "03 (1,2+0,855)*2 "04 1,0"02 Součet	m	11,480	33,50	384,58	CS ÚRS 2013 01
139	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíní/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	292,00	350,40	
140	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,077	336,00	25,87	CS ÚRS 2013 01

776 - Podlahy povlakové

31 011,04

141	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01 až 07 (0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (1,59+1,595)*2-0,6*2 "03 (1,17+0,835)*2-0,6 "06 (2,49+4,115)*2-0,6-1,25 "02 (3,42+5,7)*2-0,8-1,25 "05 (3,38+4,7)*2-0,8 "06 (2,53+4,7)*2-0,8 "07 Součet	m	75,900	6,10	462,99	CS ÚRS 2013 01
142	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02, mč. 01 až 07 fplocha01 Součet	m2	70,600	21,00	1 482,60	CS ÚRS 2013 01
143	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (2,49+4,02)*2-1,25 "02 (3,42+5,7)*2-0,8*2 "05 (3,38+4,7)*2-0,8 "06 (2,53+4,7)*2-0,8 "07 f77601 Součet	m	68,180	32,90	2 243,12	CS ÚRS 2013 01
144	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	74,998	35,70	2 677,43	CS ÚRS 2013 01
145	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,5-1,1 " celková plocha minus ker.dlažba v mč. 03+04 f77602 Součet	m2	66,400	44,80	2 974,72	CS ÚRS 2013 01
146	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,680	137,00	10 916,16	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f77602*1,2		79,680			
147	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,400	11,00	730,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602		66,400			
148	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,600	69,00	1 145,40	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka f77602*0,25		16,600			
149	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,400	2,50	166,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602		66,400			
150	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,400	18,10	1 201,84	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně f77602		66,400			
151	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,400	103,00	6 839,20	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasádkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.</i> f77602		66,400			
152	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,682	251,00	171,18	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							21 050,34	
153	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,303	34,20	147,16	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 0,755*1,6 " dle TZ a příloha 02, v m.č.02 u stáv.sporáku		1,208			
			(0,75+1,595+0,75)*(0,75+0,25) " u vany v mč. 03		3,095			
			Součet		4,303			
154	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,793	285,00	1 936,01	
			0,655*1,5*2" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,965			
			2,0*(1,2+1,675)-1,025*0,9" v mč. 03+04 na zdi dle TZ a přílohy 04		4,828			
		f78101	Součet		6,793			
155	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	19,565	354,00	6 926,01	
			(1,51*2+1,675)*2,0-0,6*2,0+(0,9+1,025)*0,1 "03		8,383			
			(1,2+0,855)*2*2,0-0,6*2,0 "04		7,020			
			(2,49+0,285)*1,5 "02		4,163			
		f78102	Součet		19,565			
156	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	28,993	210,00	6 088,53	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f78101*1,1		7,472			
			f78102*1,1		21,522			
			Součet		28,993			
157	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	26,358	21,00	553,52	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě f78101		6,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
158	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,525	86,00	3 313,15	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03		14,525			
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		38,525			
159	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,810	98,00	275,38	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,41+0,7 "03		2,810			
			Součet		2,810			
160	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,565	67,00	975,86	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,655+0,285+2,49+0,655 "02		4,085			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(1,2+0,855)*2 "04		4,110			
			Součet		14,565			
161	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	26,358	25,80	680,04	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,793			
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
162	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,459	337,00	154,68	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 800,10	
163	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			(1+1+1+1+1+1*2) " dle technické zprávy a příloh 02, 04, ozn.04 2-kř tedy 2x		8,000			
164	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
165	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	11,742	25,00	293,55	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" žebrový					
			0,6*0,2*7*2+0,6*0,45*2 "02		2,220			
			" mč.07 jednořadý					
			0,6*1,255*2		1,506			
			" mč.05+06 dvouřadý					
			0,6*(1,85+1,49)*2*2		8,016			
		f783R01	Součet		11,742			
166	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	11,742	204,00	2 395,37	
			f783R01		11,742			
167	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,800	1,90	47,12	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,38+0,1+2,51) "02		5,980			
			2*(0,67+2,495) "05		6,330			
			2*(0,68+2,52) "06		6,400			
			2*(0,53+2,515) "07		6,090			
		f78306	Součet		24,800			
168	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,800	28,70	711,76	
			f78306		24,800			
169	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením	m2	3,152	20,10	63,36	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97*2 " dle TZ a přílohy 04, vchod.dveře		3,152			
170	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	3,152	12,60	39,72	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	783625930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	3,152	87,00	274,22	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 624,13

172	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,308	15,40	3 870,14	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:

(vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)

" dle TZ a přílohy č.02 - stropy

fplocha01

70,600

Mezisoučet

70,600

" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-

31,524

2,495*(0,03+0,835+0,03+1,59+0,03) "01 s

2,5*(2,49+3,78+4,115) "02 bez plochy stěn

25,963

jádra

2,5*1,595 "03

3,988

2,5*1,17 "04

2,925

2,485*(3,42+5,7)*2 "05

45,326

2,49*(3,38+4,7)*2-(0,885*2,43+2,125*1,6) "06 s

odpočtem balk.sestavy

34,688

2,51*(2,53+4,7)*2 "07

36,295

Mezisoučet

180,708

f78400

Součet

251,308

173	K	784161101	Bandážování spar a prasklín v místnostech výšky do 3,80 m	m	19,990	21,40	427,79	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklín v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy 02+04

" V místě výskytu trhlin (na styku stěnového

panelu a parapetního panelu , meziokení

" z důvodu možné opětovného výskytu trhlin

projektant doporučuje provést v tomto místě

úpravu

" pomocí ukončující systémového omítkového

profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě

" odstraněna, poté bude na styku osazena

ukončující systémová omítková lišta, do které

bude

" začistěna opravená omítka a minimální spára

mezi lištou a omítkou na čelních konstrukcích

" zatmelena vhodným materiálem.

flista01

19,990

174	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	43,978	0,60	26,39	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	------	-------	----------------

systémy sádkartónové RIGIPS příslušenství pro sdk systém závěsy, spojovací prvky páska ze skelných vláken 25 m

flista01*2*1,1

43,978

175	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	21,989	14,30	314,44	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm

flista01*1,1

21,989

176	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,208	88,00	106,30	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m

0,755*1,6 " dle TZ a přílohy 02, po dmtž ker

obkladu u sporákem v mč.02

1,208

Součet

1,208

177	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	251,308	8,50	2 136,12	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

f78400

251,308

178	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	239,926	20,90	5 014,45	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Malby z maliřských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy

8,8+10+19,6+16+12

66,400

Mezisoučet

66,400

" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,495*(0,095+5,98+1,5)*2-

31,587

2,495*(0,855+0,125+1,51) "01

2,5*(4,02+2,49+4,02-0,285) "02

25,613

2,485*(3,42+5,7)*2 "05

45,326

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,49*(3,38+4,7)*2-(0,885*2,41+2,125*1,6) "06		34,706			
			2,51*(2,53+4,7)*2 "07		36,295			
			Mezisoučet		173,526			
		f78401	Součet		239,926			
179	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,077	40,30	728,50	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,5+1,1		3,600			
			Mezisoučet		3,600			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,495*(0,855+0,125+1,51+0,1) "01		6,462			
			(2,5-1,5)*(2,49+0,285) "02		2,775			
			(2,5-2,0)*(1,51+1,675)*2 "03		3,185			
			(2,5-2,0)*(0,855+1,2)*2 "04		2,055			
			Mezisoučet		14,477			
		f78403	Součet		18,077			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

180	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		fTZ001			1,000			
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		fTZ001			1,000			
183	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
		fTZ001			1,000			
184	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
		fTZ001			1,000			
185	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201312023 - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				312 779,98
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	312 779,98	46 917,00
Cena s DPH v CZK				359 696,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201312023 - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		312 779,98	359 696,98	
01	B.č.15 Pasportizace a stavební opravy	312 779,98	359 696,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201312023 - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 11/2013, č.z.HMP2013-35-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15 BROŽÍKOVA Č.P.431, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				312 779,98
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	312 779,98	46 917,00
Cena s DPH v CZK				359 696,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201312023 - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	312 779,98
HSV - Práce a dodávky HSV	108 444,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 761,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 657,05
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 025,48
PSV - Práce a dodávky PSV	200 455,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 043,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	17 283,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 753,48
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 570,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 205,52
766 - Konstrukce truhlářské	29 182,95
767 - Konstrukce zámečnické	3 538,27
771 - Podlahy z dlaždic	2 922,65
776 - Podlahy povlakové	30 973,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 953,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 623,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 653,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201312023 - Byt č. 15, 3+1, 5.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

312 779,98

HSV - Práce a dodávky HSV

108 444,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 761,50

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,246	368,00	1 194,53	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

" dle TZ a přílohy 04

(1,8+1,6)*2*0,1

0,680

(2,4+1,6)*2*0,1

0,800

(2,1+0,9+2,41)*2*0,1

1,082

(1,82+1,6)*2*0,1

0,684

Součet

3,246

2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,500	104,00	7 332,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

" dle TZ a přílohy č.02

fstrop01

70,500

f61101

Součet

70,500

3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	154,115	98,00	15 103,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

" dle TZ a přílohy 02

fsteny01

154,115

f61201

Součet

154,115

4	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	19,970	82,20	1 641,53	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky

" dle TZ a přílohy 02+04

" V místě výskytu trhlin (na styku stěnového

panelu a parapetního panelu , meziokenní

" z důvodu možné opětovného výskytu trhlin

projektant doporučuje provést v tomto místě

úpravu

" pomocí ukončující systémového omítkového

profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě

" odstraněna, poté bude na styku osazena

ukončující systémová omítková lišta, do které

bude

" začistěna opravená omítka a minimální spára

mezi lištou a omítkou na čelních konstrukcích

" zatmelena vhodným materiálem.

2,5*2 "02

5,000

2,485*2 "05

4,970

2,49*2 "06

4,980

2,51*2 "07

5,020

flišta01

Součet

19,970

5	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	10,575	84,00	888,30	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

f98501

f61101/100*15 " 15% ploch

10,575

6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	23,117	74,10	1 712,97	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

f98502

f61201/100*15 " 15% ploch

23,117

7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,575	293,00	3 098,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

f98501

10,575

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	23,117	214,00	4 947,04	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					23,117			
9	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,692	35,10	1 182,59	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					10,575			
f98502					23,117			
Součet					33,692			
10	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	33,692	68,40	2 304,53	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501					10,575			
f98502					23,117			
Součet					33,692			
11	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	10,575	162,00	1 713,15	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					10,575			
12	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	23,117	142,00	3 282,61	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					23,117			
13	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,692	9,30	313,34	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					10,575			
f98502					23,117			
Součet					33,692			
14	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,246	241,00	782,29	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží 100%								
(1,8+1,6)*2*0,1					0,680			
(2,4+1,6)*2*0,1					0,800			
(2,1+0,9+2,41)*2*0,1					1,082			
(1,82+1,6)*2*0,1					0,684			
f98503					3,246			
Součet					3,246			
15	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,246	11,90	38,63	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98503					3,246			
16	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,246	162,00	525,85	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
f98503					3,246			
17	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			
18	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	10,575	110,00	1 163,25	CS ÚRS 2013 01
Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů								
f98501					10,575			
19	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	67,000	40,10	2 686,70	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně								
f61102					67,000			
f61101-2,5-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04					67,000			
20	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	67,000	98,00	6 566,00	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
f61102					67,000			
21	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
2+2+1*2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	154,115	31,50	4 854,62	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
f61201					154,115			
23	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	154,115	84,00	12 945,66	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
f61201					154,115			
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	174,845	56,50	9 878,74	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(1,8+1,6)*2					6,800			
(2,4+1,6)*2					8,000			
(2,1+0,9+2,41)*2					10,820			
(1,82+1,6)*2					6,840			
Mezisoučet					32,460			
" obkladů								
(1,5+0,65+0,285+2,49+0,65+1,5) "02					7,075			
(1,51+1,675+1,97)*2 "03					10,310			
(0,855+1,2+1,97)*2 " 04					8,050			
Mezisoučet					25,435			
" soklů PVC								
(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01					10,750			
(2,49+4,02)*2-1,25 "02					11,770			
(3,42+5,7)*2-1,25-0,8 "05					16,190			
(3,43+4,7)*2-0,8 "06					15,460			
(2,94+4,7)*2-0,8 "07					14,480			
Mezisoučet					68,650			
(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					37,920			
(1,25+1,97*2)*2 " dtto					10,380			
Mezisoučet					48,300			
Součet					174,845			
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,500	14,20	1 001,10	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					70,500			
Součet					70,500			
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,960	28,30	989,37	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*4					12,608			
0,6*1,97*2*2					4,728			
1,25*1,97					2,463			
1,8*1,6					2,880			
2,4*1,6					3,840			
2,1*1,6+0,9*2,41					5,529			
1,82*1,6					2,912			
Součet					34,960			
27	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,500	35,90	2 530,95	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
9,1+10,2+2,6+1,0+19,6+16,2+11,8					70,500			
fplocha01					70,500			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 657,05	
28	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02, zakalkulovat do ceny i dmtž potrubí					1,000			
Součet					2,000			
29	K	931101002	D+M větrací mřížky 350x200mm vč. potrubí a případného zednického začištění či vyspravení	kus	1,000	985,00	985,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Ze strany Interiéru bude osazena na vyčištěné a opravené (případně vyměněné) potrubí nová větrací uzavíratelná mřížka se sítinou proti hmyzu, viz POZN: 7 přílohy 04 (před prováděním je nutné rozměr ověřit přímo na stavbě)								
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
Součet					1,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,900	25,90	1 810,41	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
8,7+10,0+2,5+1,1+19,6+16,2+11,8					69,900			
fplocha02					69,900			
Součet					69,900			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,900	21,10	1 474,89	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					69,900			
Součet					69,900			
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
34	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
35	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
36	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02,04					1,000			
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
38	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 %	m2	70,500	15,10	1 064,55	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %								
" dle TZ a přílohy č.02								
fplocha01					70,500			
fstrop01					70,500			
Součet					70,500			
39	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 15 %	m2	154,115	12,20	1 880,20	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 15 %								
" dle TZ a přílohy 02								
2,5*(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*1,97*4-					25,334			
2,5*(0,03+0,82+0,03+1,585+0,03) "01								
2,5*(1,595+0,03+4,115+2,49+3,78+1,17)-					27,573			
1,25*1,97-1,81*1,61 "02+část03+část04, 03+04								
jen zděné části								
2,485*(3,42+5,7)*2-2,42*1,6-1,25*1,97-0,8-1,97					36,222			
"05								
2,49*(3,43+4,7)*2-0,8*1,97-2,1*1,6-0,9*2,41 "06					33,382			
2,51*(2,49+4,7)*2-0,8*1,97-1,81*1,61 "07					31,604			
fsteny01					154,115			
Součet					154,115			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

7 025,48

40	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,677	530,00	1 948,81	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m								
41	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,677	32,40	119,13	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,677	170,00	625,09	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,478	7,10	365,49	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3,677*14 Přepočtené koeficientem množství 51,478								
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,677	490,00	1 801,73	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného								
45	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	5,713	379,00	2 165,23	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

200 455,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 043,34

46	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 03+04 3,600 Součet 3,600								
47	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	20,060	271,00	5 436,26	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,675)*2*2,0-0,6*2,0 "03 11,540 (0,855+1,2)*2*2,0-0,6*2,0 "04 7,020 1,0*1,5 " 02 1,500 Součet 20,060								
48	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,480	51,30	588,92	CS ÚRS 2013 01
páska a pásy z plastů páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,675)*2 "03 6,370 (0,855+1,2)*2 "04 4,110 1,0 "02 1,000 Součet 11,480								
49	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,098	618,00	60,56	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

50	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol. bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

51	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol. bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

850,00

52	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

17 283,55

53	K	725110814	Demontáž klobet Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klobetů odsávacích nebo kombinačních 1 " dle technické zprávy a příloh 02 1,000								
54	K	725119122	Montáž klobetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
57	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
59	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad. panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
Dvířka 30/30								
1 " dle TZ a 04					1,000			
61	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
63	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02					2,000			
65	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
66	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
67	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
68	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ventilů odpadních								
3 " dle technické zprávy a přílohy 02					3,000			
69	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
71	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
72	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) ke zpětnému použití	kus	1,000	84,00	84,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
74	K	725619103R	Montáž vč.napojení sporáku kombinovaných (včetně vyčištění a zrevidování a uskladnění)	kus	1,000	930,00	930,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	751377010R	Dmtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového (ke zpětnému použití)	kus	1,000	81,00	81,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového stávajícího (včetně vyčištění a napojení na VZT potrubí)	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	1,159	240,00	278,16	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
78	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,071	428,00	30,39	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 753,48

79	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	6,054	620,00	3 753,48	
			<i>Poznámka k položce:</i> (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru " technická zpráva, příloha 02 a 04 " žebrový 0,6*0,45*2 "02 " mč.07 jednořadý 0,6*1,255*2 " mč.05+06 dvouřadý 0,6*(1,85+1,49)*2 Součet		0,540 6,054			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 570,00

80	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B p	70,500	340,00	23 970,00	
			POzn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítek, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací) <i>Poznámka k položce:</i> - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet		70,500 70,500			
81	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy		1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

27 205,52

82	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očistěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
83	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,111	686,00	2 820,15	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,855+0,125+1,51+0,1)-0,6*1,97*2 "mezi 01 a 03+04 f763001 Součet		4,111 4,111			
84	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	8,963	791,00	7 089,73	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(1,835+0,075) "mezi 02 a 03+0,4		4,775			
			2,5*1,675 "mezi 02 a 03		4,188			
		f763002	Součet		8,963			
85	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,147	28,20	737,35	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka základní penetrační nátěr					
			f763001*2		8,222			
			f763002*2		17,925			
			Součet		26,147			
86	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,000	34,60	173,00	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů					
			2,5*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
87	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,074	33,90	443,21	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763001		4,111			
			f763002		8,963			
			Součet		13,074			
88	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	552,00	1 006,30	CS ÚRS 2013 01
			Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle TZ a 04					
			0,9*(1,025+0,1+0,9) "02		1,823			
		f76304	Součet		1,823			
89	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,488	530,00	2 378,64	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5*(0,855+0,285+0,655)		4,488			
		f763003	Součet		4,488			
90	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,310	14,60	92,13	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
			f76304		1,823			
			f763003		4,488			
			Součet		6,310			
91	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,310	22,60	142,61	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f76304		1,823			
			f763003		4,488			
			Součet		6,310			
92	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 " 02+03		3,600			
		f763005	Součet		3,600			
93	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,905	65,00	1 033,83	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+1,51+0,125+0,855 "01		2,590			
			1,835+0,285+0,655 "02		2,775			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(0,885+1,2)*2 "04		4,170			
			Součet		15,905			
94	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,600			
95	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005		3,600			
96	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m f763005*1,17		4,212			
			4,212*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,633			
97	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005		3,600			
98	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
99	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
100	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm <i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
101	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
102	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch. linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
104	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04					
					5,000			
105	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
106	M	553312990	zárubně ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
107	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,925	584,00	540,20	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

29 182,95

108	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	9,000	410,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového <i>Poznámka k položce:</i> Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.					
			2+2+3+2 "viz TZ stáv.stav a foto		9,000			
109	K	76666190R	Oprava dveřních křídel s opravou a seřizením kování	m2	7,191	580,00	4 170,78	
			Oprava dveřních křídel s opravou a seřizením kování					
			" vnitřní dveře					
			0,8*1,97*3		4,728			
			1,25*1,97		2,463			
			Součet		7,191			
110	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	15,000	14,10	211,50	
			7+1*2 " dle technické zprávy a přílohy 02					
			4+1*2 " zpětné zavěšení dveří					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	335,00	670,00	
112	M	61162800R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
113	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	225,00	225,00	
114	K	76666191R	Oprava dveřních křídel s opravou a seřízením kování Oprava dveřních křídel s opravou a seřízením kování 0,8*1,97 " vstupní dveře	m2	1,576	580,00	914,08	
115	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
116	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	149,00	149,00	
117	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	348,00	348,00	
118	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk, vč.přip.digestoře vč.pomocných konstrukcí linky (ke zpětnému použití) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	231,00	231,00	
119	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,490	1 345,00	3 349,05	
120	M	6119900001	oprava a úprava - stávající kuch.linka komplet v rozsahu požadovaného projektem viz TZ čl.2.3.8. 2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,490	3 330,00	8 291,70	
121	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových 1+1 "dle TZ a přílohy 02	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
122	K	76682111R	Montáž nové spízní skříně	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	
123	M	6119900002	Výroba a dodávka - nová spízní skříně ve stejném provedení jako stávající kuchyňská	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
124	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,374	560,00	209,44	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

3 538,27

125	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. " dle technické zprávy a přílohy 02 " mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,5*(2,49*2+0,335+0,82+1,17+1,595*2) f76701 Součet	m2	26,238	104,00	2 728,75	
126	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. 2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a přílohy 02 f76702 Součet	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podhledů roštů					
			f76702	3,600				
128	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,838	14,10	420,72	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			f76701 " izolace stěn jádra	26,238				
			f76702 " TI pohledu koupelny	3,600				
			Součet	29,838				

771 - Podlahy z dlaždic

2 922,65

129	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 "mč. 03+04	3,600				
			f77101	3,600				
			Součet	3,600				
130	M	59761145R	dlaždice keramické - I.J.	m2	3,960	225,00	891,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77101*1,1	3,960				
131	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			f77101	3,600				
132	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,480	33,50	384,58	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,51+1,675)*2 "03	6,370				
			(1,2+0,855)*2 "04	4,110				
			1,0"02	1,000				
			Součet	11,480				
133	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsín/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,200				
134	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,077	336,00	25,87	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

776 - Podlahy povlakové

30 973,91

135	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	75,880	6,10	462,87	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
			" dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01 až 07					
			(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01	10,750				
			(1,595+1,585)*2-0,6*2 "03	5,160				
			(1,17+0,82)*2-0,6 "06	3,380				
			(2,49+4,115)*2-0,6-1,25 "02	11,360				
			(3,42+5,7)*2-0,8-1,25 "05	16,190				
			(3,43+4,7)*2-0,8 "06	15,460				
			(2,49+4,7)*2-0,8 "07	13,580				
			Součet	75,880				
136	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,500	21,00	1 480,50	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
			" dle technické zprávy a 02, mč. 01 až 07					
			fplocha01	70,500				
			Součet	70,500				
137	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	68,200	32,90	2 243,78	CS ÚRS 2013 01
			Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,095+5,98+1,5)*2-0,8*4-0,6*2 "01		10,750			
			(2,49+4,02)*2-1,25 "02		11,770			
			(3,42+5,7)*2-0,8*2 "05		16,640			
			(3,43+4,7)*2-0,8 "06		15,460			
			(2,49+4,7)*2-0,8 "07		13,580			
		f77601	Součet		68,200			
138	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	75,020	35,70	2 678,21	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m					
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		75,020			
139	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,300	44,80	2 970,24	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02-2,5-1,1 " celková plocha minus		66,300			
			ker.dalžba v mč. 03+04					
		f77602	Součet		66,300			
140	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,560	137,00	10 899,72	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		79,560			
141	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,300	11,00	729,30	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			f77602		66,300			
142	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,575	69,00	1 143,68	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
			f77602*0,25		16,575			
143	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,300	2,50	165,75	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			f77602		66,300			
144	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,300	18,10	1 200,03	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
			f77602		66,300			
145	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,300	103,00	6 828,90	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmělení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přilžnány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		66,300			
146	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,681	251,00	170,93	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

20 953,69

147	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,477	34,20	50,51	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
			1,07*1,38 " dle TZ a příloha 02, v m.č.02 u stáv.sporáku		1,477			
			Součet		1,477			
148	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,793	285,00	1 936,01	
			0,655*1,5*2" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(1,2+1,675)-1,025*0,9" v mč. 03+04 na zdi dle TZ a přílohy 04		4,828			
		f78101	Součet		6,793			
149	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	19,565	354,00	6 926,01	
			(1,51*2+1,675)*2,0-0,6*2,0+(0,9+1,025)*0,1 "03		8,383			
			(1,2+0,855)*2*2,0-0,6*2,0 "04		7,020			
			(2,49+0,285)*1,5 "02		4,163			
		f78102	Součet		19,565			
150	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j.	m2	28,993	210,00	6 088,53	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		7,472			
			f78102*1,1		21,522			
			Součet		28,993			
151	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	26,358	21,00	553,52	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f78101		6,793			
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
152	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,525	86,00	3 313,15	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové " dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03		14,525			
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		38,525			
153	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,810	98,00	275,38	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové " dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,41+0,7 "03		2,810			
			Součet		2,810			
154	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,565	67,00	975,86	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací " dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,655+0,285+2,49+0,655 "02		4,085			
			(1,51+1,675)*2 "03		6,370			
			(1,2+0,855)*2 "04		4,110			
			Součet		14,565			
155	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	26,358	25,80	680,04	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,793			
			f78102		19,565			
			Součet		26,358			
156	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,459	337,00	154,68	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 623,43

157	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			(1+1+1+1+1+1*2) " dle technické zprávy a příloh 02, 04, ozn.04 2-kř tedy 2x		8,000			
158	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
159	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kč oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	11,742	25,00	293,55	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" žebrový					
			0,6*0,2*7*2+0,6*0,45*2 "02		2,220			
			" mč.07 jednořadý					
			0,6*1,255*2		1,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" mč.05+06 dvouřadý 0,6*(1,85+1,49)*2*2 f783R01 Součet		8,016 11,742			
160	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů f783R01	m2	11,742	204,00	2 395,37	
161	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,38*2+0,1*2+2,51) "02 2*(0,67*2+2,495) "05 2*(0,68*2+2,52) "06 2*(0,53*2+2,515) "07 f78306 Součet	m	7,150	1,90	13,59	
162	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	29,520	28,70	847,22	
163	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením 0,8*1,97*2 " dle TZ a přílohy 04, vchod.dveře Mezisoučet " vnitřní dveře 0,8*1,97*2*3 1,25*1,97*2 Mezisoučet Součet	m2	17,533	20,10	352,41	CS ÚRS 2013 01
164	K	783625930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	17,533	87,00	1 525,37	CS ÚRS 2013 01
165	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	17,533	12,60	220,92	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 653,16

166	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,5*(0,095+5,98+1,5)*2- 2,5*(0,03+0,82+0,03+1,585+0,03) "01 s 2,5*(2,49+3,78+4,115) "02 bez plochy stěn jádra 2,5*1,595 "03 2,5*1,17 "04 2,485*(3,42+5,7)*2 "05 2,49*(3,43+4,7)*2-(0,9*2,41+2,1*1,6) "06 s odpočtem balk.sestavy 2,51*(2,49+4,7)*2 "07 Mezisoučet Součet f78400	m2	251,391	15,40	3 871,42	CS ÚRS 2013 01
167	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy 02+04 " V místě výskytu trhlin (na styku stěnového panelu a parapetního panelu , meziokenní " z důvodu možné opětovného výskytu trhlin projektant doporučuje provést v tomto místě úpravu " pomocí ukončující systémového omítkového profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě " odstraněna, poté bude na styku osazena ukončující systémová omítková lišta, do které bude " začištěna opravená omítka a minimální spára mezi lištou a omítkou na čelních konstrukcích " zatmelena vhodným materiálem. flista01	m	19,970	21,40	427,36	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	43,934	0,60	26,36	CS ÚRS 2013 01
systémy sádrokartonové RIGIPS příslušenství pro sdk systém závěsy, spojovací prvky páska ze skelných vláken 25 m								
flista01*1,1					43,934			
169	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	21,967	14,30	314,13	CS ÚRS 2013 01
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm								
flista01*1,1					21,967			
170	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,477	88,00	129,98	CS ÚRS 2013 01
Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m								
1,07*1,38 " dle TZ a přílohy 02, po dmtž ker obkladut u sporákem v mč.02					1,477			
Součet					1,477			
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	251,391	8,50	2 136,82	CS ÚRS 2013 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
f78400					251,391			
172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	240,124	20,90	5 018,59	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy								
8,7+10+19,6+16,2+11,8					66,300			
Mezisoučet					66,300			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají								
2,5*(0,095+5,98+1,5)*2-2,5*(0,855+0,125+1,51)					31,650			
"01								
2,5*(4,02+2,49+4,02-0,285) "02					25,613			
2,495*(3,42+5,7)*2 "05					45,509			
2,49*(3,43+4,7)*2-(0,9*2,41+2,1*1,6) "06					34,958			
2,51*(2,49+4,7)*2 "07					36,094			
Mezisoučet					173,824			
Součet					240,124			
f78401								
173	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,077	40,30	728,50	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK								
2,5+1,1					3,600			
Mezisoučet					3,600			
" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se								
2,495*(0,855+0,125+1,51+0,1) "01					6,462			
(2,5-1,5)*(2,49+0,285) "02					2,775			
(2,5-2,0)*(1,51+1,675)*2 "03					3,185			
(2,5-2,0)*(0,855+1,2)*2 "04					2,055			
Mezisoučet					14,477			
Součet					18,077			
f78403								

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

174	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí								
fTZ001					1,000			
1 "dle technické zprávy projektu								
175	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fTZ001					1,000			
176	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.								
fTZ001					1,000			
177	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
fTZ001					1,000			
178	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
fTZ001					1,000			
179	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131129 - Byt č.25, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	402 141,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	402 141,68	60 321,30

Cena s DPH	v	CZK	462 462,98
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131129 - Byt č.25, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		402 141,68	462 462,98	
01	B.č.25 Pasportizace a stavební opravy	402 141,68	462 462,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131129 - Byt č.25, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.25 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 11/2013, č.z.HMP2013-36-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.25 BROŽÍKOVA Č.P.431, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				402 141,68
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	402 141,68	60 321,30
Cena s DPH v CZK				462 462,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131129 - Byt č.25, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.25 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	402 141,68
HSV - Práce a dodávky HSV	130 586,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	110 672,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 982,17
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	8 931,57
PSV - Práce a dodávky PSV	267 675,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 049,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	21 839,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 534,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 502,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 287,53
766 - Konstrukce truhlářské	89 483,31
767 - Konstrukce zámečnické	2 767,60
771 - Podlahy z dlaždic	2 816,79
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	110,85
776 - Podlahy povlakové	30 855,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 439,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 839,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 397,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131129 - Byt č.25, 3+1, 7.NP, ul. Brožíkova 431, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.25 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 141,68

HSV - Práce a dodávky HSV

130 586,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

110 672,78

1	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,624	278,00	173,47	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm " V místě viditelné trasy elektroinstalace v přičce mezi ložnicí a kuchyní bude omítka " a provedena nově tak, aby byla v rovině (tzn. rozvod el. nebude patrný). " dle TZ a přílohy 02, množství bude dle skutečnosti 0,25*2,495 0,624 Součet 0,624								
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,115	368,00	2 986,32	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková " dle TZ a přílohy 04 (1,8+1,6)*2*(0,1+0,15) 1,700 (2,4+1,6)*2*(0,1+0,15) 2,000 (2,1+0,9+2,41)*2*(0,1+0,15) 2,705 (1,82+1,6)*2*(0,1+0,15) 1,710 Součet 8,115								
3	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	70,300	104,00	7 311,20	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 70,300 Součet 70,300								
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	154,781	98,00	15 168,54	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 154,781 Součet 154,781								
5	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	20,080	82,20	1 650,58	CS ÚRS 2013 01
Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky " dle TZ a přílohy 02+04 " V místě výskytu trhlin (na styku stěnového panelu a parapetního panelu, meziokení " z důvodu možné opětovného výskytu trhlin projektant doporučuje provést v tomto místě úpravu " pomocí ukončující systémového omítkového profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě " odstraněna, poté bude na styku osazena ukončující systémová omítková lišta, do které bude " začistěna opravená omítka a minimální spára mezi lištou a omítkou na čelních konstrukcích " zatmelena vhodným materiálem. 2,51*2 "02 5,020 2,495*2 "05 4,990 2,52*2 "06 5,040 2,515*2 "07 5,030 Součet 20,080								
6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	17,575	84,00	1 476,30	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f98501			Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči		17,575			
7	K	985131311	f61101/100*25 " 25% ploch Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	38,695	74,10	2 867,30	CS ÚRS 2013 01
f98502			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči		38,695			
8	K	985311211	f61201/100*25 " 25% ploch Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	17,575	293,00	5 149,48	CS ÚRS 2013 01
f98501			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm		17,575			
9	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	38,695	214,00	8 280,73	CS ÚRS 2013 01
f98502			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm		38,695			
10	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	56,270	35,10	1 975,08	CS ÚRS 2013 01
f98501			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě		17,575			
f98502					38,695			
Součet					56,270			
11	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	56,270	68,40	3 848,87	CS ÚRS 2013 01
f98501			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)		17,575			
f98502					38,695			
Součet					56,270			
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	17,575	162,00	2 847,15	CS ÚRS 2013 01
f98501			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm		17,575			
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	38,695	142,00	5 494,69	CS ÚRS 2013 01
f98502			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm		38,695			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	56,270	9,30	523,31	CS ÚRS 2013 01
f98501			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě		17,575			
f98502					38,695			
Součet					56,270			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,246	241,00	782,29	CS ÚRS 2013 01
f98503			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " sanace vnitřního ostění, nadpraží 100% (1,8+1,6)*2*0,1 (2,4+1,6)*2*0,1 (2,1+0,9+2,41)*2*0,1 (1,82+1,6)*2*0,1 Součet		0,680 0,800 1,082 0,684 3,246			
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,246	11,90	38,63	CS ÚRS 2013 01
f98503			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě		3,246			
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	3,246	162,00	525,85	CS ÚRS 2013 01
f98503			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm		3,246			
18	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2013 01
f98503			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 2+2+1*2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		12,000			
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	17,575	110,00	1 933,25	CS ÚRS 2013 01
f98501			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů		17,575			
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	66,800	40,10	2 678,68	
f98501			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f61102	f61101-2,5-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04		66,800			
21	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	66,800	98,00	6 546,00	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
		f61102	f61102		66,800			
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2+2+1*2+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		12,000			
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	154,781	31,50	4 875,60	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
		f61201	f61201		154,781			
24	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	154,781	84,00	13 001,60	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
		f61201	f61201		154,781			
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	173,925	56,50	9 826,76	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,8+1,6)*2		6,800			
			(2,4+1,6)*2		8,000			
			(2,1+0,9+2,41)*2		10,820			
			(1,82+1,6)*2		6,840			
			Mezisoučet		32,460			
			" obkladů					
			(1,5+0,65+0,65/2+2,49+0,65+1,5) "02		7,115			
			(1,68+1,51+1,97)*2 "03		10,320			
			(0,855+1,2+1,97)*2 " 04		8,050			
			Mezisoučet		25,485			
			" soklů PVC					
			(0,095+5,98+1,47)*2-0,8*4-0,6*2 "01		10,690			
			(2,49+4,015)*2-1,25 "02		11,760			
			(3,42+5,7)*2-1,25-0,8 "05		16,190			
			(3,43+4,7)*2-0,8 "06		15,460			
			(2,49+4,7)*2-0,8 "07		13,580			
			Mezisoučet		67,680			
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		37,920			
			(1,25+1,97*2)*2 " dtto		10,380			
			Mezisoučet		48,300			
			Součet		173,925			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,300	14,20	998,26	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		70,300			
			Součet		70,300			
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,497	28,30	919,67	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*4		12,608			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,8*1,6		2,880			
			2,4*1,6		3,840			
			2,1*1,6+0,9*2,41		5,529			
			1,82*1,6		2,912			
			Součet		32,497			
28	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,300	35,90	2 523,77	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			9,1+10,2+2,6+1,0+19,5+16,1+11,8		70,300			
			fplocha01		70,300			
			Součet		70,300			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²								
1 " dle TZ a 04					1,000			
30	M	55331213R	záruběň ocelová 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění DV 800 L/P								
1 " dle TZ a 04					1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						10 982,17		
31	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
Součet					2,000			
32	K	931101002	Zaslepení a začistění a úpravy z interiéru po odstraněném větrání původní spíží skříně	kus	1,000	240,00	240,00	
1 " POZN3, dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
Součet					1,000			
33	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	69,600	25,90	1 802,64	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
8,7+9,9+2,5+1,1+19,5+16,1+11,8					69,600			
fplocha02								
Součet					69,600			
34	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	69,600	21,10	1 468,56	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světél výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					69,600			
Součet					69,600			
35	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m ²	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
36	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m ²	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,999	149,00	297,85	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²								
Poznámka k položce:								
-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,98*2,04 " zárubně dveří vchodových ozn.v. 03								
dle technické zprávy a přílohy 02					1,999			
Součet					1,999			
38	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,060	316,00	1 598,96	CS ÚRS 2013 01
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm								
(0,98+2,04*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02					5,060			
39	K	97608110R	Odstranění zrcadel na stěnách vč.likvidace	kpl	1,000	150,00	150,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
40	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
41	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
42	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04					1,000			
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04					1,000			
44	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m ²	70,300	15,20	1 068,56	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % " dle TZ a přílohy č.02 9,1+10,2+2,6+1,0+19,5+16,1+11,8 70,300 Součet 70,300					
45	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % " dle TZ a přílohy 02 2,49*(0,095+5,98+1,47)*2-0,8*1,97*4- 2,49*(0,03+0,82+0,03+1,6) "01 25,095 2,51*(1,6+0,03+4,11+2,49+3,77+1,165)- 1,25*1,97-1,8*1,6 "02+část03+část04, 03+04 jen zděné části 27,702 2,495*(3,42+5,7)*2-2,4*1,6-1,25*1,97-0,8-1,97 "05 36,436 2,52*(3,43+4,7)*2-0,8*1,97-2,1*1,6-0,9*2,41 "06 33,870 2,515*(2,49+4,7)*2-0,8*1,97-1,82*1,6 "07 31,678 Součet 154,781	m2	154,781	12,20	1 888,33	CS ÚRS 2013 01
46	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % " V místě viditelné trasy elektroinstalace v příčce mezi ložnicí a kuchyní bude omítka " a provedena nově tak, aby byla v rovině (tzn. rozvod el. nebude patrný). " dle TZ a přílohy 02, množství bude dle skutečnosti 0,25*2,495 0,624 Součet 0,624	m2	0,624	40,50	25,27	CS ÚRS 2013 01
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) 8 931,57					
47	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,707	530,00	2 494,71	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,707	32,40	152,51	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,707	170,00	800,19	CS ÚRS 2013 01
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 4,707*14 'Přepočtené koeficientem množství 65,898	t	65,898	7,10	467,88	CS ÚRS 2013 01
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,707	490,00	2 306,43	CS ÚRS 2013 01
52	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí	t	7,150	379,00	2 709,85	CS ÚRS 2013 01
			PSV - Práce a dodávky PSV 267 675,16					
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 049,28					
53	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou Izolace proti vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 " 03+04 3,600 Součet 3,600	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
54	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,68)*2*2,0-0,6*2,0 "03 11,560 (0,855+1,2)*2*2,0-0,6*2,0 "04 7,020 1,0*1,5 " 02 1,500 Součet 20,080	m2	20,080	271,00	5 441,68	CS ÚRS 2013 01
55	M	283552020	systemová přechodová páska těsnící	m	11,490	51,30	589,44	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pásky a pásy z plastů pásky těsnící těsnící páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,51+1,68)*2 "03 (0,855+1,2)*2 "04 1,0 "02 Součet		6,380 4,110 1,000 11,490			
56	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,098	618,00	60,56	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 108,00	
57	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
58	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu - v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							850,00	
59	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 839,95	
60	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
62	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
64	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
65	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
66	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panely nezdění 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
67	K	725980123	Dvířka 310/310mm Dvířka 30/30 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž baterí nástěnných do G 3/4					
			1+1 " dle technické zprávy a příloh 02	2,000				
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
74	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			3 " dle technické zprávy a příloh 02	3,000				
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
78	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000				
81	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04	1,000				
82	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04	1,000				
83	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
84	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m3/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m3/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
85	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízení předměty v objektech výšky do	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
86	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech	t	0,121	428,00	51,79	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 534,00

87	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	5,700	620,00	3 534,00	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru					
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" žebrový					
			0,6*0,4*2 "02	0,480				
			" mč.05+07 jednořadý					
			0,6*(1,85+1,25)*2	3,720				
			" mč.06 dvouřadý					
			0,6*(1,25)*2	1,500				
			Součet	5,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 502,00

88	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,300	340,00	23 902,00	
----	---	-----------	--	----------	--------	--------	-----------	--

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V P.D. jsou navrženy nové rozvody elektro, výměny zásuvek, vypínačů a svítidel. Stávající rozvody jsou vedeny pod omítkou, pod lištami, v konstrukci podhledu (koupelna, WC) a v montovaných konstrukcích vnitřních příček bytu. Nové rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích a částečně stejně jako stávající rozvody, tzn. v lištách a pod omítkou, s tím souvisejí drobné zednické práce na vytvoření drážek a zpětné provedení omítky, rozsah těchto prací bude prováděn dle pokynů montérů elektroinstalací. Nové rozvody elektro a zařízení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a ČSN. Po provedení nových rozvodů elektro bude provedena revizní zpráva a byt bude přihlášen u příslušného správce sítě. Samostatně budou provedeny zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení kuchyňského koutu, kombinovaného sporáku a digestoře. Veškeré zásuvky a vypínače budou nově osazeny (přesné umístění určí zástupce investora před započatím prací) do plastových systémových krabic. V předstíni, ložnicích, obývacím pokoji a kuchyni budou osazena nová stropní přísazená svítidla, v koupelně, na WC a nad l

Poznámka k položce:

po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započatím prací); v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách, budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započatím prací - Nové elektrorozvody lze vést ve vyfrézovaných svislých drážkách stěnových panelů, v minimální vzdálenosti 100 mm od dveřních ostění. Drážky musí být frézovány do maximální hloubky 20 mm. Vodorovné drážky ve stěnových panelech a drážky ve stropních panelech nelze připustit!; v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček

" dle TZ a příloh 02 a 04

fplocha01

70,300

Součet

70,300

89	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

1 " dle technické zprávy

1,000

763 - Konstrukce suché výstavby

27 287,53

90	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.

1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04

1,000

91	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,137	686,00	2 837,98	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

Poznámka k položce:

V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,51*(0,855+0,125+1,51+0,1)-0,6*1,97*2 "mezi 01 a 03+04

4,137

f763001

Součet

4,137

92	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,011	791,00	7 127,70	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB

Poznámka k položce:

V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,51*(1,835+0,075) "mezi 02 a 03+0,4

4,794

2,51*1,68 "mezi 02 a 03

4,217

f763002

Součet

9,011

93	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,296	28,20	741,55	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

SDK příčka základní penetrační nátěr

f763001*2

8,274

f763002*2

18,022

Součet

26,296

94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,020	34,60	173,69	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů

2,51*2 " dle technické zprávy a přílohy 04

5,020

95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,148	33,90	445,72	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763001		4,137			
			f763002		9,011			
			Součet		13,148			
96	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,827	552,00	1 008,50	CS ÚRS 2013 01
			Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle TZ a 04					
			0,9*(1,03+0,1+0,9) "02		1,827			
		f76304	Součet		1,827			
97	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,518	530,00	2 394,54	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,51*(0,855+0,29+0,655)		4,518			
		f763003	Součet		4,518			
98	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,345	14,60	92,64	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
			f76304		1,827			
			f763003		4,518			
			Součet		6,345			
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,345	22,60	143,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f76304		1,827			
			f763003		4,518			
			Součet		6,345			
100	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,5+1,1 " 02+03		3,600			
		f763005	Součet		3,600			
101	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,860	65,00	1 030,90	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+1,51+0,125+0,855 "01		2,590			
			1,835+0,29+0,655 "02		2,780			
			(1,51+1,68)*2 "03		6,380			
			(0,855+1,2)*2 "04		4,110			
			Součet		15,860			
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,600			
103	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		3,600			
104	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		4,212			
			4,212*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,633			
105	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		3,600			
106	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch. linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
112	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			držák univerzální					
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
115	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,929	584,00	542,54	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

89 483,31

116	K	766411821	Demontáž obložení stěn	m2	1,178	63,60	74,92	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obložení stěn					
			Poznámka k položce: v rámci provádění těchto prací bude ověřena možnost napojení nové digestoře na stávající VZT potrubí v instalační šachtě					
			" dle technické zprávy a přílohy 02, mč.02					
			jádra mezi horníma a dolníma skříňkama					
			0,48*(0,34+0,5+2,24-1,25/2)		1,178			
			Součet		1,178			
117	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	15,161	61,10	926,34	
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel, vč.odstranění jakéhokoliv příp.vnitřního parapetu					
			Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			1,8*1,6 "m.č.02		2,880			
			2,4*1,6 "05		3,840			
			2,1*1,6+0,9*2,41 "06		5,529			
			1,82*1,6 "07		2,912			
		f766001	Součet		15,161			
118	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	15,161	40,40	612,50	
			Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken)					
			Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					

f766001

15,161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,664	945,00	9 132,48	
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 1,82*1,6*2+2,4*1,6 "05 Součet								
120	M	61140032R	ozn.: 05 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,664	2 150,00	20 777,60	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (čl. 2.3.5.) a přílohy 04 1,82*1,6*2+2,4*1,6 "05 Součet								
121	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,529	948,00	5 241,49	
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 2,1*1,6+0,9*2,41 "06 Součet								
122	M	61143253R	ozn.: 06 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,529	3 790,00	20 954,91	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 2,1*1,6+0,9*2,41 "06								
123	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	5,000	14,10	70,50	
5 " dle technické zprávy a přílohy 02								
124	K	96806291R	Demontáž vodícího ocel.rámu kotvených k ocel.zárubni	m2	4,728	28,00	132,38	
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy 0,8*1,97*3 "dle TZ a přílohy 02, m.č. 05+06+07								
125	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	335,00	2 010,00	
3+2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
126	M	61162812R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	
3 " dle technické zprávy a přílohy 04								
127	M	61162800R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
128	M	61162815R	ozn.04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	
1 " dle TZ a přílohy 04								
129	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
130	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	611653320	ozn. 03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
			1 " ozn.03, dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
132	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
133	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
134	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
135	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, kuchyňská linka tvaru L 2,49+0,93		1,000			
136	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,490	1 345,00	3 349,05	
			2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,490			
137	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,490	3 330,00	8 291,70	
			2,49 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,490			
138	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových					
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
139	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,634	560,00	355,04	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

767 - Konstrukce zámečnické

2 767,60

140	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt. jádra a revizních dvířek	m2	19,402	104,00	2 017,81	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty.					
			Poznámka k položce: Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			" dle technické zprávy a příloh 02					
			" mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra					
			2,51*(0,03+0,82+0,03+1,6+1,6+0,82+2,49+0,34)		19,402			
		f76701	Součet		19,402			
141	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty.					
			Poznámka k položce: Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02		3,600			
		f76702	Součet		3,600			
142	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podhledů roštů					
			f76702		3,600			
143	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	25,602	14,10	360,99	
			f76701 " izolace stěn jádra		19,402			
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,600			
			2,6 " kazety podhledu koupelny		2,600			
			Součet		25,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
771 - Podlahy z dlaždic							2 816,79	
144	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5+1,1 "mč. 03+04 Součet								
f77101					3,600			
145	M	59761145R	dlaždice keramické - I. j.	m2	3,600	225,00	810,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101								
f77101					3,600			
146	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
f77101					3,600			
147	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,490	33,50	384,92	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,51+1,68)*2 "03					6,380			
(1,2+0,855)*2 "04					4,110			
1,0"02					1,000			
Součet					11,490			
148	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
f77101					1,200			
149	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							110,85	
150	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných	m	7,490	14,80	110,85	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" olištování tapety v mč.02								
(2,065+0,44+1,24)*2					7,490			
Součet					7,490			
776 - Podlahy povlakové							30 855,35	
151	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	75,840	6,10	462,62	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových								
" dle technické zprávy a přílohy 02, mč. 01 až 07								
(0,095+5,98+1,47)*2-0,8*4-0,6*2					10,690			
(1,6+1,6)*2-0,6*2					5,200			
(1,165+0,82)*2-0,6					3,370			
(2,49+4,11)*2-0,6-1,25					11,350			
(3,42+5,7)*2-0,8-1,25					16,190			
(3,43+4,7)*2-0,8					15,460			
(2,49+4,7)*2-0,8					13,580			
Součet					75,840			
152	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,300	21,00	1 476,30	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou								
" dle technické zprávy a 02, mč. 01 až 07								
9,1+10,2+2,6+1,0+19,5+16,1+11,8					70,300			
Součet					70,300			
153	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	68,130	32,90	2 241,48	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,095+5,98+1,47)*2-0,8*4-0,6*2 "01					10,690			
(2,49+4,015)*2-1,25 "02					11,760			
(3,42+5,7)*2-0,8*2 "05					16,640			
(3,43+4,7)*2-0,8 "06					15,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f77601			(2,49+4,7)*2-0,8 "07		13,580			
			Součet		68,130			
154	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	74,943	35,70	2 675,47	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m					
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f77601*1,1					74,943			
155	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,000	44,80	2 956,80	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02-2,5-1,1 " celková plocha minus					
			ker.dalžba v mč. 03+04					
f77602					66,000			
			Součet		66,000			
156	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,200	137,00	10 850,40	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f77602*1,2					79,200			
157	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,000	11,00	726,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
f77602					66,000			
158	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,500	69,00	1 138,50	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
f77602*0,25					16,500			
159	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,000	2,50	165,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
f77602					66,000			
160	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,000	18,10	1 194,60	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
f77602					66,000			
161	K	77699011R	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,000	103,00	6 798,00	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
f77602					66,000			
162	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,678	251,00	170,18	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							20 439,50	
163	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,697	34,20	58,04	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
			1,23*1,38 " dle TZ a příloha 02, v m.č.02 u stáv.sporáku					
					1,697			
164	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	3,383	285,00	964,16	
			0,655*1,5" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04					
			1,2*2,0" v mč. 04 na zdi dle TZ a přílohy 04					
f78101					3,383			
			Součet		3,383			
165	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	21,755	354,00	7 701,27	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			(1,51*1,68)*2*2,0-0,6*2,0+(0,9+1,03)*0,1 "03		9,140				
			(1,2+0,855)*2*2,0-0,6*2,0 "04		7,020				
			(0,6+2,49+0,29+0,35)*1,5 "02		5,595				
		f78102	Součet		21,755				
166	M	59761045R	obkládačky keramické - l. j.	m2	27,651	210,00	5 806,71		
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.						
			f78101*1,1		3,721				
			f78102*1,1		23,931				
			Součet		27,651				
167	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	25,138	21,00	527,90	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě						
			f78101		3,383				
			f78102		21,755				
			Součet		25,138				
168	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,530	86,00	3 313,58	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové " dle technické zprávy a přílohy 04						
			1,5*6 "02		9,000				
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,03 "03		14,530				
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000				
			Součet		38,530				
169	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,810	98,00	275,38	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové " dle technické zprávy a přílohy 04						
			0,7+1,41+0,7 "03		2,810				
			Součet		2,810				
170	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,875	67,00	996,63	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací " dle technické zprávy a přílohy 04						
			0,655+0,35+2,49+0,29+0,6 "02		4,385				
			(1,51+1,68)*2 "03		6,380				
			(1,2+0,855)*2 "04		4,110				
			Součet		14,875				
171	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	25,138	25,80	648,56	CS ÚRS 2013 01	
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu						
			f78101		3,383				
			f78102		21,755				
			Součet		25,138				
172	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,437	337,00	147,27	CS ÚRS 2013 01	
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m						
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 839,20		
173	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00		
			(1+1+1+1+1+1*2) " dle technické zprávy a příloh 02, 04, ozn.04 2-kř tedy 2x		8,000				
174	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00		
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000				
175	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	9,120	25,00	228,00		
			" technická zpráva, příloha 02 a 04						
			" žebrový						
			0,6*0,2*8*2+0,6*0,4*2 "02		2,400				
			" mč.05+07 jednořadý						
			0,6*(1,85+1,25)*2		3,720				
			" mč.06 dvouřadý						
			0,6*(1,25)*2*2		3,000				
		f783R01	Součet		9,120				
176	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	9,120	204,00	1 860,48		
			f783R01		9,120				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,415+0,1+2,51) "02 2*(0,67+2,495) "05 2*(0,77+2,52) "06 2*(0,68+2,515) "07 f78306 Součet	m	25,350	1,90	48,17	
178	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	25,350	28,70	727,55	
					25,350			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 397,80

179	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,49*(0,095+5,98+1,47)*2- 2,49*(0,03+0,82+0,03+1,6) "01 s odpočtem 2,51*(2,49+3,77+4,11) "02 bez plochy stěn jádra 2,51*1,6 "03 2,51*1,165 "04 2,495*(3,42+5,7)*2 "05 2,52*(3,43+4,7)*2-(0,9*2,1+2,1*1,6) "06 s odpočtem balk.sestavy 2,515*(2,49+4,7)*2 "07 Mezisoučet f78400 Součet	m2	252,067	15,40	3 881,83	CS ÚRS 2013 01
180	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn (0,095+5,98+1,47)*2*2,49-0,8*1,97*4- 2,49*(0,03+0,82+0,03+1,6) " dle TZ a přílohy (2,026+0,44)*1,24 " dle TZ a přílohy 02, mč.02 " pozn, tapety ze stěn byt.jádra nejsou oceněny zvlášť odstraněním, nutné zakalkulovat v dmtž stěn jádra v odd.767 (3,43+4,7)*2*2,52-0,8*1,97-2,1*1,6-0,9*2,41 " dle TZ a přílohy 02, mč.06 Součet	m2	62,023	19,90	1 234,26	CS ÚRS 2013 01
181	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy 02+04 " V místě výskytu trhlin (na styku stěnového panelu a parapetního panelu , meziokenní " z důvodu možné opětovného výskytu trhlin projektant doporučuje provést v tomto místě úpravu " pomocí ukončující systémového omítkového profilu, tzn. prošená omítka v tomto místě " odstraněná, poté bude na styku osazena ukončující systémová omítková lišta, do které bude " začistěna opravená omítka a minimální spára mezi lištou a omítkou na čelních konstrukci " zatmelena vhodným materiálem. 2,51*2 "02 2,495*2 "05 2,52*2 "06 2,515*2 "07 Součet	m	20,080	21,40	429,71	CS ÚRS 2013 01
182	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m systémy sádkartonové RIGIPS příslušenství pro sdk systém závěsy, spojovací prvky páska ze skelných vláken 25 m flista01*2*1,1	m	44,176	0,60	26,51	CS ÚRS 2013 01
					44,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	M	590514840	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů tláta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm	m	22,088	14,30	315,86	CS ÚRS 2013 01
			flista01*1,1		22,088			
184	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,720	88,00	5 607,36	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m					
			1,23*1,38 " dle TZ a přílohy 02, po dmtž		1,697			
			obkladů za sporákem v mč.02		1,697			
			Mezisoučet					
			" po odstranění tapet na zdivu					
			(2,026+0,44)*1,24 " dle TZ a přílohy 02, mč.02		3,058			
			(0,095+5,98+1,47)*2*2,49-0,8*1,97*4-		25,095			
			2,49*(0,03+0,82+0,03+1,6) " dle TZ a přílohy		33,870			
			(3,43+4,7)*2*2,52-0,8*1,97-2,1*1,6-0,9*2,41 "		62,023			
			dle TZ a přílohy 02, mč.06		63,720			
			Mezisoučet					
			Součet					
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	252,067	8,50	2 142,57	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
			f78400		252,067			
186	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	240,451	20,90	5 025,43	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			8,7+9,9+19,5+16,1+11,8		66,000			
			Mezisoučet		66,000			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,49*(0,095+5,98+1,47)*2-		31,374			
			2,49*(0,855+0,125+1,51) "01		25,677			
			2,51*(4,015+2,49+4,015-0,29) "02		45,509			
			2,495*(3,42+5,7)*2 "05		35,725			
			2,52*(3,43+4,7)*2-(0,9*2,1+2,1*1,6) "06		36,166			
			2,515*(2,49+4,7)*2 "07		174,451			
			Mezisoučet		240,451			
			Součet					
		f78401						
187	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,220	40,30	734,27	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,5+1,1		3,600			
			Mezisoučet		3,600			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,495*(0,855+0,125+1,51+0,1) "01		6,462			
			(2,51-1,5)*(2,49+0,29) "02		2,808			
			(2,51-2,0)*(1,51+1,68)*2 "03		3,254			
			(2,51-2,0)*(0,855+1,2)*2 "04		2,096			
			Mezisoučet		14,620			
			Součet		18,220			
		f78403						

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

188	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
189	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			fTZ001		1,000			
190	K	03400200R	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001		1,000			
191	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
			fTZ001		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
			ftZ001		1,000			
193	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			ftZ001		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131126 - Byt č.30, 3+1, 6.NP, ul. Brožíkova 432, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				394 881,31
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	394 881,31	59 232,20
Cena s DPH				454 113,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131126 - Byt č.30, 3+1, 6.NP, ul. Brožíkova 432, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		394 881,31	454 113,51	
01	B.č.30 Pasportizace a stavební opravy	394 881,31	454 113,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131126 - Byt č.30, 3+1, 6.NP, ul. Brožíkova 432, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.30 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 11/2013, č.z.HMP2013-37-1000, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.30 BROŽÍKOVA Č.P.432, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				394 881,31
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	394 881,31	59 232,20
Cena s DPH v CZK				454 113,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131126 - Byt č.30, 3+1, 6.NP, ul. Brožíkova 432, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.30 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	394 881,31
HSV - Práce a dodávky HSV	104 674,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 460,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 860,85
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	17 353,44
PSV - Práce a dodávky PSV	286 326,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 138,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 839,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 653,04
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	29 276,00
763 - Konstrukce suché výstavby	29 018,43
766 - Konstrukce truhlářské	100 667,54
767 - Konstrukce zámečnické	3 564,84
771 - Podlahy z dlaždic	4 414,42
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	1 578,83
776 - Podlahy povlakové	33 969,79
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 288,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 599,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 565,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131126 - Byt č.30, 3+1, 6.NP, ul. Brožíkova 432, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.30 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

394 881,31

HSV - Práce a dodávky HSV

104 674,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 460,60

1	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně tl. do 10mm	m2	28,000	122,00	3 416,00	CS ÚRS 2013 01
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
17,5+10,5 " strop 01+02								
fomstrop50								
Součet								
2	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,000	29,30	820,40	CS ÚRS 2013 01
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů								
fomstrop50*1 " předpoklad tl. omítky celkem								
15mm tedy příplatek 1x								
3	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10mm	m2	74,232	107,00	7 942,82	CS ÚRS 2013 01
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
" stěny 01+02, nová omítka po odstranění								
fasádní omítky v interiéru bytu								
2,5*(0,11+5,98+0,52+1,39+0,19+0,995+0,69+3,46)*2-								
(0,995*2,04+1,565*2,09*2+0,8*1,97*2+0,7*1,97)-								
2,5*(3,46+2,65+1,605)*2-0,8*1,97-0,7*1,97-								
(1,51-0,15*2)*(1,61-0,15*2)-								
fomsten51								
Součet								
4	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	74,232	27,10	2 011,69	CS ÚRS 2013 01
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn								
fomsten51*1 " předpoklad tl. omítky celkem								
15mm tedy příplatek 3x								
5	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	2,670	84,00	224,28	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáčí								
f98501								
f61101/100*5 " 5% ploch								
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	6,267	74,10	464,38	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáčí								
f98502								
f61201/100*5 " 5% ploch								
7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,670	293,00	782,31	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501								
2,670								
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,267	214,00	1 341,14	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502								
6,267								
9	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,937	35,10	313,69	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501								
2,670								
f98502								
6,267								
Součet								
8,937								
10	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	8,937	68,40	611,29	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501								
2,670								
f98502								
6,267								
Součet								
8,937								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a pohledů, tloušťky do 2 mm f98501	m2	2,670	162,00	432,54	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	6,267	142,00	889,91	CS ÚRS 2013 01
13	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	8,937	9,30	83,11	CS ÚRS 2013 01
14	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " sanace vnitřního ostění, nadpraží 5% (1,51+1,61)*2*0,15/100*5 "ozn.04 (1,8+1,6)*2*0,1/100*5 " ozn.05 (0,88+2,14+2,4)*2*0,1/100*5 " ozn.06 (4,8+1,6)*2*0,1/100*5 " ozn.07 f98503 Součet	m2	0,199	241,00	47,96	CS ÚRS 2013 01
15	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98503	m2	0,199	11,90	2,37	CS ÚRS 2013 01
16	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm f98503	m2	0,199	162,00	32,24	CS ÚRS 2013 01
17	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	611345411	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 f61101 Součet	m2	53,400	57,40	3 065,16	CS ÚRS 2013 01
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů f98501	m2	2,670	110,00	293,70	CS ÚRS 2013 01
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně f61102 f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04	m2	49,800	40,10	1 996,98	
21	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných f61102	m2	49,800	98,00	4 880,40	CS ÚRS 2013 01
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 8*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	16,000	115,00	1 840,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková f98503	m2	0,199	368,00	73,23	CS ÚRS 2013 01
24	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 f61201 Součet	m2	125,339	48,90	6 129,08	CS ÚRS 2013 01
25	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	125,339	31,50	3 948,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
			f61201		125,339			
26	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	125,339	84,00	10 528,48	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
			f61201		125,339			
27	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	189,470	56,50	10 705,06	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(1,51+1,61)*2 "04					6,240			
(1,8+1,6)*2 "05					6,800			
(0,88+2,14+2,45)*2 "06					10,940			
(4,8+1,6)*2 "07					12,800			
Mezisoučet					36,780			
" obkladů								
(1,52+1,67)*2 " 03					6,380			
(0,835+1,145)*2 " 04					3,960			
1,5+1,915+0,265+0,66+0,75+1,5 " 02					6,590			
Mezisoučet					16,930			
" soklů PVC								
(1,875+0,11+5,97+0,27+1,55+0,1+3,46)*2-					19,240			
(0,8*3+0,7+0,6*2+1,565*2) "01								
(3,46+2,525+1,73)*2-0,8*2-0,7 "02					13,130			
(3,69+5,96)*2-0,8*2 "05					17,700			
(4,71+2,585)*2-0,8 "06					13,790			
(4,71+3,3)*2-0,8 "07					15,220			
Mezisoučet					79,080			
(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					47,400			
(0,7+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					9,280			
Mezisoučet					56,680			
Součet					189,470			
28	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	81,400	14,20	1 155,88	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					81,400			
Součet					81,400			
29	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,875	28,30	1 185,06	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04								
0,8*1,97*2*4+0,7*1,97*2*1 "v.ozn.01					15,366			
0,6*1,97*2*2 "v.ozn.02					4,728			
0,8*1,97*2*1 "v.ozn.03					3,152			
1,51*1,61 "v.ozn.04					2,431			
1,8*1,6 "v.ozn.05					2,880			
2,14*1,6+0,9*2,46 "v.ozn.06					5,638			
4,8*1,6 "v.ozn.07					7,680			
Součet					41,875			
30	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž náslapných vrstev vč.vysátí	m2	81,400	35,90	2 922,26	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
17,5+10,5+2,6+1,0+22+12,2+15,6					81,400			
fplocha01					81,400			
Součet								
31	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
1 " dle TZ a 04					1,000			
32	M	55331213R	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění 800 L/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění DV 800 L/P								
1 " dle TZ a 04					1,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 860,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 " 02 dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,000	25,90	2 097,90	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			17,3+10,3+2,5+1,1+22+12,2+15,6		81,000			
		fplocha02	Součet		81,000			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	81,000	21,10	1 709,10	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			81,000			
			Součet		81,000			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,030	149,00	302,47	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce:					
			-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,995*2,04 " zárubně dveří vchodových ozn.v.		2,030			
			03 dle technické zprávy a přílohy 02					
			Součet		2,030			
39	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,350	316,00	1 690,60	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			(1,05+2,15*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,350			
40	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
41	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
42	K	97608114R	Overení nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
43	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	53,400	5,30	283,02	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			2,6+1,0+22,0+12,2+15,6 "03+04+05+06+07		53,400			
		fstrop01	Součet		53,400			
44	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	125,339	2,60	325,88	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(1,95+0,34+0,61+2,31) " 02 pod stáv.obkladem stěn		13,025			
			2,5*1,6 " 03		4,000			
			2,5*1,165 "04		2,913			
			2,515*(3,69+5,96)*2-(0,8*1,97*2+4,6*1,395) "05		38,971			
			2,49*(4,71+2,585)*2-(0,8*1,97+1,6*1,4) "06		32,513			
			2,49*(4,71+3,3)*2-(0,8*1,97+0,7*2,2+2,04*1,4) "07		33,918			
		fsteny01	Součet		125,339			
45	K	97803639R	Odstranění omítek o rozsahu do 100 % (fasádní omítky na vnitřních stropěch a stěnách)	m2	100,368	64,90	6 513,88	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			17,5+10,5 " strop 01+02		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" stěny 01+02 2,5*(0,11+5,98+0,52+1,39+0,19+0,995+0,69+3,46)*2- (0,995*2,04+1,565*2,09*2+0,8*1,97*2+0,7*1,97+ 2,5*(3,46+2,65+1,605+0,48*2+1,605)-0,8*1,97- 0,7*1,97-(1,51-0,15*2)*(1,61-0,15*2) " 02		51,209			
			folťfasom01		21,160			
			Součet		100,368			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

17 353,44

46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	11,537	530,00	6 114,61	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	11,537	32,40	373,80	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m								
48	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,537	170,00	1 961,29	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,518	7,10	1 146,78	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
11,537*14 'Přepočtené koeficientem množství					161,518			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,537	490,00	5 653,13	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	5,551	379,00	2 103,83	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

286 326,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 138,89

52	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,600	266,00	957,60	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,5+1,1 " 03+04					3,600			
Součet					3,600			
53	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	20,380	271,00	5 522,98	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,67*2)*2*2,0-0,6*2,0 "03					12,160			
(1,145+0,835)*2*2,0-0,6*2,0 "04					6,720			
1,0*1,5 " 02					1,500			
Součet					20,380			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,640	51,30	597,13	CS ÚRS 2013 01
páska a pásy z plastů páska těsnící těsnící páska ASO-Dichtband								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,67*2)*2 "03					6,680			
(1,145+0,835)*2 "04					3,960			
1,0 "02					1,000			
Součet					11,640			
55	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,099	618,00	61,18	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 108,00

56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00
<p>- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)</i></p> <p>1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04</p>							
					1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 794,00

57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček <i>Poznámka k položce:</i> <i>(tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)</i> 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
						1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							850,00	
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	850,00	850,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	1,000		
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 839,95	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
					Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních			
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
					Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
61	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
63	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
65	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
					Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
66	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
					Dvířka 30/30			
					1 " dle TZ a 04	1,000		
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
					Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
68	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
					Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách			
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
69	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
					Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
					Demontáž baterií nástěnných do G 3/4			
					1+1 " dle technické zprávy a příloh 02	2,000		
71	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
					Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
72	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	826,00	826,00	
					Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
73	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
					Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
74	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
					Demontáž ventilů odpadních			
					3 " dle technické zprávy a příloh 02	3,000		
75	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
					Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40			
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	655,00	655,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	84,00	84,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
80	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	396,00	396,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
81	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	530,00	530,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
83	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
			Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
84	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízení v objektech výšky do	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot zařízení v objektech vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
85	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení v objektech	t	0,121	428,00	51,79	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 653,04

86	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel	m2	5,892	620,00	3 653,04	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru					
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" mč.02+05+07 jednořadý					
			0,6*(1,25+1,98*2+1,85)		4,236			
			" mč.06 dvouřadý					
			0,6*(1,38)*2		1,656			
			Součet		5,892			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

29 276,00

87	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	81,400	340,00	27 676,00	
			POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nové vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)					
			Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček					
			" dle TZ a přílohy 02 a 04					
			fplocha01		81,400			
			Součet		81,400			
88	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
			1 " dle technické zprávy		1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

29 018,43

89	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněná do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.</p>								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
90	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	3,886	686,00	2 665,80	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(3,46-0,48*2)-0,6*1,97*2 "mezi 01 a 03+04 Součet								
f763001					3,886			
91	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	7,772	28,20	219,17	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2								
f763001*2					7,772			
92	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,500	34,60	259,50	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*3 " dle technické zprávy a přílohy 04								
f763001					7,500			
93	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,886	33,90	131,74	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001								
f763001					3,886			
94	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,150	791,00	7 237,65	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,915+0,075) "mezi 02 a 03 2,5*1,67 "mezi 02 a 03 Součet								
f763002					4,975			
f763002					4,175			
f763002					9,150			
95	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	4,325	552,00	2 387,40	CS ÚRS 2013 01
Stěna přesazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,5*1,73 "dle TZ a přílohy 04 v mč.02 Součet								
f76303					4,325			
f76303					4,325			
96	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,008	552,00	556,42	CS ÚRS 2013 01
Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75 Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 0,9*(1,02+0,1) "02 Součet								
f76304					1,008			
f76304					1,008			
97	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,400	530,00	2 332,00	
SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,835+0,265+0,66) Součet								
f763003					4,400			
f763003					4,400			
98	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	37,841	14,60	552,48	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr f763002*2 f76303 f763003*2 f76304*2 f763003 Součet								
f763002*2					18,300			
f76303					4,325			
f763003*2					8,800			
f76304*2					2,016			
f763003					4,400			
Součet					37,841			
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	18,883	22,60	426,76	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě f763002								
f763002					9,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76303		4,325			
			f76304		1,008			
			f763003		4,400			
			Součet		18,883			
100	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	492,00	1 771,20	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		f763005	2,5+1,1 " 02+03		3,600			
			Součet		3,600			
101	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	14,595	65,00	948,68	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+3,46-0,48*2 "01		2,600			
			0,125+1,915+0,265+0,66+1,73 "02		4,695			
			1,67*2 "03		3,340			
			(0,835+1,145)*2 "04		3,960			
			Součet		14,595			
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	15,80	56,88	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
		f763005			3,600			
103	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	13,40	48,24	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
		f763005			3,600			
104	M	283292140	zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m	m2	4,633	45,90	212,65	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
		f763005*1,17			4,212			
			4,212*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,633			
105	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	26,50	95,40	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
		f763005			3,600			
106	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny. Instalační šachty.					
			1 " POZ.5 přílohy 04		1,000			
107	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
112	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
115	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,946	584,00	552,46	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přесunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
766 - Konstrukce truhlářské							100 667,54	
116	K	766411821	Demontáž obložení stěn	m2	13,025	63,60	828,39	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn								
Poznámka k položce:								
v rámci provádění těchto prací bude ověřena možnost napojení nové digestoře na stávající VZT potrubí v instalační šachtě								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
2,5*(1,95+0,34+0,61+2,31) "02					13,025			
Součet					13,025			
117	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	13,025	17,00	221,43	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn podkladových roštů								
Poznámka k položce:								
v rámci provádění těchto prací bude ověřena možnost napojení nové digestoře na stávající VZT potrubí v instalační šachtě								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
2,5*(1,95+0,34+0,61+2,31) "02					13,025			
118	K	766421821	Demontáž obložení podhledů	m2	12,200	69,80	851,56	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení podhledů								
12,2 " mč.06 dle TZ a přílohy 04					12,200			
119	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	12,200	18,40	224,48	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení podhledů podkladových roštů								
120	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,503	61,10	1 130,53	
Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2, vč. odstranění jakéhokoliv příp.vnitřního parapetu								
Poznámka k položce:								
provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odfízáno pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
1,51*1,61 "04					2,431			
1,8*1,6 "05					2,880			
2,14*1,6+0,88*2,4 "06					5,536			
4,8*1,595 "07					7,656			
f766001					18,503			
121	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	18,503	40,40	747,52	
Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken)								
Poznámka k položce:								
provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odfízáno pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení								
f766001					18,503			
122	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	12,991	945,00	12 276,50	
Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do celostěnových panelů								
Poznámka k položce:								
komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace								
" dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04								
1,51*1,61 "04					2,431			
1,8*1,6 "05					2,880			
4,8*1,6 "07					7,680			
Součet					12,991			
123	M	61140031R	ozn.: 04 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	2,431	2 150,00	5 226,65	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace								
" dle technické zprávy (odd. 2.3.5.) a přílohy 04								
1,51*1,61 "04					2,431			
124	M	61140032R	ozn.: 05 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	2,880	2 150,00	6 192,00	
komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy (odd. 2.3.5.) a přílohy 04 1,8*1,6 "05 2,880					
125	M	61140033R	ozn.: 07 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 4,8*1,6 "07 7,680	m2	7,680	2 150,00	16 512,00	
126	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdíva Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 2,14*1,6+0,9*2,46 "06 Součet 5,638	m2	5,638	948,00	5 344,82	
127	M	61143253R	ozn.: 06 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ komplet systémové dodávky dle požadavků projektové dokumentace " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 2,14*1,6+0,9*2,46 "06 5,638	m2	5,638	3 790,00	21 368,02	
128	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02 8,000	kus	8,000	14,10	112,80	CS ÚRS 2013 01
129	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 7 " dle technické zprávy a přílohy 04 7,000	kus	7,000	335,00	2 345,00	
130	M	61162812R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 4 " ozn.01 dle technické zprávy a přílohy 04 4,000	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
131	M	61162811R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
132	M	61162800R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " ozn.01 dle technické zprávy a přílohy 04 2,000	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
133	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kpl	1,000	225,00	225,00	
134	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kus	1,000	850,00	850,00	
135	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " ozn.03, dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
136	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 1,000	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
137	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kus	1,000	149,00	149,00	
138	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000	kus	1,000	348,00	348,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
140	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,920	1 345,00	2 582,40	
			1,92 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,920			
141	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,920	3 330,00	6 393,60	
			1,92 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,920			
142	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,799	560,00	447,44	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

767 - Konstrukce zámečnické

3 564,84

143	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,463	104,00	2 752,15	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			" mč.03+04 resp i 01+05, dveřní otvory neodečítány					
			2,5*(3,46-		26,463			
			0,48*2+1,165+0,82+1,6*2+1,95+0,34+0,61)		26,463			
		f76701	Součet					
144	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	84,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a přílohy 02		3,600			
		f76702	Součet		3,600			
145	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podhledů roštů					
		f76702			3,600			
146	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	30,063	14,10	423,89	
			-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
		f76701			26,463			
		f76702			3,600			
		Součet			30,063			

771 - Podlahy z dlaždic

4 414,42

147	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	32,175	12,60	405,41	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			(0,11+5,98+0,52+1,39+0,19+0,995+0,69+3,46)*2-		19,045			
			(0,995+1,565*2+0,8*2+0,7+0,6*2) "01					
			(3,46+1,605+2,65)*2-0,7-0,8*2 "02		13,130			
			Součet		32,175			
148	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	28,000	42,40	1 187,20	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			17,5+10,5 " 01+02		28,000			
			Součet		28,000			
149	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovacítkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	312,00	1 123,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.</i> <i>" dle technické zprávy a přílohy 04</i> 2,5+1,1 "mč. 03+04 Součet								
		f77101			3,600			
150	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,600	225,00	810,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f77101 Součet								
151	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	41,00	147,60	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
		f77101			3,600			
152	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,640	33,50	389,94	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,67*2)*2 "03								
(1,145+0,835)*2 "04								
1,0"02								
Součet								
153	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíh/	m	1,200	292,00	350,40	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
154	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,002	336,00	0,67	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysý, lamely aj.)							1 578,83	
155	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	46,110	14,80	682,43	CS ÚRS 2013 01
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(3,69+5,96)*2-0,8*2 "05								
(4,71+2,285)*2-0,8 "06								
(4,71+3,3)*2-0,8 "07								
Součet								
156	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti	m2	49,800	18,00	896,40	CS ÚRS 2013 01
Demontáž plovoucích podlah laminátových zaklapávacích								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
22,0+12,2+15,6 "05+06+07								
Součet								
776 - Podlahy povlakové							33 969,79	
157	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,170	6,10	55,94	CS ÚRS 2013 01
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
(1,6+1,6)*2-0,6 "03								
(0,82+1,165)*2-0,6 "04								
Součet								
158	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	2,700	21,00	56,70	CS ÚRS 2013 01
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou								
" dle technické zprávy a 02								
2,6+0,1 "03+04								
Součet								
159	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	2,700	1,90	5,13	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí povlakových podlah volně položených								
" dle technické zprávy a 02								
2,6+0,1 "03+04								
Součet								
160	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	79,080	32,90	2 601,73	CS ÚRS 2013 01
Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty								
" dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,875+0,11+5,97+0,27+1,55+0,1+3,46)*2- (0,8*3+0,7+0,6*2+1,565*2) "01		19,240			
			(3,46+2,525+1,73)*2-0,8*2-0,7 "02		13,130			
			(3,69+5,96)*2-0,8*2 "05		17,700			
			(4,71+2,585)*2-0,8 "06		13,790			
			(4,71+3,3)*2-0,8 "07		15,220			
		f77601	Součet		79,080			
161	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	86,988	35,70	3 105,47	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m					
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		86,988			
162	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	77,400	44,80	3 467,52	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			f plocha 02-2,5-1,1 " celková plocha minus		77,400			
			ker.dlažba v mč. 03+04					
		f77602	Součet		77,400			
163	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	92,880	137,00	12 724,56	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		92,880			
164	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	77,400	11,00	851,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			f77602		77,400			
165	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	19,350	69,00	1 335,15	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
			f77602*0,25		19,350			
166	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	77,400	2,50	193,50	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			f77602		77,400			
167	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	77,400	18,10	1 400,94	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
			f77602		77,400			
168	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	77,400	103,00	7 972,20	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatměním, těsnicí PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásádkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		77,400			
169	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,795	251,00	199,55	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

20 288,13

170	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárovězu)	m2	3,415	285,00	973,28	
			0,75*1,5" v mč. 02 na zdi dle TZ a přílohy 04		1,125			
			1,145*2,0" v mč. 04 na zdi dle TZ a přílohy 04		2,290			
		f78101	Součet		3,415			
171	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovkačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	21,930	354,00	7 763,22	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,67*2)*2*2,0-0,6*2,0+1,02*0,1 "03		12,262			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f78102	(1,145+0,835)*2*2,0-0,6*2,0 "04		6,720			
			(0,125+0,915+0,265+0,66)*1,5 "02		2,948			
			Součet		21,930			
172	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	27,879	210,00	5 854,59	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		3,757			
			f78102*1,1		24,122			
			Součet		27,879			
173	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	25,345	21,00	532,25	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f78101		3,415			
			f78102		21,930			
			Součet		25,345			
174	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	37,110	86,00	3 191,46	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*5 "02		7,500			
			2,0*(4+2)+0,6+0,99+1,02 "03		14,610			
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		37,110			
175	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,820	98,00	276,36	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,42+0,7 "03		2,820			
			Součet		2,820			
176	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	13,355	67,00	894,79	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,125+0,915+0,265+0,66+0,75 "02		2,715			
			(1,67*2)*2 "03		6,680			
			(1,145+0,835)*2 "04		3,960			
			Součet		13,355			
177	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	25,345	25,80	653,90	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		3,415			
			f78102		21,930			
			Součet		25,345			
178	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,440	337,00	148,28	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 599,49

179	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
			(1+2+1+4) " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
180	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
181	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	11,784	25,00	294,60	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			" mč.02+05+07 jednořadý					
			0,6*(1,25+1,98*2+1,85)*2		8,472			
			" mč.06 dvouřadý					
			0,6*(1,38)*2*2		3,312			
		f783R01	Součet		11,784			
182	K	78325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	11,784	204,00	2 403,94	
		f783R01			11,784			
183	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	30,260	1,90	57,49	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,47+2,5) "02		5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(0,44+0,72+2,515*2) "05		12,380			
			2*(0,66+2,49) "06		6,300			
			2*(0,33+2,49) "07		5,640			
		f78306	Součet		30,260			
184	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	30,260	28,70	868,46	
		f78306			30,260			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 565,07

185	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,730	15,40	4 492,64	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:

(vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)

" dle TZ a přílohy č.02 - stropy

fplacha01

81,400

Mezisoučet

81,400

" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,5*(1,875+0,11+5,97+0,27+1,55+0,1+3,46)*2-

2,5*(1,6+0,03+0,82) "01 s odpočtem plochy

60,550

stěny jádra

2,5*(3,46+2,525+1,73)*2-2,5*(1,95+0,34+0,61)

31,325

"02 s odpočtem plochy stěn jádra

2,5*1,6 "03

4,000

2,5*1,165 "04

2,913

2,515*(3,69+5,96)*2-4,8*1,6 "05 s odpočtem

40,860

plochy okna

2,49*(4,71+2,585)*2 "06

36,329

2,49*(4,71+3,3)*2-(2,4*0,88+2,14*1,6) "07

34,354

Mezisoučet

210,330

f78400

Součet

291,730

186	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	291,730	8,50	2 479,71	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

f78400

291,730

187	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	280,280	20,90	5 857,85	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy

17,3+10,3+22+12,2+15,6

77,400

Mezisoučet

77,400

" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do

4m2 se neodečítají

2,5*(0,11+5,97+0,27+1,55+0,1+1,875+3,46)*2-

60,175

2,5*(0,1+3,46-0,48*2) "01

2,5*(3,46+2,525+1,73)*2-

31,163

2,5*(0,125+1,915+0,265+0,66) "02

2,515*(3,69+5,96)*2-4,8*1,6 "05

40,860

2,49*(4,71+2,585)*2 "06

36,329

2,49*(4,71+3,3)*2-(2,4*0,88+2,14*1,6) "07

34,354

Mezisoučet

202,880

f78401

Součet

280,280

188	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,235	40,30	734,87	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK

2,5+1,1

3,600

Mezisoučet

3,600

" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch

pod obklady, otvory plochy do 4m2 se

2,5*(0,1+3,46-0,48*2) "01

6,500

(2,5-1,5)*(0,125+1,915+0,265+0,66) "02

2,965

(2,5-2,0)*(0,1+1,42+1,67)*2 "03

3,190

(2,5-2,0)*(0,835+1,145)*2 "04

1,980

Mezisoučet

14,635

f78403

Součet

18,235

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							3 880,00	
189	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
fTZ001			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
190	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			fTZ001					
					1,000			
191	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001					
					1,000			
192	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
			fTZ001					
					1,000			
193	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
			fTZ001					
					1,000			
194	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			fTZ001					
					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131219 - Byt č.28, 3+1, 4.NP, Jana Zajíce 959, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

TRENTO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	361 254,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	361 254,50	54 188,20

Cena s DPH	v	CZK	415 442,70
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131219 - Byt č.28, 3+1, 4.NP, Jana Zajíce 959, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

TRENTA s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		361 254,50	415 442,70	
01	B.č.28 Pasportizace a stavební opravy	361 254,50	415 442,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131219 - Byt č.28, 3+1, 4.NP, Jana Zajíce 959, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.28 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.T2013-10-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.28, JANA ZAJÍCE Č.P. 959, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				361 254,50
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	361 254,50	54 188,18
Cena s DPH v CZK				415 442,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131219 - Byt č.28, 3+1, 4.NP, Jana Zajíce 959, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.č.28 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: TRENTA s.r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	361 254,50
HSV - Práce a dodávky HSV	100 391,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 636,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 915,92
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 838,65
PSV - Práce a dodávky PSV	256 983,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 976,93
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	850,00
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	23 164,89
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 480,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	25 859,00
763 - Konstrukce suché výstavby	31 409,55
766 - Konstrukce truhlářské	81 780,45
767 - Konstrukce zámečnické	3 534,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 977,21
776 - Podlahy povlakové	31 934,03
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	18 645,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 434,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 035,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131219 - Byt č.28, 3+1, 4.NP, Jana Zajíce 959, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.28 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA s.r.o.
 Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

361 254,50

HSV - Práce a dodávky HSV

100 391,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 636,71

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (2,1+1,6)*2*0,15 (0,9+1,2+2,4)*2*0,15 (1,5+1,6)*2*0,15 (1,5+1,6)*2*0,15 Mezisoučet 0,15*(0,8+1,97*2)*2*4 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ Mezisoučet Součet	m2	10,008	368,00	3 682,94	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	71,350	57,40	4 095,49	CS ÚRS 2013 01
		f61101			71,350			
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	177,156	48,90	8 662,93	CS ÚRS 2013 01
		f61202			177,156			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501 f61101/100*5 " 5% ploch	m2	3,568	84,00	299,71	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch f98502 Součet	m2	8,858	74,10	656,38	CS ÚRS 2013 01
		f98502			8,858			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,568	293,00	1 045,42	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	8,858	214,00	1 895,61	CS ÚRS 2013 01
		f98502			8,858			
8	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	12,425	35,10	436,12	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
		f98502			8,858			
		Součet			12,425			
9	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	12,425	68,40	849,87	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
		f98502			8,858			
		Součet			12,425			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,568	162,00	578,02	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	8,858	142,00	1 257,84	CS ÚRS 2013 01
		f98502			8,858			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	12,425	9,30	115,55	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
		f98502			8,858			
		Součet			12,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,760	241,00	1 388,16	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(2,1+1,6)*2*0,1*2		1,480			
			(0,9+1,2+2,4)*2*0,1*2		1,800			
			(1,5+1,6)*2*0,1*2		1,240			
			(1,5+1,6)*2*0,1*2		1,240			
		f98503	Součet		5,760			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,760	11,90	68,54	CS ÚRS 2013 01
		f98503			5,760			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,760	162,00	933,12	CS ÚRS 2013 01
		f98503			5,760			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2013 01
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,568	110,00	392,48	CS ÚRS 2013 01
		f98501			3,568			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	68,140	40,10	2 732,41	
		f61102	f61101-(2,29+0,92) " odpočet stropů mč. -04 -05		68,140			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	68,140	98,00	6 677,72	CS ÚRS 2013 01
		f61102			68,140			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2013 01
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		8,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	177,156	31,50	5 580,41	
		f61202			177,156			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	177,156	84,00	14 881,10	CS ÚRS 2013 01
		F61202			177,156			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	195,870	56,50	11 066,66	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(2,1+1,6)*2*2		14,800			
			(0,9+1,2+2,4)*2*2		18,000			
			(1,5+1,6)*2*2		12,400			
			(1,5+1,6)*2*2		12,400			
			Mezisoučet		57,600			
			" obkladů					
			1,5+0,6+2,56+1,5 "03		6,160			
			(1,535+1,55)*2 "04		6,170			
			(0,8+1,15)*2 "05		3,900			
			Mezisoučet		16,230			
			" soklů PVC					
			(3,45+0,04+1,7+0,04)*2-0,8*3 "01		8,060			
			(0,04+3,46+0,04+1,635+1,775+3,17+0,6+2,56)*2-0,8*3-0,6*2 "02+03		22,960			
			(3,45+5,44)*2-0,8 "06		16,980			
			(0,04+3,45+3,6)*2-0,8 "07		13,380			
			(0,04+3,45+3,54)*2-0,8 "08		13,260			
			Mezisoučet		74,640			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		47,400			
			Mezisoučet		47,400			
			Součet		195,870			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	71,350	14,20	1 013,17	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplacha01		71,350			
			Součet		71,350			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	44,968	28,30	1 272,59	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,1*1,6*2		6,720			
			0,9*2,4*2+1,2*1,6*2		8,160			
			1,5*1,6*2*2		9,600			
			Součet		44,968			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	71,350	35,90	2 561,47	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
		fplocha01	5,87+6,06+12,54+2,56+0,92+18,77+12,42+12,21		71,350			
			Součet		71,350			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2013 01
			3 "dle TZ a příloh 02+04		3,000			
28	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	3,000	790,00	2 370,00	
			3 " dle TZ a přílohy 04		3,000			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
30	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 915,92

31	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	37,00	74,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
32	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	37,00	37,00	
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
33	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	2,000	268,00	536,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,670	25,90	1 830,35	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02	5,87+5,66+12,53+2,29+0,92+18,77+12,42+12,21		70,670			
			Součet		70,670			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,670	21,10	1 491,14	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			70,670			
			Součet		70,670			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000	3,10	248,00	CS ÚRS 2013 01
			80 " odhad		80,000			
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000	6,40	512,00	CS ÚRS 2013 01
			80" odhad		80,000			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,304	149,00	939,30	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			" dle TZ a přílohy 02					
			0,8*1,97*(1+3)		6,304			
			Součet		6,304			
39	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	18,960	316,00	5 991,36	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2)*(1+3) " dle TZ a přílohy 02		18,960			
40	K	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
41	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
42	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	71,350	5,30	378,16	CS ÚRS 2013 01
		fstrop01			71,350			
					71,350			
45	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra 2,61*(3,45+0,04+0,04+1,7)*2-1,97*0,8*3 "01 2,61*(0,04+3,46+0,04*2+1,75+1,66+3,17+0,6)*2- 1,97*0,8*3-0,9*2,4-1,2*1,6 "02+03+04+05 2,61*(3,45+5,44)*2-1,97*0,8-2,1*1,6 "06 2,61*(3,45+0,04+3,6)*2-1,97*0,8-1,5*1,6 "07 2,61*(3,45+0,04+3,54)*2-1,97*0,8-1,5*1,6 "08 Součet	m2	177,156	2,60	460,61	CS ÚRS 2013 01
		fsteny01			177,156			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							5 838,65	
46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,434	530,00	1 820,02	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,434	32,40	111,26	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,434	170,00	583,78	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,434*14 "Přepočtené koeficientem množství	t	48,076	7,10	341,34	CS ÚRS 2013 01
					48,076			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,434	490,00	1 682,66	CS ÚRS 2013 01
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,429	379,00	1 299,59	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							256 983,22	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 976,93	
52	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou 2,29+0,92 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,210	266,00	853,86	CS ÚRS 2013 01
					3,210			
53	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 1,0*1,5 "03 2,0*(1,535+1,55)*2-1,97*0,6 "04 0,15*(0,8+1,15)*2-0,15*0,6 "05 Součet	m2	13,153	271,00	3 564,46	CS ÚRS 2013 01
					13,153			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,535+1,55)*2 (0,8+1,15)*2 Součet	m	10,070	51,30	516,59	CS ÚRS 2013 01
					10,070			
55	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,068	618,00	42,02	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							5 108,00	
56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
					1,000			
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							5 794,00	
57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
					1,000			
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod							850,00	
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	850,00	850,00	
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							23 164,89	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
61	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	69,00	69,00	
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	75,00	75,00	
65	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panellů nebo obezdění 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
66	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm) 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
68	K	72566289R	Demontáž infrazářičů 1 " dle TZ	kus	1,000	48,00	48,00	
69	K	725529301	Montáž infrazářiče 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 205,00	1 205,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	65,00	65,00	
72	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
76	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
81	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
82	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	84,00	84,00	
83	K	725610800R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení ke zpětnému použití, vč.uskladnění a přesunů)	kus	0,000	84,00	0,00	
84	K	72561914R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení, vyčištění)	kus	0,000	930,00	0,00	
85	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	396,00	396,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
87	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (dígestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
88	M	541991005	dodávka komplet dígestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
89	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,179	240,00	42,96	CS ÚRS 2013 01
90	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,126	428,00	53,93	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 480,00

91	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel <i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	620,00	2 480,00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	--

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

25 859,00

92	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí <i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části, " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	71,350	340,00	24 259,00	
93	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01

763 - Konstrukce suché výstavby

31 409,55

94	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav <i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
95	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,61*(2,56+1,15) Součet	m2	9,683	686,00	6 642,54	CS ÚRS 2013 01
96	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,61*(1,55+1,535+0,125) Součet	m2	8,378	791,00	6 627,00	
97	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	36,122	28,20	1 018,64	CS ÚRS 2013 01
98	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,61*6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	15,660	34,60	541,84	CS ÚRS 2013 01
99	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	18,061	33,90	612,27	CS ÚRS 2013 01
100	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).	m2	5,546	530,00	2 939,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,61*0,8*2		4,176			
			2,61*(1,775-0,1-1,15)		1,370			
		f76302	Součet		5,546			
101	K	7631214R1	SDK stěna přesazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,940	530,00	498,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			" dle TZ a přílohy 04					
			0,9*(0,85+0,1)+0,85*0,1		0,940			
		f76305	Součet		0,940			
102	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,486	14,60	94,70	CS ÚRS 2013 01
		f76302			5,546			
		f76305			0,940			
		Součet			6,486			
103	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,486	22,60	146,58	CS ÚRS 2013 01
		f76302			5,546			
		f76305			0,940			
		Součet			6,486			
104	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,210	492,00	1 579,32	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i>					
			2,29+0,92 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,210			
		f763005	Součet		3,210			
105	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,965	65,00	1 102,73	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,56*2+1,775		6,895			
			(1,535+1,55)*2		6,170			
			(0,8+1,15)*2		3,900			
		Součet			16,965			
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,210	15,80	50,72	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,210			
107	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,210	13,40	43,01	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,210			
108	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,131	45,90	189,61	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			3,756			
		3,7557*1,1	Přepočtené koeficientem množství		4,131			
109	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,210	26,50	85,07	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,210			
110	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V rámci stavebních prací a nové konstrukce bytového jádra bude osazena nová větrací mřížka (žaluzie) na stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny a WC. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (pr. 150mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lce SDK konstrukce stěny instalační šachtě.</i>					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
111	M	56243126R	mřížka ventilační PVC kulatá, stavitelná bílá, hnědá D150mm	kus	1,000	191,00	191,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
112	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
113	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
114	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
115	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
116	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
117	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
118	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04			2,000		
119	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	1,154	584,00	673,94	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							81 780,45	
120	K	76641180R	Demontáž obložení stěn z panelů, desek apod. plochy do 1,5 m ²	m ²	3,295	69,80	229,99	
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,61*0,5			1,305		
			1,0*(2,49-0,5)			1,990		
			Součet			3,295		
121	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02			1,000		
122	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	231,00	231,00	
			Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč. kuchyňské pracovní desky a příp. digestoře.					
			1 " dle TZ a přílohy 02			1,000		
123	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč. vrchní skřínky, polic a pod.	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04			1,000		
124	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 02			1,000		
125	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m ²	12,240	61,10	747,86	
			Poznámka k položce: -odstranění výplně otvorů v obvodovém pláští v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkonové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkonových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)					
			" dle TZ a přílohy 04					
			2,1*1,6			3,360		
			0,9*2,4+1,2*1,6			4,080		
			1,5*1,6*2			4,800		
f766001_1			Součet			12,240		
126	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m ²	12,240	40,40	494,50	
			Poznámka k položce: Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.					
			f766001_1			12,240		
127	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m ²	8,160	945,00	7 711,20	
			Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			" dle TZ a přílohy 04					
			2,1*1,6			3,360		
			1,5*1,6*2			4,800		
f766P1			Součet			8,160		
128	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m ²	8,160	2 150,00	17 544,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			f766P1			8,160		
129	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m ²	4,080	948,00	3 867,84	
			Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			0,9*2,4+1,2*1,6 " dle TZ a přílohy 04			4,080		
f766P2			Součet			4,080		
130	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m ²	4,080	3 790,00	15 463,20	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f766P2 "	4,080				
131	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	7,000	14,10	98,70	
			7 " dle technické zprávy a přílohy 02	7,000				
132	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	335,00	2 010,00	
			Poznámka k položce: Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			2+4" dle technické zprávy a přílohy 04	6,000				
133	M	611628000R	ozn.06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04	2,000				
134	M	611628120R	ozn.05+07 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1+3 "dle TZ a přílohy 04	4,000				
135	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
136	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.pровedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
			Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
137	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000				
138	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
			Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 " dle TZ a přílohy 04	1,000				
139	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 " dle TZ a přílohy 04	1,000				
140	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch. deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,560	1 345,00	3 443,20	
			Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			2,56 " dle technické zprávy a přílohy 04	2,560				
141	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,560	3 330,00	8 524,80	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			2,56 " dle technické zprávy a přílohy	2,560				
142	K	766821R	Montáž kompletu spížní skříně	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	
			Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 "dle TZ a přílohy 04	1,000				
143	M	61510R	skříň dřevěná - 2500x600x600mm spížní komplet výroba a dodávka dle požadavků projektu	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			1 "dle TZ a přílohy 04	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,321	560,00	739,76	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

3 534,00

145	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,326	104,00	2 737,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra.

Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).

" dle technické zprávy a příloh 02

" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových

zárubní dveří jádra

2,61*2,49*2

12,998

2,61*1,6*3+0,8

13,328

f76701

Součet

26,326

146	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,480	84,00	292,32	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky

2,56+0,92 "dle technické zprávy a příloh 02

3,480

f76702

Součet

3,480

147	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,480	24,00	83,52	CS ÚRS 2013 01
			f76702		3,480			

148	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,806	14,10	420,26	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

f76701 " izolace stěn jádra

26,326

f76702 " TI pohledu koupelny

3,480

Součet

29,806

771 - Podlahy z dlaždic

2 977,21

149	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování)	m2	3,210	312,00	1 001,52	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.

2,29+0,92 " dle technické zprávy a přílohy 04

3,210

f77101

Součet

3,210

150	M	59761145R	dlaždice keramické - I.J.	m2	3,210	225,00	722,25	
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77101

3,210

151	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,210	41,00	131,61	CS ÚRS 2013 01
			f77101		3,210			

152	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,070	33,50	337,35	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-----------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,535+1,55)*2

6,170

(0,8+1,15)*2

3,900

Součet

10,070

153	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/	m	1,200	292,00	350,40	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			

154	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740	148,00	405,52	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

2,74 " dle TZ a přílohy 02

2,740

155	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,085	336,00	28,56	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

776 - Podlahy povlakové

31 934,03

156	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	84,880	6,10	517,77	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

" dle technické zprávy a příloh 02,

(3,45+0,04+0,04+1,7)*2-0,8*3 "01

8,060

(0,04+3,46+0,04*2+1,75+1,66+3,17+0,6+2,49)*2-0,8*3

24,100

"02+03

(1,6+1,6+0,8+1,15)*2-0,6*2 "04+05

9,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,45+5,44)*2-0,8 "06		16,980			
			(3,45+0,04+3,6)*2-0,8 "07		13,380			
			(3,45+0,04+3,54)*2-0,8 "08		13,260			
			Součet		84,880			
157	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	71,350	21,00	1 498,35	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplocha01		71,350			
			Součet		71,350			
158	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	74,640	32,90	2 455,66	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(3,45+0,04+1,7+0,04)*2-0,8*3 "01		8,060			
			(0,04+3,46+0,04+1,635+1,775+3,17+0,6+2,56)*2-0,8*3-0,6*2 "02+03		22,960			
			(3,45+5,44)*2-0,8 "06		16,980			
			(0,04+3,45+3,6)*2-0,8 "07		13,380			
			(0,04+3,45+3,54)*2-0,8 "08		13,260			
		f77601	Součet		74,640			
159	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	82,104	35,70	2 931,11	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		82,104			
160	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	67,460	44,80	3 022,21	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02- (2,29+0,92)		67,460			
			Součet		67,460			
161	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	80,952	137,00	11 090,42	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		80,952			
162	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	67,460	11,00	742,06	CS ÚRS 2013 01
			f77602		67,460			
163	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,865	69,00	1 163,69	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		16,865			
164	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	67,460	2,50	168,65	CS ÚRS 2013 01
			f77602		67,460			
165	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	67,460	18,10	1 221,03	CS ÚRS 2013 01
			f77602		67,460			
166	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	67,460	103,00	6 948,38	
			Poznámka k položce: Izde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			f77602		67,460			
167	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,696	251,00	174,70	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

18 645,32

168	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	3,235	285,00	921,98	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*0,60 "03		0,900			
			2,0*1,55-0,85*0,9 "04		2,335			
		f78101	Součet		3,235			
169	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	3,235	117,00	378,50	CS ÚRS 2013 01
			f78101		3,235			
170	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovací řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	19,456	354,00	6 887,42	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*2,56 "03		3,840			
			2,0*(1,535*2+1,55)+0,85*0,9+0,1*(0,85+0,9)-1,97*0,6 "04		8,998			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(0,8+1,15)*2-0,6*1,97 "05		6,618			
		f78102	Součet		19,456			
171	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	24,960	210,00	5 241,60	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
		f78101*1,1			3,559			
		f78102*1,1			21,402			
		Součet			24,960			
172	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	22,691	21,00	476,51	CS ÚRS 2013 01
		f78101			3,235			
		f78102			19,456			
		Součet			22,691			
173	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	32,650	86,00	2 807,90	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		1,5*3 "03			4,500			
		2,0*6+0,85+0,9 "04			13,750			
		2,0*6+0,6*4 "05			14,400			
		Součet			32,650			
174	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,835	98,00	277,83	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		0,7+1,435+0,7"04			2,835			
		Součet			2,835			
175	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	13,830	67,00	926,61	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		0,6+2,56+0,6 "03			3,760			
		(1,535+1,55)*2 "04			6,170			
		(0,8+1,15)*2 "05			3,900			
		Součet			13,830			
176	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	22,691	25,80	585,43	CS ÚRS 2013 01
		f78101			3,235			
		f78102			19,456			
		Součet			22,691			
177	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,420	337,00	141,54	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 434,44	
178	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	150,00	1 050,00	
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000			
179	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
180	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	10,850	25,00	271,25	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
		0,62*(9*0,25)*2 "03			2,790			
		0,62*(9*0,25)*2 "06			2,790			
		0,62*(8*0,25)*2 "07			2,480			
		0,62*(9*0,25)*2 "08			2,790			
		f783R01	Součet		10,850			
181	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	10,850	204,00	2 213,40	
		f783R01			10,850			
182	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	30,480	1,90	57,91	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
		02+05+06+07						
		2*(1,2+2,61) "03			7,620			
		2*(1,2+2,61) "06			7,620			
		2*(1,2+2,61) "07			7,620			
		2*(1,2+2,61) "08			7,620			
		f78306	Součet		30,480			
183	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	30,480	28,70	874,78	
		f78306			30,480			
184	K	78320180R	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním odmaštěním	m2	1,044	14,00	14,62	
			2,61*0,2*2 " plechový zákryt odpad.dešť.trubky		1,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f78305			Součet		1,044			
185	K	78329521R	Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	1,044	170,00	177,48	
f78305					1,044			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 035,40

186	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	270,850	15,40	4 171,09	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.oprůdení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 71,350 Mezisoučet 71,350 " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány 2,61*(3,45+0,04+0,04+1,7)*2 "01 27,301 2,61*(0,04+3,46+0,04*2+1,75+1,66+3,17+0,6)*2-0,9*2,4-1,2*1,6 "02+03+04+05 52,087 2,61*(3,45+5,44)*2 "06 46,406 2,61*(3,45+0,04+3,6)*2 "07 37,010 2,61*(3,45+0,04+3,54)*2 "08 36,697 Mezisoučet 199,500 Součet 270,850					

187	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	270,850	8,50	2 302,23	CS ÚRS 2013 01
f78400					270,850			

188	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	263,064	20,90	5 498,04	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,29+0,92) " odpočet stropů mč. -04 -05 67,460 Mezisoučet 67,460 " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,61*(3,45+0,04+1,7+0,04)*2 "01 27,301 2,61*(0,04+3,46+0,04+1,635+1,775+3,17+0,6+2,56)*2-2,61*(2,56+1,775+2,56)-0,9*2,4-1,2*1,6 "02+03 47,246 (2,61-2,0)*1,55 "04 0,946 2,61*(3,45+5,44)*2 "06 46,406 2,61*(0,04+3,45+3,6)*2 "07 37,010 2,61*(0,04+3,45+3,54)*2 "08 36,697 Mezisoučet 195,604 Součet 263,064					

189	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,403	40,30	1 064,04	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,29+0,92 3,210 Mezisoučet 3,210 " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,61*(2,56+1,775+2,56) "02+03 17,996 (2,61-2,0)*(1,535*2+1,55) "04 2,818 (2,61-2,0)*(0,8+1,15)*2 "05 2,379 Mezisoučet 23,193 Součet 26,403					

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

190	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
fTZ001			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
191	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
fTZ001					1,000			
192	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
fTZ001					1,000			
193	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
fTZ001					1,000			
194	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FTZ001		1,000			
195	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			FTZ001		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131206c - Byt č.19, 1+1, 5.NP, Nábř. Závodu míru 1835, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

42936641

DIČ:

CZ42936641

Projektant:

TRENTA spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	226 531,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	226 531,59	33 979,80

Cena s DPH	v	CZK	260 511,39
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131206c - Byt č.19, 1+1, 5.NP, Nábř. Závodu míru 1835, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 2.10.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: TRENTO spol.s r.o.

Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Rájí 575, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		226 531,59	260 511,39	
01	B.č. 19 Pasportizace a stavební opravy	226 531,59	260 511,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131206c - Byt č.19, 1+1, 5.NP, Nábř. Závodu míru 1835, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.19 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Projektant:

TRENTO spol. s r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z. T2013-09-1000, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.19 NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU 1835, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				226 531,59
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	226 531,59	33 979,74
Cena s DPH v CZK				260 511,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131206c - Byt č.19, 1+1, 5.NP, Nábř. Závodu míru 1835, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.19 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	226 531,59
HSV - Práce a dodávky HSV	42 878,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 770,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 628,45
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 479,56
PSV - Práce a dodávky PSV	179 772,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 709,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 108,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 794,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 048,67
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 153,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	13 578,20
763 - Konstrukce suché výstavby	24 343,91
766 - Konstrukce truhlářské	59 247,41
767 - Konstrukce zámečnické	3 026,73
771 - Podlahy z dlaždic	2 364,49
776 - Podlahy povlakové	14 996,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	14 789,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 744,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 868,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131206c - Byt č.19, 1+1, 5.NP, Nábř. Závodu míru 1835, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.19 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: TRENTA spol. s r.o.
Uchazeč: INSTAL spol. s r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 531,59

HSV - Práce a dodávky HSV

42 878,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 770,69

1	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	33,440	57,40	1 919,46	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					33,440			
f61101 Součet					33,440			
2	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	76,422	48,90	3 737,04	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02								
fsteny01					30,563			
fsteny02					45,859			
f61201 Součet					76,422			
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	1,672	84,00	140,45	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči								
f98501 f61101/100*5 " 5% ploch					1,672			
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	6,114	74,10	453,05	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
fsteny01/100*5 " 5% ploch					1,528			
fsteny02/100*10 " 10% ploch					4,586			
f98502 Součet					6,114			
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,672	293,00	489,90	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					1,672			
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,114	214,00	1 308,40	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					6,114			
7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,786	35,10	273,29	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					1,672			
f98502					6,114			
Součet					7,786			
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	7,786	68,40	532,56	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501					1,672			
f98502					6,114			
Součet					7,786			
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,672	162,00	270,86	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					1,672			
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,114	142,00	868,19	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					6,114			
11	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,786	9,30	72,41	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f98501		1,672			
			f98502		6,114			
			Součet		7,786			
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,086	241,00	20,73	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží 5%					
			(1,82+1,6)*2*0,1/100*5 "		0,034			
			(1,82+0,88+2,43)*2*0,1/100*5 "		0,051			
		f98503	Součet		0,086			
13	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,086	11,90	1,02	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		f98503			0,086			
14	K	319201321	Vyrovňání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,086	162,00	13,93	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovňání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
		f98503			0,086			
15	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000			
16	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	1,672	110,00	183,92	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
		f98501			1,672			
17	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	29,390	40,10	1 178,54	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-1,04-3,01 " odpočet stropů mč. 02+03		29,390			
18	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	29,390	98,00	2 880,22	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
		f61102			29,390			
19	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			2*6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		12,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,086	368,00	31,65	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
		f98503			0,086			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	76,422	31,50	2 407,29	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
		f61201			76,422			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	76,422	84,00	6 419,45	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
		f61201			76,422			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	106,110	56,50	5 995,22	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken					
			(1,82+1,6)*2		6,840			
			(1,82+0,88+2,43)*2		10,260			
			Mezisoučet		17,100			
			" obkladů					
			(1,1+0,87+1,485)*2 "02		6,910			
			(1,6+0,8+2,17+0,305+0,8+1,6) "05		7,275			
			Mezisoučet		14,185			
			" soklů PVC					
			(3,54+1,5)*2-0,8*2-0,6-0,7 "01		7,180			
			(-0,8+2,89+2,17+2,585-0,8) "05		6,045			
			(3,77+4,5)*2-0,8*2 "04		14,940			
			(1,15+1,5)*2-0,7 "03		4,600			
			Mezisoučet		32,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,6+1,97*2)*2*1 "		9,080			
			(0,7+1,97*2)*2*1 "		9,280			
			(0,8+1,97*2)*2*2+(0,8+1,97*2)*1 "		23,700			
			Mezisoučet		42,060			
			Součet		106,110			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	33,440	14,20	474,85	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		33,440			
			Součet		33,440			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,525	28,30	665,76	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*3+0,6*1,97*2*2+0,7*1,97*1		15,563			
			1,82*1,6+1,82*1,6+0,88*2,43		7,962			
			Součet		23,525			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž náslapných vrstev vč. vysátí	m2	33,440	35,90	1 200,50	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			5,33+3,01+1,8+17,02+6,28 " BEZ KOMORY					
			Č.M.07		33,440			
			fplocha01		33,440			
			Součet		33,440			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 628,45	
27	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	5,000	37,00	185,00	
			1+2+2 " dle technické zprávy a přílohy 02		5,000			
28	K	931101002	Odstranění vnitřní klapky na odvětrání spízní skříňky+ D+M nová vnitřní vent.uzavírací mřížka plast.bílá (rozměr dle stáv.potrubí)	kus	1,000	180,00	180,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,000			
29	K	931101003	D+M oboustranné plastové ventilační mřížky 150x150mm barva bílá	kus	2,000	365,00	730,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		2,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,660	25,90	897,69	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,33+2,6+1,8+17,02+6,12+1,79 "VČ.KOMORY		34,660			
			M.Č.07		34,660			
			fplocha02		34,660			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,660	21,10	731,33	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		34,660			
			Součet		34,660			
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	3,10	310,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	6,40	640,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
34	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami	kpl	1,000	467,00	467,00	
			1 " technická zpráva, příloha 02		1,000			
35	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	380,00	380,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
36	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	210,00	210,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
37	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	361,00	361,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	33,440	5,30	177,23	CS ÚRS 2013 01
		fstrop01			33,440			
39	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02 " obvodová stěny s okny 2,5*1,5 "01 2,5*(0,83+2,64+2,17)-1,82*1,6 "02+05 2,5*(3,77+4,5)-1,82*1,6-0,88*2,43 "05 Součet	m2	30,563	2,60	79,46	CS ÚRS 2013 01
		fsteny01			30,563			
40	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 10 % " dle TZ a přílohy 02, vnitřní stěny zděné 2,5*(3,54+1,5*2-2,17)-1,97*(0,8*2+0,6) " 01 2,5*(1,59+0,02+2,97)-1,97*0,8 " 02+05 2,5*(1,15+1,5)*2-1,97*0,7 "03 2,5*(3,77+4,5)-1,97*0,8*2 "04 Součet	m2	45,859	6,10	279,74	CS ÚRS 2013 01
		fsteny02			45,859			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 479,56

41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	2,145	530,00	1 136,85	CS ÚRS 2013 01
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost	t	2,145	32,40	69,50	CS ÚRS 2013 01
43	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,145	170,00	364,65	CS ÚRS 2013 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,145*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	30,030	7,10	213,21	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,145	490,00	1 051,05	CS ÚRS 2013 01
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	1,700	379,00	644,30	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

179 772,89

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 709,43

47	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6 " 02 Součet	m2	2,600	266,00	691,60	CS ÚRS 2013 01
48	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,6*0,6 "02 za umyvadlem 1,0*2,4*2 "02 v místě sprch koutu 0,6*0,6 " za dřezem 05 (1,1+0,87+1,485)*2*0,15-(0,6+1,0*2)*0,15 " 02 sokl Součet	m2	6,167	271,00	1 671,26	CS ÚRS 2013 01
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí pásky a pásy z plastů pásky těsnicí těsnicí páska ASO-Dichtband " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,1+0,87+1,485)*2-0,6 "02	m	6,310	51,30	323,70	CS ÚRS 2013 01
					6,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					6,310			
50	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,037	618,00	22,87	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 108,00	
51	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 108,00	5 108,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 794,00	
52	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	5 794,00	5 794,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 048,67	
53	K	72511081r	Demontáž klozetu Kombi vč.vyčištění a uskladnění	kus	1,000	376,00	376,00	
Demontáž klozetu Kombi,								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
54	K	72511912R	Zpětná montáž klozetových mís kombi (stávající kombi klozet)	kus	1,000	520,00	520,00	
Montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
55	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	69,00	69,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
56	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2krytem-nohou na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
57	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním vany vč.likvidace	kus	1,000	75,00	75,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
58	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtverhrubé 800x800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
59	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2013 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 800 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	65,00	65,00	
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
62	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
64	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
65	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm	kus	1,000	725,00	725,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	826,00	826,00	
67	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514 S) a odpadním ventilem 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725865502R	Přípojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	655,00	655,00	
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	84,00	84,00	
74	K	725619103R	Montáž sporáku elektrických (4x plotýnka + trouba) vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	396,00	396,00	
75	M	5411221R9	sporák elektrický bílý (4xplotýnky + trouba) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
76	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	530,00	530,00	
77	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu - digestoř (s odtahem) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	
78	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů	t	0,159	240,00	38,16	CS ÚRS 2013 01
79	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu	t	0,104	428,00	44,51	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 153,20

80	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(7*0,15) " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu 0,62*(13*0,15) " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu Součet	m2	1,860	620,00	1 153,20	
					0,651			
					1,209			
					1,860			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

13 578,20

81	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí Poznámka k položce: v rozsahu požadovaném projektem a jeho výkresovou a textovou částí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 1,79 " komora Součet	m2B P	35,230	340,00	11 978,20	
					33,440			
					1,790			
					35,230			
82	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy					1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							24 343,91	
83	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
84	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,243	686,00	2 910,70	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*2,17-1,97*0,6 " příčka mezi 01 a 02								
f763001_1					4,243			
Součet					4,243			
85	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	3,925	791,00	3 104,68	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB <i>Poznámka k položce:</i> SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,495+0,075) " mezi 02 a 05								
f763002					3,925			
Součet					3,925			
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	16,336	28,20	460,68	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr f763001_1*2 f763002*2 Součet								
					8,486			
					7,850			
					16,336			
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů nebo krycí T lišta	m	7,500	34,60	259,50	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5*3 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					7,500			
88	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,168	33,90	276,90	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001_1 f763002 Součet								
					4,243			
					3,925			
					8,168			
89	K	76312140R	SDK stěna přesazená instalační tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	3,713	552,00	2 049,58	
SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 2,5*1,485 "02								
f76304_1					3,713			
Součet					3,713			
90	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	2,613	552,00	1 442,38	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 2,5*1,045 "02								
f76304					2,613			
Součet					2,613			
91	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45	m2	5,771	530,00	3 058,63	
<i>Poznámka k položce:</i> SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(0,44+0,87+0,305+0,675) "02								
f763003					5,771			
Součet					5,771			
92	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	12,096	14,60	176,60	CS ÚRS 2013 01
SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f76304_1		3,713			
			f76304		2,613			
			f763003		5,771			
			Součet		12,096			
93	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,096	22,60	273,37	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f76304_1		3,713			
			f76304		2,613			
			f763003		5,771			
			Součet		12,096			
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,600	492,00	1 279,20	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: SDK v rozsahu zadávací projektové dokumentace (výkresová+textová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,6 " 02		2,600			
		f763005	Součet		2,600			
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	11,555	65,00	751,08	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,17 "01		2,170			
			(1,1+0,87+1,485)*2 "02		6,910			
			(2,17+0,305) " 05		2,475			
			Součet		11,555			
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,600	15,80	41,08	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		2,600			
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,600	13,40	34,84	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		2,600			
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,346	45,90	153,58	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		3,042			
			3,042*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,346			
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,600	26,50	68,90	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		2,600			
100	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK (vč.napojení na potrubí)	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " viz TZ a přílohy 04		1,000			
101	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35cm (vč.přípojného potrubí)	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/250mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího přípojovacího potrubí)					
			1 " viz TZ a přílohy 04, koupelna		1,000			
102	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
103	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
104	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
105	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
106	M	590304170	držák univerzální	kus	5,000	710,00	3 550,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
107	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
108	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
109	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,812	584,00	474,21	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					

766 - Konstrukce truhlářské

59 247,41

110	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových 1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	102,00	204,00	
			Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových Poznámka k položce: Odstranění vestavěné skříně v předsíni. Demontáž spíží skřínky v kuchyni (ponechat pro zpětné osazení).					
			2 " technická zpráva, příloha 02		2,000			
112	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	19,40	19,40	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
113	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč. vrchních skříněk vč. dmtž digestoře a pom.kcí linky	kus	1,000	231,00	231,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
114	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	7,962	61,10	486,48	
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02 1,82*1,6 1,82*1,6+0,88*2,43 Součet		2,912 5,050 7,962			
115	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	7,962	40,40	321,66	
			Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem) Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměňovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování). Při provádění demontáže okenní výplně v obývacím pokoji postupovat opatrně s ohledem na stávající stav nadpraží otvoru, které bude neprofilováno.					

116	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	2,912	945,00	2 751,84	
			Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace dle technické zprávy (000.2.3.5.) a přílohy 04 1,82*1,6 "O1 Součet		2,912 2,912			
117	M	61140032R	ozn.: O1 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ " dle technické zprávy (čl. 2.3.5.) a přílohy 04 1,82*1,6 "O1 m.č.05 Součet	m2	2,912	2 150,00	6 260,80	
					2,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,099	948,00	4 833,85	
Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu								
Poznámka k položce: komplet systémová montáž dle požadavků projektové dokumentace								
" dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04								
1,82*1,6+0,9*2,43 "02								
Součet								
119	M	61143253R	ozn.: 02 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04	m2	5,099	3 790,00	19 325,21	
1,82*1,6+0,9*2,43 "02 mč.04								
Součet								
120	K	766691914	Vyvěšení zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	14,10	98,70	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
5 " dle technické zprávy a přílohy 02								
1+1 " vyvěšení a znovu zavěšení dveří do komory mč.07 pro nátěr								
Součet								
121	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000	335,00	1 340,00	
4 " dle technické zprávy a přílohy 04								
122	M	61162800R	ozn.T2 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
123	M	61162811R	ozn.T3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
124	M	61162812R	ozn.T4 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
125	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	225,00	225,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
126	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	
Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
127	M	61165332R	ozn. T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
1 " ozn.03, dle technické zprávy a přílohy 04								
128	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	149,00	149,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
129	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	348,00	348,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
130	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,170	1 345,00	2 918,65	
2,17 " dle technické zprávy a přílohy 04, celk.dl.vč.skříňky nad digestoří								
131	M	6119900001	dodávka ozn. T5 - kuchyňská linka (dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou)	m	2,170	3 330,00	7 226,10	
2,17" dle technické zprávy a přílohy 04								
132	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,262	560,00	146,72	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

767 - Konstrukce zámečnické

3 026,73

133	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových nebo dřevovláknitých vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, revizních dvířek apod.	m2	23,875	104,00	2 483,00	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Demontáž - Orlan + umakart. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalačních šachty. Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní

" dle technické zprávy a přílohy 02, dveře

neoděčítány

2,5*(2,17*2+0,33+0,83*2+0,02*2+1,59*2) " dveře

neoděčítány

23,875

f76701

Součet

23,875

134	K	76242182R	Demontáž obložení stropů z desek dřevovláknitých	m2	3,010	30,70	92,41	
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

Poznámka k položce:

Demontáž částečného podhledu v prostoru koupelny (dřevovláknité desky s jednostrannou povrchovou úpravou).

f767002

3,01" viz TZ a příloha 02

3,010

135	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,010	24,00	72,24	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

Demontáž podhledů roštů

f767002

3,010

136	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	26,885	14,10	379,08	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.

f76701

23,875

f767002

3,010

Součet

26,885

771 - Podlahy z dlaždic

2 364,49

137	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	2,600	312,00	811,20	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,6 " 02

2,600

f77101

Součet

2,600

138	M	59761145R	dlaždice keramické - I. j.	m2	2,600	225,00	585,00	
-----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77101

2,600

139	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,600	41,00	106,60	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

f77101

2,600

140	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,785	33,50	294,30	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,1+0,87+1,485)*2-0,6 "02

6,310

2,17+0,305 "05

2,475

Součet

8,785

141	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíní/	m	0,600	292,00	175,20	
-----	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04

0,600

142	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	2,600	148,00	384,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa

f77101

2,600

143	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,022	336,00	7,39	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

776 - Podlahy povlakové

14 996,58

144	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových a dřevěných	m	44,560	6,10	271,82	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02					
			(3,54+1,5)*2-0,8*2-0,6-0,7 "01		7,180			
			(1,59+1,26+0,83+1,18)*2-0,6*3 "02		7,920			
			(1,15+1,5)*2-0,7 "03		4,600			
			(3,77+4,5)*2-0,58*2 "04		15,380			
			(2,17+2,97)*2-0,8 "05		9,480			
			Součet		44,560			
145	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	33,440	21,00	702,24	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
			" dle technické zprávy a 02					
			fplacha01		33,440			
			Součet		33,440			
146	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	32,765	32,90	1 077,97	CS ÚRS 2013 01
			Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(3,54+1,5)*2-0,8*2-0,6-0,7 "01		7,180			
			(-0,8+2,89+2,17+2,585-0,8) "05		6,045			
			(3,77+4,5)*2-0,8*2 "04		14,940			
			(1,15+1,5)*2-0,7 "03		4,600			
		f77601	Součet		32,765			
147	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	36,042	35,70	1 286,70	CS ÚRS 2013 01
			lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m					
			Poznámka k položce:					
			Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		36,042			
148	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	32,060	44,80	1 436,29	CS ÚRS 2013 01
			Lepení pásů povlakových podlah plastových					
			Poznámka k položce:					
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplacha02-2,6 " celk.plocha oprav.bytu s odpočtem m.č.02		32,060			
		f77602	Součet		32,060			
149	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	38,472	137,00	5 270,66	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce:					
			Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		38,472			
150	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	32,060	11,00	352,66	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			f77602		32,060			
151	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	8,015	69,00	553,04	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
			f77602*0,25		8,015			
152	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	32,060	2,50	80,15	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			f77602		32,060			
153	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	32,060	18,10	580,29	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
			f77602		32,060			
154	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	32,060	103,00	3 302,18	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce:					
			Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatměnit, těsnit) PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky profižnutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.					
		f77602			32,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,329	251,00	82,58	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 789,26

156	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	2,560	285,00	729,60	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

" dle TZ a přílohy 04

0,8 1,0 2 " veškeré dílky a sporáky v mtl. vč. na

781

Součet

2,560

2,560

157	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	16,600	354,00	5 876,40	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,0*(1,1+0,87+1,485)*2+(2,4-2,0)*1,0*2 "02 v

místě sprch koutu výška 2400mm, ostatní

2000mm

(1,6-0,8)*(2,17+0,305) "05 výška +800nad

podlahou --- vrch +1600mm

Součet

14,620

1,980

16,600

158	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	21,076	210,00	4 425,96	
-----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

78101*1,1

2,816

78102*1,1

18,260

Součet

21,076

159	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	19,160	21,00	402,36	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě

78101

2,560

78102

16,600

Součet

19,160

160	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	21,600	86,00	1 857,60	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové

" dle technické zprávy a přílohy 04

2,0*(6+2) " 02

16,000

(2,4-2,0)*2 " výškový rozdíl obkladu v 02

0,800

1,6*2+(1,6-0,8)*2 "04 kuch kout

4,800

Součet

21,600

161	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	98,00	156,80	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové

" dle technické zprávy a přílohy 04

0,8*2 "02

1,600

Součet

1,600

162	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	10,965	67,00	734,66	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,1+0,87+1,485)*2 "02

6,910

0,8+2,15+0,305+0,8 "05

4,055

Součet

10,965

163	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	19,160	25,80	494,33	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

78101

2,560

78102

16,600

Součet

19,160

164	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,331	337,00	111,55	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 744,98

165	K	78322111A	Očistění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,000	150,00	900,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04

6,000

166	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	775,00	775,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
167	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	6,200	25,00	155,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(7*0,25)*2 " mč.05 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		2,170			
			0,62*(13*0,25)*2 " mč.04 radiátor článkový dle foto stáv.stavu		4,030			
		f783R01	Součet		6,200			
168	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	6,200	204,00	1 264,80	
			f783R01		6,200			
169	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,000	1,90	22,80	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			(2,5*+1,2)*2*2 " 04+05		12,000			
		f78306	Součet		12,000			
170	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,000	28,70	344,40	
			f78306		12,000			
171	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří oškrabáním s obroušením	m2	2,364	20,10	47,52	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením dveří a zárubní					
		fvstdv	0,6*1,97*2 " dle TZ a př.č.02, dvře do komory na chodbě mč.07		2,364			
172	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	2,364	12,60	29,79	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce odmaštění saponáty					
		fvstdv			2,364			
173	K	783625930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	2,364	87,00	205,67	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku dvojnásobné a 2x email s 2x plným tmelením					
		fvstdv			2,364			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 868,03

174	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,230	15,40	2 174,94	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.připr.prášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01+1,79 " vč.komory mč.07		35,230			
			Mezisoučet		35,230			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(3,54+1,5)*2-2,5*2,17 "01		19,775			
			2,5*1,59 "02		3,975			
			2,5*(1,15+1,5)*2 "03		13,250			
			2,5*(3,77+4,5)*2-1,82*1,6-0,88*2,43 " 04		36,300			
			vč.odpočtu balk.stěny					
			2,5*(2,97+2,17+2,64) "05		19,450			
			2,5*(1,15+1,5)*2 " 07		13,250			
			Mezisoučet		106,000			
		f78400	Součet		141,230			
175	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	141,230	8,50	1 200,46	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
			f78400		141,230			
176	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřitelných v místnostech do 3,80 m	m2	133,699	20,90	2 794,31	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí ošetřitelných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ošetřitelné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplocha02-2,6 " plocha stropu opraveného bytu bez m.č.02		32,060			
			Mezisoučet		32,060			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(3,54+1,5)*2-2,5*2,17 " 01		19,775			
			2,5*(1,15+1,5)*2 "03		13,250			
			2,5*(3,77+4,5)*2-1,82*1,6-0,9*2,43 "04		36,251			
			2,5*(2,89+2,17+2,585) "05		19,113			
			2,5*(1,15+1,5)*2 "07		13,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f78401			Mezisoučet		101,639			
			Součet		133,699			
177	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,328	40,30	698,32	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,26 "02		2,260			
			Mezisoučet		2,260			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,5*2,17 "01		5,425			
			(2,5-2,0)*(1,1+0,87+1,485)*2 "02		3,455			
			2,5*(2,17+0,305) "05		6,188			
			Mezisoučet		15,068			
f78403			Součet		17,328			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 880,00

178	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	510,00	510,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
fTZ001			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
179	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			fTZ001		1,000			
180	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	750,00	750,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001		1,000			
181	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	420,00	420,00	
			fTZ001		1,000			
182	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	650,00	650,00	
			fTZ001		1,000			
183	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	550,00	550,00	
			fTZ001		1,000			



Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Andrea Horká, upisovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

INSTAL spol. s r.o.

V Ráji 575, 530 02 Pardubice, Česká Republika

IČ 42936641,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 988,

kterou zastupuje

Ota Jošt, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 59407600-19

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Marvel Credit a.s., Jindřišská 785/48, 530 02 Pardubice, IČ 259 35 925. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

TC89972004010

02201005784667

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 988, č. výpisu 14590/2008 ze dne 30.07.2008.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění

5 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 29. 11. 1998 do 27. 11. 2008.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.4. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,188957 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 311 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	58 766,-
2	doložka V76a	1,-
3	doložka V79	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 58 768,- Kč.

5. Počátek a doba trvání pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je uzavřena na jeden pojistný rok s účinností od 28. 11. 2008.

Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezanklá a prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

Datum obnovy je stanoven na 28. 11. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 28. 11. 2008 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	58 768,-
Celkem v Kč		58 768,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		58 768,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 5940760019, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 VPPOS Řešení sporů se mění tak, že v bodě I se doplňuje odstavec, který zní:

Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 59407600-19
Stav k datu 28. 11. 2008

Kód produktu: DS

8. Přílohy
výpis z OR

V

V

HRADCI KRÁLOVÉ

dne

dne

27. 11. 2008

instal spol. s r.o., V Ráj 575, 530 02 Pardubice
IČO 42836641, DIČ CZ42836641

instal

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

Region východní Čechy

nám. 28.října 20

500 02 Hradec Králové

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny

HARMONOGRAM OPRAV BYTOVÝCH JEDNOTEK

	1.etapa	2.etapa	3.etapa	4.etapa
	8.-19.12;5.1.-23.1.	do 05.04.2015	do 10.05.2015	do 7.6.2015
Brožíkova				
430/21		430/21		
431/7		431/7		
431/11		431/11		
431/15		431/15		
431/25	431/25			
432/30		432/30		
K Rozvodně				
97/9		97/9		
97/12		97/12		
97/25		97/25		
97/27		97/27		
97/40			97/40	
Mladých				
181/6			181/6	
184/11			184/11	
Varšavská				
213/4			213/4	
213/6			213/6	
213/12			213/12	
213/14			213/14	
214/5			214/5	
Okrajová				
295/7			295/7	
295/9				295/9
295/20				295/20
Sluneční				
300/20				300/20
Bělehradská				
379/30				379/30
379/39				379/39
379/63				379/63
J.Zajíce				
959/28				959/28
Z.M.				
1835/19				1835/19
celkem	1	9	9	8