

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2015-001

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz

Vandou Majerovou – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel: 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: SK-EKO Systems s.r.o.

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Luděk Pozníkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Luděk Pozník č. autorizace: 8095

Tel: 466 414 120

e-mail: sk@sksystems.cz

IČ: 64827763

DIČ: CZ 64827769

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen *zhotovitel*)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 2. etapa

Předmětem DÍLA jsou opravy 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v bytovém domě čp. 380-383 ul. Gagarinova, Pardubice. (dále jen DÍLO)

2. Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů, stávající kuchyňské linky;
- Kompletní odstranění a výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- Výměna / revize rozvodů elektrické energie + revize elektro + přihlášení u příslušného správce tzn. v rámci předání dokladů ke každému rekonstruovanému bytu zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného sporáku;
- Dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák;
- Demontáž vestavěné a spízní skříně;
- Odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Výměna vodovodních baterií;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a kvalitě);
- Nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT;
- Lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;
- Úklid bytu;
- Provedení ostatních drobných činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve třech etapách. Zahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. a 3. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem současně, ale nejdříve však po předchozím dokončení 1. etapy DÍLA – po kompletní opravě referenčního bytu.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 2. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými níže uvedenými firmami:

ulice	č.p.	číslo bytu	Zpracovatel PD	Projektant
Gagarinova	380	8	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	380	9	HMP top s.r.o.	Ing. Miloš Pařízek
Gagarinova	380	16	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	381	12	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	381	15	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	381	18	HMP top s.r.o.	Ing. Miloš Pařízek
Gagarinova	382	1	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	382	4	HMP top s.r.o.	Ing. Zdeněk Mikulecký
Gagarinova	383	15	HMP top s.r.o.	Ing. Miloš Pařízek
Gagarinova	383	19	HMP top s.r.o.	Ing. Miloš Pařízek
Gagarinova	383	35	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý
Gagarinova	383	39	HM – PROJEKT s.r.o.	Ing. Aleš Holemý

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) provedení přejímky díla;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Objednatel požaduje dodání níže uvedených zařizovacích předmětů v souladu s uvedenou bližší specifikací:

- **Sporák** - smaltovaný bílý s vybavením pečicí trouby roštem a pečícím plechem
- **Digestoř** - bílá s osvětlením a regulací otáček
- **Vodovodní baterie (vanová, sprchová, umyvadlová, dřezová)** – se zárukou výrobce minimálně 5 let a servisem výrobce u zákazníka
- **Vana, sprchová vanička** - nebude v provedení ECO
- **Keramická dlažba a obklad** - v I. jakostní třídě
- **Kombi klozet** - dvojí splachování 3 a 6 l, servis výrobce u zákazníka
- **Podlahová krytina PVC** - třída zátěže 32
- **Kuchyňská linka** - v materiálu min. tl. 18 mm lamino desky, dvířka skříněk plná (bez prosklení), hrany ABS (na dvířkách v tl. 2 mm), kování celovýsuvné, NK panty (nábytkový pant – vložený, naložený, polonaložený), pracovní deska min. tl. 38 mm, úchytky kovové

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I, čl. I, odst. 2.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
 6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
 7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
 8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa plnění po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

1. Etapa – předání kompletně opraveného 1 referenčního bytu do 4 týdnů od předání místa plnění;
 2. Etapa – předání kompletně opravených 5 bytových jednotek do 10 týdnů od předání místa plnění;
 3. Etapa – předání kompletně opravených 6 bytových jednotek do 15 týdnů od předání místa plnění.
2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty v bytovém domě č.p. 380- 383 Gagarinova, Pardubice.
 3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
 4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
 7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/Oprava bytu č. 8, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH	295.117,18 Kč
2/Oprava bytu č. 9, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH	230.334,15 Kč
3/Oprava bytu č. 16, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH	309.297,19 Kč
4/Oprava bytu č. 12, ul. Gagarinova 381, celkem bez DPH	227.111,59 Kč
5/Oprava bytu č. 15, ul. Gagarinova 381, celkem bez DPH	289.976,97 Kč
6/Oprava bytu č. 18, ul. Gagarinova 381 celkem bez DPH	217.853,85 Kč
7/Oprava bytu č. 1, ul. Gagarinova 382, celkem bez DPH	197.303,67 Kč
8/Oprava bytu č. 4, ul. Gagarinova 382, celkem bez DPH	274.459,11 Kč
9/Oprava bytu č. 15, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH	274.285,80 Kč
10/Oprava bytu č.19, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH	297.233,88 Kč
11/Oprava bytu č.35, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH	285.648,23 Kč
<u>12/Oprava bytu č.39, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH</u>	<u>296.378,38 Kč</u>
Celková cena za DÍLO bez DPH	3.195.000,-- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>479.250,-- Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. DPH	3.674.250,-- Kč

(slovy: Třimilionyšestsetšedesátčtyřtisícdevětšestpadesát Kč včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezačínání realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 14-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením

faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce, s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod.
7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena

nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.

8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodou ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu

- ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
 22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
 24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
 27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
 29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném

rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
34. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
36. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
37. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
38. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel prohlášení v této formě nepředloží či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,-Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
39. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
40. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak

bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepíše obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DíLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DíLO vady, nedodělky nebo i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DíLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DíLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DíLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DíLA jsou :

za objednatele : Vanda Majerová – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP
Petr Hušek – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

za zhotovitele : Petr Formánek – vedoucí střediska stavebnictví

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - prohlášení o shodě,
 - záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo

doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III. Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat ani právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech

vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **222.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **222.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou

- formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
 5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
 6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
 8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
 9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
 11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele


Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 17. 04. 2015

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic MmP



V Pardubicích dne 17.4.2015

za zhotovitele

SK EKO
EKO-LOGICKY OD 1995
SK-EKO Systems a.s.
Semtín 134, 533 52 Semtín
IČO: 848 27 763, DIČ: CZ84827763
Tel.: 465 214 270, 463 463 105 www.skeko.cz



Jan Kafka, jednatel



Václav Novotný, jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

16.3.2015



17. 04. 2015

- 19 -

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu: 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: SK – EKO Systems s.r.o.
se sídlem Semtín 134

533 53 Pardubice
Bankovní spojení: 271931253/0300
Číslo účtu: ČSOB, a.s.
IČ: 64827763
DIČ: CZ 64827763

Vymezení předmětu prací:


Oprava bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice – 2. etapa

Opravy 12 volných bytů zahrnující např. tyto práce: kompletní odstranění a výměna bytového jádra; výměna vstupních dveří včetně zárubně; výměna / revize rozvodů elektrické energie; výměna kuchyňské linky; výměna kombinovaného sporáku; dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák; demontáž vestavěné a spízní skříně; Odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni; výměna vnitřních výplní dveřních otvorů; výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod; výměna zařizovacích předmětů; výměna vodovodních baterií; provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaných lokalitách); nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT; lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu; kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2015-001 ze dne 17. 04. 2015

V Pardubicích dne : 17. 04. 2015


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic MmP



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131214 - Byt č.8, 3+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 14.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	295 117,18
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	295 117,18	44 267,60

Cena s DPH	v	CZK	339 384,78
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131214 - Byt č.8, 3+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 14.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		295 117,18	339 384,78	
01	B.č.8 Pasportizace a stavební opravy	295 117,18	339 384,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131214 - Byt č.8, 3+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.8 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 14.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-05-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.8 GAGARINOVA Č.P.380, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				295 117,18
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	295 117,18	44 267,58
Cena s DPH v CZK				339 384,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131214 - Byt č.8, 3+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.8 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 14.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	295 117,18
HSV - Práce a dodávky HSV	86 724,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 778,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 975,47
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 970,18
PSV - Práce a dodávky PSV	206 393,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 195,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 859,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 757,70
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby	31 230,96
766 - Konstrukce truhlářské	30 032,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 451,11
771 - Podlahy z dlaždic	2 593,93
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	2 025,75
776 - Podlahy povlakové	39 100,95
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 480,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 005,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 059,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131214 - Byt č.8, 3+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.8 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 14.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 295 117,18

HSV - Práce a dodávky HSV 86 724,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 778,52

1	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	0,259	534,00	138,31	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150 mm								
" dle TZ a přílohy 02								
" po dmtž dřevěné kce mezi 02 a 05								
0,1*(3,8-1,215)					0,259			
Součet					0,259			
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,507	445,00	225,62	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
" dle TZ a přílohy 02								
" po dmtž dřevěné kce mezi 02 a 05								
0,1*2,535*2					0,507			
Součet					0,507			
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,261	358,00	1 167,44	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04								
(1,82+1,615)*2*0,1					0,687			
(2,41+1,6)*2*0,1					0,802			
(2,13+0,88+2,44)*2*0,1					1,090			
(1,8+1,61)*2*0,1					0,682			
Součet					3,261			
4	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	70,400	47,00	3 308,80	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					70,400			
f61101					70,400			
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	156,659	39,00	6 109,70	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy 02								
fsteny01					156,659			
f61201					156,659			
6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	3,520	82,00	288,64	CS ÚRS 2013 01
f98501					3,520			
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	7,833	71,00	556,14	CS ÚRS 2013 01
f98502					7,833			
8	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,520	447,00	1 573,44	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					3,520			
9	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,833	411,00	3 219,36	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					7,833			
10	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,353	52,00	590,36	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					3,520			
f98502					7,833			
Součet					11,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	11,353	105,00	1 192,07	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)								
f98501					3,520			
f98502					7,833			
Součet					11,353			
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,520	157,00	552,64	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a pohledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					3,520			
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,833	140,00	1 096,62	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					7,833			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,353	9,00	102,18	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					3,520			
f98502					7,833			
Součet					11,353			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,261	243,00	792,42	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(1,82+1,615)*2*0,1					0,687			
(2,41+1,6)*2*0,1					0,802			
(2,13+0,88+2,44)*2*0,1					1,090			
(1,8+1,61)*2*0,1					0,682			
f98503					3,261			
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,261	12,00	39,13	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98503					3,261			
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdí tl do 30 mm maltou	m2	3,261	154,00	502,19	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
f98503					3,261			
18	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
1+1+1+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					11,000			
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,520	106,00	373,12	CS ÚRS 2013 01
f98501					3,520			
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	66,800	39,00	2 605,20	
f61102					66,800			
21	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	66,800	122,00	8 149,60	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
f61102					66,800			
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	11,000	117,00	1 287,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
11 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					11,000			
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	156,659	32,00	5 013,09	
f61201					156,659			
24	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	156,659	109,00	17 075,83	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
f61201					156,659			
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	156,125	58,00	9 055,25	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů								
oken a lodžiových dveří								
(1,82+1,615)*2					6,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,41+1,6)*2		8,020			
			(2,13+0,88+2,44)*2		10,900			
			(1,8+1,61)*2		6,820			
			Mezisoučet		32,610			
			" obkladů					
			1,5+0,645+2,5+0,305+0,645+1,5 "02		7,095			
			(0,1+1,41+1,665)*2 "03		6,350			
			(0,865+1,2)*2 "04		4,130			
			Mezisoučet		17,575			
			" soklů PVC					
			(0,07+5,99+1,52+0,42+0,8)*2-0,8*4-0,6*2 "01		13,200			
			(4,035+2,5)*2-(3,8-1,215) "02		10,485			
			(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-(3,8-1,215) "05		14,135			
			(3,43+4,99)*2-0,8 "06		16,040			
			(2,49+4,99)*2-0,8 "07		14,160			
			Mezisoučet		68,020			
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně)		37,920			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		37,920			
			Součet		156,125			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,400	14,00	985,60	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		70,400			
			Součet		70,400			
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,606	28,00	912,97	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*4		12,608			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			(1,82*1,615)		2,939			
			(2,41*1,6)		3,856			
			(2,13*1,61+0,88*2,44)		5,577			
			(1,8*1,61)		2,898			
			Součet		32,606			
28	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,400	37,00	2 604,80	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400			
			fplocha01		70,400			
			Součet		70,400			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
30	M	55331213R	záruběň ocelová 800 L/P	kus	1,000	727,00	727,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 975,47	
31	K	931101001	Demontáž vetracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	40,00	80,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
			Součet		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,400	26,00	1 830,40	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400			
			fplocha02		70,400			
			Součet		70,400			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,400	48,00	3 379,20	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		70,400			
			Součet		70,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (odstranění plísní z podlah) 0 " dle TZ a přílohy 02, v tomto bytě se neuvažuje	m2	0,000	44,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením 70 " odhad	m2	70,000	2,00	140,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím 70" odhad	m2	70,000	4,00	280,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány. 0,98*2,055 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02	m2	2,014	143,00	288,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm (0,98+2,055*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02	m	5,090	315,00	1 603,35	CS ÚRS 2013 01
39	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	350,00	350,00	
40	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	500,00	500,00	
41	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04	kpl	1,000	500,00	500,00	
42	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	500,00	500,00	
43	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	70,400	3,00	211,20	CS ÚRS 2013 01
44	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra 2,51*(0,09+5,99+1,52+0,42+0,8)*2-2,51*2,57-1,97*0,8*4 "01 2,5*(4,13+2,5+3,8+0,1*2)-1,82*1,615-2,51*(3,8-1,215) "02 2,51*(1,6+1,18) " 03+04 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2-2,41*1,6-1,97*0,8-2,535*(3,8-1,215) "05 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44-1,97*0,8 "06 2,525*(2,49+4,99)*2-1,8*1,61-1,97*0,8 "07 fsteny01 Součet	m2	156,659	2,00	313,32	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 970,18	
45	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	2,785	203,00	565,36	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně příplatek"	t	2,785	22,00	61,27	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,785	116,00	323,06	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,990	5,00	194,95	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
2,785*14 Přepočtené koeficientem množství					38,990			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,785	250,00	696,25	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
50	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,351	337,00	1 129,29	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná								

PSV - Práce a dodávky PSV

206 393,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 195,17

51	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,600	202,00	727,20	CS ÚRS 2013 01
2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,600			
52	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	13,530	208,00	2 814,24	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,0*(0,1+1,41+1,665)*2-2,0*0,6 "03					11,500			
0,15*(0,865+1,2)*2-0,15*0,6 "04					0,530			
1,0*1,5 " 02					1,500			
Součet					13,530			
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí	m	11,480	53,00	608,44	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,1+1,41+1,665)*2 "03					6,350			
(0,865+1,2)*2 "04					4,130			
1,0 "02					1,000			
Součet					11,480			
54	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,072	629,00	45,29	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

55	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce:								
Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

56	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
Poznámka k položce:								
Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

57	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 859,75

58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.konstrukce soklu	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
59	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
60	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
61	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
62	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
63	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním vany vč.likvidace	kus	1,000	73,00	73,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
64	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
65	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	224,00	224,00	
67	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	90,00	90,00	
68	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 346,00	1 346,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	696,00	696,00	
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	796,00	796,00	
72	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	950,00	950,00	
78	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	57,00	57,00	
79	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	316,00	316,00	
80	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
81	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	543,00	543,00	
82	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem) Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
83	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
84	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	441,00	53,36	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 757,70

85	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel <i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(8*0,15) "02 0,62*(12*0,15) "05 0,62*(14*0,15) "06 0,62*(8*0,15) "07 Součet	m2	3,906	450,00	1 757,70	
						0,744		
						1,116		
						1,302		
						0,744		
						3,906		

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

19 600,00

86	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,400	250,00	17 600,00	
----	---	-----------	--	----------	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a za podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 f plocha01 Součet								
					70,400			
					70,400			
87	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							31 230,96	
88	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevním systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevním nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					1,000			
89	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,375	761,00	3 329,38	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,1+0,015+2,57)-1,97*0,6*2 f763001 Součet								
					4,375			
					4,375			
90	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	9,023	906,00	8 174,84	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*1,665 2,51*(1,855+0,075) f763002 Součet								
					4,179			
					4,844			
					9,023			
91	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,798	29,00	777,14	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		8,751			
			f763002*2		18,047			
			Součet		26,798			
92	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,010	35,00	175,35	CS ÚRS 2013 01
			2,51+2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,010			
93	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,399	34,00	455,57	CS ÚRS 2013 01
			f763001		4,375			
			f763002		9,023			
			Součet		13,399			
94	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	2,354	312,00	734,45	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,51*0,938 " dle TZ a přílohy 04 f76301 Součet								
					2,354			
95	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,556	579,00	2 637,92	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,865+0,305+0,645) f76302 Součet								
					4,556			
					4,556			
96	K	7631214R1	SDK stěna přesazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	1,105	583,00	644,22	
SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 1,015*0,9+0,1*(1,015+0,9) f76303 Součet								
					1,105			
					1,105			
97	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	8,015	14,00	112,21	CS ÚRS 2013 01
			f76301		2,354			
			f76302		4,556			
			f76303		1,105			
			Součet		8,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m ² jednotlivě	m ²	6,910	23,00	158,93	CS ÚRS 2013 01
			f76301		2,354			
			f76302		4,556			
			Součet		6,910			
99	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	3,600	528,00	1 900,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,600			
		f763005	Součet		3,600			
100	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,970	67,00	1 069,99	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+0,015+2,57		2,685			
			2,5+0,305		2,805			
			(0,1+1,41+1,665)*2 "03		6,350			
			(0,865+1,2)*2 "04		4,130			
			Součet		15,970			
101	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	3,600	16,00	57,60	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,600			
102	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	3,600	14,00	50,40	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,600			
103	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m ²	4,633	47,00	217,75	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			4,212			
			4,212*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,633			
104	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m ² jednotlivě	m ²	3,600	28,00	100,80	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,600			
105	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	857,00	857,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
110	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
111	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	907,00	4 535,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
112	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
113	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,968	606,00	586,61	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							30 032,92	
115	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m ²	m ²	7,075	43,00	304,23	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,5*(1,9+0,33+0,6)		7,075			
116	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	9,000	346,00	3 114,00	
			Poznámka k položce: Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.					
			2+2+3+2 "viz TZ a příloha 02		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m ² 4 " dle technické zprávy a přílohy 02 Součet	kus	4,000	14,00	56,00	
118	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2+1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	345,00	1 725,00	
119	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	
120	M	611628020R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	
121	M	611628000R	ozn.04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
122	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	227,00	227,00	
123	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	586,00	586,00	
124	M	611653320	ozn.05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
125	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
126	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	150,00	150,00	
127	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	356,00	356,00	
128	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	174,00	174,00	
129	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,500	1 129,00	2 822,50	
130	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,500	3 000,00	7 500,00	
131	K	76682190R	Montáž spízní skříně Montáž spízní skříně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	534,00	534,00	
132	M	6119900002	dodávka - spízní skříň (ve stejném provedení a standardu jako kuchyňská linka) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou spíž.skříně a její souvislost dodávka - spízní skříň (ve stejném provedení a standardu jako kuchyňská linka) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou spíž.skříně a její souvislost 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
133	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,136	597,00	81,19	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt. jádra a revizních dvířek <i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.	m2	28,313	58,00	1 642,15	
		f76701	" dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,51*(2,57*2+1,6*2+1,18+0,83+0,33+0,6) Součet		28,313 28,313			
135	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu <i>Poznámka k položce:</i> -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.	m2	3,600	94,00	338,40	CS ÚRS 2013 01
		f76702	2,6+1,0 "dle technické zprávy a příloh 02 Součet		3,600 3,600			
136	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2013 01
137	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	31,913	12,00	382,96	
138	K	76769182R	Dmtž vodícího rámu pro interiérové schrn.dveře 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	12,00	12,00	
					1,000			
771 - Podlahy z dlaždic							2 593,93	
139	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických 2,6+1,0 " dle TZ a přílohy 02	m2	3,600	67,00	241,20	CS ÚRS 2013 01
140	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a <i>Poznámka k položce:</i> Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.	m2	3,600	221,00	795,60	
		f77101	2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet		3,600 3,600			
141	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j. <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.	m2	3,600	180,00	648,00	
		f77101			3,600			
142	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,600	42,00	151,20	CS ÚRS 2013 01
143	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,1+1,41+1,665)*2 (0,865+1,2)*2 Součet	m	10,480	35,00	366,80	CS ÚRS 2013 01
144	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	305,00	366,00	
145	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty " dle technické zprávy a příloh 02, (0,09+5,99+1,52+0,42+0,8)*2-0,6*2-0,8*4 "01 (4,13+2,5)*2-(3,8-1,215)*02 (3,42+4,92+0,42)*2-0,8-(3,8-1,215) "05	t	0,072	349,00	25,13	CS ÚRS 2013 01
					13,240 10,675 14,135			
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							2 025,75	
146	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty " dle technické zprávy a příloh 02, (0,09+5,99+1,52+0,42+0,8)*2-0,6*2-0,8*4 "01 (4,13+2,5)*2-(3,8-1,215)*02 (3,42+4,92+0,42)*2-0,8-(3,8-1,215) "05	m	68,250	15,00	1 023,75	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,43+4,99)*2-0,8 "06		16,040			
			(2,49+4,99)*2-0,8 "07		14,160			
			Součet		68,250			
147	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti (vč.příp.podkladní izolace)	m2	66,800	15,00	1 002,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž plovoucích podlah laminátových zaklapávacích					
			" dle technické zprávy a 02					
			9,3+10,3+17,4+17,2+12,6		66,800			
			Součet		66,800			
776 - Podlahy povlakové							39 100,95	
148	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	77,480	6,00	464,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02,					
			(0,09+5,99+1,52+0,42+0,8)*2-0,6*2-0,8*4 "01		13,240			
			(4,13+2,5)*2-(3,8-1,215)"02		10,675			
			(1,6+1,6+0,835+1,18)*2-0,6*2 " 03+04		9,230			
			(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-(3,8-1,215) "05		14,135			
			(3,43+4,99)*2-0,8 "06		16,040			
			(2,49+4,99)*2-0,8 "07		14,160			
			Součet		77,480			
149	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,400	47,00	3 308,80	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplacha01		70,400			
			Součet		70,400			
150	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	68,040	47,00	3 197,88	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,07+5,99+1,53+0,42+0,8)*2-0,8*4-0,6*2 "01		13,220			
			(4,035+2,5)*2-(3,8-1,215) "02		10,485			
			(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-(3,8-1,215) "05		14,135			
			(3,43+4,99)*2-0,8 "06		16,040			
			(2,49+4,99)*2-0,8 "07		14,160			
		f77601	Součet		68,040			
151	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	74,844	44,00	3 293,14	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		74,844			
152	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,800	60,00	4 008,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplacha01-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03		66,800			
		f77602	Součet		66,800			
153	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	80,160	180,00	14 428,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		80,160			
154	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,800	11,00	734,80	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
155	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	16,700	68,00	1 135,60	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		16,700			
156	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,800	3,00	200,40	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
157	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,800	19,00	1 269,20	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
158	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,800	103,00	6 880,40	

/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použito systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmělení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásávkového podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.								
f77602					66,800			
159	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,686	261,00	179,05	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							20 480,42	
160	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,645*2 " v mč.02 u sporáku a linky 2,0*1,665-1,015*0,9 "03 2,0*1,2 "04 Součet	m2	6,752	226,00	1 525,95	
f78101					6,752			
161	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovka řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(2,5+0,305) "02 2,0*(0,1*2+1,41*2+1,665)- 2,0*0,6+1,015*0,9+0,1*(1,015+0,9) " 03 2,0*(0,865*2+1,2)*2-0,6*1,97 "04 Součet	m2	24,021	294,00	7 062,17	
f78102					24,021			
162	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	33,849	180,00	6 092,82	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f78101*1,1					7,427			
f78102*1,1					26,423			
Součet					33,849			
163	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	30,772	21,00	646,21	CS ÚRS 2013 01
f78101					6,752			
f78102					24,021			
Součet					30,772			
164	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*6 "02 2,0*(6+6)+1,015+0,9 "03+04 Součet	m	34,915	85,00	2 967,78	CS ÚRS 2013 01
f78101					9,000			
f78102					25,915			
Součet					34,915			
165	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,41+0,7 "03 Součet	m	2,810	95,00	266,95	CS ÚRS 2013 01
f78101					2,810			
Součet					2,810			
166	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,645+2,5+0,305+0,645 "02 (0,1+1,41+1,665)*2 "03 (0,865+1,2)*2 "04 Součet	m	14,575	64,00	932,80	CS ÚRS 2013 01
f78101					4,095			
f78102					6,350			
Součet					4,130			
f78101					14,575			
167	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	30,772	26,00	800,07	CS ÚRS 2013 01
f78101					6,752			
f78102					24,021			
Součet					30,772			
168	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,532	349,00	185,67	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 005,10

169	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveních zárubní š.do 1000mm 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	6,000	150,00	900,00	
					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	785,00	785,00	
171	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	10,540	25,00	263,50	
		f783R01	0,62*(8*0,25)*2 "02 0,62*(12*0,25)*2 "05 0,62*(14*0,25)*2 "06 Součet		2,480 3,720 4,340 10,540			
172	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů f783R01	m2	10,540	212,00	2 234,48	
173	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	26,520	2,00	53,04	
		f78306	02+05+06+07 2*(0,8+2,51) "02 2*(0,81+2,51) "05 2*(0,81+2,51) "06 2*(0,8+2,51) "07 Součet		6,620 6,640 6,640 6,620 26,520			
174	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	26,520	29,00	769,08	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 059,25

175	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,5*(4,13+2,5+3,8)-2,5*(3,8-1,215) "02 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2-2,535*(3,8-1,215) "05 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44 "06 2,525*(2,49+4,99)*2 "07 Mezisoučet Součet	m2	240,333	15,00	3 605,00	CS ÚRS 2013 01
		f78400			70,400 70,400 37,826 19,613 37,860 36,860 37,774 169,933 240,333			
176	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m Odstranění plísni včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m 0 " dle TZ a přílohy 02, v tomto bytě se neuvažuje	m2	0,000	29,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
177	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	240,333	8,00	1 922,66	CS ÚRS 2013 01
		f78400			240,333			
178	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra 2,51*(0,09+5,99+1,53+0,42+0,8)*2-2,51*2,57 "01 2,5*(4,035+2,5+3,73)-2,5*(3,8-1,215) "02 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2-2,535*(3,8-2,125) "05 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44 "06 2,525*(2,49+4,99)*2 "07 Mezisoučet Součet	m2	238,677	20,00	4 773,54	CS ÚRS 2013 01
		f78401			66,800 66,800 37,876 19,200 40,167 36,860 37,774 171,877 238,677			
179	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,6+1,0	m2	18,489	41,00	758,05	CS ÚRS 2013 01
					3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		3,600			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,51*(0,1+0,015+2,57) "01		6,739			
			(2,5-1,5)*(2,5+0,305) "02		2,805			
			(2,51-2,0)*(0,1+1,41+1,665)*2 "03		3,239			
			(2,51-2,0)*(0,865+1,2)*2 "04		2,106			
			Mezisoučet		14,889			
f78403			Součet		18,489			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

180	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
			ftZ001		1,000			
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			ftZ001		1,000			
183	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
			ftZ001		1,000			
184	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
			ftZ001		1,000			
185	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bankovních záruk	kus	1,000	200,00	200,00	
			ftZ001		1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20141021 - Byt č.9, 2+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Objekt: 11 - 3.NP, b.č.9 - pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 21.10.2014

Objednavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP Top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

IČ:

74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtu

230 334,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

230 334,15

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 230 334,15

34 550,20

Cena s DPH

v CZK

264 884,35

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 10/2014, č.z.HM2012-01-300, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9 GAGARINOVA Č.P.380, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20141021 - Byt č.9, 2+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Objekt: 11 - 3.NP, b.č.9 - pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum:

21.10.2014

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HMP Top s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	230 334,15
HSV - Práce a dodávky HSV	59 031,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 418,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 695,10
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	1 917,92
PSV - Práce a dodávky PSV	169 302,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 607,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	27 504,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 116,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	12 975,00
763 - Konstrukce suché výstavby	32 557,12
766 - Konstrukce truhlářské	23 701,96
767 - Konstrukce zámečnické	2 201,95
771 - Podlahy z dlaždic	2 302,72
776 - Podlahy povlakové	24 327,53
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 727,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 785,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 494,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	230 334,15

ROZPOČET

Stavba: 20141021 - Byt č. 9, 2+1, 3.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Objekt: 11 - 3.NP, b.č.9 - pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 21.10.2014
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP Top s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

230 334,15

HSV - Práce a dodávky HSV

59 031,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 418,82

1	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01	m2	44,350	47,00	2 084,45
		f61101	Součet		44,350		
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01	m2	109,263	39,00	4 261,26
		f61201	Součet		109,263		
3	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči f98501	m2	2,218	82,00	181,88
			f61101/100*5 " 5% ploch		2,218		
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči f98502	m2	5,463	71,00	387,87
			f61201/100*5 " 5% ploch		5,463		
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,218	447,00	991,45
					2,218		
6	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	5,463	411,00	2 245,29
					5,463		
7	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501	m2	7,681	52,00	399,41
			f98502		2,218		
			Součet		5,463		
					7,681		
8	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501	m2	7,681	105,00	806,51
			f98502		2,218		
			Součet		5,463		
					7,681		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,218	157,00	348,23
					2,218		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	5,463	140,00	764,82
					5,463		
11	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501	m2	7,681	9,00	69,13
			f98502		2,218		
			Součet		5,463		
					7,681		
12	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	6,000	140,00	840,00
					6,000		
13	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,218	106,00	235,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f98501		2,218		
14	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	40,750	39,00	1 589,25
		f61102	f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -03 -04		40,750		
15	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrtstva vnitřních stropů rovných	m2	40,750	122,00	4 971,50
		f61102			40,750		
16	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	6,000	117,00	702,00
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000		
17	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	109,263	32,00	3 496,42
		f61201			109,263		
18	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrtstva vnitřních stěn	m2	109,263	109,00	11 909,67
		f61201			109,263		
19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	112,445	58,00	6 521,81
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(2,4+1,59)*2		7,980		
			(2,4+1,6)*2		8,000		
			(1,8+1,59)*2		6,780		
			Mezisoučet		22,760		
			" obkladů				
			1,6+0,8+(1,925-1,8)+1,6 "02		4,125		
			Mezisoučet		4,125		
			" soklů PVC				
			(3,51+0,07+1,39+0,25)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,040		
			(3,51+1,655+0,125+1,51-0,25-0,05)*2-0,8 "02		12,200		
			(3,47+0,07+4,78)*2-0,8 "05		15,840		
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560		
			Mezisoučet		47,640		
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		37,920		
			Mezisoučet		37,920		
			Součet		112,445		
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	44,350	14,00	620,90
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		44,350		
			Součet		44,350		
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,854	28,00	779,91
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*4		12,608		
			0,6*1,97*2*2		4,728		
			2,4*1,59		3,816		
			2,4*1,6		3,840		
			1,8*1,59		2,862		
			Součet		27,854		
22	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	44,350	37,00	1 640,95
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			5,45+7,15+2,6+1,0+16,65+11,50		44,350		
		fplocha01			44,350		
			Součet		44,350		
23	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 994,00	1 994,00
			1 " dle TZ a 04		1,000		
24	M	55331213R	zárubeň ocelová 800 L/P	kus	1,000	1 577,00	1 577,00
			1 " dle TZ a 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00
			1 " v stav. mč.03 dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
			Součet		1,000		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,263	26,00	864,84
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02	fplocha01*0,75		33,263		
			Součet		33,263		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,900	48,00	2 107,20
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(5,4+7,0+2,35+1,0+16,65+11,5)		43,900		
			Součet		43,900		
28	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00
			100 " odhad		100,000		
29	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00
			100" odhad		100,000		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,989	143,00	284,43
			0,97*2,05 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		1,989		
31	K	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,070	315,00	1 597,05
			(0,97+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,070		
32	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
33	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
34	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
35	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
36	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	44,350	3,00	133,05
			" dle TZ a přílohy č.02				
		fstrop01	5,45+7,15+2,6+1,0+16,65+11,50		44,350		
			Součet		44,350		
37	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	109,263	2,00	218,53
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra				
			2,5*(0,45+0,97+2,09+0,08+1,41+0,25)*2-2,5*2,5-(0,97*2,05+0,8*3*1,97) "01		13,284		
			2,5*(3,51+1,7+0,03+1,61-0,25-0,05)*2-2,5*(0,6+1,9)-0,8*1,97-2,4*1,6 "02		21,084		
			2,5*(0,03+1,61+0,03) "03		4,175		
			2,5*(1,19+0,03) "04		3,050		
			2,5*(3,47+0,07+4,78)*2-0,8*1,97-2,4*1,59 "05		36,208		
			2,5*(2,4+4,78)*2-0,8*1,97-1,8*1,59 "06		31,462		
		fsteny01	Součet		109,263		

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

1 917,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1,759	203,00	357,08
39	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,759	22,00	38,70
40	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,759	116,00	204,04
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,626	5,00	123,13
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,759	250,00	439,75
43	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,241	337,00	755,22

PSV - Práce a dodávky PSV

169 302,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 607,88

44	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,600	202,00	727,20
2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,600		
45	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	6,384	208,00	1 327,87
" dle technické zprávy a přílohy 04							
0,6*0,6 " 02					0,360		
1,0*2,4*2+0,6*0,6+(1,505+1,51)*2*0,2-					5,846		
0,2*(1,0*2+0,6) "03							
0,2*(0,85+1,095)*2-0,6 "04					0,178		
Součet					6,384		
46	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,920	53,00	525,76
" dle technické zprávy a přílohy 04							
(1,505+1,51)*2 "03					6,030		
(0,85+1,095)*2 "04					3,890		
Součet					9,920		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,043	629,00	27,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže, likvidace, dodávky a montáže vnitřní kanalizace)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže, likvidace, dodávky a montáže vnitřního vodovodu)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu+připojení spotřebiče + tlaková zkouška = komplet dle	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 504,34

51	K	72511081A	Demontáž klozetu Kombi - komplet	kus	1,000	85,00	85,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
52	K	72511217R	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	3 614,00	3 614,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
53	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
54	K	72521162R	Umyvadlo keramické do š. 500mm, hl. do cca 400mm připevněné na stěnu šrouby bílé s 1/2 krytem na sifon	kus	1,000	1 618,00	1 618,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
55	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení, dvířek a příp.opláštění či obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	397,00	397,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
56	K	72524114R	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
57	K	72524519R	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm čtvrtkruh	kus	1,000	4 722,00	4 722,00
			1 " dle vč.04 a TZ		1,000		
58	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	224,00	224,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	90,00	90,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 346,00	1 346,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	40,00	80,00
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
62	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	696,00	696,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	796,00	796,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000		
66	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
67	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
68	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním	kus	1,000	433,00	433,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
69	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	950,00	950,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
70	K	725610811R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	60,00	60,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
71	K	725619101	Montáž sporáku kombinovaných (hořáky na zemní plyn + trouba elektrická)	kus	1,000	914,00	914,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
72	M	541122100	sporák kombinovaný bílý s příklopem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
73	K	725662890	Demontáž digestoře nad sporákem	kus	1,000	50,00	50,00
			1,000 " dle vč.02 a TZ		1,000		
74	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
75	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s vícestávkovým ventilátorem o výkonu 200m3/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
76	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,228	1 166,00	265,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,212	441,00	93,49

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 116,00

78	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	2,480	450,00	1 116,00
			0,62*(1,1+1,3+1,6) " technická zpráva, příloha 02 a 04		2,480		

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

12 975,00

79	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	43,900	250,00	10 975,00
			" dle TZ a příloh 02 a 04				
			(5,4+7,0+2,35+1,0+16,65+11,5)		43,900		
			Součet		43,900		
80	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			1 " dle technické zprávy		1,000		

763 - Konstrukce suché výstavby

32 557,12

81	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
82	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,911	761,00	2 976,27
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,51*2,5-1,97*0,6*2		3,911		
		f763001	Součet		3,911		
83	K	76311334R	SDK příčka instalační tl.100 až 125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	7,881	906,00	7 140,19
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,51*1,51		3,790		
			2,51*(1,505+0,125)		4,091		
		f763002	Součet		7,881		
84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	23,585	29,00	683,97
			f763001*2		7,822		
			f763002*2		15,763		
			Součet		23,585		
85	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,530	35,00	263,55
			2,51*3 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,530		
86	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,792	34,00	400,93
			f763001		3,911		
			f763002		7,881		
			Součet		11,792		
87	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	4,543	312,00	1 417,42
			2,51*(0,05+0,0125+0,1+1,51-0,05+0,125+0,0125+0,05) " dle TZ a přílohy 04		4,543		
88	K	763121223	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	6,539	387,00	2 530,59
			2,51*(1,51+1,095) " dle TZ a přílohy 04		6,539		
		f763004	Součet		6,539		
89	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,233	579,00	3 029,91
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,51*(0,85*2+0,31+0,075)		5,233		
		f76302	Součet		5,233		
90	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	16,315	14,00	228,41
			f76301		4,543		
			f763004		6,539		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76302		5,233		
			Součet		16,315		
91	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,315	23,00	375,25
			f76301		4,543		
			f763004		6,539		
			f76302		5,233		
			Součet		16,315		
92	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,350	528,00	1 768,80
			2,35+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,350		
		f763005	Součet		3,350		
93	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,920	67,00	664,64
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,505+1,51)*2		6,030		
			(0,85+1,095)*2		3,890		
			Součet		9,920		
94	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,350	16,00	53,60
			f763005		3,350		
95	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,350	14,00	46,90
			f763005		3,350		
96	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,311	47,00	202,62
			f763005*1,17		3,920		
97	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,350	28,00	93,80
			f763005		3,350		
98	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	M	553414120	přůvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	186,00	186,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
100	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
101	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	857,00	857,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
102	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	529,00	529,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
103	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	24,00	96,00
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000		
104	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	907,00	4 535,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
105	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
106	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
107	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartónové konstrukce v objektech	t	1,045	606,00	633,27

766 - Konstrukce truhlářské

23 701,96

108	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevřovacích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	4,000	14,00	56,00
			4 " dle technické zprávy a přílohy 02		4,000		
			Součet		4,000		
109	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000	345,00	1 725,00
			3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	M	611628121R	ozn.T2/P(L) komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 681,00	5 043,00
			3 "dle TZ a přílohy 04		3,000		
111	M	611628122R	ozn.T3/P komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 134,00	2 268,00
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000		
112	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	227,00	227,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
113	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	586,00	586,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
114	M	611653320	ozn.T1/L - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře,vložka, kukátko a kování dle projektu a popisu výrobku /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	4 269,00	4 269,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
115	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
116	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	150,00	150,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
118	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč.vrchních skříněk a skříňky nad digestoří vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	292,00	292,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
119	K	76681111A	Montáž kuchyňských linek dl. do 2,5m komplet se zaměřením a výr.dokumentace (skříňky vrchní a spodní s nožičkami, skříňkové poličky, dvířka a úchyty, kuchyňská linka vč.výřezů dřezů a rohů, lišty apod.)	m	1,800	1 613,00	2 903,40
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,800		
120	M	61199002R	ozn.T4 - dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou	m	1,800	3 000,00	5 400,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,800		
121	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,681	597,00	406,56

767 - Konstrukce zámečnické

2 201,95

122	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	24,925	58,00	1 445,65
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra				
			2,5*2,5*2		12,500		
			2,5*(1,61*2+0,82+0,33+0,6)		12,425		
		76701	Součet		24,925		
123	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	94,00	338,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,6+1,0 "dle technické zprávy a příloh 02		3,600		
		f76702	Součet		3,600		
124	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	21,00	75,60
			f76702		3,600		
125	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	28,525	12,00	342,30
			f76701 " izolace stěn jádra		24,925		
			f76702 " T1 pohledu koupelny		3,600		
			Součet		28,525		

771 - Podlahy z dlaždic

2 302,72

126	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,350	221,00	740,35
			2,35+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,350		
		f77101	Součet		3,350		
127	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	4,020	180,00	723,60
			f77101*1,2		4,020		
128	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,350	42,00	140,70
			f77101		3,350		
129	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,720	35,00	305,20
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,505+1,51)*2-0,6		5,430		
			(0,85+1,095)*2-0,6		3,290		
			Součet		8,720		
130	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/	m	1,200	305,00	366,00
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,077	349,00	26,87

776 - Podlahy povlakové

24 327,53

132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	56,050	6,00	336,30
			" dle technické zprávy a příloh 02,				
			(0,45+0,97+2,09+0,08+1,41+0,25)*2-0,97-0,8*3-0,6*2 "01		5,930		
			(3,51+1,7+0,03+1,61-0,25-0,05)*2-0,8*2 "02		11,500		
			(1,61+1,59)*2-0,6 "03		5,800		
			(0,82+1,19)*2-0,6 "04		3,420		
			(3,47+0,07+4,78)*2-0,8 "05		15,840		
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560		
			Součet		56,050		
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	44,350	47,00	2 084,45
			" dle technické zprávy a 02				
			5,45+7,15+2,6+1,0+16,65+11,50		44,350		
			Součet		44,350		
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	44,100	47,00	2 072,70
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,51+0,08+1,39+0,25)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,060		
			(3,51+1,51-0,25-0,05)*2-0,8 "02		8,640		
			(3,47+0,07+4,78)*2-0,8 "05		15,840		
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560		
		f77601	Součet		44,100		
135	M	284110090	lišta specialní soklová PVC 10 x 80 mm tl. 50	m	52,920	44,00	2 328,48
			f77601*1,2		52,920		
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,550	60,00	2 433,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,4+7,0+16,65+11,5		40,550		
		f77602	Součet		40,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	48,660 48,660	180,00	8 758,80
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	40,550 40,550	11,00	446,05
139	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	10,138 10,138	68,00	689,38
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	40,550 40,550	3,00	121,65
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	40,550 40,550	19,00	770,45
142	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	40,550 40,550	103,00	4 176,65
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,420	261,00	109,62

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

12 727,66

144	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených " dle TZ a přílohy 02 1,37*1,55+0,44*0,92 "02 0,25*(0,7+1,59)+0,5*1,59+0,75*0,7 "03 Součet	m2	4,421 2,528 1,893 4,421	54,00	238,73
145	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,6*0,8 " v mč.02 u sporaku na stav zdi Součet	m2	1,280 1,280 1,280	226,00	289,28
146	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 1,6*(0,645)+0,8*(0,34+1,8)+1,6*(1,925-1,8) " v mč.02, mimo na stěně u sporaku na stav.zdi 2,0*(1,505+1,51)+1,0*2*(2,4-2,0)-0,6*1,97 "03 1,8*(0,85+1,095)*2-0,6*1,97 "04 Součet	m2	14,412 2,944 5,648 5,820 14,412	294,00	4 237,13
147	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j. f78101*1,2 f78102*1,2 Součet	m2	18,830 1,536 17,294 18,830	180,00	3 389,40
148	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	15,692 1,280 14,412 15,692	21,00	329,53
149	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,6*3+0,8*2 "02 2,0*6+(2,4-2,0)*3 "03 1,8*6 "04 Součet	m	30,400 6,400 13,200 10,800 30,400	85,00	2 584,00
150	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,505+0,7 "03 Součet	m	2,905 2,905 2,905	95,00	275,98
151	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8+0,645+0,34+1,925 "02	m	13,630 3,710	64,00	872,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,505+1,51)*2 "03		6,030		
			(0,85+1,095)*2 "04		3,890		
			Součet		13,630		
152	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	15,692	26,00	407,99
			f78101		1,280		
			f78102		14,412		
			Součet		15,692		
153	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,296	349,00	103,30
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 785,31
154	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,000	150,00	900,00
			3+2+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		6,000		
155	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
156	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	10,230	25,00	255,75
			" technická zpráva, příloha 02 a 04, výpočet m2 odhad				
			0,62*(11*0,25)*2 "02		3,410		
			0,62*(14*0,25)*2 "05		4,340		
			0,62*(8*0,25)*2 "06		2,480		
		f783R01	Součet		10,230		
157	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	10,230	212,00	2 168,76
			f783R01		10,230		
158	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	21,800	2,00	43,60
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06, výpočet bm odhad				
			2*(0,8+2,5) "02		6,600		
			2*(1,55+2,5) "05		8,100		
			2*(1,05+2,5) "06		7,100		
		f78306	Součet		21,800		
159	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	21,800	29,00	632,20
			f78306		21,800		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 494,84
160	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,575	15,00	2 633,63
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplacha01		44,350		
			Mezisoučet		44,350		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,5*(0,45+0,97+2,09+0,08+1,41+0,25)*2-2,5*2,5 "01		20,000		
			2,5*(3,51+1,7+0,03+1,61-0,25-0,05)*2-		26,500		
			2,5*(0,6+1,9) "02		4,175		
			2,5*(0,03+1,61+0,03) "03		3,050		
			2,5*(1,19+0,03) "04		41,600		
			2,5*(3,47+0,07+4,78)*2 "05		35,900		
			2,5*(2,4+4,78)*2 "06		131,225		
			Mezisoučet		175,575		
		f78400	Součet		175,575		
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	175,575	8,00	1 404,60
			f78400		175,575		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	137,575	20,00	2 751,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			5,4+7,0+16,65+11,5		40,550		
			Mezisoučet		40,550		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra				
			2,5*(3,51+0,07+1,3*+0,25)*2 "01		19,525		
			2,5*(0,07+3,47+4,78)*2 "05		41,600		
			2,5*(2,4+4,78)*2 "06		35,900		
			Mezisoučet		97,025		
		f78401	Součet		137,575		
163	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,588	41,00	1 705,11
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK				
			2,35+1,0		3,350		
			Mezisoučet		3,350		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,5*(3,51+1,655+0,125+1,51-0,25-0,05)*2 "02		32,500		
			(2,5-2,0)*(1,505+1,51)*2 "03		3,015		
			(2,5-1,8)*(0,85+1,095)*2 "04		2,723		
			Mezisoučet		38,238		
		f78403	Součet		41,588		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

164	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
165	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
166	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00
		fTZ001			1,000		
167	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
168	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
169	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131213b - Byt č.16, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 14.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	309 297,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	309 297,19	46 394,60

Cena s DPH	v	CZK	355 691,79
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131213b - Byt č.16, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Místo: Pardubice **Datum:** 14.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice **Projektant:** HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		309 297,19	355 691,79	
01	B.Č.16 Pasportizace a stavební opravy	309 297,19	355 691,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131213b - Byt č.16, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.16 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 14.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-04-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.16 GAGARINOVA Č.P.380, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				309 297,19
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	309 297,19	46 394,58
Cena s DPH				355 691,77
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131213b - Byt č.16, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.16 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 14.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	309 297,19
HSV - Práce a dodávky HSV	91 560,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 375,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 615,21
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 570,13
PSV - Práce a dodávky PSV	215 736,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 195,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 132,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 799,55
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby	31 228,51
766 - Konstrukce truhlářské	32 675,12
767 - Konstrukce zámečnické	2 437,36
771 - Podlahy z dlaždic	2 352,73
776 - Podlahy povlakové	39 132,32
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	20 480,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 315,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 386,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131213b - Byt č.16, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 380, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.16 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 14.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 309 297,19

HSV - Práce a dodávky HSV 91 560,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 375,22

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,82+1,615)*2*0,1 (2,41+1,6)*2*0,1 (2,13+0,88+2,44)*2*0,1 (1,8+1,61)*2*0,1 Součet	m2	3,261	358,00	1 167,44	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 Součet	m2	70,400	47,00	3 308,80	CS ÚRS 2013 01
		f61101			70,400			
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 Součet	m2	159,229	39,00	6 209,93	CS ÚRS 2013 01
		f61201			159,229			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči f98501	m2	3,520	82,00	288,64	CS ÚRS 2013 01
		f61101/100*5 " 5% ploch			3,520			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči f98502	m2	7,961	71,00	565,23	CS ÚRS 2013 01
		f61201/100*5 " 5% ploch			7,961			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501	m2	3,520	447,00	1 573,44	CS ÚRS 2013 01
					3,520			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502	m2	7,961	411,00	3 271,97	CS ÚRS 2013 01
					7,961			
8	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	11,481	52,00	597,01	CS ÚRS 2013 01
					3,520			
					7,961			
					11,481			
9	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	11,481	105,00	1 205,51	CS ÚRS 2013 01
					3,520			
					7,961			
					11,481			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501	m2	3,520	157,00	552,64	CS ÚRS 2013 01
					3,520			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	7,961	140,00	1 114,54	CS ÚRS 2013 01
					7,961			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,481	9,00	103,33	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		3,520			
			f98502		7,961			
			Součet		11,481			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,261	243,00	792,42	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,82+1,615)*2*0,1		0,687			
			(2,41+1,6)*2*0,1		0,802			
			(2,13+0,88+2,44)*2*0,1		1,090			
			(1,8+1,61)*2*0,1		0,682			
		f98503	Součet		3,261			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,261	12,00	39,13	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		3,261			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,261	154,00	502,19	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		3,261			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			1+1+1+2+2+2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		11,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,520	106,00	373,12	CS ÚRS 2013 01
			f98501		3,520			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	66,800	39,00	2 605,20	
		f61102	f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03		66,800			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	66,800	122,00	8 149,60	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		66,800			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	11,000	117,00	1 287,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			11 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		11,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	159,229	32,00	5 095,33	
			f61201		159,229			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	159,229	109,00	17 355,96	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		159,229			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	176,315	58,00	10 226,27	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken a lodžiových dveří					
			(1,82+1,615)*2		6,870			
			(2,41+1,6)*2		8,020			
			(2,13+0,88+2,44)*2		10,900			
			(1,8+1,61)*2		6,820			
			Mezisoučet		32,610			
			" obkladů					
			1,5+0,645+2,5+0,305+0,645+1,5 "02		7,095			
			(0,1+1,41+1,665)*2 "03		6,350			
			(0,865+1,2)*2 "04		4,130			
			Mezisoučet		17,575			
			" soklů PVC					
			(0,07+5,99+1,53+0,42+0,42)*2-0,8*4-0,6*2 "01		12,460			
			(4,035+2,5)*2-1,25 "02		11,820			
			(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-1,25 "05		15,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,43+4,99)*2-0,8*2 "06		15,240			
			(2,49+4,99)*2-0,8*2 "07		13,360			
			Mezisoučet		68,350			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně)		47,400			
			mimo v SDK					
			(1,25+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně)		10,380			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		57,780			
			Součet		176,315			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,400	14,00	985,60	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		70,400			
			Součet		70,400			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,683	28,00	1 139,12	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			1,25*1,97*2*1		4,925			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			(1,82*1,615)		2,939			
			(2,41*1,6)		3,856			
			(2,13*1,61+0,88*2,44)		5,577			
			(1,8*1,61)		2,898			
			Součet		40,683			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,400	37,00	2 604,80	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400			
			fplocha01		70,400			
			Součet		70,400			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubeň ocelová 800 L/P	kus	1,000	727,00	727,00	
			1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 615,21	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	40,00	80,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02 v místě místo digestoře		1,000			
			Součet		2,000			
30	K	931101002	Demontáž větracích mřížek z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
31	K	931101051	Zaslepení potrubí na prostupu obvodovým pláštěm vhodným materiálem a ze strany interiéru toto místo omítnuto	kus	1,000	317,00	317,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,400	26,00	1 830,40	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400			
			fplocha02		70,400			
			Součet		70,400			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,400	48,00	3 379,20	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		70,400			
			Součet		70,400			
34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (odstranění plísní z podlah)	m2	70,400	44,00	3 097,60	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fplocha01		70,400			
35	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
36	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100" odhad		100,000			
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,014	143,00	288,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,98*2,055 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		2,014			
38	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,090	315,00	1 603,35	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			(0,98+2,055*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,090			
39	K	97608111R	Odstranění všech garnýží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
41	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
42	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalaci (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
43	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	70,400	3,00	211,20	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			fplocha01		70,400			
			fstrop01		70,400			
44	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	159,229	2,00	318,46	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,51*(0,09+5,99+1,52+0,42+0,42)*2-2,51*2,565-1,97*0,8*4 "01		29,627			
			2,5*(4,13+2,5+3,8)-1,82*1,615-1,25*1,97 "02		20,673			
			2,51*(1,6+1,18) " 03+04		6,978			
			2,535*(3,42+4,92+0,42)*2-2,41*1,6-1,97*(0,8+1,25) "05		36,519			
			2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44-1,97*0,8*2 "06		33,708			
			2,525*(2,49+4,99)*2-1,8*1,61-1,97*0,8*2 "07		31,724			
			fsteny01		159,229			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 570,13	
45	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,165	203,00	439,50	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně					
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,165	22,00	47,63	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně příplatek"					
47	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,165	116,00	251,14	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,310	5,00	151,55	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			2,165*14 Přepočtené koeficientem množství		30,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,165	250,00	541,25	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
50	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,380	337,00	1 139,06	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná								

PSV - Práce a dodávky PSV

215 736,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 195,17

51	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,600	202,00	727,20	CS ÚRS 2013 01
					3,600			
52	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	13,530	208,00	2 814,24	CS ÚRS 2013 01
					" dle technické zprávy a přílohy 04			
					2,0*(0,1+1,41+1,665)*2-2,0*0,6 "03	11,500		
					0,15*(0,865+1,2)*2-0,15*0,6 "04	0,530		
					1,0*1,5 " 02	1,500		
					Součet	13,530		
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,480	53,00	608,44	CS ÚRS 2013 01
					" dle technické zprávy a přílohy 04			
					(0,1+1,41+1,665)*2 "03	6,350		
					(0,865+1,2)*2 "04	4,130		
					1,0 "02	1,000		
					Součet	11,480		
54	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,072	629,00	45,29	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

55	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce:								
Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
					1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

56	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
Poznámka k položce:								
Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
					1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	1,000		

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

57	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

23 132,75

58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.konstrukce soklu	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2013 01
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
59	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
60	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
61	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
62	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
63	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním vany vč.likvidace	kus	1,000	73,00	73,00	
					1 " dle technické zprávy a příloh 02	1,000		
64	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
					1 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,000		
65	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
					1 " dle TZ a 04	1,000		
66	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	224,00	224,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	90,00	90,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
68	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	1 346,00	1 346,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
70	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	969,00	969,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	796,00	796,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
74	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	950,00	950,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	57,00	57,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
79	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	316,00	316,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
81	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zakryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
83	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
84	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	441,00	53,36	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 799,55

85	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	3,999	450,00	1 799,55	
Poznámka k položce: komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části.								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
0,62*(8*0,15) "02					0,744			
0,62*(13*0,15) "05					1,209			
0,62*(14*0,15) "06					1,302			
0,62*(8*0,15) "07					0,744			
Součet					3,999			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

19 600,00

86	K	740991001	Elektro (sílno-slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,400	250,00	17 600,00	
----	---	-----------	--	-------	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Elektroinstalace v rozsahu a za podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 70,400 Součet 70,400								
87	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
763 - Konstrukce suché výstavby							31 228,51	
88	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevním systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevním nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
89	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,1+0,015+2,57)-1,97*0,6*2 f763001 Součet	m2	4,375	761,00	3 329,38	CS ÚRS 2013 01
90	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*1,665 2,51*(1,855+0,075) f763002 Součet	m2	9,023	906,00	8 174,84	
91	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	26,798	29,00	777,14	CS ÚRS 2013 01
92	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,51+2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	5,010	35,00	175,35	CS ÚRS 2013 01
93	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	13,399	34,00	455,57	CS ÚRS 2013 01
94	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). f76301 2,51*0,935 " dle TZ a přílohy 04	m2	2,347	312,00	732,26	CS ÚRS 2013 01
95	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,865+0,305+0,645) f76302 Součet	m2	4,556	579,00	2 637,92	
96	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 1,015*0,9+0,1*(1,015+0,9) f76303 Součet	m2	1,105	583,00	644,22	
97	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76301 f76302 f76303 Součet	m2	8,008	14,00	112,11	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76301 f76302 Součet	m2	6,903	23,00	158,77	CS ÚRS 2013 01
					2,347			
					4,556			
					6,903			
99	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet	m2	3,600	528,00	1 900,80	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,600			
100	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,1+0,015+2,57 2,5+0,305 (0,1+1,41+1,665)*2 "03 (0,865+1,2)*2 "04 Součet	m	15,970	67,00	1 069,99	CS ÚRS 2013 01
					2,685			
					2,805			
					6,350			
					4,130			
					15,970			
101	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,600	16,00	57,60	CS ÚRS 2013 01
					3,600			
102	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,600	14,00	50,40	CS ÚRS 2013 01
					3,600			
103	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17 4,212*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	4,633	47,00	217,75	CS ÚRS 2013 01
					4,633			
104	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,600	28,00	100,80	CS ÚRS 2013 01
					3,600			
105	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	78,00	78,00	
					1,000			
106	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm Poznámka k položce: větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
107	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
108	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	857,00	857,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
109	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
110	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
111	M	59030417R	držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	907,00	4 535,00	
					5,000			
112	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
113	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 100 DV 600 L/P 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
					2,000			
114	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,968	606,00	586,61	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

32 675,12

115	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	0,000	66,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
116	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	0,000	17,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
117	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otvřacího a sklápěcího křídla Poznámka k položce: Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken. 2+2+3+2 "viz TZ a příloha 02	kus	9,000	346,00	3 114,00	
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schmovacích pl do 2 m ² 7 " dle technické zprávy a přílohy 02 Součet	kus	7,000	14,00	98,00	
					7,000			
					7,000			
119	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2+2+1+2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	7,000	345,00	2 415,00	
					7,000			
120	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	
					2,000			
121	M	611628020R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 225,00	2 450,00	
					2,000			
122	M	611628150R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 238,00	3 238,00	
					1,000			
123	M	611628000R	ozn.04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
					2,000			
124	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	227,00	227,00	
					1,000			
125	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	586,00	586,00	
					1,000			
126	M	611653320	ozn.05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
					1,000			
127	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
					1,000			
128	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	150,00	150,00	
					1,000			
129	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	356,00	356,00	
					1,000			
130	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	174,00	174,00	
					1,000			
131	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,500	1 129,00	2 822,50	
					2,500			
132	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 2,5 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,500	3 000,00	7 500,00	
					2,500			
133	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových (vč.veškerých polic) 2+1 " dle TZ a přílohy 02	kus	3,000	84,00	252,00	CS ÚRS 2013 01
					3,000			
134	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,192	597,00	114,62	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							2 437,36	
135	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m ²	28,288	58,00	1 640,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
" dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtz vč.rámových zárubní dveří jádra 2,51*(2,565*2+1,6*2+1,18+0,83+0,33+0,6)								
f76701					Součet	28,288		
136	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	94,00	338,40	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
f76702					Součet	3,600		
137	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2013 01
f76702					Součet	3,600		
138	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	31,888	12,00	382,66	
f76701					" izolace stěn jádra	28,288		
f76702					" TI pohledu koupelny	3,600		
f76702					Součet	31,888		
771 - Podlahy z dlaždic						2 352,73		
139	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací hmotou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,600	221,00	795,60	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
f77101					2,6+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04	3,600		
f77101					Součet	3,600		
140	M	59761145R	dlaždice keramické - I. j.	m2	3,600	180,00	648,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					Součet	3,600		
141	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	42,00	151,20	CS ÚRS 2013 01
f77101					Součet	3,600		
142	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,480	35,00	366,80	CS ÚRS 2013 01
f77101					" dle technické zprávy a přílohy 04			
f77101					(0,1+1,41+1,665)*2	6,350		
f77101					(0,865+1,2)*2	4,130		
f77101					Součet	10,480		
143	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/	m	1,200	305,00	366,00	
f77101					0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	1,200		
144	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,072	349,00	25,13	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové						39 132,32		
145	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	77,780	6,00	466,68	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 02, (0,09+5,99+1,52+0,42+0,42)*2-0,6*2-0,8*4 "01 (4,13+2,5)*2-1,25 "02 (1,6+1,6+0,83+1,18)*2-0,6*2 " 03+04 (3,42+4,92+0,42)*2-(0,8+1,25) "05 (3,43+4,99)*2-0,8*2 "06 (2,49+4,99)*2-0,8*2 "07								
f776401800					Součet	77,780		
146	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,400	47,00	3 308,80	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a 02 fplocha01 Součet								
f776511820					70,400			
f776511820					Součet	70,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty	m	68,350	47,00	3 212,45	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,07+5,99+1,53+0,42+0,42)*2-0,8*4-0,6*2 "01		12,460			
			(4,035+2,5)*2-1,25 "02		11,820			
			(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-1,25 "05		15,470			
			(3,43+4,99)*2-0,8*2 "06		15,240			
			(2,49+4,99)*2-0,8*2 "07		13,360			
		f77601	Součet		68,350			
148	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	75,185	44,00	3 308,14	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		75,185			
149	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,800	60,00	4 008,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			f-plocha01-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03		66,800			
		f77602	Součet		66,800			
150	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	80,160	180,00	14 428,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		80,160			
151	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,800	11,00	734,80	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
152	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	16,700	68,00	1 135,60	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		16,700			
153	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,800	3,00	200,40	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
154	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,800	19,00	1 269,20	CS ÚRS 2013 01
			f77602		66,800			
155	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,800	103,00	6 880,40	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklín podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmění, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohl být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		66,800			
156	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,686	261,00	179,05	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

20 480,42

157	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených	m2	0,000	54,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
158	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,752	226,00	1 525,95	
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*0,645*2 " v mč.02 u sporáku a linky		1,935			
			2,0*1,665-1,015*0,9 "03		2,417			
			2,0*1,2 "04		2,400			
		f78101	Součet		6,752			
159	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	24,021	294,00	7 062,17	
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*(2,5+0,305) "02		4,208			
			2,0*(0,1*2+1,41*2+1,665)-		9,275			
			2,0*0,6+1,015*0,9+0,1*(1,015+0,9) " 03		10,538			
			2,0*(0,865*2+1,2)*2-0,6*1,97 "04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f78102	Součet		24,021			
160	M	59761045R	obkládačky keramické - l. j.	m2	33,849	180,00	6 092,82	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		7,427			
			f78102*1,1		26,423			
			Součet		33,849			
161	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	30,772	21,00	646,21	CS ÚRS 2013 01
			f78101		6,752			
			f78102		24,021			
			Součet		30,772			
162	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	34,915	85,00	2 967,78	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(6+6)+1,015+0,9 "03+04		25,915			
			Součet		34,915			
163	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,810	95,00	266,95	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,41+0,7 "03		2,810			
			Součet		2,810			
164	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,575	64,00	932,80	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,645+2,5+0,305+0,645 "02		4,095			
			(0,1+1,41+1,665)*2 "03		6,350			
			(0,865+1,2)*2 "04		4,130			
			Součet		14,575			
165	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	30,772	26,00	800,07	CS ÚRS 2013 01
			f78101		6,752			
			f78102		24,021			
			Součet		30,772			
166	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,532	349,00	185,67	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 315,97	
167	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	
			7+1*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		9,000			
168	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
169	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	13,330	25,00	333,25	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(8*0,25)*2 "02		2,480			
			0,62*(13*0,25)*2 "05		4,030			
			0,62*(14*0,25)*2 "06		4,340			
			0,62*(8*0,25)*2 "07		2,480			
		f783R01	Součet		13,330			
170	K	78325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	13,330	212,00	2 825,96	
			f783R01		13,330			
171	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	32,960	2,00	65,92	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,8*2+2,51) "02		8,220			
			2*(0,8*2+2,51) "05		8,220			
			2*(0,82*2+2,51) "06		8,300			
			2*(0,8*2+2,51) "07		8,220			
		f78306	Součet		32,960			
172	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	32,960	29,00	955,84	
			f78306		32,960			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							18 386,73	
173	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,453	15,00	3 771,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých kontrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 70,400 Mezisoučet 70,400 " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,51*(0,09+5,99+1,52+0,42+0,42)*2-2,51*2,565 "01 35,931 2,5*(4,13+2,5+3,8) "02 26,075 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2 "05 44,413 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44 "06 36,860 2,525*(2,49+4,99)*2 "07 37,774 Mezisoučet 181,053 Součet 251,453								
174	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	2,187	33,00	72,17	CS ÚRS 2013 01
Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn " dle TZ a přílohy 02 1,215*1,8 "na stěně (mimo jádro) 2,187 Součet 2,187								
175	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,187	75,00	164,03	CS ÚRS 2013 01
176	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,629	29,00	6 659,24	CS ÚRS 2013 01
Odstranění plísni včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy 02 fstrop01 70,400 Mezisoučet 70,400 2,51*(0,09+5,99+1,52+0,42+0,42)*2-2,51*2,565-1,97*0,8*4 "01 29,627 2,5*(4,13+2,5+3,8)-1,97*1,25-1,82*1,615 "02 20,673 2,51*(1,6+1,18) "03+04 6,978 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2-1,97*(1,25+0,8)-2,41*1,6 "05 36,519 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44-1,97*0,8*2 "06 33,708 2,525*(2,49+4,99)*2-1,8*1,61-1,97*0,8*2 "07 31,724 Mezisoučet 159,229 Součet 229,629								
177	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	251,453	8,00	2 011,62	CS ÚRS 2013 01
f78400 251,453								
178	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	247,491	20,00	4 949,82	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03 66,800 Mezisoučet 66,800 " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra 2,51*(0,09+5,99+1,53+0,42+0,42)*2-2,51*2,565 "01 35,981 2,5*(4,035+2,5+3,73) "02 25,663 2,535*(3,42+4,92+0,42)*2 "05 44,413 2,52*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44 "06 36,860 2,525*(2,49+4,99)*2 "07 37,774 Mezisoučet 180,691 Součet 247,491								
f78401 247,491								
179	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,489	41,00	758,05	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,6+1,0 3,600 Mezisoučet 3,600 " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo plochy pod obklady, otvory plochy do 4m2 se 2,51*(0,1+0,015+2,57) "01 6,739 (2,5-1,5)*(2,5+0,305) "02 2,805 (2,51-2,0)*(0,1+1,41+1,665)*2 "03 3,239 (2,51-2,0)*(0,865+1,2)*2 "04 2,106 Mezisoučet 14,889								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f78403			Součet		18,489			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

180	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí								
fTZ001					1,000			
1 "dle technické zprávy projektu								
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
fTZ001					1,000			
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.								
fTZ001					1,000			
183	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
fTZ001					1,000			
184	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
fTZ001					1,000			
185	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
fTZ001					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131213a - Byt č.12, 2+1, 4.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 13.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	227 111,59
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	227 111,59	34 066,80

Cena s DPH	v	CZK	261 178,39
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131213a - Byt č.12, 2+1, 4.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
Místo: Pardubice **Datum:** 13.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice **Projektant:** HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		227 111,59	261 178,39	
01	B.č.12 Pasportizace a stavební opravy	227 111,59	261 178,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131213a - Byt č.12, 2+1, 4.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.Č.12 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 13.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-06-1000, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12 GAGARINOVA Č.P.381, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				227 111,59
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	227 111,59	34 066,74
Cena s DPH v CZK				261 178,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131213a - Byt č.12, 2+1, 4.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 13.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	227 111,59
HSV - Práce a dodávky HSV	61 508,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 883,29
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 043,93
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 580,93
PSV - Práce a dodávky PSV	163 603,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 011,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	17 262,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 381,05
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	13 125,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 322,27
766 - Konstrukce truhlářské	23 509,05
767 - Konstrukce zámečnické	2 328,44
771 - Podlahy z dlaždic	2 183,98
776 - Podlahy povlakové	24 615,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 509,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 712,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 641,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131213a - Byt č.12, 2+1, 4.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.12 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 13.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 111,59

HSV - Práce a dodávky HSV

61 508,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 883,29

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (2,41+1,58)*2*0,1 (2,41+1,6)*2*0,1 (1,81+1,6)*2*0,1 Součet	m2	2,282	358,00	816,96	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 Součet	m2	44,500	47,00	2 091,50	CS ÚRS 2013 01
		f61101			44,500			
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 Součet	m2	108,451	39,00	4 229,59	CS ÚRS 2013 01
		f61201			108,451			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči f98501 f61101/100*5 " 5% ploch	m2	2,225	82,00	182,45	CS ÚRS 2013 01
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči f98502 f61201/100*5 " 5% ploch	m2	5,423	71,00	385,03	CS ÚRS 2013 01
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501	m2	2,225	447,00	994,58	CS ÚRS 2013 01
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502	m2	5,423	411,00	2 228,85	CS ÚRS 2013 01
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	7,648	52,00	397,70	CS ÚRS 2013 01
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	7,648	105,00	803,04	CS ÚRS 2013 01
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501	m2	2,225	157,00	349,33	CS ÚRS 2013 01
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	5,423	140,00	759,22	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,648	9,00	68,83	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		2,225			
			f98502		5,423			
			Součet		7,648			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,282	243,00	554,53	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(2,41+1,58)*2*0,1		0,798			
			(2,41+1,6)*2*0,1		0,802			
			(1,81+1,6)*2*0,1		0,682			
		f98503	Součet		2,282			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,282	12,00	27,38	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		2,282			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,282	154,00	351,43	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		2,282			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,225	106,00	235,85	CS ÚRS 2013 01
			f98501		2,225			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	40,900	39,00	1 595,10	
		f61102	f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. -02 -03		40,900			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	40,900	122,00	4 989,80	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		40,900			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	6,000	117,00	702,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		6,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	108,451	32,00	3 470,43	
			f61201		108,451			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	108,451	109,00	11 821,16	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		108,451			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	124,430	58,00	7 216,94	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken a lodžiových dveří					
			(2,41+1,58)*2		7,980			
			(2,41+1,6)*2		8,020			
			(1,81+1,6)*2		6,820			
			Mezisoučet		22,820			
			" obkladů					
			1,5+1,22+0,34+0,645+0,645+1,5 "02		5,850			
			(0,1+1,425+1,52)*2 "03		6,090			
			(0,85+1,08)*2 "04		3,860			
			Mezisoučet		15,800			
			" soklů PVC					
			(3,52+0,07+1,42+0,205)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,030			
			(3,1+3,52)*2-0,8 "02		12,440			
			(0,07+3,48+4,78)*2-0,8 "05		15,860			
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560			
			Mezisoučet		47,890			
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně)		37,920			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		37,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					124,430			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	44,500	14,00	623,00	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					44,500			
Součet					44,500			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	27,896	28,00	781,09	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,8*1,97*2*4					12,608			
0,6*1,97*2*2					4,728			
2,41*1,58					3,808			
2,41*1,6					3,856			
1,81*1,6					2,896			
Součet					27,896			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	44,500	37,00	1 646,50	
" dle technické zprávy a přílohy 02								
5,5+7,2+2,6+1,0+16,7+11,5					44,500			
fplocha01					44,500			
Součet					44,500			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
1 " dle TZ a 04								
1,000					1,000			
28	M	55331213R	záruběň ocelová 800 L/P	kus	1,000	727,00	727,00	
1 " dle TZ a 04								
1,000					1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 043,93	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02								
Součet					1,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,500	26,00	1 157,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha01					44,500			
fplocha02					44,500			
Součet					44,500			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,500	48,00	2 136,00	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02					44,500			
Součet					44,500			
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením								
100 " odhad					100,000			
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100" odhad					100,000			
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,038	143,00	291,43	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce:								
-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,98*2,08 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02					2,038			
35	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,140	315,00	1 619,10	CS ÚRS 2013 01
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm								
(0,98+2,08*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02					5,140			
36	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
1,000					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	500,00	500,00	
38	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	500,00	500,00	
39	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	500,00	500,00	
40	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy č.02 5,5+7,2+2,6+1,0+16,7+11,5 Součet	m2	44,500	3,00	133,50	CS ÚRS 2013 01
		fstrop01			44,500			
41	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra 2,51*(3,52+1,61+0,97+1,42+0,07*2)- 1,97*(0,8*4) "01 2,51*(0,97+3,1+0,69+2,41+0,42+3,1-0,34)- 1,97*0,8-2,41*1,6 "02 2,51*(1,6+1,18) " 03+04 2,51*(0,07+3,48+4,78)*2-1,97*0,8-2,41*1,58 "05 2,51*(2,4+4,78)*2-1,97*0,8-1,81*1,6 "06 Součet	m2	108,451	2,00	216,90	CS ÚRS 2013 01
		fsteny01			108,451			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 580,93	
42	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,682	203,00	544,45	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně					
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně příplatek"	t	2,682	22,00	59,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,682	116,00	311,11	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,682*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	37,548	5,00	187,74	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	2,682	250,00	670,50	CS ÚRS 2013 01
47	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná	t	2,398	337,00	808,13	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

163 603,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 011,85

48	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou 2,4+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,400	202,00	686,80	CS ÚRS 2013 01
49	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04 2,0*(0,1+1,425+1,52)*2-1,97*0,6 "03 0,15*(0,85+1,08)*2-0,15*0,6 "04 1,0*1,5 " 02 Součet	m2	12,987	208,00	2 701,30	CS ÚRS 2013 01
50	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,1+1,425+1,52)*2 "03 (0,85+1,08)*2 "04 1,0 "02	m	10,950	53,00	580,35	CS ÚRS 2013 01
					6,090			
					3,860			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					10,950			
51	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,069	629,00	43,40	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 000,00	
52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							7 000,00	
53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu <i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							2 000,00	
54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							17 262,24	
55	K	72511081r	Demontáž klozetu Kombi vč.vyčištění a uskladnění 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	425,00	425,00	
56	K	72511912R	Zpětná montáž klozetových mís kombi (stávající kombi klozet) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	
57	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	73,00	73,00	
58	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
59	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	73,00	73,00	
60	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad,panelů nebo obezdění 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
61	K	725980123	Dvířka 310/310mm 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	224,00	224,00	
63	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	90,00	90,00	
64	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů (stávající dřez) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	426,00	426,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné 1+1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	696,00	696,00	
67	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	796,00	796,00	
68	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	950,00	950,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725610811R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	150,00	150,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
75	K	725619103R	Vyčištění+uskladnění+zpětná montáž stáv.sporáku vč.napojení a revize sporáku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m ³ /hod a s filtrem)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m ³ /hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
79	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,045	441,00	19,85	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 381,05

80	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	3,069	450,00	1 381,05	
<i>Poznámka k položce:</i> komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(11*0,15) "02 1,023 0,62*(14*0,15) "05 1,302 0,62*(8*0,15) "06 0,744 Součet 3,069								

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

13 125,00

81	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	44,500	250,00	11 125,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Elektroinstalace v rozsahu a za podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 44,500 Součet 44,500								
82	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy		1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

30 322,27

83	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolována její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04 1,000								
84	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,911	761,00	2 976,27	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,1+1,425+0,125+0,85)-1,97*0,6*2 3,911 f763001 Součet 3,911								
85	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	7,957	906,00	7 209,04	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,51*1,52		3,815			
			2,51*(0,1+1,425+0,125)		4,142			
		f763002	Součet		7,957			
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	23,735	29,00	688,32	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		7,822			
			f763002*2		15,913			
			Součet		23,735			
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	7,530	35,00	263,55	CS ÚRS 2013 01
			2,51*3 " dle technické zprávy a přílohy 04		7,530			
88	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,868	34,00	403,51	CS ÚRS 2013 01
			f763001		3,911			
			f763002		7,957			
			Součet		11,868			
89	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	4,142	312,00	1 292,30	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
		f76301	2,51*(1,445+0,205) " dle TZ a přílohy 04		4,142			
90	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	5,497	579,00	3 182,76	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,51*(0,85*2+0,34+0,075*2)		5,497			
		f76302	Součet		5,497			
91	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	9,638	14,00	134,93	CS ÚRS 2013 01
			f76301		4,142			
			f76302		5,497			
			Součet		9,638			
92	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,638	23,00	221,67	CS ÚRS 2013 01
			f76301		4,142			
			f76302		5,497			
			Součet		9,638			
93	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,400	528,00	1 795,20	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,4+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,400			
		f763005	Součet		3,400			
94	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	17,070	67,00	1 143,69	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,205+1,92+0,645 "01		2,770			
			1,445+1,92+0,34+0,645 "02		4,350			
			(0,1+1,425+1,52)*2 "03		6,090			
			(0,85+1,08)*2 "04		3,860			
			Součet		17,070			
95	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,400	16,00	54,40	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,400			
96	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,400	14,00	47,60	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,400			
97	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,376	47,00	205,67	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,978			
			3,978*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,376			
98	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,400	28,00	95,20	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,400			
99	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
100	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
101	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>								
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
102	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	857,00	857,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
103	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
104	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
105	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	907,00	4 535,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
106	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
107	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
108	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,926	606,00	561,16	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

23 509,05

109	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	9,829	66,00	648,71	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,02*(0,36+0,47+0,44+0,07*2+0,83+0,03+1,59+0,1+0,205) "01		8,413			
			0,98*1,445 "02		1,416			
			Součet		9,829			
110	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	9,829	17,00	167,09	CS ÚRS 2013 01
111	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otvřáčiho a sklápěcího křídla	kus	6,000	346,00	2 076,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.</i>								
			2*3 "viz TZ a příloha 02		6,000			
112	K	76669191R	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	6,000	14,00	84,00	
			6 " dle technické zprávy a přílohy 02		6,000			
			Součet		6,000			
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvřáčiho 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000	345,00	1 725,00	
			3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
114	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 681,00	5 043,00	
			3 "dle TZ a přílohy 04		3,000			
115	M	611R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000			
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	227,00	227,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
117	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvřáčiho 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	586,00	586,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
118	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
119	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
120	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	150,00	150,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
121	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
122	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek (ke zpětnému použití) vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky a vč.přip.dmtž digestoře	kus	1,000	820,00	820,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
123	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,830	1 129,00	2 066,07	
			1,22+0,61 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,830			
124	M	61199002R	oprava a úprava - stávající kuch.linka komplet v rozsahu požadovaného projektem viz TZ čl.2.3.8.	m	1,830	2 000,00	3 660,00	
			Poznámka k položce: vč.případné horní skřínky nad digestoři					
			1,22+0,61 " dle technické zprávy a přílohy 02+04		1,830			
125	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,141	597,00	84,18	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							2 328,44	
126	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	26,732	58,00	1 550,46	
			Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra					
			2,51*(1,94+0,61)*2		12,801			
			2,51*(1,6*2+0,34+1,18+0,83)		13,931			
		f76701	Součet		26,732			
127	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	94,00	338,40	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.					
			2,6+1,0 "dle technické zprávy a přílohy 02		3,600			
		f76702	Součet		3,600			
128	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2013 01
			f76702		3,600			
129	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	30,332	12,00	363,98	
			f76701 " izolace stěn jádra		26,732			
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,600			
			Součet		30,332			
771 - Podlahy z dlaždic							2 183,98	
130	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,400	221,00	751,40	
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			2,4+1,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,400			
		f77101	Součet		3,400			
131	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,400	180,00	612,00	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77101		3,400			
132	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,400	42,00	142,80	CS ÚRS 2013 01
			f77101		3,400			
133	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,230	35,00	288,05	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,995+0,6+1,52)*2		8,230			
			Součet		8,230			
134	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíní/	m	1,200	305,00	366,00	
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200			
135	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,068	349,00	23,73	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							24 615,91	
136	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	57,060	6,00	342,36	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02,					
			(3,52+1,61+0,07)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,000			
			(3,1+3,52)*2-0,8 "02		12,440			
			(1,59+1,6)*2-0,6 "03		5,780			
			(0,83+1,18)*2-0,6 "04		3,420			
			(0,07+3,48+4,78)*2-0,8 "05		15,860			
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560			
			Součet		57,060			
137	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	44,500	47,00	2 091,50	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a 02					
			fplacha01		44,500			
			Součet		44,500			
138	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	47,890	47,00	2 250,83	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(3,52+0,07+1,42+0,205)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,030			
			(3,1+3,52)*2-0,8 "02		12,440			
			(0,07+3,48+4,78)*2-0,8 "05		15,860			
			(2,4+4,78)*2-0,8 "06		13,560			
		f77601	Součet		47,890			
139	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	52,679	44,00	2 317,88	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77601*1,1		52,679			
140	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,800	60,00	2 448,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			5,5+7,1+16,7+11,5		40,800			
		f77602	Součet		40,800			
141	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	48,960	180,00	8 812,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f77602*1,2		48,960			
142	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	40,800	11,00	448,80	CS ÚRS 2013 01
			f77602		40,800			
143	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	10,200	68,00	693,60	CS ÚRS 2013 01
			f77602*0,25		10,200			
144	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	40,800	3,00	122,40	CS ÚRS 2013 01
			f77602		40,800			
145	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	40,800	19,00	775,20	CS ÚRS 2013 01
			f77602		40,800			
146	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	40,800	103,00	4 202,40	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmělení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky profiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
			f77602		40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,422	261,00	110,14	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							17 509,86	
148	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených " dle TZ a přílohy 02 1,38*(1,36+0,34+1,22) "02 1,615*(1,6+1,59)*2-1,615*0,6 "03 Součet	m2	13,364	54,00	721,66	CS ÚRS 2013 01
149	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,645 " v mč.02 u sporáku 2,0*1,52-0,87*0,9 "03 2,0*1,08 "04 Součet	m2	5,385	226,00	1 217,01	
f78101					5,385			
150	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,645+0,34+1,22) "02 2,0*(0,1*2+1,425*2+1,59)+0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9)-0,6*1,97 " 03 2,0*(0,85+1,08)*2-0,6*1,97 "04 Součet	m2	18,904	294,00	5 557,78	
f78102					18,904			
151	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j. <i>Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	26,717	180,00	4 809,06	
152	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	24,288	21,00	510,05	CS ÚRS 2013 01
153	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*5 "02 2,0*(6+6)+0,87+0,9 "03+0,4 Součet	m	33,270	85,00	2 827,95	CS ÚRS 2013 01
154	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,425+0,7 "03 Součet	m	2,825	95,00	268,38	CS ÚRS 2013 01
155	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,22+0,34+0,645+0,645 "02 (0,1+1,425+1,52)*2 "03 (0,85+1,08)*2 "04 Součet	m	12,800	64,00	819,20	CS ÚRS 2013 01
156	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	24,288	26,00	631,49	CS ÚRS 2013 01
157	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,422	349,00	147,28	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 712,15	
158	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	6,000	150,00	900,00	
159	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
160	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	10,230	25,00	255,75	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(11*0,25)*2 "02		3,410			
			0,62*(14*0,25)*2 "05		4,340			
			0,62*(8*0,25)*2 "06		2,480			
		f783R01	Součet		10,230			
161	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	10,230	212,00	2 168,76	
			f783R01		10,230			
162	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,440	2,00	38,88	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,56+2,51) "02		6,140			
			2*(0,8+2,51) "05		6,620			
			2*(0,83+2,51) "06		6,680			
		f78306	Součet		19,440			
163	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,440	29,00	563,76	
			f78306		19,440			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 641,64

164	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	181,998	15,00	2 729,97	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		44,500			
			Mezisoučet		44,500			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou					
			2,51*(3,52+1,61+0,07)*2-2,51*(1,94+0,61) "01		19,704			
			2,51*(3,1+3,52)*2-2,51*(1,94+0,61+0,34) "02		25,979			
			2,51*(1,6+1,18)*2 "03+04		13,956			
			2,51*(0,07+3,48+4,78)*2 "05		41,817			
			2,51*(2,4+4,78)*2 "06		36,044			
			Mezisoučet		137,498			
		f78400	Součet		181,998			
165	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	2,510	23,00	57,73	CS ÚRS 2013 01
			2,51 " dle TZ a přílohy 02, tlšina v 02		2,510			
166	M	590514880	Podhledy podhledy ve výšce 107 10 00 00 00 00	m	2,636	17,00	44,81	CS ÚRS 2013 01
			2,51*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,636			
167	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,461	75,00	334,58	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			1,38*1,36 " 02		1,877			
			1,615*1,6 "03		2,584			
			Součet		4,461			
168	K	784181101	Základní akrylátová jednorásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	181,998	8,00	1 455,98	CS ÚRS 2013 01
			f78400		181,998			
169	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	164,342	20,00	3 286,84	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			5,5+7,1+16,7+11,5		40,800			
			Mezisoučet		40,800			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra					
			2,51*(3,52+0,07+1,42+0,205)*2-		19,741			
			2,51*(1,92+0,645) "01					
			2,51*(3,1+3,52)*2-2,51*(1,92+0,645+0,34) "02		25,941			
			2,51*(0,07+3,48+4,78)*2 "05		41,817			
			2,51*(2,4+4,78)*2 "06		36,044			
			Mezisoučet		123,542			
		f78401	Součet		164,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,847	41,00	731,73	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,4+1,0		3,400			
			Mezisoučet		3,400			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,51*(1,92+0,645) "01		6,438			
			(2,51-1,5)*(1,92+0,34+0,645) "02		2,934			
			(2,51-2,0)*(0,1+1,425+1,52)*2 "03		3,106			
			(2,51-2,0)*(0,85+1,08)*2 "04		1,969			
			Mezisoučet		14,447			
		f78403	Součet		17,847			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

171	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
172	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
		fTZ001			1,000			
173	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		fTZ001			1,000			
174	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
		fTZ001			1,000			
175	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
		fTZ001			1,000			
176	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
		fTZ001			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131210b - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 12.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	289 976,97
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	289 976,97	43 496,60

Cena s DPH	v	CZK	333 473,57
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131210b - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

12.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		289 976,97	333 473,57	
01	B.č. 15 Pasportizace a stavební opravy	289 976,97	333 473,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131210b - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.15 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 12.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-07-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15 GAGARINOVA Č.P.381, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				289 976,97
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	289 976,97	43 496,55
Cena s DPH				333 473,52
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131210b - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 12.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	289 976,97
HSV - Práce a dodávky HSV	77 801,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 369,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 246,23
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 185,54
PSV - Práce a dodávky PSV	210 175,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 150,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	21 893,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 008,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	18 975,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 480,31
766 - Konstrukce truhlářské	36 567,26
771 - Podlahy z dlaždic	7 136,03
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	1 313,40
776 - Podlahy povlakové	40 214,28
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	18 578,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 698,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 159,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131210b - Byt č.15, 3+1, 5.NP, ul. Gagarinova 381, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.Č.15 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 12.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289 976,97

HSV - Práce a dodávky HSV

77 801,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 369,35

1	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	0,802	534,00	428,27	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150 mm								
" dle TZ a přílohy 02+04								
0,15*(1,17+2,475+0,345+0,4+0,955)					0,802			
Součet					0,802			
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,890	445,00	841,05	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
" dle TZ a přílohy 02+04								
0,15*(2,52*5)					1,890			
Součet					1,890			
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,150	269,00	2 192,35	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková								
" dle TZ a přílohy 04								
(1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "02					1,710			
(2,41+1,61)*2*(0,1+0,15) "05					2,010			
(2,1+0,9+2,44)*2*(0,1+0,15) "06					2,720			
(1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "07					1,710			
Součet					8,150			
4	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	69,900	35,00	2 446,50	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					69,900			
f61101					69,900			
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	152,081	29,00	4 410,35	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
" dle TZ a přílohy 04								
fsteny01					152,081			
f61201					152,081			
6	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	3,495	62,00	216,69	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči								
f98501					3,495			
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,604	54,00	410,62	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
f98502					7,604			
8	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,495	336,00	1 174,32	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					3,495			
9	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,604	308,00	2 342,03	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					7,604			
10	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,099	39,00	432,86	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					3,495			
f98502					7,604			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					11,099			
11	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	11,099	79,00	876,82	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)								
f98501					3,495			
f98502					7,604			
Součet					11,099			
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,495	118,00	412,41	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a pohledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					3,495			
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,604	105,00	798,42	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm								
f98502					7,604			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,099	7,00	77,69	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					3,495			
f98502					7,604			
Součet					11,099			
15	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,260	183,00	596,58	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm								
" dle technické zprávy a příloh 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(1,81+1,61)*2*0,1 "02					0,684			
(2,41+1,61)*2*0,1 "05					0,804			
(2,1+0,9+2,44)*2*0,1 "06					1,088			
(1,81+1,61)*2*0,1 "07					0,684			
f98503								
Součet					3,260			
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,260	9,00	29,34	CS ÚRS 2013 01
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98503					3,260			
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,260	116,00	378,16	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm								
f98503					3,260			
18	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			
19	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,495	79,00	276,11	CS ÚRS 2013 01
Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů								
f98501					3,495			
20	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	69,900	29,00	2 027,10	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně								
f61102					69,900			
21	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	69,900	91,00	6 360,90	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných								
f61102					69,900			
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					12,000			
23	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	152,081	24,00	3 649,94	
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně								
f61201					152,081			
24	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	152,081	81,00	12 318,56	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn								
f61201					152,081			
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	176,440	58,00	10 233,52	CS ÚRS 2013 01
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,81+1,61)*2 (2,41+1,61)*2 (2,1+0,9+2,44)*2 (1,81+1,61)*2 Mezisoučet " obkladů (0,1+1,435+1,675)*2 "03 (0,855+1,23)*2 "04 (1,5+0,655+2,515+0,255+0,655+1,5) "02 Mezisoučet " soklů PVC (0,09+5,99+1,02+0,94+0,41)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (4,035+2,515)*2-1,25 "02 (3,41+4,925+0,41)*2-1,25-0,8 "05 (3,44+4,99)*2-0,8*2 "06 (2,48+4,99)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (1,25+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet		6,840 8,040 10,880 6,840 32,600 6,420 4,170 7,080 17,670 12,500 11,850 15,440 15,260 13,340 68,390 47,400 10,380 57,780 176,440			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	69,900	11,00	768,90	CS ÚRS 2013 01
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 1,25*1,97*2*1 0,6*1,97*2*2 1,81*1,61 2,41*1,61 2,1*1,61+0,9*2,44 1,81*1,61 Součet	m2	40,698	21,00	854,66	CS ÚRS 2013 01
28	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 6,4+10,2+6,4+17,3+17,2+12,4 fplocha01 Součet	m2	69,900	28,00	1 957,20	
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	997,00	997,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	55331213R	zárubně ocelová 800 L/P zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 800 L/P 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	545,00	545,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 246,23

31	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	40,00	40,00	
32	K	931101002	Demontáž větracích mřížek z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " POZN4, dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	40,00	40,00	
33	K	931101052	Oprava a doplnění odvětrání spízní skříně Poznámka k položce: V rámci stavebních prací dojde k opravě větrací sestavy na prostupu obvodovou konstrukcí v místě parapetu okna v místě spízní skříně. Plastová větrací mřížka ze strany exteriéru a potrubí na prostupu obvodovou konstrukcí budou vyčištěny (KZS). Ze strany interiéru bude osazena na vyčištěné a opravené (případně vyměněné) potrubí nová větrací uzavíratelná mřížka se sítkou proti hmyzu 330x170mm (před prováděním je nutné rozměr ověřit	kus	1,000	497,00	497,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,700	26,00	1 812,20	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			9,0+10,1+2,6+1,1+17,3+17,2+12,4		69,700			
		fplacha02	Součet		69,700			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,700	48,00	3 345,60	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplacha02			69,700			
			Součet		69,700			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
38	K	962031136	Bourání přiček z tvárnice nebo příchovek tl do 150 mm	m2	15,730	93,00	1 462,89	CS ÚRS 2013 01
			bourání přicek z ciet, tvarnic nebo přichovek z tvarnic nebo přichovek patených nebo nepatených na maitu vapennou nebo vapenocementovou, tl. do 150 mm					
			Poznámka k položce:					
			Kalkulace ceny včetně osekání omítek na bouraných stěnách. V hmotnosti za "MJ" suti započítána i hmotnost omítek na bouraných stěnách.					
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,52*(1,17+2,475+0,345+0,4+0,955)-1,97*0,7 "		12,090			
			příčky zděné vč.dvířek do instalační šachty					
			0,7*(0,85+1,75)*2 " obezdění vany		3,640			
			Součet		15,730			
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,388	143,00	484,48	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce:					
			-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			" zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02					
			0,98*2,05		2,009			
			0,7*1,97		1,379			
			Součet		3,388			
40	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,080	315,00	1 600,20	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			(0,98+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,080			
41	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
			Odstranění všech garnyží s příp.roletami					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
42	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
43	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
44	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
45	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	69,900	3,00	209,70	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			6,4+10,2+6,4+17,3+17,2+12,4		69,900			
		fstrop01	Součet		69,900			
46	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	152,081	2,00	304,16	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,5*(0,09+3,41+1,55+0,41*2)*2-2,5*2,47-1,97*(0,8*4) "01		16,871			
			2,5*(4,1+1,905+0,61+3,755)-1,25*1,97-1,81*1,61 "02		20,548			
			2,5*(2,74-1,17+2,475+2,015)-0,8 "03		14,350			
			2,5*(3,41+4,925+0,41)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,61 "04		35,806			
			2,5*(3,44+4,97)*2-1,97*0,8*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "05		33,321			
			2,5*(2,48+4,97)*2-1,97*0,8*2-1,81*1,61 "06		31,184			
		fsteny01	Součet		152,081			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

5 185,54

47	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	6,005	203,00	1 219,02	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m					
48	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,005	22,00	132,11	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
49	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,005	116,00	696,58	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,070	5,00	420,35	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			6,005*14 'Přepočtené koeficientem množství		84,070			
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	6,005	250,00	1 501,25	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
52	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,609	337,00	1 216,23	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí					

PSV - Práce a dodávky PSV

210 175,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 150,47

53	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,700	202,00	747,40	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,6+1,1 " 03+04		3,700			
54	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	13,193	208,00	2 744,14	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,1+1,435+1,675)*2*2,0-1,97*0,9 "03		11,067			
			(0,855+1,23)*2*0,15 " sokl 04		0,626			
			1,0*1,5 " 02		1,500			
			Součet		13,193			
55	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	11,590	53,00	614,27	CS ÚRS 2013 01
			pásky a pásy z plastů pásky těsnící těsnící páska ASO-Dichtband					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,1+1,435+1,675)*2 "03		6,420			
			(0,855+1,23)*2 "04		4,170			
			1,0 "02		1,000			
			Součet		11,590			
56	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,071	629,00	44,66	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					

721 - Zdravoteknika - vnitřní kanalizace

5 000,00

57	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček					
			Poznámka k položce:					
			(tep.izol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							7 000,00	
58	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček								
Poznámka k položce: (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomoci a přípravy pro pračku)								
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							2 000,00	
59	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 893,92	
60	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
61	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
63	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
64	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
65	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a dvířka vč.likvidace	kus	1,000	73,00	73,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02o		1,000			
66	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
67	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
Dvířka 30/30								
			1 " dle TZ a 04		1,000			
68	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	224,00	224,00	
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	90,00	90,00	
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách								
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000	950,00	950,00	
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
			1+1 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000			
72	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru								
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
73	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	696,00	696,00	
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	796,00	796,00	
Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpustí								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	892,00	892,00	CS ÚRS 2013 01
Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem								
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 500) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	950,00	950,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
81	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	57,00	57,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
82	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení)	kus	1,000	316,00	316,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
83	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
84	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
85	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
86	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízení předměty v objektech výšky do	t	0,160	1 166,00	186,56	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
87	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech	t	0,121	441,00	53,36	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 008,80

88	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	4,464	450,00	2 008,80	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(8*0,15) "02 0,62*(14*0,15) "05 0,62*(8*0,15) "06 0,62*(18*0,15) "07 Součet		0,744 1,302 0,744 1,674 4,464			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

18 975,00

89	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	69,900	250,00	17 475,00	
			POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací) Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet		69,900 69,900			
90	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							26 480,31	
91	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	1,414	40,00	56,56	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché								
" dle TZ a přílohy 02								
1,905*0,345+1,905*(1,14-0,345)/2 "mč.02					1,414			
Součet					1,414			
92	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 986,00	1 986,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investora, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je počítáno s novou ocelovou konstrukcí), tato konstrukce bude začleněna do SDK konstrukce šachtových stěn. V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04					1,000			
93	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,427	647,00	2 864,27	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,52*(2,58+0,015+0,1)-1,97*0,6*2 " mezi 01 a 03+04					4,427			
f763001 Součet					4,427			
94	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,211	770,00	7 092,47	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,52*(1,675+1,905+0,075) " mezi 03 a 04 + mezi 02 a 03+04					9,211			
f763002 Součet					9,211			
95	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	27,276	24,00	654,62	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka základní penetrační nátěr								
f763001*2					8,855			
f763002*2					18,421			
Součet					27,276			
96	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,040	30,00	151,20	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů								
2,52*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					5,040			
97	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,638	29,00	395,50	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě								
f763001					4,427			
f763002					9,211			
Součet					13,638			
98	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepená na pásy bez nosné kce	m2	2,369	312,00	739,13	CS ÚRS 2013 01
Stěna přesazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na pásy								
f76303					2,369			
99	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	496,00	904,21	CS ÚRS 2013 01
Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle TZ a 04								
0,9*(1,025+0,1+0,9) "02					1,823			
f76304 Součet					1,823			
100	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,334	492,00	2 132,33	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(0,855+0,255+0,61)		4,334			
		f763003	Součet		4,334			
101	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	8,526	12,00	102,31	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
		f76303			2,369			
		f76304			1,823			
		f763003			4,334			
		Součet			8,526			
102	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,526	20,00	170,52	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
		f76303			2,369			
		f76304			1,823			
		f763003			4,334			
		Součet			8,526			
103	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,700	449,00	1 661,30	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,6+1,1 " 02+03		3,700			
		f763005	Součet		3,700			
104	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,055	57,00	915,14	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04 0,1+0,015+2,58 "01		2,695			
			2,515+0,255 "02		2,770			
			(0,1+1,435+1,675)*2 "03		6,420			
			(0,855+1,23)*2 "04		4,170			
		Součet			16,055			
105	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,700	14,00	51,80	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
		f763005			3,700			
106	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,700	12,00	44,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
		f763005			3,700			
107	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,762	40,00	190,48	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
		f763005*1,17			4,329			
		4,329*1,1	Přepočtené koeficientem množství		4,762			
108	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,700	23,00	85,10	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
		f763005			3,700			
109	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	67,00	67,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
		1 " POZ.5, dle TZ a přílohy 04			1,000			
110	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
		1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna			1,000			
111	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
		1 " POZN 4, dle TZ a přílohy 04			1,000			
112	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	728,00	728,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
		1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04			1,000			
113	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci					
		1 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
115	M	59030417R	držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	454,00	2 270,00	
116	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2013 01
117	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2013 01
118	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,995	606,00	602,97	CS ÚRS 2013 01

766 - Konstrukce truhlářské

36 567,26

119	K	76649000R	Demontáž truhlářského obložení stěn, podhledů, polic a pomocných konstrukcí " dle technické zprávy a přílohy 02 6,4 " podhled v 01 6,4 " podhled 03 Součet	m2	12,800	99,00	1 267,20	
120	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla <i>Poznámka k položce:</i> <i>Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.</i> 2+2+3+2 "viz TZ stáv.stav a foto	kus	9,000	346,00	3 114,00	
121	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích vč.jejich rámu, pl do 2 m2 6 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	6,000	14,00	84,00	
122	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2+2+2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	7,000	345,00	2 415,00	
123	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	
124	M	611628020R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 225,00	2 450,00	
125	M	611628000R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
126	M	611628150R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 238,00	3 238,00	
127	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	227,00	227,00	
128	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	586,00	586,00	
129	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	76666281R	Demontáž truhlářských prahů, přechodových lišt dveří jednokřídlových 4 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	4,000	20,00	80,00	
131	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	150,00	150,00	
132	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	356,00	356,00	
133	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky a vč.příp.dmtž digestoře 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	241,00	241,00	
134	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,515 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,515	1 129,00	2 839,44	
135	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 2,515 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,515	3 000,00	7 545,00	
136	K	76682190R	Montáž spízní skříně Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	534,00	534,00	
137	M	6119900002	dodávka - spízní skříně (ve stejném provedení a standardu jako kuchyňská linka) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou spíž.skříně a její souvislost 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
138	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových 2 "dle TZ a přílohy 02	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2013 01
139	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,192	597,00	114,62	CS ÚRS 2013 01

771 - Podlahy z dlaždic

7 136,03

140	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických Demontáž podlah z dlaždic keramických 10,2+6,4 " dle TZ a přílohy 02 Součet	m2	16,600	67,00	1 112,20	CS ÚRS 2013 01
141	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6+1,1 "mč. 03+04 Součet	m2	3,700	221,00	817,70	
142	M	59761145R	dlaždice keramické - I.J. Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101	m2	3,700	180,00	666,00	
143	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu f77101	m2	3,700	42,00	155,40	CS ÚRS 2013 01
144	K	771591115	Podlahy spárování silikonem Podlahy - ostatní práce spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,1+1,435+1,675)*2 "03 (0,855+1,23)*2 "04 1,0"02 Součet	m	11,590	35,00	405,65	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc- předsíní/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	305,00	366,00	
146	K	77199011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmění, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. " de TZ a přílohy 04 10,2 " plocha původní kuchyně 6,4 " plocha původní koupelny s WV Součet	m2	16,600	152,00	2 523,20	
147	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa " de TZ a přílohy 04 10,2*2 " plocha původní kuchyně 6,4*2 " plocha původní koupelny s WV Součet	m2	33,200	30,00	996,00	CS ÚRS 2013 01
148	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,269	349,00	93,88	CS ÚRS 2013 01
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							1 313,40	
149	K	77541182R	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných " dle technické zprávy a přílohy 02 (0,09+3,41+1,55+0,41)*2-0,8*3-0,7 "01 (3,41+4,925+0,41)*2-0,8-1,25 "04 (3,44+4,97)*2-0,8*2 "05 Součet	m	38,480	15,00	577,20	
150	K	77554181R	Demontáž podlah plovoucích laminátových do sutí (vč.případných podkladních vrstev skladby plovoucí podlahy) 6,4+17,3+17,2 " dle TZ a přílohy 02	m2	40,900	18,00	736,20	
776 - Podlahy povlakové							40 214,28	
151	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových (2,48+4,97)*2-0,8*2 " dle technické zprávy a přílohy 02	m	13,300	6,00	79,80	CS ÚRS 2013 01
152	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 12,4 " dle technické zprávy a 02	m2	12,400	47,00	582,80	CS ÚRS 2013 01
153	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,09+5,99+1,02+0,94+0,41)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (4,035+2,515)*2-1,25 "02 (3,41+4,925+0,41)*2-1,25-0,8 "05 (3,44+4,99)*2-0,8*2 "06 (2,48+4,99)*2-0,8*2 "07 Součet	m	68,390	47,00	3 214,33	CS ÚRS 2013 01
154	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	75,229	44,00	3 310,08	CS ÚRS 2013 01
155	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,000	60,00	3 960,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Lepení pásů povlakových podlah plastových <i>Poznámka k položce:</i> <i>Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří.</i> " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,6-1,1 " celková plocha minus ker.dalžba v mč. 03+04 f77602 Součet		66,000			
156	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,200	180,00	14 256,00	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f77602*1,2		79,200			
157	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,000	11,00	726,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602		66,000			
158	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,500	68,00	1 122,00	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka f77602*0,25		16,500			
159	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,000	3,00	198,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602		66,000			
160	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,000	19,00	1 254,00	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně f77602		66,000			
161	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	53,300	152,00	8 101,60	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmění, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.</i> " dle TZ a přílohy 02 6,4+17,3+17,2+12,4 "mč.01+04+05+06 stáv.stavu		53,300			
162	K	77699019R	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	106,600	30,00	3 198,00	
			" dle TZ a přílohy 02 (6,4+17,3+17,2+12,4)*2 "mč.01+04+05+06 stáv.stavu		106,600			
163	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,811	261,00	211,67	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							18 578,20	
164	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	21,742	35,00	760,97	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02 0,5*(0,585+1,905+0,345)+1,67*(0,62+0,61) "01 2,035*(2,475+2,74)*2-1,97*(0,8+0,7) "03 Součet		3,472 18,270 21,742			
165	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých flex lepidlo-spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,988	226,00	1 579,29	
			" dle TZ a přílohy 04 0,7*1,5*2 " v mč.02 u sporáku a na druhém konci kuch.linky 1,675*2,0-1,025*0,9 "03 1,23*2,0 "04 f78101 Součet		2,100 2,428 2,460 6,988			
166	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	18,336	294,00	5 390,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*(2,515+0,255) " 02		4,155			
			2,0*(0,1+1,435+1,675)*2-		9,423			
			2,0*1,675+1,025*0,9+0,9*0,1+1,025*0,1-		4,758			
			2,0*(0,855+1,23)*2-1,2*2,0-1,97*0,6 "04		18,336			
		f78102	Součet					
167	M	59761045R	obkládačky keramické - l. j.	m2	27,856	180,00	5 014,08	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		7,686			
			f78102*1,1		20,170			
			Součet		27,856			
168	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	25,324	21,00	531,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f78101		6,988			
			f78102		18,336			
			Součet		25,324			
169	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,525	85,00	3 274,63	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03		14,525			
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		38,525			
170	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,835	95,00	269,33	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,435+0,7 "03		2,835			
			Součet		2,835			
171	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,760	64,00	944,64	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,7+2,515+0,255+0,7) "02		4,170			
			(0,1+1,435+1,675)*2 "03		6,420			
			(0,855+1,23)*2 "04		4,170			
			Součet		14,760			
172	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	25,324	26,00	658,42	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,988			
			f78102		18,336			
			Součet		25,324			
173	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,442	349,00	154,26	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 698,20

174	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	
			7+1*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		9,000			
175	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
176	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	14,880	25,00	372,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(8*0,25)*2 "02		2,480			
			0,62*(14*0,25)*2 "05		4,340			
			0,62*(8*0,25)*2 "06		2,480			
			0,62*(18*0,25)*2 "07		5,580			
		f783R01	Součet		14,880			
177	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	14,880	212,00	3 154,56	
			f783R01		14,880			
178	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	33,440	2,00	66,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,47*2+2,52) "02		6,920			
			2*(0,8*2+2,52) "05		8,240			
			2*(1,25*2+2,52) "06		10,040			
			2*(0,8*2+2,52) "07		8,240			
		f78306	Součet		33,440			
179	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	33,440	29,00	969,76	
		f78306			33,440			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 159,98

180	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,824	15,00	3 462,36	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.připr. oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		69,900			
			Mezisoučet		69,900			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(0,09+3,41+1,55+0,41)*2 "01		27,300			
			2,52*(4,035+2,515)*2-2,52*2,515 "02 bez plochy stěn jádra		26,674			
			(2,52-2,0335)*(1,47+2,475+2,015) "03		2,900			
			2,52*(3,41+4,925+0,41)*2 "04		44,075			
			2,52*(3,44+4,97)*2-2,1*1,61+0,9*2,44 "05		41,201			
			2,52*(2,48+4,97) "06		18,774			
			Mezisoučet		160,924			
		f78400	Součet		230,824			
181	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,084	89,00	1 075,48	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy 02,					
			0,5*(0,585)+1,67*(0,62) "01 po odsekaných obkladech na stěnách zůstávajících		1,328			
			2,035*(2,74-1,17+2,475+2,015)-1,97*0,8 "03 dtto		10,756			
			Součet		12,084			
182	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	230,824	8,00	1 846,59	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78400			230,824			
183	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	250,168	20,00	5 003,36	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			9,0+10,1+17,3+17,2+12,4		66,000			
			Mezisoučet		66,000			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(0,09+5,999+1,55+0,41)*2-					
			2,5*(2,58+0,015+0,94) "01 s odpočtem plochy		33,458			
			2,52*(4,035+2,515)*2-2,52*2,515 "02 bez plochy stěn SDK		26,674			
			(2,52-2,0)*(1,435+1,675)*2 "03		3,234			
			(2,52-2,0)*(0,855+1,23)*2 "04		2,168			
			2,52*(3,41+4,925+0,41)*2 "05		44,075			
			2,52*(3,44+4,99)*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "06 s odpočtem balk.stěny		36,910			
			2,52*(2,48+4,99)*2 "07		37,649			
			Mezisoučet		184,168			
		f78401	Součet		250,168			
184	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,870	37,00	772,19	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,6+1,1		3,700			
			Mezisoučet		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,5*(0,94+0,015+2,58) "01		8,838			
			(2,52-1,5)*(2,515+0,255) "02		2,825			
			(2,52-2,0)*(0,1+1,435+1,675)*2 "03		3,338			
			(2,52-2,0)*(0,855+1,23)*2 "04		2,168			
			Mezisoučet		17,170			
		f78403	Součet		20,870			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

185	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
186	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
		ftZ001			1,000			
187	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		ftZ001			1,000			
188	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
		ftZ001			1,000			
189	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
		ftZ001			1,000			
190	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
		ftZ001			1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20120517 - Rekonstrukce bytu - Gagarinova 381, Pardubice

Objekt: 02 - 5.NP b.č.18 - pasportizace a rekonstrukce bytu-změna

Místo: Pardubice Polabiny

Datum: 21.10.2014

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
rozsta@seznam.cz

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	215 853,85
Ostatní náklady	2 000,00

Cena bez DPH	217 853,85
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	217 853,85	32 678,10

Cena s DPH	v CZK	250 531,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	20120517 - Rekonstrukce bytu - Gagarinova 381, Pardubice		
Objekt:	02 - 5.NP b.č.18 - pasportizace a rekonstrukce bytu-změna		
Místo:	Pardubice Polabiny	Datum:	21.10.2014
Objednavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:	HMP top s.r.o.
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	rozsta@seznam.cz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	215 853,85
HSV - Práce a dodávky HSV	27 785,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 365,12
9 - Ostatní konstrukce a práce a bourání	10 420,71
PSV - Práce a dodávky PSV	188 068,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 851,55
721 - ZTI - vnitřní kanalizace kompletní dodávka dle PD	5 031,98
722 - ZTI - vnitřní vodovod kompletní dodávka dle PD	8 984,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 000,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	654,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	743,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	8 675,00
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	55 363,62
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	22 998,30
767 - Konstrukce zámečnické	4 153,48
771 - Podlahy z dlaždic	2 811,20
776 - Podlahy povlakové	19 659,18
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	21 814,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 311,35
784 - Dokončovací práce - malby (odstín = bílá)	4 016,08
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Z á v ě r :	0,00
2) Ostatní náklady	2 000,00
Zařízení staveniště	500,00
Mimostav. doprava	500,00
Územní vlivy	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	217 853,85

ROZPOČET

Stavba: 20120517 - Rekonstrukce bytu - Gagarinova 381, Pardubice
Objekt: **02 - 5.NP b.č. 18 - pasportizace a rekonstrukce bytu-změna**
 Místo: Pardubice Polabiny Datum: 21.10.2014
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP top s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: rozsta@seznam.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

215 853,85

HSV - Práce a dodávky HSV

27 785,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 365,12

1	K	611421131	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %	m2	27,500	33,00	907,50
			2,8+3,2+21,5		27,500		
			Součet		27,500		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,231	114,00	140,33
			" vyrovnání pod obklady na stávající zdiva				
			1,5*(0,535+0,535-0,25)		1,230		
			Mezisoučet		1,230		
			" okolo vnitřních ostění, nadpraží a parapetu u nových oken				
			(0,075+0,15)*(2,105+0,835+2,395)*2-2,4005 "		0,000		
			změna 10/2014				
			(0,075+0,15)*(1,72+1,565)*2-1,478 " změna		0,000		
			10/2014				
			Mezisoučet		0,000		
			Součet		1,231		
3	K	611381001	Tenkovrstvá omítka - štuk vnitřních stropů rovných	m2	24,300	122,00	2 964,60
			2,8+21,5		24,300		
			Součet		24,300		
4	K	612421131	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 %	m2	61,076	25,00	1 526,90
			2,5*(2,2+1,5*2)-0,8*1,97+(1,0+2,05*2)*0,1 "01		11,934		
			Mezisoučet		11,934		
			2,5*(3,725+3,73+4,79+3,73+0,07+1,85+0,31+1,395+0,58+0,07) "03		50,625		
			-		-9,583		
			0,05*(2,105+0,835+2,395+1,72+1,565)*2		0,862		
			Mezisoučet		41,904		
			2,5*(0,03+1,585+0,03+0,03+1,16+0,03+0,03) "02		7,238		
			Mezisoučet		7,238		
			Součet		61,076		
5	K	612381001	Tenkovrstvá omítka - štuk vnitřních stěn	m2	58,117	95,00	5 521,12
			2,5*(1,325+0,875+1,44+0,84)-		10,125		
			0,8*1,97+(0,8+2,105*2)*0,1 "01				
			Mezisoučet		10,125		
			2,5*(3,73+4,79+3,73+0,07+1,805*2+0,395*2+1,35+0,535-0,25+0,535+0,07+3,725) "03		56,713		
			-		-9,583		
			0,05*(2,105+0,835+2,395+1,72+1,565)*2		0,862		
			Mezisoučet		47,992		
			Součet		58,117		
6	K	61240999R	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	79,660	14,00	1 115,24
			(0,8+1,97*2) " u vchod dveří		4,740		
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod z předsíně do obývacího		9,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,105+0,835+2,395)*2 " okno s balk.dveřmi		10,670		
			(1,72+1,565)*2 " okno v kuchynce		6,570		
			(0,875+1,325+1,44)*2-0,8 " u podlah v předsíni		6,480		
			(3,73+4,79+3,73+0,07*2+1,805*2+0,395*2+1,35+0,25+0,535+3,725-0,8) " u podlah v obý+kuch		21,850		
			(0,535+1,805+0,25+0,395+0,535-0,25)" nad obklady v kuchyni		3,270		
			(2,025+1,525+0,6)*2*2 " u podlah a nad obklady v koupelne		16,600		
			Součet		79,660		
7	K	61281112R	Nutná opatření pro odstranění plísní a ošetření míst na stěnách s výskytem plísní proti plísním	m2	2,000	614,00	1 228,00
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,500	14,00	385,00
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,076	28,00	702,13
			0,8*1,97*2*2		6,304		
			0,7*1,97*2		2,758		
			(2,105*1,575+0,835*2,395+1,72*1,565)*2		16,014		
			Součet		25,076		
10	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovnosti stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	27,900	37,00	1 032,30
			3,4+3+21,5		27,900		
11	K	63381112R	Nutná opatření pro odstranění plísní a ošetření míst v podlahách s výskytem plísní proti plísním	m2	3,000	614,00	1 842,00
9 - Ostatní konstrukce a práce a bourání							10 420,71
12	K	931101000	POZn.: při drobných bouracích pracích při výměně rozvodů ZTI se nesmí ohrozit stabilita zděných příček				0,00
13	K	931101001	Stavební přípomocí řemesel TZB - (bourání rýhy, otvory, niky apod. a jejich zednické zaspravení a začistění)	sou	1,000	4 000,00	4 000,00
14	K	931101002	Demontáž větrací mřížky 150x350mm z koupleny do instal.šachty	kus	1,000	30,00	30,00
15	K	931101003	Oprava poškozeného místa ve stáv.KZS na lodžii (zaspravení obnaženého polystyrenu v místě kabelu EL)	kpl	1,000	850,00	850,00
16	K	931101004	D+M nové mřížky VZT 150x350mm na odvětrání a napojení potrubí VZT na stávající odvětrávací potrubí soc.zařízení	sou	1,000	1 109,00	1 109,00
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,625	20,00	412,50
			(2,8+3,2+21,5)*0,75		20,625		
18	K	95290111R	Vyčištění bytu po stavební činnosti a průběžné čištění místa stavby a okolních komunikačních tras	m2	27,500	15,00	412,50
			2,8+3,2+21,5		27,500		
			Součet		27,500		
19	K	97608111R	Vybourání garnyží nad okny	sou	1,000	461,00	461,00
20	K	97608112R	Odstranění všech polic a držáků na závěsy nad dveřními otvory apod.	sou	1,000	418,00	418,00
21	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	27,500	3,00	82,50
22	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 5 %	m2	61,076	2,00	122,15
23	K	978021191	Sejmutí kamínkové omítky u kuchyňské linky	m2	0,952	107,00	101,86
			" sejmutí kamínkové omítky u kuch. linky				
			0,7*(0,8+0,31+0,25)		0,952		
			Součet		0,952		
24	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,303	178,00	231,93
25	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,212	76,00	396,11
26	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,303	253,00	329,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,727	10,00	117,27
28	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,303	150,00	195,45
29	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	10,424	17,00	177,21
30	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,303	250,00	325,75
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m /vč.likvidace obalů/	t	0,915	708,00	647,82

PSV - Práce a dodávky PSV

188 068,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 851,55

32	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,200	281,00	899,20
			3,2		3,200		
33	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	11,684	288,00	3 364,99
			(2,025+1,525+0,6)*2*0,2-0,7 " sokl kouplena		0,960		
			(0,075+0,395+1,08+1,525+0,395)*2,0 " za sprcháčem a umyvadlem		6,940		
			-(0,075+0,395+1,08+1,525+0,395)*0,2 " za sprcháčem a umyvadlem odpočet již počítané ploše nasoklu		-0,694		
			(0,535+1,805+0,25+0,395)*1,5		4,478		
			Součet		11,684		
34	M	283552020	páska těsnící - ASO-Dichtband-2000	m	9,120	53,00	483,36
			((2,025+1,525+0,6)*2-0,7)*1,2 " sokl kouplena		9,120		
			Součet		9,120		
35	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	52,000	2,00	104,00

721 - ZTI - vnitřní kanalizace kompletní dodávka dle PD

5 031,98

36	K	721140802	Demontáž potrubí kanalizační do DN 100 (vč.veškerých tvarovek, armatur, pračkového napojení apod.=komplet dmtž)	m	3,300	80,00	264,00
			(1+1,5+0,5)*1,1 " 1,1= 10% odhadu navíc		3,300		
			Součet		3,300		
37	K	721173706	Potrubí kanalizační z novodurových trubek odpadní do DN 100 (vč.veškerých tvarovek, armatur, připojení, pračkového napojení apod.=komplet DOD+MTŽ)	m	7,271	630,00	4 580,73
			(1,0+0,5+1,08+1,525+0,6/2+0,6+1,105+0,5)*1,1		7,271		
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,271	12,00	87,25
39	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	100,000	1,00	100,00

722 - ZTI - vnitřní vodovod kompletní dodávka dle PD

8 984,35

40	K	722130803	Demontáž potrubí vodovodu do DN 50 (vč.veškerých tvarovek, armatur, izolací, pračkového napojení apod.=komplet dmtž)	m	8,800	46,00	404,80
			(2*(1,0+1,5+0,5+0,5+0,5))*1,1		8,800		
			Součet		8,800		
41	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové PPR DN 20mm (vč.veškerých tvarovek, objímek, armatur, kotvení, pračkového napojení apod.=komplet DOD+MTŽ)	m	20,482	330,00	6 759,06
			2*(1,0+0,5+1,08+1,525+0,5+0,6*2+0,6+1,105+0,5+0,3+0,5+0,5)*1,1		20,482		
42	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	20,482	38,00	778,32
43	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	20,482	25,00	512,05
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	20,482	21,00	430,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	100,000	1,00	100,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

26 000,22

46	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	sou	1,000	90,00	90,00
47	K	725112183	Kombi klozet s odpadem vč. napojení a příp.nové trubky odpadní	sou	1,000	3 571,00	3 571,00
48	K	725210821	Demontáž umyvadel vč.držáku pro umyvadlo	sou	1,000	70,00	70,00
49	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	1 490,00	1 490,00
50	K	725220841	Demontáž van ocelová	sou	1,000	78,00	78,00
51	K	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,000	3 521,00	3 521,00
52	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	6 437,00	6 437,00
53	K	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 300 mm	soubor	2,000	248,00	496,00
54	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	90,00	90,00
55	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 908,00	1 908,00
56	K	725820801	Demontáž baterie umyvadlové, dřezové	sou	2,000	42,00	84,00
57	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou	1,000	1 044,00	1 044,00
58	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	sou	1,000	1 051,00	1 051,00
59	K	725840850	Demontáž baterie van	kus	1,000	78,00	78,00
60	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 016,00	2 016,00
61	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000	12,00	24,00
62	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový, dřezový	kus	2,000	200,00	400,00
63	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	238,00	238,00
64	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	287,00	287,00
65	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním	kus	1,000	526,00	526,00
66	K	725865501	Ventil a odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou /pro pračku/	kus	1,000	1 627,00	1 627,00
67	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,033	734,00	24,22
68	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	850,000	1,00	850,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

654,00

69	K	734419119	Montáž a demontáž měničů tepla	sou	2,000	117,00	234,00
70	K	734449114	Montáž a demontáž regulátoru teploty	sou	2,000	185,00	370,00
71	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	50,000	1,00	50,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

743,00

72	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového člankového 0,62*(1,6*2) Součet	m2	1,984 1,984 1,984	18,00	35,71
73	K	735127110	Odpojení a připojení otopného tělesa ocelového po nátěru	m2	1,984	27,00	53,57
74	K	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových člankových vodou	m2	1,984	25,00	49,60
75	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového člankového	m2	1,984	183,00	363,07
76	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	1,984	27,00	53,57
77	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	1,984	6,00	11,90
78	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	13,70	27,40
79	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,984	7,00	13,89
80	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,984	11,00	21,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	594,00	12,47
82	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	50,000	2,00	100,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

8 675,00

83	K	740991001	Elektro demontáže, montáže a dodávky - výměny kabeláže, byt.rozvaděče, zásuvek, vypínačů a vestavěných svítidel dle ČSN	m2B P	27,500	250,00	6 875,00
84	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
85	K	740991002	Poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu				0,00

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

55 363,62

86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	5,621	778,00	4 373,14
			2,5*(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)-0,7*1,97		5,621		
			Součet		5,621		
88	K	763113341	SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	3,200	914,00	2 924,80
			2,5*(0,1+1,08+0,1)		3,200		
			Součet		3,200		
89	K	763111711	SDK příčka dilatace	m	11,580	186,00	2 153,88
			2,5*2+(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)		7,800		
			2,5*(0,1+1,08+0,1)		3,780		
			Součet		11,580		
90	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	4,080	182,00	742,56
			(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)		2,800		
			0,1+1,08+0,1		1,280		
			Součet		4,080		
91	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	5,000	118,00	590,00
			2,5*2		5,000		
92	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	17,642	30,00	529,26
			(2,5*(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)-0,7*1,97)*2		11,242		
			2,5*(0,1+1,08+0,1)*2		6,400		
			Součet		17,642		
93	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	4,080	35,00	142,80
94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,000	36,00	180,00
			2,5*2		5,000		
95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,821	36,00	317,56
			(2,5*(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)-0,7*1,97)		5,621		
			2,5*(0,1+1,08+0,1)		3,200		
			Součet		8,821		
96	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	8,821	94,00	829,17
			(2,5*(0,075+0,7+0,1+0,6+1,325)-0,7*1,97)		5,621		
			2,5*(0,1+1,08+0,1)		3,200		
			Součet		8,821		
97	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	17,642	131,00	2 311,10
98	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	4,263	569,00	2 425,65
			2,5*(1,105+0,6)		4,263		
			Součet		4,263		
99	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	3,813	578,00	2 203,91
			2,5*(1,525)		3,813		
			Součet		3,813		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm 45 kg/m3 EI 45 2,5*(0,395+0,25+0,075+0,945*2) Součet	m2	6,525 6,525 6,525	606,00	3 954,15
101	K	763122522	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm 45 kg/m3 EI 45 2,5*0,395 Součet	m2	0,988 0,988 0,988	620,00	612,56
102	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace 2,5*2*2	m	10,000 10,000	112,00	1 120,00
103	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 4,263+3,813 6,525+0,988 Součet	m2	15,589 8,076 7,513 15,589	15,00	233,84
104	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním (1,105+0,6) (1,525) Mezisoučet (0,395+0,25+0,075+0,945*2) 0,395 Mezisoučet Součet	m	6,235 1,705 1,525 3,230 2,610 0,395 3,005 6,235	22,00	137,17
105	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě 4,263+3,813 6,525+0,988 Součet	m2	15,589 8,076 7,513 15,589	24,00	374,14
106	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 8,076*2 6,525+0,988 Součet	m2	23,665 16,152 7,513 23,665	65,00	1 538,23
107	K	763131552	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,200	623,00	1 993,60
108	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 0,7+0,6+1,325+1,525+1,08+0,395+0,075+0,945+ 1,105+0,6 Součet	m	8,350 8,350 8,350	74,00	617,90
109	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,200	17,00	54,40
110	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,200	29,00	92,80
111	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	3,200	80,00	256,00
112	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	168,00	168,00
113	M	553435520	dvířka revizní nerezová bez otvorů 60,5 x 60,5 cm	kus	1,000	2 585,00	2 585,00
114	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,000	556,00	556,00
115	M	590304030	úchyt pro umyvadlo pro se stojánkovou baterii s rohovým ventilem	kus	1,000	2 880,00	2 880,00
116	K	763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,000	29,00	29,00
117	M	590304160	držák pračkového kohoutu a odpadu W233 č.v. 00003551	kus	1,000	1 037,00	1 037,00
118	K	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	3,000	37,00	111,00
119	M	590304190	pevný držák pro stěnové baterie č.v. 00066145 pro rastr 625 mm	kus	3,000	806,00	2 418,00
120	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4*2 " pro vrchní skříňky nové kuch.linky	kus	8,000 8,000	25,00	200,00
121	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	8,000	907,00	7 256,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK přčka	kus	1,000	405,00	405,00
123	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	1,000	510,00	510,00
124	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	2 500,000	2,00	5 000,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

125	K	76429622A	neobsazeno - Systémová přechodová lišta venkovního okenního parapetu po napojení na nová okna vč.nutného odříznutí stáv.parapetu 2,105+1,72-3,825 " změna 10/2014	m	0,000	171,00	0,00
126	K	998764203	neobsazeno - Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%		1,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské

22 998,30

127	K	7666218A0	neobsazeno - POŽn: Demontáže oken a balk.dveří (rámů a křídel) musí být provedeny tak, aby nebyly poškozeny kce okolo ! 0 " změna 10/2014		0,000		0,00
128	K	766621853	neobsazeno - Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel do 4m2 1,72*1,565-2,6915 " změna 10/2014	m2	0,000	107,00	0,00
129	K	766621854	neobsazeno - Demontáž rámu zdvojených oken a balkonových dveří včetně křídel přes 4m2 2,105*1,575+0,835*2,395-3,315 " změna 10/2014 Součet	m2	0,000	87,00	0,00
130	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z desek za kuchyňskou linkou (0,58+1,85+0,31+0,8)*0,6 Součet	m2	2,124 2,124 2,124	46,00	97,70
131	K	766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	241,00	241,00
132	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	21,00	21,00
133	K	766621212	neobsazeno - Montáž oken otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva vč.začištění u nového KZS 2,105*1,575-3,315 " změna 10/2014 1,72*1,565-2,692 " změna 10/2014 Součet	m2	0,000 -0,000 0,000	389,00	0,00
134	M	611400310	neobsazeno - ozn: "04" okno plastové dvoukřídle otevíravé +otevíravé a vyklápěcí dle projektu - OBÝV.POKOJ /nutno doměřit na 1-1 " změna 10/2014	kus	0,000	8 712,00	0,00
135	M	611400300	neobsazeno - ozn: "05" okno plastové dvoukřídle otevíravé +otevíravé a vyklápěcí dle projektu - KUCHYŇ /nutno doměřit na stavbě/ 1-1 " změna 10/2014	kus	0,000	8 078,00	0,00
136	K	766641131	neobsazeno - Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva vč.začištění u nového KZS 1-1 " změna 10/2014	kus	0,000	734,00	0,00
137	M	611432530	neobsazeno - ozn: "04" dveře plastové balkonové jednoduché OS dle projektu - OBÝV.POKOJ /nutno doměřit na stavbě/ 1-1 " změna 10/2014	kus	0,000	6 775,00	0,00
138	K	766629213	neobsazeno - Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - vnitřní (2,105+0,835+2,395)*2-10,67 " změna 10/2014 (1,72+1,565)*2-6,57 " změna 10/2014 Součet	m	0,000 0,000 0,000	91,00	0,00
139	K	766629314	neobsazeno - Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára - vnější 17,24-17,24 " změna 10/2014	m	0,000	100,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	15,00	15,00
141	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových dveří a zárubně	kpl	1,000	324,00	324,00
142	K	7666919A1	Dodržení podmínky, že stávající zárubeň a nové vstupní dveře musí jako celek m splňovat požadavky protipožární výplně	kpl	1,000	454,00	454,00
143	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně (komplet vč.mtžvrch.kování, štitků, zámku, závěsů apod.)	kus	1,000	992,00	992,00
144	M	611653320	ozn: "03" dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	2 426,00	2 426,00
145	M	549155500	kukátko-průhleditko panoramatické chrom/ mosaz	kus	1,000	210,00	210,00
146	M	549240020	zámek stavební zadlabací obyčejné 536a převod L HB	kus	1,000	85,00	85,00
147	M	549141200	kování bezpečnostní rostex R4,kuku-kuku R4 Rr	kus	1,000	1 541,00	1 541,00
148	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	1,000	845,00	845,00
149	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (komplet mtž vč.vrch.kování, štitků, zámku, závěsů apod.)	kus	2,000	584,00	1 168,00
150	M	61162812R	ozn: "01" dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování klika+klíka+štitky a doměření otvoru na stavbě	kus	1,000	2 131,00	2 131,00
151	M	61162801R	ozn: "02" dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídlové 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování pro soc.zařízení s páčkou a ukazatelem a doměření otvoru na stavbě	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
152	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	53,00	53,00
153	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00
154	K	76681111A	Montáž kuchyňských linke dl. do 2,5m komplet se zaměřením a výr.dokumentace (skříňky vrchní a spodní s nožičkami, skříňkové poličky, dvířka a úchyty, kuchyňská linka vč.výřezů dřezů a rohů, lišty apod.)	m	2,200	1 613,00	3 548,60
1,805+0,395					2,200		
155	M	611999001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	bm	2,200	3 000,00	6 600,00
156	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m /vč.likvidace	%	500,000	1,00	500,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 153,48

157	K	7671320A1	Demontáž bytového jádra a jeho konstrukcí musí být provedeny tak, aby nebyly poškozeny navazující ponechávané konstrukce				0,00
158	K	767132814	Demontáž příček umakartových vč.nosné ocelové konstrukce a dveří do byt.jádra 2,26*(2,2+1,585+0,825+1,85+0,3+0,25) Součet	m2	15,843	192,00	3 041,86
159	K	767134804	Demontáž obložení z desek umakartových 2,26*(1,585+1,16) " poze obložení, ne příčky Součet	m2	6,204	37,00	229,55
160	K	767135841	Demontáž roštu umakartové obložení	m2	6,204	38,00	235,75
161	K	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra/ 2,26*(2,2+1,585+0,825+1,85+0,3+0,25) " umakartové příčky vč.dveří 2,26*(1,585+1,16) " pouze obložení, ne příčky Součet	m2	22,046	7,00	154,32
					15,843		
					6,204		
					22,046		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,000	43,00	129,00
			3,0		3,000		
163	K	767581804	Demontáž podhledu z umakartových desek	m2	3,000	49,00	147,00
164	K	767582801	Demontáž roštu podhledu	m2	3,000	22,00	66,00
165	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	150,000	1,00	150,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 811,20

166	K	771574131	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu)	m2	3,200	305,00	976,00
167	M	597611450	dlaždice keramické RAKO - koupelny I.j.	m2	3,680	280,00	1 030,40
			3,2*1,15		3,680		
168	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,200	35,00	112,00
169	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,100	36,00	399,60
			((2,025+1,525+0,6)*2-0,7) " spára mezi dlažbou a ker.obkladem		7,600		
			(1,0*2+1,5) " u sprcháče		3,500		
			Součet		11,100		
170	K	771591179	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna-předsíň/	m	0,700	305,00	213,50
171	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	8,300	9,00	74,70
			(2,025+1,525+0,6)*2		8,300		
172	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	1,000	5,00	5,00

776 - Podlahy povlakové

19 659,18

173	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,440	7,00	234,08
			(2,2+1,5)*2-0,8*2-0,8		5,000		
			(1,22+0,03+0,825+1,585)*2-0,6		6,720		
			(3,73+4,79)*2-0,8-1,065		15,175		
			(1,85+0,31+0,25+1,395)*2-1,065		6,545		
			Součet		33,440		
174	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	27,900	49,00	1 367,10
			3,4+3,0+21,5		27,900		
175	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	27,230	47,00	1 279,81
			0,875+1,325-0,8+0,1*2*2+1,44-0,8+1,325-0,7+1,44+0,875		5,380		
			3,73+4,79+3,73+0,07+1,805+0,395+1,35+0,395+0,25+1,805+0,535+0,07+3,725-0,8		21,850		
			Součet		27,230		
176	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m	m	32,676	44,00	1 437,74
			27,23*1,2		32,676		
177	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	24,300	62,00	1 506,60
178	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	29,160	280,00	8 164,80
			24,3*1,2		29,160		
179	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	24,300	3,00	72,90
180	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	48,600	12,00	583,20
			24,3*2		48,600		
181	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	12,150	97,00	1 178,55
			24,3*0,25*2		12,150		
182	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	24,300	19,00	461,70
183	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optim.tl.do 4mm/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	24,300	129,00	3 134,70
			2,8+21,5		24,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	238,000	1,00	238,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							21 814,71
185	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických " pouze v místě vany v=0,57m (0,8+1,22+0,8)*0,57 " dále od vany k dveřnímu otvoru za umyvadlem (1,0-0,8)*(0,85+0,57) Součet	m2	1,891 1,607 0,284 1,891	57,00	107,79
186	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu) 0,535*1,5+(5,35-0,25)*1,5 " u kuch.linky Součet	m2	8,453 8,453 8,453	292,00	2 468,28
187	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu) " kuch.linka 1,5*(1,805+0,25+0,395) Mezisoučet " kouplena 2,0*(2,025+1,525+0,6)*2,0-0,7*2,0 Mezisoučet Součet	m2	18,875 3,675 3,675 15,200 15,200 18,875	380,00	7 172,50
188	M	597610450	obkladačky keramické RAKO - I. j. (8,453+18,875)*1,2 Součet	m2	32,794 32,794 32,794	280,00	9 182,32
189	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 8,453+18,875	m2	27,328 27,328	22,00	601,22
190	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 1,5*2+2,0*2 Součet	m	7,000 7,000 7,000	87,00	609,00
191	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem 1,0*2	m	2,000 2,000	98,00	196,00
192	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem (0,535+1,805+0,25+0,535-0,25) (2,025+1,525+0,6)*2 Součet	m	11,175 2,875 8,300 11,175	65,00	726,38
193	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky 8,453+18,875	m2	27,328 27,328	22,00	601,22
194	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m /vč.likvidace obalů/	%	50,000	3,00	150,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							2 311,35
195	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + nový systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní 3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	170,00	510,00
196	K	783201819	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním - otopná tělesa vč.úchytlů 0,62*(0,1*2)*(23+23) Součet	m2	5,704 5,704 5,704	25,00	142,60
197	K	783325134	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytlů	m2	5,704	212,00	1 209,25
198	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	14,500	2,00	29,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,9*2		1,800		
			(2,5+0,75)*2		6,500		
			0,6*2		1,200		
			2,5*2		5,000		
			Součet		14,500		
199	K	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	14,500	29,00	420,50

784 - Dokončovací práce - malby (odstín = bílá)

4 016,08

200	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	91,525	11,00	1 006,78
			3,4+3,0+21,5 " stropy		27,900		
			Mezisoučet		27,900		
			" stěny bez odpočtu otvorů do 4m2				
			2,5*(2,2+1,5*2) "01		13,000		
			Mezisoučet		13,000		
			2,5*(3,725+3,73+4,79+3,73+0,07+1,85+0,31+1,3		50,625		
			95+0,58+0,07) "03		50,625		
			Mezisoučet		50,625		
			Součet		91,525		
201	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	107,475	28,00	3 009,30
			2,8+3,2+21,5		27,500		
			2,5*(1,325+0,875+1,44+0,1)*2		18,700		
			2,5*(3,73+4,73)*2		42,300		
			2,5*(1,805+0,39+1,35+0,25)*2		18,975		
			Součet		107,475		

Ostatní - Ostatní

999 - Z á v ě r :

202	K	99900001a	Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech tohoto výkazu na straně zhotovitele díla (uchazeče o zakázku) budou řešeny před podáním cenové				
203	K	99900001b	a technické nabídky uchazeče o zakázku za součinnosti gener.projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta a zpracovatele tohoto výkazu				
204	K	99900001c	(samozřejmě jednoznačné případné chyby v tomto výkazu odstraní zpracovatel výkazu ihned bez nároku na honorář).				
205	K	99900002a	Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací (odevzdáním své cenové a technické nabídky)				
206	K	99900002b	zkontrolovat projektovou dokumentaci a tento výkaz výměr a z pozice své odbornosti a prohlídky místa plnění				
207	K	99900002c	před odevzdáním své nabídky na případné nedostatky projektanta a zpracovatele tohoto výkazu upozornit				
208	K	99900002d	a žádat nápravu před odevzdání své cenové a technické nabídky.				
209	K	99900003a	Tento výkaz výměr byl zpracován na základě zadávací projektové dokumentace č.z.HMP2012-02-1000 a změn z 10/2014				
210	K	99900003b	stupeň PD : "Dokumentace pro výběr dodavatele", z období 05/2012 a 10/2014				
211	K	99900003c	Součástí této dokumentace byly tyto textové a výkresové části :				
212	K	99900003d	> 01 - Technická zpráva stávajícího stavu+fotodokumentace				
213	K	99900003e	> 02 - Výkres stávajícího stavu+bourací práce				
214	K	99900003f	> 03 - Technická zpráva stavebních oprav				
215	K	99900003g	> 04 - Výkres stavebních oprav				

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131210c - Byt č.1, 1+kk, 1.NP, ul. Gagarinova 382, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 12.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				197 303,67
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	197 303,67	29 595,60
Cena s DPH				226 899,27
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131210c - Byt č.1, 1+kk, 1.NP, ul. Gagarinova 382, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice **Datum:** 12.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice **Projektant:** HM PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		197 303,67	226 899,27	
01	B.č. 1 Pasportizace a stavební opravy	197 303,67	226 899,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131210c - Byt č.1, 1+kk, 1.NP, ul. Gagarinova 382, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.č.1 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 12.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-08-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.1 GAGARINOVA Č.P.382, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				197 303,67
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	197 303,67	29 595,55
Cena s DPH v CZK				226 899,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20131210c - Byt č.1, 1+kk, 1.NP, ul. Gagarinova 382, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	01 - B.č.1 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	12.12.2013
Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:	HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	197 303,67
HSV - Práce a dodávky HSV	49 817,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 292,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 396,71
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 128,24
PSV - Práce a dodávky PSV	145 486,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 677,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 369,52
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	920,70
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	8 950,00
763 - Konstrukce suché výstavby	31 976,27
766 - Konstrukce truhlářské	26 371,16
767 - Konstrukce zámečnické	1 961,25
771 - Podlahy z dlaždic	1 941,49
776 - Podlahy povlakové	14 264,22
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 654,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 058,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 341,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131210c - Byt č.1, 1+kk, 1.NP, ul. Gagarinova 382, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.Č.1 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 12.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 303,67

HSV - Práce a dodávky HSV

49 817,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 292,67

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,033	358,00	1 443,81	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková								
" dle TZ a přílohy 04								
(3,035+1,61)*2*(0,1+0,15) "03					2,323			
(1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "03					1,710			
Součet					4,033			
2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 15%	m2	27,800	93,00	2 585,40	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
" dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					27,800			
f61101								
Součet					27,800			
3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 15%	m2	51,122	79,00	4 038,64	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
" dle TZ a přílohy 02								
fsteny01					51,122			
f61201								
Součet					51,122			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	4,170	82,00	341,94	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči								
f61101/100*15 " 15% ploch					4,170			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,668	71,00	544,43	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
f61201/100*15 " 15% ploch					7,668			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,170	447,00	1 863,99	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					4,170			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,668	411,00	3 151,55	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					7,668			
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,838	52,00	615,58	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					4,170			
f98502					7,668			
Součet					11,838			
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	11,838	105,00	1 242,99	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)								
f98501					4,170			
f98502					7,668			
Součet					11,838			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	4,170	157,00	654,69	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					4,170			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,668	140,00	1 073,52	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
			f98502		7,668			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,838	9,00	106,54	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98501		4,170			
			f98502		7,668			
			Součet		11,838			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,613	243,00	391,96	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(3,035+1,61)*2*0,1 "03		0,929			
			(1,81+1,61)*2*0,1 "03		0,684			
		f98503	Součet		1,613			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,613	12,00	19,36	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f98503		1,613			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,613	154,00	248,40	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
			f98503		1,613			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			3+2*1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		5,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	4,170	106,00	442,02	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů					
			f98501		4,170			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	24,800	39,00	967,20	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
		f61102	f61101-3,0 " odpočet stropů mč. 02		24,800			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	24,800	122,00	3 025,60	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných					
			f61102		24,800			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	117,00	585,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			3+2*1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		5,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	51,122	32,00	1 635,90	
			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně					
			f61201		51,122			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	51,122	109,00	5 572,30	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn					
			f61201		51,122			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	76,395	58,00	4 430,91	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů					
			oken a lodžiových dveří					
			(1,81+1,61)*2		6,840			
			(3,035+1,61)*2		9,290			
			Mezisoučet		16,130			
			" obkladů					
			(1,995+0,6+1,52)*2		8,230			
			1,5+0,6+1,265+0,67+0,34+1,5+0,56		6,435			
			Mezisoučet		14,665			
			" soklů PVC					
			(0,875+1,295+0,07+1,425)*2-0,8*2-0,7		5,030			
			(0,135+1,81+0,885+3,035+0,115+4,775+0,56)*2-		21,610			
			0,8-(0,56-0,34)					
			Mezisoučet		26,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,8+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		18,960			
			Mezisoučet		18,960			
			Součet		76,395			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,800	14,00	389,20	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		27,800			
			Součet		27,800			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,862	28,00	472,14	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou " dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*2		6,304			
			0,7*1,97*2*1		2,758			
			1,81*1,61		2,914			
			3,035*1,61		4,886			
			Součet		16,862			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí	m2	27,800	37,00	1 028,60	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			3,4+3,0+21,4		27,800			
			fplocha01					
			Součet		27,800			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubně ocelová 800 L/P	kus	1,000	727,00	727,00	
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 800 L/P 1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 396,71	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			Součet		1,000			
30	K	931101002	Demontáž větracích mřížek z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			Demontáž větracích mřížek z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " POZN4, dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
31	K	931101051	Zaslepení potrubí na prostupu obvodovým pláštěm vhodným materiálem a ze strany interiéru toto místo omítnuto	kus	1,000	317,00	317,00	
			Zaslepení potrubí na prostupu obvodovým pláštěm vhodným materiálem a ze strany interiéru toto místo omítnuto 1 " POZN4, dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,800	26,00	722,80	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		27,800			
			fplocha02					
			Součet		27,800			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,800	48,00	1 334,40	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		27,800			
			Součet		27,800			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	30,000	2,00	60,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením 30 " odhad		30,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	30,000	4,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím 30 " odhad		30,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,015	143,00	288,15	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámy oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
			0,99*2,035 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		2,015			
37	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,060	315,00	1 593,90	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm (0,99+2,035*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,060			
38	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
			Odstranění všech garnyží s příp.roletami 1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
39	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 %	m2	27,800	15,00	417,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu od 10% do 30 % " dle TZ a přílohy č.02					
			3,4+3,0+21,4		27,800			
fstrop01			Součet		27,800			
43	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 15 %	m2	51,122	12,00	613,46	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu od 10% do 30 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,5*(2,17+0,07+1,475*2)-1,97*0,8*2 "01		9,823			
			2,5*(3,74+4,775)*2-1,97*0,8-1,045*2,5-3,035*1,61 "03		33,500			
			2,5*(1,31+0,625+1,545+0,1*2+0,605)-1,81*1,61 "03		7,798			
fsteny01			Součet		51,122			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 128,24	
44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1,938	203,00	393,41	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,938	22,00	42,64	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,938	116,00	224,81	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,132	5,00	135,66	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,938*14 Přepočtené koeficientem množství		27,132			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,938	250,00	484,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,514	337,00	847,22	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí					

PSV - Práce a dodávky PSV

145 486,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 677,62

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,200	202,00	646,40	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou " dle technické zprávy a přílohy 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,2 " 02		3,200			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	16,778	208,00	3 489,82	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,995+1,52+0,6)*2*2,0-0,6*1,97 "02		15,278			
			1,0*1,5 " 03		1,500			
			Součet		16,778			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,230	53,00	489,19	CS ÚRS 2013 01
			pásy a pásy z plastů pásy těsnící těsnící páska ASO-Dichtband					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,995+1,52+0,6)*2		8,230			
			1,0 "02		1,000			
			Součet		9,230			
53	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,083	629,00	52,21	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček					
			Poznámka k položce:					
			(tep.izol. bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
			- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček					
			Poznámka k položce:					
			(tep.izol. bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 369,52

56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
57	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
58	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
60	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
61	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením vany vč.liikvidace	kus	1,000	73,00	73,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
62	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtveřkruhová 800x800 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Vanička sprchová keramická čtveřkruhová 800x800 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
63	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtveřkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	2 948,00	2 948,00	CS ÚRS 2013 01
			Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a čtveřkruhová šířky 800 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	224,00	224,00	
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
65	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	90,00	90,00	
			Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
66	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou a miskou	kus	1,000	1 346,00	1 346,00	
			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou a miskou					
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
68	K	725821312	1+1 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000			
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	696,00	696,00	
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
69	K	725822611	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	796,00	796,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
70	K	725841311	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 482,00	1 482,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie sprchové nástěnné pákové					
71	K	725850800	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
72	K	725861102	3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
			Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
73	K	725862103	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50					
74	K	725865312	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	433,00	433,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem					
75	K	725865502R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	950,00	950,00	
76	K	725610811R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	57,00	57,00	
77	K	725619104R	1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
			Osazení 2-plotýnkového el.vaňče (vč.napojení)	kus	1,000	117,00	117,00	
78	M	5411229R0	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			dvouplotýnkový elektrický vaňč	kus	1,000	750,00	750,00	
79	K	751377011R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
80	M	541991001	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			<u>dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem)</u>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtaň. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použit digestoř s ventilátorem a s napojením na odtaň (zakryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m³/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.					
81	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
82	K	998725104	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,125	441,00	55,13	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

920,70

83	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	2,046	450,00	920,70	
			Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru					
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62°(22°0,15) °03		2,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2,046			
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							8 950,00	
84	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	27,800	250,00	6 950,00	
POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedení kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 27,800 Součet 27,800								
85	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy 1,000								
763 - Konstrukce suché výstavby							31 976,27	
86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce zařazená do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 1,000								
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	5,743	761,00	4 370,42	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,875+0,6+1,295)-1,97*0,6 5,743 f763001 Součet 5,743								
88	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	4,000	906,00	3 624,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(1,5+0,1) 4,000 f763002 Součet 4,000								
89	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	19,486	29,00	565,09	CS ÚRS 2013 01
f763001*2 11,486 f763002*2 8,000 Součet 19,486								
90	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
2,5*4 " dle technické zprávy a přílohy 04 10,000								
91	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,743	34,00	331,26	CS ÚRS 2013 01
f763001 5,743 f763002 4,000 Součet 9,743								
92	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	4,450	583,00	2 594,35	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 2,5*(0,6+1,105+0,075) 4,450 f76303 Součet 4,450								
93	K	76312146R	SDK stěna přesazená instalačnítl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm	m2	4,050	744,00	3 013,20	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a 04 2,5*(0,1+1,52) 4,050 f76304 Součet 4,050								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,1+0,91+0,39+0,91+0,1+0,34) f763003 Součet	m2	6,875	579,00	3 980,63	
95	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76303 f76304 f763003 Součet	m2	15,375	14,00	215,25	CS ÚRS 2013 01
96	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76303 f76304 f763003 Součet	m2	15,375	23,00	353,63	CS ÚRS 2013 01
97	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 3,2 " 02 f763005 Součet	m2	3,200	528,00	1 689,60	CS ÚRS 2013 01
98	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,875+0,6+1,295 (1,995+0,6+1,52)*2 1,5+0,34+0,67 Součet	m	13,510	67,00	905,17	CS ÚRS 2013 01
99	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,200	16,00	51,20	CS ÚRS 2013 01
100	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,200	14,00	44,80	CS ÚRS 2013 01
101	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17 3,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	4,118	47,00	193,55	CS ÚRS 2013 01
102	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,200	28,00	89,60	CS ÚRS 2013 01
103	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK <i>Poznámka k položce:</i> Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. 1 " POZN5, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	78,00	78,00	
104	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí) 1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2013 01
105	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm <i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 1 " POZN8, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
106	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 " POZN8, dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	857,00	857,00	CS ÚRS 2013 01
107	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2013 01
108	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " pro kuch.línku, dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
109	M	59030417R	držák univerzální 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	907,00	4 535,00	
110	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2013 01
111	M	553313010	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 700 L/P	kus	1,000	678,00	678,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
112	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,986	606,00	597,52	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
766 - Konstrukce truhlářské							26 371,16	
113	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otváračů a sklápěcího křídla	kus	5,000	346,00	1 730,00	
			Poznámka k položce: Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.					
			2+3 "viz TZ a příloha 02		5,000			
114	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	3,000	14,00	42,00	
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
			Součet		3,000			
115	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otváračů 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	2,000	345,00	690,00	
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
116	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 681,00	1 681,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
117	M	611628010R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
118	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	227,00	227,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otváračů 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	586,00	586,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
120	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
121	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
122	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	150,00	150,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
123	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
124	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky a vč.přip.dmtž digestoře	kus	1,000	241,00	241,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
125	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska a apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,800	1 613,00	4 516,40	
			2,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,800			
126	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka tavní "L" (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,800	4 000,00	11 200,00	
			dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost					
			2,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,800			
127	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových (vč.veškerých polic)	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2013 01
			2 "dle TZ a přílohy 02		2,000			
128	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,080	597,00	47,76	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

767 - Konstrukce zámečnické

1 961,25

129	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olišťování, dveří do byt. jádra a revizních dvířek	m2	22,575	58,00	1 309,35	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.

" dle technické zprávy a příloh 02

" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra

2,5*(2,17*2+1,17+1,59*2+0,34)

22,575

f76701

Součet

22,575

130	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,000	94,00	282,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.

3,0 "dle technické zprávy a příloh 02

3,000

f76702

Součet

3,000

131	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,000	21,00	63,00	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

Demontáž podhledů roštů

f76702

3,000

132	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	25,575	12,00	306,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.

f76701 " izolace stěn jádra

22,575

f76702 " TI pohledu koupelny

3,000

Součet

25,575

771 - Podlahy z dlaždic

1 941,49

133	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,200	221,00	707,20	
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.

3,2 " dle technické zprávy a přílohy 04

3,200

f77101

Součet

3,200

134	M	59761145R	dlaždice keramické - I. j.	m2	3,200	180,00	576,00	
-----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.

f77101

3,200

135	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,200	42,00	134,40	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

f77101

3,200

136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,230	35,00	288,05	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

" dle technické zprávy a přílohy 04

(1,995+0,6+1,52)*2

8,230

Součet

8,230

137	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	0,700	305,00	213,50	
-----	---	------------	--	---	-------	--------	--------	--

0,7 " dle technické zprávy a přílohy 04

0,700

138	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,064	349,00	22,34	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

776 - Podlahy povlakové

14 264,22

139	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,785	6,00	160,71	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a příloh 02, (2,17+0,07+1,475)*2-0,8*2-0,7 (0,135+1,81+0,885+3,035+0,115+4,775+0,605)* 2-0,8-(0,605-0,34) Součet		5,130 21,655 26,785			
140	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 3,4+21,4 Součet	m2	24,800	47,00	1 165,60	CS ÚRS 2013 01
141	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených Sejmutí povlakových podlah volně položených " dle TZ a přílohy 02 3,74*4,775 Součet	m2	17,859	2,00	35,72	CS ÚRS 2013 01
142	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,875+1,295+0,07+1,425)*2-0,8*2-0,7 (0,135+1,81+0,885+3,035+0,115+4,775+0,56)*2- 0,8-(0,56-0,34) Součet	m	26,640	47,00	1 252,08	CS ÚRS 2013 01
		f77601			17,859 26,640			
143	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	29,304	44,00	1 289,38	CS ÚRS 2013 01
144	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,7+21,3 Součet	m2	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
		f77602			24,000			
145	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm podlahovina tl. 2 mm Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2	m2	28,800	180,00	5 184,00	CS ÚRS 2013 01
146	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	24,000	11,00	264,00	CS ÚRS 2013 01
147	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka penetrace dodávka f77602*0,25	kg	6,000	68,00	408,00	CS ÚRS 2013 01
148	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	24,000	3,00	72,00	CS ÚRS 2013 01
149	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	24,000	19,00	456,00	CS ÚRS 2013 01
150	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ Poznámka k položce: Pro vyrovnaní podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatemlení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky prořiznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasáklavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. f77602	m2	24,000	103,00	2 472,00	
		f77602			24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,248	261,00	64,73	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							15 654,08	
152	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*(0,6+1,265+0,56) " v mč.03 u sporáku	m2	3,638	226,00	822,19	
f78101				Součet		3,638		
153	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04 2,0*(1,995+0,6+1,52)*2-0,7*1,97 " 02 1,5*(0,67+0,34+1,5) "03	m2	18,846	294,00	5 540,72	
f78102				Součet		18,846		
154	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	24,732	180,00	4 451,76	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f78101*1,1						4,001		
f78102*1,1						20,731		
Součet						24,732		
155	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	22,484	21,00	472,16	CS ÚRS 2013 01
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f78101						3,638		
f78102						18,846		
Součet						22,484		
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	31,200	85,00	2 652,00	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*7 "03 2,0*10+0,7 "02								
Součet						31,200		
157	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	95,00	152,00	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "02								
Součet						1,600		
158	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	13,165	64,00	842,56	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,6+1,265+0,67+0,34+1,5+0,56) "03 (1,995+0,6+1,52)*2 "02								
Součet						13,165		
159	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	22,484	26,00	584,58	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
f78101						3,638		
f78102						18,846		
Součet						22,484		
160	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,390	349,00	136,11	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 058,42

161	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oskrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dřevních zárubní š.do 1000mm 3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	3,000	150,00	450,00	
						3,000		
162	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	785,00	785,00	
						1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(22*0,25)*2 "03 f783R01 Součet	m2	6,820	25,00	170,50	
164	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů f783R01	m2	6,820	212,00	1 445,84	
165	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,82+2,52) "03 f78306 Součet	m	6,680	2,00	13,36	
166	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	6,680	29,00	193,72	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 341,32

167	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k položce: (vč.přip.odprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,5*(2,17+1,425)*2-2,5*2,17 "01 s odpočtem plochy stěny jádra 2,52*(0,135+1,81+0,885+3,035+0,115+4,775+0,605)*2-3,035*1,61-2,52*(0,67+1,5) "03 s odpočtem okna a plochy jádra Mezisoučet f78400 Součet	m2	87,250	15,00	1 308,75	CS ÚRS 2013 01
168	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m f78400	m2	87,250	8,00	698,00	CS ÚRS 2013 01
169	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy 2,7+21,3 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,5*(0,825+0,875+1,295+1,425) "01bez plochy stěny jádra 2,52*(0,135+1,81+0,885+3,035+0,115+4,775+0,605)*2-3,035*1,61-2,52*(0,67+1,5) "03 s odpočtem okna a plochy jádra Mezisoučet f78401 Součet	m2	81,950	20,00	1 639,00	CS ÚRS 2013 01
170	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 3,2 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo plochy pod obklady, otvory plochy do 4m2 se 2,5*(0,875+0,6+1,295) "01 (2,52-2,0)*(1,995+0,6+1,52)*2 "02 (2,52-1,5)*(0,67+0,34+1,5) "03 Mezisoučet f78403 Součet	m2	16,965	41,00	695,57	CS ÚRS 2013 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
		FTZ001	Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí 1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
172	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
		FTZ001			1,000			
173	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
		FTZ001			1,000			
174	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
		FTZ001			1,000			
175	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
		FTZ001			1,000			
176	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
		FTZ001			1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20130228 - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Gagarinova 382 Pce - rekonstrukce

Objekt: 03 - Byt 3+1, č.4, Gagarinova 382, Pce - Pasportizace a stavební opravy-změna

Místo: Pardubice, Polabiny

Datum: 21.10.2014

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ: 27502180
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu	274 459,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	274 459,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	274 459,11	41 168,90

Cena s DPH	v	CZK	315 628,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20130228 - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Gagarinova 382 Pce - rekonstrukce
Objekt: 03 - Byt 3+1, č.4, Gagarinova 382, Pce - Pasportizace a stavební opravy-změna
Místo: Pardubice, Polabiny Datum: 21.10.2014
Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP top s.r.o.
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	274 459,11
HSV - Práce a dodávky HSV	56 432,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 260,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 095,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 074,12
99 - Přesun hmot	3 002,41
PSV - Práce a dodávky PSV	216 026,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 737,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 150,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 590,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 419,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 881,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby	38 319,65
766 - Konstrukce truhlářské	32 615,25
767 - Konstrukce zámečnické	3 459,29
771 - Podlahy z dlaždic	3 141,20
776 - Podlahy povlakové	39 864,79
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 286,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 510,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 301,86
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Z á v ě r :	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	274 459,11

ROZPOČET

Stavba: 20130228 - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Gagarinova 382 Pce - rekonstrukce
Objekt: **03 - Byt 3+1, č.4, Gagarinova 382, Pce - Pasportizace a stavební opravy-změna**

Místo: Pardubice, Polabiny Datum: 21.10.2014
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP top s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **274 459,11**

HSV - Práce a dodávky HSV **56 432,70**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 260,55**

1	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příček hladkých Ytong 0,75*(0,7+1,51+0,7+1,51) Součet	m2	3,315	343,00	1 137,05
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 0,75*1,51 " přízdívka vany Součet	m2	1,133	109,00	123,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **44 095,62**

3	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 0,09*(1,82+2,41+2,13+1,8) " parapety Součet	m2	0,734	154,00	113,04
4	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% " dle stávajícího stavu 9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6 Součet	m2	70,400	58,00	4 083,20
5	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	70,400	39,00	2 745,60
6	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty " (4,99+1,52+0,42+0,07+4,92)/1=11,92 = cca 12x spára ve stropě 5,99*12*0,1 " š. vyspravení 100mm Součet	m2	7,188	126,00	905,69
7	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	7,188	106,00	761,93
8	K	611381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných 9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6 Součet	m2	70,400	122,00	8 588,80
9	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách 1 " oprava v místě větrání odstr.spízní skříně	kus	1,000	117,00	117,00
10	K	612325302	neobsazeno - Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží -2,357 " změna 10/2014 (0,05+0,05)*(1,82+1,615*2+2,41+1,6*2+2,13+0,8 8+2,44*2+1,8+1,61*2) " ostění a nadpraží Součet	m2	-2,357 2,357 0,000	358,00	0,00
11	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% " 2. vnitřní zděné příčky	m2	93,642	48,00	4 494,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,5*(5,99*2+1,52+0,42-1,14+0,42*2+0,07)- 0,8*1,97*3 "01		29,497		
			2,5*4,13-1,97*1,25 "02		7,863		
			2,5*1,6 "03		4,000		
			2,5*(3,42+4,92+0,42*2)-1,97*(0,8+1,25) "05		18,912		
			2,5*(3,43+4,99)-1,97*0,8*2 "06		17,898		
			2,5*(2,46+4,99)-1,97*0,8*2 "07		15,473		
			Součet		93,642		
12	K	612345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	70,629	47,00	3 319,56
			" 1. obvodové stěny a vnitřní nosné = stěrka "omítnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			2,5*(0,11*2+1,52+0,42+1,14)-0,8*1,97 "01		6,674		
			2,5*(2,5+3,8)-1,82*1,615 "02		12,811		
			2,5*1,18 "04		2,950		
			2,5*(3,42+4,92)-2,41*1,6 "05		16,994		
			2,5*(3,43+4,99)-2,13*1,61-0,88*2,44 "06		15,474		
			2,5*(2,46+4,99)-1,8*1,61 "07		15,727		
			Součet		70,629		
13	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	70,629	32,00	2 260,13
			70,629		70,629		
			Součet		70,629		
14	K	612381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnitřních stěn	m2	70,629	109,00	7 698,56
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	124,540	39,00	4 857,06
			" u oken a balk.dveří				
			(1,82+1,615)*2		6,870		
			(2,41+1,6)*2		8,020		
			(2,13+0,88+2,44)*2		10,900		
			(1,8+1,6)*2		6,800		
			Mezisoučet		32,590		
			" u vnitřních dveří				
			(0,8+1,97*2)*(1+1*2*4)		42,660		
			(1,25+1,97*2)*(1*2)		10,380		
			(0,6+1,97*2)*(1*2*2)		18,160		
			Mezisoučet		71,200		
			" u nových SDK				
			" chodba u koupelny a wc - vodorovné (u stropu a podlahy)				
			(2,57+0,1)*2		5,340		
			2,5*2 " chodba u koupelny a WC - svislé		5,000		
			(2,5+0,205)*2 " kuchyň vodorovné		5,410		
			2,5*2 " kuchyň svislé		5,000		
			Mezisoučet		20,750		
			Součet		124,540		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,400	14,00	985,60
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400		
			Součet		70,400		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,994	28,00	559,83
			" radiatory				
			(0,64+0,15)*2*0,62 "02		0,980		
			(0,76+0,15)*2*0,62 "05		1,128		
			(1,05+0,15)*2*0,62 "06		1,488		
			(0,76+0,15)*2*0,62 "07		1,128		
			Mezisoučet		4,724		
			" okna a balk.dveře				
			1,82*1,615		2,939		
			2,41*1,6		3,856		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,13*1,61+0,88*2,44		5,577		
			1,8*1,61		2,898		
			Mezisoučet		15,270		
			Součet		19,994		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	70,400	37,00	2 604,80
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400		
			Součet		70,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 074,12

19	K	931100000	POZN : při demontážích a bourání se nesmí ohrozit stabilita zděných příček				0,00
20	K	931100001	POZN : při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce				0,00
21	K	931100002	POZN : bourací práce a demontáže musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány				0,00
22	K	931101001	Demontáž větrací mřížky do instal.šachty 150x300 (provádět citlivě s ohledem na ponechání stávajícího potrubí rozvodu	kus	1,000	30,00	30,00
23	K	931101002	Odstranění větrací mřížky ze strany interiéru na odvětrávacím zařízení v místě spízní skříně nebo úprava stávajícího zaslepení	sou	1,000	206,00	206,00
24	K	931101003	Napojení stávající digestoře na stávající odvětrávací potrubí	kus	1,000	608,00	608,00
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,280	26,00	1 281,28
			" dle nového stavu				
			(9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6)*0,7		49,280		
			Součet		49,280		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,400	33,00	2 323,20
			" dle nového stavu				
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400		
			Součet		70,400		
27	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 100 " odhad	m2	100,000	2,00	200,00
28	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00
29	K	97608111R	Odstranění garnýže s roletami	sou	1,000	350,00	350,00
30	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police apod. vč.likvidace)	sou	1,000	500,00	500,00
31	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	sou	1,000	500,00	500,00
32	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalaci (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	sou	1,000	500,00	500,00
33	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	70,400	5,00	352,00
			" všechny místnosti i s umakartovými stěnami nebo plechovým stropem (bez těchto povrchů), který bude demontován				
			" dle stávajícího stavu				
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400		
			Součet		70,400		
34	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	164,727	5,00	823,64
			"omítnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			2,5*(0,11+5,99+1,52+0,42*2)*2-0,8*1,97*4-		29,834		
			2,5*(1,6+0,03+0,835) "01				
			2,5*(2,5+4,31)*2-1,97*(1,25+0,6)-1,82*1,615 "02		27,466		
			2,5*1,6 "03		4,000		
			2,5*1,18 "04		2,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,5*(3,42+4,92+0,42)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,6 "05		35,906		
			2,5*(3,43+4,99)*2-1,97*0,8*2-2,13*1,61- 0,88*2,44 "06		33,372		
			2,5*(2,46+4,99)*2-1,97*0,8*2-1,8*1,61 "07		31,200		
			Součet		164,727		

99 - Přesun hmot

3 002,41

35	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m	t	2,693	256,00	689,41
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,693	32,00	86,18
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,693	166,00	447,04
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,702	7,00	263,91
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,693	250,00	673,25
40	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m /vč.likvidace obalů/	t	1,946	433,00	842,62

PSV - Práce a dodávky PSV

216 026,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 737,13

41	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,600	270,00	972,00
			2,6+1,0		3,600		
			Součet		3,600		
42	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	13,950	277,00	3 864,15
			2,0*(1,51+1,665)*2-0,6*2,3 " koupelna		11,320		
			1,5*1,4 " kuchyn		2,100		
			Mezisoučet		13,420		
			" vytažený sokl v WC				
			0,15*(0,865+1,2)*2-0,15*0,6 "wc		0,530		
			Mezisoučet		0,530		
			Součet		13,950		
43	M	283552020	páska těsnící	m	11,528	53,00	610,98
			(1,665+1,51)*2*1,1		6,985		
			(0,865+1,2)*2*1,1		4,543		
			Součet		11,528		
44	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech /vč.likvidace obalů/	%	145,000	2,00	290,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 150,00

45	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
46	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech /vč.likvidace obalů/	%	150,000	1,00	150,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 150,00

47	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
48	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech /vč.likvidace obalů/	%	150,000	1,00	150,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 590,00

49	K	72300900A	Revize domovního plynovodu	sou	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	56,00	56,00
51	K	580506004	Vyhledání rozvodu plynu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	91,00	91,00
52	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	75,00	75,00
53	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního	kus	1,000	30,00	30,00
54	K	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem domovního plynovodu	kus	1,000	12,00	12,00
55	K	580506027	Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	1,000	75,00	75,00
56	K	580506034	Provedení tlakové zkoušky domovních plynovodů	kus	1,000	164,00	164,00
57	K	580506041	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	kus	1,000	12,00	12,00
58	K	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	75,00	75,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

20 419,97

59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	sou	1,000	85,00	85,00
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00
61	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00
62	K	725210821	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků	sou	1,000	73,00	73,00
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	sou	1,000	1 066,00	1 066,00
64	K	725220841	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	sou	1,000	73,00	73,00
65	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	sou	1,000	937,00	937,00
66	M	55421004A	vana akrylátová klasik 140x70 cm bílá	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	sou	1,000	224,00	224,00
68	K	725980124	Dvířka 310/310mm D+M	kus	1,000	129,00	129,00
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	sou	1,000	90,00	90,00
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	sou	1,000	1 346,00	1 346,00
71	K	725840850	Demontáž baterie va a sprch a umyvadel společných	kus	1,000	74,00	74,00
72	K	725820801	Demontáž baterie umyvadlové, dřezové	sou	1,000	42,00	42,00
73	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou	1,000	696,00	696,00
74	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	sou	1,000	796,00	796,00
75	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	892,00	892,00
76	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00
78	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00
79	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	321,00	321,00
80	K	725865502	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	1 331,00	1 331,00
81	K	725610810	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (šetrně, bude opět použit, vč.přesunu a dočasného uskladnění)	sou	1,000	227,00	227,00
82	K	725619100	Přesun, osazení a zprovoznění stávajícího sporáku	kus	1,000	645,00	645,00
83	K	725662890	Demontáž digestoře nad sporákem	sou	1,000	50,00	50,00
84	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného vč.ověření stávající dimenze odtahu	kus	1,000	543,00	543,00
85	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m3/hod a filtr)	sou	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,158	696,00	109,97
87	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech /vč.likvidace obalů/	%	850,000	1,00	850,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 881,00

88	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru (0,64+0,76+1,05+0,76)*0,62*2 Součet	m2	3,980	450,00	1 791,00
89	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech	%	45,000	2,00	90,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

19 600,00

90	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomoci 9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6 Součet	m2B P	70,400	250,00	17 600,00
91	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
92	K	740991002	POŽn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu				0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

38 319,65

93	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
94	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB " vč.odpočtu dveří mezi WC+koupelna a chodba 2,5*(2,57+0,015+0,1)-0,6*1,97*2 Součet	m2	4,349	761,00	3 309,59
95	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr " vč.odpočtu dveří mezi WC+koupelna a chodba 2,5*(2,57+0,015+0,1)-0,6*1,97*2 2,5*(1,41+0,865)-0,6*1,97*2 Součet	m2	7,672	29,00	222,49
96	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,5 Součet	m	2,500	35,00	87,50
97	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě 7,672 Součet	m2	7,672	34,00	260,85
98	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB 2,5*(0,075+1,855) " mezi kuchyní a koupelnou 2,5*1,665 " mezi koupelnou a šachtou a WC Součet	m2	8,988	906,00	8 143,13
99	K	763121223	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené bez nosné kce 2,5*1,665 " koupelna 2,5*1,2 "WC Součet	m2	7,163	387,00	2 772,08
100	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 (1,05+0,1)*0,9+0,99*0,1 " pro rozvody kanalizace a vody k pračce (za vanou) Součet	m2	1,134	583,00	661,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	763122520	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 2,5*(0,645+0,205) " u šachty v kuchyni 2,5*0,865 " u šachty na WC Součet	m2	4,288 2,125 2,163 4,288	579,00	2 482,75
102	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr 8,988*2+7,163+1,134+4,288 Součet	m2	30,561 30,561 30,561	14,00	427,85
103	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	30,561	23,00	702,90
104	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,6+1,0 Součet	m2	3,600 3,600 3,600	528,00	1 900,80
105	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem (1,665+1,51)*2 (0,865+1,2)*2 Součet	m	10,480 6,350 4,130 10,480	67,00	702,16
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	16,00	57,60
107	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 2,6+1,0 Součet	m2	3,600 3,600 3,600	14,00	50,40
108	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 SE role 1,5 x 50 m 3,6*1,1	m2	4,356 3,960	47,00	204,73
109	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	28,00	100,80
110	K	76317111R	Montáž ocelových větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00
111	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm	kus	1,000	186,00	186,00
112	K	763172315	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00
113	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	857,00	857,00
114	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	2,000	529,00	1 058,00
115	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4*2 " pro vrchní skříňky nové kuch.linky	kus	8,000 8,000	24,00	192,00
116	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm 8+2	kus	10,000 10,000	726,00	7 260,00
117	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00
118	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00
119	K	763431811	Demontáž podhledu lepeného na stropní konstrukci 9,3 " 01	m2	9,300 9,300	63,00	585,90
120	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce /vč.likvidace obalů/	%	2 250,000	1,00	2 250,00

766 - Konstrukce truhlářské

32 615,25

121	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 1,21*(0,91+0,19+0,35+0,2) " 01 Součet	m2	1,997 1,997 1,997	66,00	131,80
122	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	1,997	17,00	33,95
123	K	7666218A0	neobsazeno - POZn: Demontáže oken a balk.dveří (rámů, křídel a ocel.osazovacích rámů s podkladním hranolem) musí být provedeny tak, aby nebyly poškozeny veškeré kce okolo ! (viz popis TZ nový stav-Bourání) " změna 10/2014				0,00
124	K	968062356	neobsazeno - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 1,82*1,615 2,41*1,6 1,8*1,61	m2	 2,939 3,856 2,898		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		9,693		
			-9,693 " změna 10/2014		-9,693		
			Součet		0,000		
125	K	968062357	neobsazeno - Vybourání dřevěných ráků oken a balk dveří dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2			0,00
			2,13*1,61+0,88*2,44-5,5765 " změna 10/2014		-0,000		
			Součet		-0,000		
126	K	968072641	neobsazeno - Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2			0,00
			9,693+5,577-15,27 " změna 10/2014		0,000		
			Součet		0,000		
127	K	76662122R	neobsazeno - Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2			0,00
			1,82*1,615*2		5,879		
			2,41*1,6		3,856		
			Mezisoučet		9,735		
			-9,735 " změna 10/2014		-9,735		
			Součet		-0,000		
128	M	61140031R	neobsazeno - ozn.: 05 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2			0,00
			9,735-9,735 " změna 10/104		0,000		
129	K	76664113R	neobsazeno - Systémová montáž sestavy balkonových dveří a okna plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2			0,00
			0,88*2,44+2,13*1,61-5,5765 " změna 10/2014		-0,000		
			Součet		-0,000		
130	M	61143253R	neobsazeno - ozn.: 06 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2			0,00
			5,577-5,577 " změna 10/2014		0,000		
131	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	14,00	126,00
			1 " vyvěšení vstupních dveří		1,000		
			8" vnitřní, š1250mm jsou dvě křídla		8,000		
			Součet		9,000		
132	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	245,00	1 715,00
			2+2+1+2		7,000		
133	M	61162812R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 751,00	3 502,00
134	M	61162802R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 225,00	2 450,00
135	M	61162815R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	3 295,00	3 295,00
136	M	61162800R	ozn.04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 126,00	2 252,00
137	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových dveří a zárubně	kpl	1,000	227,00	227,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	7666919A1	Dodržení podmínky, že stávající zárubeň a vstupní dveře musí jako celek m splňovat požadavky protipožární výplně	kpl	1,000	318,00	318,00
139	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00
140	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm vč.provedení nátěru	kus	1,000	50,00	50,00
141	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00
142	K	766812850	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	241,00	241,00
143	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,500	1 613,00	4 032,50
144	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,500	3 000,00	7 500,00
145	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových spízních /komplet truhlářská kce/	kus	1,000	71,00	71,00
146	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových /komplet truhlářská kce/	kus	1,000	84,00	84,00
147	K	766821141	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním vč.spojovacího a spotřebního materiálu	kus	1,000	210,00	210,00
148	M	61510101R	skříň vestavěná dl.cca 1000mm (stejně provedení jako kuch.linka-komplet truhl.kce	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
149	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech /vč.likvidace obalů/	%	2 500,000	1,00	2 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 459,29

150	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek "dveře jádra neodečítány 2,5*(1,6+0,03+0,835) 2,5*(1,6+0,835) 2,5*(2,5+0,330) 2,5*(1,6+1,6) Součet	m2	27,325	96,00	2 623,20
151	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,6+1,0 Součet	m2	3,600	94,00	338,40
152	K	767582801	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	22,00	79,20
153	K	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček/ 27,325+3,6 Součet	m2	30,925	12,00	371,10
154	K	998767203	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech /vč.likvidace obalů/	%	47,389	1,00	47,39

771 - Podlahy z dlaždic

3 141,20

155	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických 2,6 "03	m2	2,600	67,00	174,20
156	K	771574131	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu) 2,6+1,0 Součet	m2	3,600	298,00	1 072,80
157	M	597611450	dlaždice keramické - l.j. 3,6*1,15	m2	4,140	180,00	745,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					4,140		
158	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	42,00	151,20
159	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,480	35,00	366,80
(0,865+1,2)*2					4,130		
(1,51+1,665)*2					6,350		
Součet					10,480		
160	K	771591179	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc-předsíní/	m	1,200	305,00	366,00
0,6*2					1,200		
161	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech /vč.likvidace obalů/	%	53,000	5,00	265,00

776 - Podlahy povlakové

39 864,79

162	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	71,250	6,00	427,50
" dle stav.půdorysu							
(0,11+5,99+1,52+0,42*2)*2-0,98-0,8*3-0,6*2 "01					12,340		
(2,5+4,13)*2-1,25-0,6 "02					11,410		
(1,6+1,6)*2-0,6-5,8 "03 je dlažba					0,000		
(0,835+1,18)*2-0,6 "04					3,430		
(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-1,25 "05					15,470		
(3,43+4,99)*2-0,8*2 "06					15,240		
(2,49+4,99)*2-0,8*2 "07					13,360		
Součet					71,250		
163	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	67,800	47,00	3 186,60
9,3+10,3+2,6-2,6+1,0+17,4+17,2+12,6 " v 03 je dlažba					67,800		
Součet					67,800		
164	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	67,570	47,00	3 175,79
(0,11+5,99+1,52+0,42)*2-0,8*4-0,6*2 "01					11,680		
(2,5+4,035)*2-1,25 "02					11,820		
(3,42+4,92+0,42)*2-0,8-1,25 "05					15,470		
(3,43+4,99)*2-0,8*2 "06					15,240		
(2,49+4,99)*2-0,8*2 "07					13,360		
Součet					67,570		
165	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	81,084	44,00	3 567,70
67,57*1,2					81,084		
166	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,800	60,00	4 008,00
9,3+10,3+17,4+17,2+12,6					66,800		
Součet					66,800		
167	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	80,160	180,00	14 428,80
66,8*1,2					80,160		
168	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,800	11,00	734,80
66,8					66,800		
169	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,700	68,00	1 135,60
66,8*0,25					16,700		
170	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,800	3,00	200,40
171	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,800	19,00	1 269,20
172	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optim.tl.do 4mm/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	66,800	103,00	6 880,40
66,8					66,800		
173	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech /vč.likvidace obalů/	%	850,000	1,00	850,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

17 286,17

174	K	781411810	Demontáž obkladů stěn z obkladaček	m2	2,240	50,00	112,00
1,215*1,37+1,25*(1,33-0,87) "02					2,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2,240		
175	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu)	m2	1,950	283,00	551,85
			1,5*0,65*2 " kuchyň na omítku zděné přičky		1,950		
			Součet		1,950		
176	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu)	m2	21,788	368,00	8 017,98
			1,5*(1,855+0,205) " kuchyň		3,090		
			2,0*(1,51+1,665)*2-0,6*1,97 " koupelna		11,518		
			1,015*0,1 " vrch předstěny za vanou pro rozvody vody a kanalizace pro pračku		0,102		
			2,0*(0,865+1,2)*2-0,6*1,97 " wc		7,078		
			Součet		21,788		
177	M	597610450	obkladačky keramické - I. j.	m2	26,112	180,00	4 700,16
			1,95*1,1		2,145		
			21,788*1,1		23,967		
			Součet		26,112		
178	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	23,738	21,00	498,50
			1,95+21,788		23,738		
			Součet		23,738		
179	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	8,845	85,00	751,83
			1,015*3+0,9*2 " koupelna		4,845		
			1,5*1 " kuchyň		1,500		
			2,5*1 " chodba		2,500		
			Součet		8,845		
180	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	4,220	95,00	400,90
			(0,7+1,41)*2		4,220		
			Součet		4,220		
181	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	13,840	64,00	885,76
			(1,51+1,665+0,865+1,2)*2 "koupelna a wc		10,480		
			0,65+1,855+0,205+0,65 "kuchyň		3,360		
			Součet		13,840		
182	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	23,738	26,00	617,19
			1,95+21,788		23,738		
183	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech /vč.likvidace obalů/	%	250,000	3,00	750,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							8 510,10
184	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00
			7 " vnitřní vč. vchod.zárubeně bez zárubně š 1250mm		7,000		
			2 " vni zárubeň š 1250mm je brána jako 2ks		2,000		
			Součet		9,000		
185	K	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN stáv.ochr.roh.ocel.profilů	kus	4,000	83,00	332,00
			2+2		4,000		
			Součet		4,000		
186	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	sou	1,000	785,00	785,00
			1		1,000		
187	K	783201819	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním - otopná tělesa vč.úchytlů	m2	19,280	25,00	482,00
			" radiatory				
			0,64*0,62*2+10*0,15*2 "02		3,794		
			0,76*0,62*2+12*0,15*2 "05		4,542		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,05*0,62*2+17*0,15*2 "06		6,402		
			0,76*0,62*2+12*0,15*2 "07		4,542		
			Součet		19,280		
188	K	783325154	Nátěry syntetické deskových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	19,280	212,00	4 087,36
189	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	28,000	2,00	56,00
			1,0*4*2		8,000		
			2,5*2*4		20,000		
			Součet		28,000		
190	K	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	28,000	29,00	812,00
191	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří /vchodové dveře/	m2	1,655	87,00	143,99
			0,8*1,97*1,05		1,655		
192	K	783695213	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kčí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	1,655	279,00	461,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 301,86

193	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (vč.přip.opráčení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)	m2	265,111	15,00	3 976,67
			" otvory do 4m2 se neodečítají				
			Mezisoučet		0,000		
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,4+17,2+12,6		70,400		
			Mezisoučet		70,400		
			"omitnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			2,5*(0,11+5,99+1,52+0,42*2)*2-		36,138		
			2,5*(1,6+0,03+0,835) "01				
			2,5*(2,5+4,31)*2 "02		34,050		
			2,5*1,6 "03		4,000		
			2,5*1,18 "04		2,950		
			2,5*(3,42+4,92+0,42)*2 "05		43,800		
			2,5*(3,43+4,99)*2-2,13*1,61-0,88*2,44 "06		36,524		
			2,5*(2,46+4,99)*2 "07		37,250		
			Součet		265,111		
194	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	6,950	33,00	229,35
			" stěny zděné v koupelně a WC				
			" tapety na umykartových stěnách byt.jádra se odstraňují spolu s těmito stěnami				
			2,5*(1,6+1,18)		6,950		
			Součet		6,950		
195	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,950	87,00	604,65
196	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	243,961	20,00	4 879,22
			" otvory do 4m2 se neodečítají				
			9,3+10,3+17,4+17,2+12,6 " stropy mimo SDK		66,800		
			" stěny mimo SDK				
			2,5*(0,11+5,99+1,52+0,42)*2-2,5*2,57 "01		33,775		
			2,5*(2,5+4,035+3,73) "02		25,663		
			2,5*(3,42+4,92+0,42)*2 "05		43,800		
			2,5*(3,43+4,99)*2-(2,13*1,61+0,88*2,44) "06		36,524		
			2,5*(2,49+4,99)*2 "07		37,400		
			Součet		243,961		
197	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,926	41,00	611,97
			" na SDK stropy				
			2,6+1,1		3,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		3,700		
			" na SDK stěny				
			2,5*2,57 " chodba 01		6,425		
			(2,5-2,3)*(0,865+1,2+1,51+1,665)*2 " 03+0,4		2,096		
			(2,5-1,5)*(2,5+0,205) "02		2,705		
			Mezisoučet		11,226		
			Součet		14,926		

Ostatní - Ostatní

999 - Z á v ě r :

198	K	99900001a	Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech tohoto výkazu na straně zhotovitele díla (uchazeče o zakázku) budou řešeny před podáním cenové nabídky a budou řešeny před podáním cenové a technické nabídky uchazeče o zakázku za součinnosti gener.projektanta akce.				
199	K	99900001b	Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem.				
200	K	99900001c	Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací (odevzdáním své cenové a technické nabídky) zkontrolovat projektovou dokumentaci a tento výkaz výměr a z pozice své odbornosti a prohlídky místa plnění				
201	K	99900002a	před odevzdáním své nabídky na případné nedostatky projektanta a zpracovatele tohoto výkazu upozornit				
202	K	99900002b	a žádat nápravu před odevzdání své cenové a technické nabídky.				
203	K	99900002c	Tento výkaz výměr byl zpracován na základě zadávací projektové dokumentace od HMP top s.r.o.				
204	K	99900002d	stupeň PD : "Dokumentace pro výběr dodavatele", č.HMP2013-04-1000 z období 2/2013 a změny z 10/2014				
205	K	99900003a	Součástí této dokumentace byly tyto textové a výkresové části :				
206	K	99900003b	> 01 - Technická zpráva stávajícího stavu+fotodokumentace				
207	K	99900003c	> 02 - Výkres stávajícího stavu+bourací práce				
208	K	99900003d	> 03 - Technická zpráva stavebních oprav				
209	K	99900003e	> 04 - Výkres stavebních oprav				
210	K	99900003f					
211	K	99900003g					

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

212	K	013002001	neobsazeno - Projektové práce-statický výpočet pro návrh vyztužení a kotvení rámu oken, okenních sestav a lodžiových sestav	Kč	1,000	500,00	500,00
213	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	100,00	100,00
214	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	100,00	100,00
215	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	100,00	100,00
216	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	1,000	200,00	200,00
217	K	042203000	Energetický štítek obálky budovy	Kč	1,000	500,00	500,00
218	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	200,00	200,00
219	K	044002000	Revize	Kč	1,000	100,00	100,00
220	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	100,00	100,00
221	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	100,00	100,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20130316 - Byt č.15, 3+1, 4.NP, Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 17.03.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	274 285,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	274 285,80	41 142,90

Cena s DPH	v	CZK	315 428,70
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20130316 - Byt č.15, 3+1, 4.NP, Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

17.03.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		274 285,80	315 428,70	
02	B.č. 15 Pasportizace a stavební opravy	274 285,80	315 428,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20130316 - Byt č.15, 3+1, 4.NP, Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Objekt: 02 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy

KSO:

Místo: Pardubice

Datum: 17.03.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 285,80

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 274 285,80

41 142,87

Cena s DPH

v CZK

315 428,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20130316 - Byt č.15, 3+1, 4.NP, Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	02 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	17.03.2013
Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:	HMP top s.r.o.
Uchazeč:	dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	274 285,80
HSV - Práce a dodávky HSV	50 684,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 263,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 058,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 744,97
99 - Přesun hmot	3 616,93
PSV - Práce a dodávky PSV	221 601,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 604,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 085,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 085,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 590,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 279,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 890,40
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 375,00
763 - Konstrukce suché výstavby	36 559,47
766 - Konstrukce truhlářské	24 206,82
767 - Konstrukce zámečnické	2 396,72
771 - Podlahy z dlaždic	2 826,30
776 - Podlahy povlakové	39 180,66
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 222,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 503,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 795,51
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Z á v ě r :	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20130316 - Byt č.15, 3+1, 4.NP, Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce
Objekt: **02 - B.č.15 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 17.03.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **274 285,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **50 684,08**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 263,61**

1	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong 0,75*(0,7+1,515+0,7+1,515) Součet	m2	3,323	343,00	1 139,79
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 0,75*1,515 " přízdívka vany Součet	m2	1,136	109,00	123,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **30 058,57**

3	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	5,000	140,00	700,00
4	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% " všechny místnosti i s umakartovými stěnami nebo plechovým stropem (bez těchto povrchů), které budou demontovány " dle stávajícího stavu 9,3+10,1+2,6+1,0+17,4+17,1+12,5 Součet	m2	70,000	58,00	4 060,00
5	K	611125101	Vyplnění spár vnitřních stropů (vyplnění, začistění příp.přetažení krycí páskou a přetmelení) 14*5,975*0,1 " spáry stropních panelů Mezisoučet " thliny " vodorovná spára u stropu a obv.zdi (4,125+1,18+0,03+1,15+4,99)*0,1 (4,92+0,39+1,56+4,99)*0,1 Mezisoučet Součet	m2	10,699	106,00	1 134,09
6	K	612125101	Vyplnění spár vnitřních stěn z cihel (vyplnění, začistění příp.přetažení krycí páskou a přetmelení) " svislé spáry obv.stěna - vnitřní stěna nosná 2,52*2*4*0,15*2 Součet	m2	6,048	86,00	520,13
7	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách 7*3 Součet	kus	21,000	117,00	2 457,00
8	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží (1,81+1,61*2)*0,1 (2,41+1,61*2)*0,1 (2,1+0,9+2,44*2)*0,1 (1,81+1,61*2)*0,1 Součet	m2	2,357	347,00	817,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	162,402	48,00	7 795,30
			omítnuté stěny, samořejmě ne montované				
			příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			2,52*(0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-0,8*1,97*4-		29,631		
			2,55*2,52				
			2,52*(2,49+4,125+0,345)*2-1,21*1,75-2,49*2,52-		23,772		
			1,81*1,61				
			2,52*(1,6+0,03*2)		4,183		
			2,52*(0,03*2+1,18)		3,125		
			2,52*(3,42+4,92+0,39)*2-0,8*1,97-1,21*1,75-		36,426		
			2,41*1,61				
			2,52*(3,415+4,99)*2-0,8*1,97*2-2,1*1,61-		33,632		
			0,9*2,44				
			2,52*(2,49+4,99)*2-0,8*1,97*2-1,81*1,61		31,633		
			Součet		162,402		
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	129,175	39,00	5 037,83
			" u oken				
			(1,81+1,61)*2		6,840		
			(2,41+1,61)*2		8,040		
			(2,1+0,9+2,44)*2		10,880		
			(1,81+1,61)*2		6,840		
			Mezisoučet		32,600		
			" u vnitřních dveří				
			(0,8+1,97*2)*2*5		47,400		
			(1,21+1,96*2)*2		10,260		
			(0,6+1,97*2)*2*2		18,160		
			Mezisoučet		75,820		
			" u nových SDK				
			" svislé				
			2,52*6		15,120		
			" vodorovné				
			2,55+0,15*2+2,49+0,295		5,635		
			Mezisoučet		20,755		
			Součet		129,175		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,500	14,00	973,00
			9,0+9,9+2,5+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Součet		69,500		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,390	28,00	570,92
			" radiatory				
			(0,92+1,25+0,71+0,7)*0,62*2*1,15		5,105		
			Mezisoučet		5,105		
			" okna				
			1,81*1,61*2		5,828		
			2,41*1,61		3,880		
			2,1*1,61+0,9*2,44		5,577		
			Mezisoučet		15,285		
			Součet		20,390		
13	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	70,000	37,00	2 590,00
14	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	0,615	864,00	531,36
			2,05*2*0,15 " pro novou vchod zaruben		0,615		
15	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,018	2 304,00	41,47
			0,8*0,15*0,15 " po vyb.vchod.dv.zarubne		0,018		
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,524	358,00	545,59
			0,15*(0,98+2,05*2)*2 " nově zazděná		1,524		
			vchod,zárubeň				
			Součet		1,524		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	1,000	1 097,00	1 097,00
18	M	553312150	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P	kus	1,000	1 187,00	1 187,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 744,97

19	K	931100000	POZN : při demontážích a bourání se nesmí ohrozit stabilita zděných příček				0,00
20	K	931100001	POZN : při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce				0,00
21	K	931100002	POZN : bourací práce a demontáže musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány				0,00
22	K	931101001	Demontáž větrací mřížky do instal.šachty (provádět citlivě s ohledem na ponechání stávajícího potrubí rozvodu odvětrání)	kus	1,000	30,00	30,00
23	K	931101002	Odstanění odvětrání v místě pův.spíží skříně a nová úprava zaslepením vč.omítnutí	sou	1,000	550,00	550,00
24	K	931101003	Napojení stávající digestoře na stávající odvětrávací potrubí	kus	1,000	608,00	608,00
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	48,650	26,00	1 264,90
" dle nového stavu							
69,5*0,7					48,650		
Součet					48,650		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	69,500	33,00	2 293,50
" dle nového stavu							
9,0+9,9+2,5+1,1+17,4+17,1+12,5					69,500		
Součet					69,500		
27	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m ²	100,000	2,00	200,00
100 " odhad					100,000		
28	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m ²	100,000	4,00	400,00
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	2,009	143,00	287,29
0,98*2,05 " vchod zárubeň					2,009		
Součet					2,009		
30	K	97608111R	Odstanění garnyže vč.příp.rolet	sou	1,000	350,00	350,00
31	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police apod. vč.likvidace)	sou	1,000	500,00	500,00
32	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	sou	1,000	500,00	500,00
33	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	sou	1,000	500,00	500,00
34	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m ²	70,000	3,00	210,00
" všechny místnosti i s umakartovými stěnami nebo plechovým stropem (bez těchto povrchů), které budou demontovány							
" dle stávajícího stavu							
9,3+10,1+2,6+1,0+17,4+17,1+12,5					70,000		
Součet					70,000		
35	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m ²	162,402	2,00	324,80
"omítnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu							
2,52*(0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-0,8*1,97*4-2,55*2,52					29,631		
2,52*(2,49+4,125+0,345)*2-1,21*1,75-2,49*2,52-1,81*1,61					23,772		
2,52*(1,6+0,03*2)					4,183		
2,52*(0,03*2+1,18)					3,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,52*(3,42+4,92+0,39)*2-0,8*1,97-1,21*1,75-2,41*1,61		36,426		
			2,52*(3,415+4,99)*2-0,8*1,97*2-2,1*1,61-0,9*2,44		33,632		
			2,52*(2,49+4,99)*2-0,8*1,97*2-1,81*1,61		31,633		
			Součet		162,402		
36	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva či stropu hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	16,747	225,00	3 768,08
			14*5,975*0,1 " spáry stropních panelů		8,365		
			Mezisoučet		8,365		
			" thliny				
			" vodorovná spára u stropu a obv.zdi				
			(4,125+1,18+0,03+1,15+4,99)*0,1		1,148		
			(4,92+0,39+1,56+4,99)*0,1		1,186		
			Mezisoučet		2,334		
			" svislé spáry obv.stěna - vnitřní stěna nosná				
			2,52*2*4*0,15*2		6,048		
			Mezisoučet		6,048		
			Součet		16,747		
37	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,747	50,00	837,35
38	K	985111111	Otlučení omítek stěn (ostění a nadpraží pro provedení reprofilace)	m2	2,357	153,00	360,62
			(1,81+1,61*2)*0,1		0,503		
			(2,41+1,61*2)*0,1		0,563		
			(2,1+0,9+2,44*2)*0,1		0,788		
			(1,81+1,61*2)*0,1		0,503		
			Součet		2,357		
39	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm (ostění a nadpraží pro reprofilace)	m	5,030	46,00	231,38
			(1,81+1,61*2)		5,030		
			(2,41+1,61*2)		5,630		
			(2,1+0,9+2,44*2)		7,880		
			(1,81+1,61*2)		5,030		
			Součet		23,570		
40	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,357	447,00	1 053,58
			(1,81+1,61*2)*0,1		0,503		
			(2,41+1,61*2)*0,1		0,563		
			(2,1+0,9+2,44*2)*0,1		0,788		
			(1,81+1,61*2)*0,1		0,503		
			Součet		2,357		
41	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,357	52,00	122,56
42	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	2,357	157,00	370,05
43	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,357	9,00	21,21
44	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	2,357	153,00	360,62
45	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,357	243,00	572,75
46	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,357	12,00	28,28
99 - Přesun hmot							3 616,93
47	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m	t	2,431	431,00	1 047,76
48	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,431	32,00	77,79
49	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,431	166,00	403,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,431*14 'Přepočtené koeficientem množství	t	34,034	7,00	238,24
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,431	250,00	607,75
52	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m /vč.likvidace obalů/	t	2,868	433,00	1 241,84

PSV - Práce a dodávky PSV

221 601,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 604,49

53	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou 2,5*1,1 Součet	m2	3,600	270,00	972,00
54	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou 2,0*(1,515+1,665)*2-0,6*1,97 " kouplena 1,5*1,4 " kuchyn Mezisoučet " vytažený sokl v WC 0,15*(0,85+1,2)*2-0,15*0,6 "wc Mezisoučet Součet	m2	14,163	277,00	3 923,15
55	M	283552020	páska těsnící (1,515+1,661)*2*1,1 (0,85+1,2)*2*1,1 Součet	m	11,497	53,00	609,34
56	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech /vč.likvidace obalů/	%	50,000	2,00	100,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 085,00

57	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
58	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech /vč.likvidace obalů/	%	85,000	1,00	85,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 085,00

59	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních přípomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
60	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech /vč.likvidace obalů/	%	85,000	1,00	85,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 590,00

61	K	72300900A	Revize domovního plynovodu	sou	1,000	2 000,00	2 000,00
62	K	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	56,00	56,00
63	K	580506004	Vyhledání rozvodu plynu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	91,00	91,00
64	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	75,00	75,00
65	K	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního	kus	1,000	30,00	30,00
66	K	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem domovního plynovodu	kus	1,000	12,00	12,00
67	K	580506027	Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	1,000	75,00	75,00
68	K	580506034	Provedení tlakové zkoušky domovních plynovodů	kus	1,000	164,00	164,00
69	K	580506041	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	kus	1,000	12,00	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	75,00	75,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 279,97
71	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	sou	1,000	85,00	85,00
72	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00
73	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00
74	K	725210821	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	sou	1,000	73,00	73,00
75	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	sou	1,000	1 066,00	1 066,00
76	K	725220841	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	sou	1,000	73,00	73,00
77	K	725224136	Vana ocelová smaltovaná délka 1400 mm	sou	1,000	5 000,00	5 000,00
78	K	725980124	Dvířka 310/310mm D+M	kus	1,000	81,00	81,00
79	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	sou	1,000	224,00	224,00
80	K	725310823	Demontáž pro zpětné použití dřež jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách (vč.provizorního uskladnění)	sou	1,000	270,00	270,00
81	K	725319111	Montáž stávajícího dřezu ostatních typů	sou	1,000	660,00	660,00
82	K	725840850	Demontáž baterie va a sprch a umyvadel společných	kus	1,000	74,00	74,00
83	K	725820801	Demontáž baterie umyvadelové, dřezové	sou	1,000	42,00	42,00
84	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou	1,000	696,00	696,00
85	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	sou	1,000	796,00	796,00
86	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	sou	1,000	892,00	892,00
87	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00
88	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00
89	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00
90	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	321,00	321,00
91	K	725865502	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	1 331,00	1 331,00
92	K	725610810	Demontáž sporáků kombinovaných vč.odpojení od domovního plynovodu	sou	1,000	57,00	57,00
93	K	725619103	Montáž sporáku kombinovaných	kus	1,000	316,00	316,00
94	M	541122100	Elektroplynový sporák například Mora KS 611 GW	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
95	K	751377011	Zpětná mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00
96	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,158	696,00	109,97
97	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech /vč.likvidace obalů/	%	250,000	1,00	250,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							2 890,40
98	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru (1,4*2+1,2*2)*0,62	m2	3,224	850,00	2 740,40
			Součet		3,224		
99	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech	%	75,000	2,00	150,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							19 375,00
100	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.zednických a bouracích připomocí a likvidace vyb.materiálu a suti " dle nového stavu	m2B P	69,500	250,00	17 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9,0+9,9+2,5+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Součet		69,500		
101	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
102	K	740991002	POŽn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu				0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							36 559,47
103	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
104	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	5,496	761,00	4 182,46
			" koupelna vč.odpočtu dveří				
			2,52*(2,55+0,1)-0,6*1,97		5,496		
			Součet		5,496		
105	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,992	29,00	318,77
			5,496*2		10,992		
			Součet		10,992		
106	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,520	35,00	88,20
			2,52		2,520		
			Součet		2,520		
107	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,496	34,00	186,86
108	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,009	906,00	8 162,15
			2,52*(1,835+0,075+1,665)		9,009		
			Součet		9,009		
109	K	763121223	SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	6,968	387,00	2 696,62
			2,52*(1,665-0,1)		3,944		
			2,52*1,2		3,024		
			Součet		6,968		
110	K	763122520	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,536	579,00	2 626,34
			2,52*(0,295+0,655+0,85) " WC a šachta		4,536		
			Součet		4,536		
111	K	763164667	SDK obklad kovových kcí tvaru U desky 2xH2 12,5	m2	0,914	508,00	464,31
			1,015*0,9 " koupelna		0,914		
112	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	30,628	14,00	428,79
			9,009*2+6,968+4,536+(0,914+(1,015+0,9)*0,1)		30,628		
			Součet		30,628		
113	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	21,427	23,00	492,82
			9,009+6,968+4,536+0,914		21,427		
			Součet		21,427		
114	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,600	528,00	1 900,80
			2,5+1,1		3,600		
			Součet		3,600		
115	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,460	67,00	700,82
			(1,515+1,665)*2		6,360		
			(0,85+1,2)*2		4,100		
			Součet		10,460		
116	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,600	16,00	57,60
117	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,600	14,00	50,40
118	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 SE role 1,5 x 50 m	m2	4,356	47,00	204,73
			3,6*1,1		3,960		
			3,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,356		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,600	28,00	100,80
120	K	76317111R	Montáž ocelových větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00
121	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	186,00	186,00
122	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00
123	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	857,00	857,00
124	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	2,000	529,00	1 058,00
125	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	8,000	24,00	192,00
			4*2 " pro vrchní skříňky nové kuch.linky		8,000		
126	M	590304170	držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm	kus	10,000	726,00	7 260,00
			8+2		10,000		
127	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00
128	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	665,00	1 330,00
129	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce /vč.likvidace obalů/	%	500,000	1,00	500,00

766 - Konstrukce truhlářské

24 206,82

130	K	76662291R	Seřízení stávajících oken a balkonových dveří	m2	15,285	256,00	3 912,96
			1,81*1,61*2		5,828		
			2,41*1,61		3,880		
			2,1*1,61+0,9*2,44		5,577		
			Součet		15,285		
131	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	15,000	14,00	210,00
			8 " vyvěšení		8,000		
			7" zavěšení		7,000		
			Součet		15,000		
132	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	345,00	2 070,00
133	M	61162812R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 979,00	3 958,00
134	M	61162802R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 066,00	2 132,00
135	M	61162800R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 126,00	2 252,00
136	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových dveří nebo zárubně	kpl	1,000	227,00	227,00
137	K	7666919A1	Dodržení podmínky, že stávající zárubeň nebo vstupní dveře musí jako celek m splňovat požadavky protipožární výplně	kpl	1,000	318,00	318,00
138	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	879,00	879,00
139	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	2 062,00	2 062,00
140	M	549155500	kukátko-průhleditko panoramatické chrom	kus	1,000	217,00	217,00
141	M	549240020	zámek stavební zadlabací obyčejné 536a převod L HB	kus	1,000	94,00	94,00
142	M	549141200	kování bezpečnostní Rostex R4,klika-klika R4 Cr	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
143	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	1,000	863,00	863,00
144	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm vč.provedení nátěru	kus	1,000	50,00	50,00
146	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00
147	K	766812850	Demontáž pro zpětné použití kuchyňských linek vč.digestoře a vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky (vč.provizorního uskladnění)	kus	1,000	724,00	724,00
148	K	76681111A	Zpětná montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,220	1 613,00	1 967,86
149	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových /komplet truhlářská kce/	kus	1,000	84,00	84,00
150	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech /vč.likvidace obalů/	%	500,000	1,00	500,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 396,72

151	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek "dveře jádra neodečítány 2,52*2,55 2,52*(2,49+0,345) 2,5*(1,6+0,83) Součet	m2	19,645	96,00	1 885,92
152	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,6+1,0 Součet	m2	3,600	94,00	338,40
153	K	767582801	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	22,00	79,20
154	K	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček/	m2	3,600	12,00	43,20
155	K	998767203	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech /vč.likvidace obalů/	%	50,000	1,00	50,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 826,30

156	K	771574131	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárovezu) 2,5+1,1 Součet	m2	3,600	298,00	1 072,80
157	M	597611450	dlaždice keramické - l.j. 3,6*1,15 Součet	m2	4,140	180,00	745,20
158	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,600	42,00	151,20
159	K	771591115	Podlahy spárování silikonem (0,85+1,2)*2 (1,515+1,665)*2 Součet	m	10,460	35,00	366,10
160	K	771591179	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/ 0,6*2	m	1,200	305,00	366,00
161	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech /vč.likvidace obalů/	%	25,000	5,00	125,00

776 - Podlahy povlakové

39 180,66

162	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle stav.půdorysu (0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-0,8*4-0,6*2 (2,49+4,125+0,345)*2-0,6-1,21 (1,595+1,6)*2-0,6*2 (0,83+1,18)*2-0,6 (3,42+4,92+0,39)*2-0,8-1,21 (3,415+4,99)*2-0,8*2	m	77,150	6,00	462,90
					12,410		
					12,110		
					5,190		
					3,420		
					15,450		
					15,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,49+4,99)*2-0,8*2		13,360		
			Součet		77,150		
163	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	70,000	47,00	3 290,00
			9,3+10,1+2,6+1,0+17,4+17,1+12,5		70,000		
			Součet		70,000		
164	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	66,700	47,00	3 134,90
			(0,09+5,975+1,56+0,39)*2-0,8*4-0,6*2		11,630		
			(2,49+4,03)*2-1,21		11,830		
			(3,42+4,92)*2-0,8-1,21		14,670		
			(3,415+4,99)*2-0,8*2		15,210		
			(2,49+4,99)*2-0,8*2		13,360		
			Součet		66,700		
165	M	284110090	lisu speciální soklová PVC 10 x 80 mm tl. 30 m	m	80,040	44,00	3 521,76
			66,7*1,2		80,040		
166	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	65,900	60,00	3 954,00
			9,0+9,9+17,1+17,4+12,5		65,900		
			Součet		65,900		
167	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,080	180,00	14 234,40
			65,9*1,2		79,080		
168	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,900	11,00	724,90
			65,9		65,900		
169	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,475	68,00	1 120,30
			65,9*0,25		16,475		
170	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,900	3,00	197,70
171	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	65,900	19,00	1 252,10
172	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optim.tl.do 4mm/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	65,900	103,00	6 787,70
173	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech /vč.likvidace obalů/	%	500,000	1,00	500,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

13 222,60

174	K	781411810	Demontáž obkladů stěn z obkladaček	m2	4,065	50,00	203,25
			1,7*1,95		3,315		
			(0,7+1,6+0,7)*0,25		0,750		
			Součet		4,065		
175	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu)	m2	1,163	283,00	329,13
			1,5*0,775 " kuchyň na omítku zděné přičky		1,163		
			Součet		1,163		
176	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání a dodávka a řešení detailů a spárořezu)	m2	22,839	205,00	4 682,00
			1,5*(2,49+0,295) " kuchyň		4,178		
			2,0*(1,515+1,665)*2+1,05*0,1-0,6*1,97 " koupelna		11,643		
			2,0*(0,85+1,2)*2-0,6*1,97 " wc		7,018		
			Součet		22,839		
177	M	597610450	obkladačky keramické - l. j.	m2	26,402	180,00	4 752,36
			1,163*1,1		1,279		
			22,839*1,1		25,123		
			Součet		26,402		
178	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,002	21,00	504,04
			1,163+22,839		24,002		
			Součet		24,002		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	1,163	120,00	139,56
			1,163		1,163		
			Součet		1,163		
180	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	1,500	85,00	127,50
			1,5 " kuchyň		1,500		
			Součet		1,500		
181	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,815	95,00	267,43
			(0,7+1,415+0,7)		2,815		
			Součet		2,815		
182	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	15,520	64,00	993,28
			(1,515+1,665+0,85+1,2)*2 "koupelna a wc		10,460		
			0,775+1,5+2,49+0,295 "kuchyň		5,060		
			Součet		15,520		
183	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,002	26,00	624,05
			1,163+22,839		24,002		
184	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech /vč.likvidace obalů/	%	200,000	3,00	600,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 503,78

185	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
			7 " vnitřní vč. vchod.zárubeně bez zárubně		7,000		
			Součet		7,000		
186	K	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN stáv.ochr.roh.ocel.profilů	kus	4,000	83,00	332,00
			2+2		4,000		
			Součet		4,000		
187	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	sou	1,000	785,00	785,00
188	K	783201819	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním - otopná tělesa vč.úchytlů	m2	26,248	25,00	656,20
			" radiatory				
			(1,4*0,62*2+18*0,15*2)*2		14,272		
			(1,2*0,62*2+15*0,15*2)*2		11,976		
			Součet		26,248		
189	K	783325154	Nátěry syntetické deskových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytlů	m2	26,248	212,00	5 564,58
190	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,000	2,00	72,00
			(1,0+1,0)*2*4		16,000		
			2,5*2*4		20,000		
			Součet		36,000		
191	K	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	36,000	29,00	1 044,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 795,51

192	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (vč.přip.opráčení, očištění, oblepování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)	m2	260,029	15,00	3 900,44
			" všechny místnosti i s umakartovými stěnami nebo plechovým stropem (bez těchto povrchů), které budou demontovány				
			" dle stávajícího stavu				
			9,0+9,9+2,5+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Mezisoučet		69,500		
			"omítnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			" otvory do 4m2 se neodečítají				
			2,52*(0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-2,55*2,52		35,935		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,52*(2,49+4,125+0,345)*2-2,49*2,52		28,804		
			2,52*(1,6+0,03*2)		4,183		
			2,52*(0,03*2+1,18)		3,125		
			2,52*(3,42+4,92+0,39)*2		43,999		
			2,52*(3,415+4,99)*2-2,1*1,61-0,9*2,44		36,784		
			2,52*(2,49+4,99)*2		37,699		
			Mezisoučet		190,529		
			Součet		260,029		
193	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,902	87,00	20 175,47
			" všechny místnosti i s umakartovými stěnami nebo plechovým stropem (bez těchto povrchů), které budou demontovány				
			" dle stávajícího stavu				
			9,0+9,9+2,5+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Mezisoučet		69,500		
			"omítnuté stěny, samořejmě ne montované příčky k demontáži, dle místností stáv.stavu				
			2,52*(0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-0,8*1,97*4-2,55*2,52		29,631		
			2,52*(2,49+4,125+0,345)*2-1,21*1,75-2,49*2,52-1,81*1,61		23,772		
			2,52*(1,6+0,03*2)		4,183		
			2,52*(0,03*2+1,18)		3,125		
			2,52*(3,42+4,92+0,39)*2-0,8*1,97-1,21*1,75-2,41*1,61		36,426		
			2,52*(3,415+4,99)*2-0,8*1,97*2-2,1*1,61-0,9*2,44		33,632		
			2,52*(2,49+4,99)*2-0,8*1,97*2-1,81*1,61		31,633		
			Mezisoučet		162,402		
			Součet		231,902		
194	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	252,727	20,00	5 054,54
			" otvory do 4m2 se neodečítají				
			" plochy omítek ne plochy SDK				
			9,0+9,9+2,5+1,1+17,1+17,4+12,5		69,500		
			Mezisoučet		69,500		
			2,52*(0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-(2,55+0,15*2)*2,52		35,179		
			2,52*(2,49+4,125+0,345)*2-2,49*2,52		28,804		
			2,52*(3,42+4,92+0,39)*2		43,999		
			2,52*(3,415+4,99)*2-2,1*1,61-0,9*2,44		36,784		
			2,52*(2,49+4,99)*2		37,699		
			Mezisoučet		182,465		
			0,15*(0,98+2,05*2) " vnější strana ostění nově zazděné vchod.zárubně z chodby		0,762		
			Mezisoučet		0,762		
			Součet		252,727		
195	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,221	41,00	665,06
			" na SDK stropy				
			2,5+1,1		3,600		
			Mezisoučet		3,600		
			" na SDK stěny bez odpočtu otvorů do 4m2				
			2,52*(2,55+0,15*2) "02		7,182		
			(2,52-2,0)*(1,515+1,665)*2 "03		3,307		
			(2,52-2,0)*(0,85+1,2)*2 "04		2,132		
			Mezisoučet		12,621		
			Součet		16,221		

Ostatní - Ostatní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
999 - Z á v ě r :							0,00
196	K	99900001a	Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech tohoto výkazu na straně zhotovitele díla (uchazeče o zakázku)				0,00
197	K	99900001b	budou řešeny před podáním cenové a technické nabídky uchazeče o zakázku za součinnosti gener.projektanta akce.				0,00
198	K	99900001c	Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem.				0,00
199	K	99900002a	Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací (odevzdáním své cenové a technické nabídky) zkontrolovat projektovou dokumentaci a tento				0,00
200	K	99900002b	výkaz výměr a z pozice své odbornosti a prohlídky místa plnění				0,00
201	K	99900002c	před odevzdáním své nabídky na případné nedostatky projektanta a zpracovatele tohoto výkazu upozornit				0,00
202	K	99900002d	a žádat nápravu před odevzdáním své cenové a technické nabídky.				0,00
203	K	99900003a	Tento výkaz výměr byl zpracován na základě zadávací projektové dokumentace od HMP top s.r.o.				0,00
204	K	99900003b	stupeň PD : "Dokumentace pro výběr dodavatele", č.HMP2013-07-1000 z období				0,00
205	K	99900003c	Součástí této dokumentace byly tyto textové a výkresové části :				0,00
206	K	99900003d	> 01 - Technická zpráva stávajícího stavu+fotodokumentace				0,00
207	K	99900003e	> 02 - Výkres stávajícího stavu+bourací práce				0,00
208	K	99900003f	> 03 - Technická zpráva stavebních oprav				0,00
209	K	99900003g	> 04 - Výkres stavebních oprav				0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

210	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	KČ	1,000	800,00	800,00
211	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	KČ	1,000	100,00	100,00
212	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	100,00	100,00
213	K	020001000	Příprava staveniště	KČ	1,000	300,00	300,00
214	K	041903000	Dozor jiné osoby	KČ	1,000	100,00	100,00
215	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	200,00	200,00
216	K	044002000	Revize	KČ	1,000	200,00	200,00
217	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	100,00	100,00
218	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20130327 - Byt č.19, 3+1, 5.NP, Gagarinova 383 Pce-rekonstrukce

Objekt: 02 - Byt 3+1, č.19, Gagarinova 383, Pce - Pasportizace a stavební opravy - změny

Místo: Pardubice, Polabiny

Datum: 21.10.2014

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ: 27502180
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu	297 233,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	297 233,88
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	297 233,88	44 585,10

Cena s DPH	v CZK	341 818,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20130327 - Byt č.19, 3+1, 5.NP, Gagarinova 383 Pce-rekonstrukce
Objekt: 02 - Byt 3+1, č.19, Gagarinova 383, Pce - Pasportizace a stavební opravy - změny
Místo: Pardubice, Polabiny Datum: 21.10.2014
Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP top s.r.o.
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	297 233,88
HSV - Práce a dodávky HSV	56 104,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 263,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 705,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 802,92
99 - Přesun hmot	8 333,02
PSV - Práce a dodávky PSV	239 129,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 672,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 450,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 250,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 440,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 240,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 375,00
763 - Konstrukce suché výstavby	34 458,13
766 - Konstrukce truhlářské	34 461,99
771 - Podlahy z dlaždic	4 842,24
776 - Podlahy povlakové	38 010,12
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	19 674,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 686,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 567,31
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Z á v ě r :	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	297 233,88

ROZPOČET

Stavba: 20130327 - Byt č.19, 3+1, 5.NP, Gagarinova 383 Pce-rekonstrukce
Objekt: 02 - Byt 3+1, č.19, Gagarinova 383, Pce - Pasportizace a stavební opravy - změny

Místo: Pardubice, Polabiny Datum: 21.10.2014
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HMP top s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

297 233,88

HSV - Práce a dodávky HSV

56 104,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 263,61

1	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných přičkovek hladkých Ytong 0,75*(0,7+1,515+0,7+1,515) Součet	m2	3,323	343,00	1 139,79
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 0,75*1,515 " přízdívka vany Součet	m2	1,136	109,00	123,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 705,26

3	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 3,54+1,362	m2	4,902	71,00	348,04
4	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm " ostění a parapet oken odhad 0,15*(1,82+1,59*2) 0,15*(2,41+1,62*2) 0,15*(2,1+0,92+2,44*2) 0,15*(1,83+1,61*2) Mezisoučet 3,54*(-0,5) " změna 10/2014 Součet	m2	1,770	411,00	727,47
5	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm " odhad nadpraží oken 0,15*(1,82+2,41) 0,15*(2,1+0,92+1,83) Mezisoučet 1,362*(-0,5) " změna 10/2014 Součet	m2	0,681	447,00	304,41
6	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě (3,54+1,362)*0,5 " změna 10/2014	m2	2,451	52,00	127,45
7	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) 4,902*0,5 " změna 2014	m2	2,451	105,00	257,36
8	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm 3,54*0,5 " změna 10/2014	m2	1,770	140,00	247,80
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm 1,362*0,5 " změna 10/2014	m2	0,681	157,00	106,92
10	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,451	9,00	22,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,902*0,5 " změna 10/2014		2,451		
11	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,451	243,00	595,59
			4,902*0,5 " změna 10/2014		2,451		
12	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,451	12,00	29,41
			4,902*0,5 " změna 10/2014		2,451		
13	K	319201321	neobsazeno - Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou	m2	0,000	154,00	0,00
			0,09*(1,82+2,41+2,1+1,83) " parapety		0,734		
			-0,734 " změna 10/2014		-0,734		
			Součet		0,000		
14	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	5,000	140,00	700,00
			5 " odhad na místnost 1ks		5,000		
15	K	611345411	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	69,800	58,00	4 048,40
			" dle stávajícího stavu				
			6,4+9,8+5,6+1,0+17,4+17,1+12,5		69,800		
			Součet		69,800		
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	69,500	39,00	2 710,50
			8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Součet		69,500		
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	14,340	106,00	1 520,04
			(4,92+0,39+0,07+1,56+0,07+4,99)/1*(3,405+0,07+2,5)*0,2		14,340		
			Součet		14,340		
18	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	11,000	117,00	1 287,00
			1 " oprava v místě větrání odstr.spízní skříně		1,000		
			5*2 " odhad na každou místnost 2		10,000		
			Součet		11,000		
19	K	6123253021	neobsazeno - Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží oken	m2		358,00	0,00
			(0,05+0,05)*(1,82+1,63*2+2,41+1,62*2+2,1+0,92+2,44*2+1,83+1,61*2) " ostění a nadpraží		2,368		
			-2,368 " změna 10/2014		-2,368		
			Součet		0,000		
20	K	612325421	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	159,822	48,00	7 671,46
			2,51*(0,09+3,42+1,16+0,79+0,39)*2-0,8*1,97*3-0,7*1,65		23,484		
			2,51*(3,94*2+2,49)-1,25*1,97-1,82*1,59		20,672		
			4,31 (1,17+2,47*0,20+0,03+0,00+1,14)-0,8*1,97		14,977		
			2,51*(3,42+4,92+0,39)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,62		35,882		
			2,51*(3,405+4,99)*2-0,8*1,97*2-2,1*1,63-0,92*2,44		33,323		
			2,51*(2,5+4,99)*2-0,8*1,97*2-1,83*1,62		31,483		
			Součet		159,822		
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	159,822	32,00	5 114,30
22	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	124,160	39,00	4 842,24
			" u oken a balk.dveří				
			(1,82+1,59)*2		6,820		
			(2,41+1,62)*2		8,060		
			(2,1+0,92+2,44)*2		10,920		
			(1,83+1,61)*2		6,880		
			Mezisoučet		32,680		
			" u vnitřních dveří				
			(0,8+1,97*2)*5*2		47,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,25+1,97*2)*1*2		10,380		
			(0,6+1,97*2)*2*2		18,160		
			Mezisoučet		75,940		
			" u nových SDK				
			(2,55+0,015+0,15)		2,715		
			2,49+0,295		2,785		
			2,51*4 " svislé		10,040		
			Mezisoučet		15,540		
			Součet		124,160		
23	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,500	14,00	973,00
			8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,596	28,00	660,69
			" radiatory odhad délek				
			(1,5+0,15)*2*4*0,62		8,184		
			Mezisoučet		8,184		
			" okna a balk.dveře				
			1,82*1,59		2,894		
			2,41*1,62		3,904		
			2,1*1,63+0,92*2,44		5,668		
			1,83*1,61		2,946		
			Mezisoučet		15,412		
			Součet		23,596		
25	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž PVC vč.vysátí	m2	69,800	37,00	2 582,60
			6,4+9,8+5,6+1,0+17,4+17,1+12,5		69,800		
			Součet		69,800		
26	K	6123253022	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží dveří	m2	1,521	358,00	544,52
			0,15*(0,97+2,05*2)*2 " nově zazděná		1,521		
			vchod,zárubeň				
			Součet		1,521		
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 097,00	1 097,00
28	M	553312150	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P	kus	1,000	1 187,00	1 187,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 802,92

29	K	931100000	POZN : při demontážích a bourání se nesmí ohrozit stabilita zděných příček				0,00
30	K	931100001	POZN : při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce				0,00
31	K	931100002	POZN : bourací práce a demontáže musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány				0,00
32	K	931101001	Demontáž větracích mřížek a dvířek reviz.otvorů (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	4,000	40,00	160,00
			1 "POZN 1 stáv stavu		1,000		
			1 "POZN 2 dtto		1,000		
			1 "POZN 3 dtto		1,000		
			1 "POZN 4 dtto		1,000		
			Součet		4,000		
33	K	931101002	Odstranění větrací mřížky ze strany interiéru na odvětrávacím zařízení v místě spíží skříně a úprava stávajícího zaslepením	sou	1,000	206,00	206,00
34	K	931101003	Napojení stávající digestoře na stávající odvětrávací potrubí	kus	1,000	608,00	608,00
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,650	26,00	1 290,90
			" dle nového stavu				
			(8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5)*0,7 " 70% plochy bytu		48,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+1,0 " pro bourání a nově zabudování vchod zárubně		1,000		
			Součet		49,650		
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,500	33,00	2 293,50
			" dle nového stavu				
			8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5		69,500		
			Součet		69,500		
37	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00
			100 " odhad		100,000		
38	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	50,000	4,00	200,00
39	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	17,726	46,00	815,40
			2,51*(1,79+2,49+0,16+0,8)		13,152		
			2,51*1,115-0,7*1,965		1,423		
			(1,55+0,7)*2*0,7 " obezdění vany		3,150		
			Součet		17,726		
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,546	143,00	650,08
			0,97*2,05 " vchod zárubeň		1,989		
			0,7*1,965 " z 01 do 03 stav.stav		1,376		
			0,6*1,97 " do stav.WC		1,182		
			Součet		4,546		
41	K	97608111R	Odstranění garnýže s roletami	sou	1,000	350,00	350,00
42	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, skříňky apod. vč.likvidace)	sou	1,000	500,00	500,00
43	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	sou	1,000	500,00	500,00
44	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	sou	1,000	500,00	500,00
45	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	69,800	3,00	209,40
			" dle stávajícího stavu				
			6,4+9,8+5,6+1,0+17,4+17,1+12,5		69,800		
			Součet		69,800		
46	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	159,822	2,00	319,64
			2,51*(0,09+3,42+1,16+0,79+0,39)*2-0,8*1,97*3-0,7*1,65		23,484		
			2,51*(3,94*2+2,49)-1,25*1,97-1,82*1,59		20,672		
			2,51*(1,17+2,47+0,40+0,00+0,00+0,14)-0,8*1,97		14,977		
			2,51*(3,42+4,92+0,39)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,62		35,882		
			2,51*(3,405+4,99)*2-0,8*1,97*2-2,1*1,63-0,92*2,44		33,323		
			2,51*(2,5+4,99)*2-0,8*1,97*2-1,83*1,62		31,483		
			Součet		159,822		

99 - Přesun hmot

8 333,02

47	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m	t	7,337	431,00	3 162,25
48	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	7,337	32,00	234,78
49	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,337	166,00	1 217,94
50	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,718	7,00	719,03
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,337	250,00	1 834,25
52	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m /vč.likvidace obalů/	t	2,690	433,00	1 164,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

239 129,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 672,48

53	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,600	270,00	972,00
			2,6+1,0		3,600		
			Součet		3,600		
54	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	14,225	277,00	3 940,33
			2,0*(1,515+1,685)*2-0,6*2,0 " kouplena		11,600		
			1,5*1,4 " kuchyn		2,100		
			Mezisoučet		13,700		
			" vytažený sokl v WC				
			0,15*(0,85+1,2)*2-0,15*0,6 "wc		0,525		
			Mezisoučet		0,525		
			Součet		14,225		
55	M	283552020	páska těsnící	m	11,550	53,00	612,15
			(1,685+1,515)*2*1,1		7,040		
			(0,85+1,2)*2*1,1		4,510		
			Součet		11,550		
56	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech /vč.likvidace obalů/	%	148,000	1,00	148,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 450,00

57	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
58	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech /vč.likvidace obalů/	%	450,000	1,00	450,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 250,00

59	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
60	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech /vč.likvidace obalů/	%	250,000	1,00	250,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

61	K	72300910A	Revize domovního plynovodu - komplet	sou	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

23 440,97

62	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávání	sou	1,000	85,00	85,00
63	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00
64	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00
65	K	725210821	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	sou	1,000	73,00	73,00
66	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	sou	1,000	1 066,00	1 066,00
67	K	725220841	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a opláštěním vany vč.likvidace	sou	1,000	73,00	73,00
68	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	sou	1,000	937,00	937,00
69	M	55421004A	vana akrylátová klasik 140x70 cm bílá	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
70	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	sou	1,000	224,00	224,00
71	K	725980124	Dvířka 310/310mm D+M	kus	1,000	129,00	129,00
72	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	sou	1,000	90,00	90,00
73	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	sou	1,000	1 346,00	1 346,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	725840850	Demontáž baterie va a sprch a umyvadel společných	kus	1,000	74,00	74,00
75	K	725820801	Demontáž baterie umyvadlové, dřezové	sou	2,000	42,00	84,00
76	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	sou	1,000	696,00	696,00
77	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	sou	1,000	796,00	796,00
78	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	892,00	892,00
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00
82	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	321,00	321,00
83	K	725865502	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	1 331,00	1 331,00
84	K	725610810	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných	sou	1,000	57,00	57,00
85	K	725619103	Montáž sporáku kombinovaných	kus	1,000	316,00	316,00
86	M	541122100	Elektroplynový sporák například Mora KS 611 GW	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
87	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného vč.ověření stávající dimenze odtahu	kus	1,000	543,00	543,00
88	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m3/hod a filtr)	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
89	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,158	696,00	109,97
90	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech /vč.likvidace obalů/	%	578,000	1,00	578,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 240,00

91	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru 1,5*4*0,62 " dl. a v. radiatoru odhad Součet	m2	3,720	850,00	3 162,00
92	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech	%	78,000	1,00	78,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

19 375,00

93	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle nového stavu 8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5 Součet	m2B P	69,500	250,00	17 375,00
94	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
95	K	740991002	POZn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu				0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

34 458,13

96	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
97	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB " vč.odpočtu dveří mezi WC+koupelna a chodba 2,51*(0,15+0,015+2,55)-0,6*1,97*2 Součet	m2	4,451	761,00	3 387,21
98	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr " vč.odpočtu dveří mezi WC+koupelna a chodba	m2	8,902	29,00	258,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,451*2		8,902		
			Součet		8,902		
99	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,020	35,00	175,70
			2,51*2		5,020		
			Součet		5,020		
100	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,451	34,00	151,33
101	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,023	906,00	8 174,84
			2,51*(1,835+0,075) " mezi kuchyní a koupelnou		4,794		
			2,51*1,685 " mezi koupelnou a šachtou a WC		4,229		
			Součet		9,023		
102	K	763121223	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené bez nosné kce	m2	1,983	387,00	767,42
			2,51*0,79 " chodba 01		1,983		
			Součet		1,983		
103	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,112	583,00	648,30
			(1,035+0,1)*0,9+0,9*0,1 " pro rozvody kanalizace a vody k pračce (za vanou)		1,112		
			Součet		1,112		
104	K	763122520	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,518	579,00	2 615,92
			2,51*(0,075+0,22+0,655) " u šachty v kuchyni		2,385		
			2,51*0,85 " u šachty na WC		2,134		
			Součet		4,518		
105	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	25,750	14,00	360,50
			9,023*2+1,88+1,112+(0,9+1,035)*0,1+4,518		25,750		
			Součet		25,750		
106	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,636	23,00	382,63
			9,023+1,983+1,112+4,518		16,636		
107	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,700	528,00	1 953,60
			2,6+1,1		3,700		
			Součet		3,700		
108	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,500	67,00	703,50
			(1,685+1,515)*2		6,400		
			(0,85+1,2)*2		4,100		
			Součet		10,500		
109	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,700	16,00	59,20
110	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,700	14,00	51,80
			2,6+1,1		3,700		
111	M	283292140	<i>zábrana parotěsná ALU 170 SE role 1,5 x 50 m</i>	m2	4,477	47,00	210,42
			3,7*1,1		4,070		
112	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,700	28,00	103,60
113	K	76317111R	Montáž ocelových větracích mřížek do SDK	kus	1,000	78,00	78,00
114	M	553414120	<i>průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm</i>	kus	1,000	186,00	186,00
115	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	160,00	160,00
116	M	590307140	<i>dvířka revizní 600 x 600 mm</i>	kus	1,000	857,00	857,00
117	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	2,000	529,00	1 058,00
118	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	8,000	24,00	192,00
			4*2 " pro vrchní skříňky nové kuch. linky		8,000		
119	M	590304170	<i>držák univerzální W234, výška 300 mm č.v. 00003556 pro rastr 625 mm</i>	kus	10,000	726,00	7 260,00
			8+2		10,000		
120	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	388,00	776,00
121	M	553312990	<i>zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P</i>	kus	2,000	665,00	1 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce /vč.likvidace obalů/	%	1 057,000	1,00	1 057,00
766 - Konstrukce truhlářské							34 461,99
123	K	7666218A0	neobsazeno - POZn: Demontáže oken a balk.dveří (rámů, křídel a ocel.osazovacích rámů s podkladním hranolem) musí být provedeny tak, aby nebyly poškozeny veškeré kce okolo ! (viz popis TZ nový stav-Bourání)				0,00
změna 10/2014							
124	K	968062356	neobsazeno - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2			0,00
1,82*1,59					2,894		
2,41*1,62					3,904		
1,83*1,62					2,965		
Mezisoučet					9,763		
-9,763 " změna 10/2014					-9,763		
Součet					-0,000		
125	K	968062357	neobsazeno - Vybourání dřevěných rámů oken a balk dveří dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2			0,00
2,1*1,63+0,92*2,44-5,668 " změna 10/2014					-0,000		
Součet					-0,000		
126	K	968072641	neobsazeno - Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2			0,00
9,763+5,668-15,431 " změna 10/2014					0,000		
Součet					0,000		
127	K	76662122R	neobsazeno - Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2			0,00
1,83*1,61*2					5,893		
2,41*1,62					3,904		
Mezisoučet					9,797		
-9,797 " změna 10/2014					-9,797		
Součet					-0,000		
128	M	61140031R	neobsazeno - ozn.: 06 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2			0,00
9,797-9,797 " změna 10/2014					0,000		
129	K	76664113R	neobsazeno - Systémová montáž sestavy balkónových dveří a okna plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2			0,00
0,92*2,44+2,1*1,63-5,668 " změna 10/2014					-0,000		
Součet					-0,000		
130	M	61143253R	neobsazeno - ozn.: 07 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2			0,00
5,668-5,668 " změna 10/2014					0,000		
131	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	14,00	126,00
132	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	345,00	2 415,00
133	M	61162812R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 751,00	3 502,00
134	M	61162802R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 225,00	2 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	M	61162800R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 126,00	2 252,00
136	M	61162815R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použitím dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	3 295,00	3 295,00
137	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	879,00	879,00
138	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	5 454,00	5 454,00
139	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00
140	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm vč.provedení nátěru	kus	1,000	50,00	50,00
141	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	356,00	356,00
142	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	10,658	66,00	703,43
			(0,56+0,1)*2,43+1,83*1,62 "07		4,568		
			(0,87+0,14)*2,456+2,41*0,805 "05		4,421		
			(2,49-1,0)*(0,82+0,3) " 02 podokenní deska a kryt topení		1,669		
			Součet		10,658		
143	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	10,658	17,00	181,19
144	K	766812850	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky	kus	1,000	241,00	241,00
145	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,490	1 613,00	4 016,37
146	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,490	3 000,00	7 470,00
147	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových spižních /komplet truhlářská kce/	kus	1,000	71,00	71,00
148	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových /komplet truhlářská kce/	kus	1,000	84,00	84,00
149	K	766821141	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním vč.spojovacího a spotřebního materiálu	kus	0,000	210,00	0,00
150	M	61510101R	skříň vestavěná dl.cca 1000mm (stejně provedení jako kuch.linka-komplet truhl.kce	kus	0,000	5 000,00	0,00
151	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech /vč.likvidace obalů/	%	896,000	1,00	896,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 842,24

152	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických	m	20,205	18,00	363,69
			(0,09+3,42+1,16+0,79+0,39)*2-0,8*3-0,7		8,600		
			3,94-1,385-1,25+2,49+3,78-1,64		5,935		
			(1,115+2,49+0,26+0,855+0,8+0,15)		5,670		
			Součet		20,205		
153	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	22,800	67,00	1 527,60
			6,4+9,8+5,6+1,0		22,800		
			Součet		22,800		
154	K	771574131	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,700	298,00	1 102,60
			2,6+1,1		3,700		
			Součet		3,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	M	597611450	dlaždice keramické - l.j. 3,7*1,15 Součet	m2	4,255 4,255 4,255	180,00	765,90
156	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,700	42,00	155,40
157	K	771591115	Podlahy spárování silikonem (0,85+1,2)*2 (1,515+1,685)*2 Součet	m	10,500 4,100 6,400 10,500	35,00	367,50
158	K	771591179	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6*2	m	1,200 1,200	305,00	366,00
159	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech /vč.likvidace obalů/	%	38,709	5,00	193,55

776 - Podlahy povlakové

38 010,12

160	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle stav.půdorysu (3,42+4,92+0,39*2)*2-1,25-0,8 (3,405+4,99)*2-0,8*2 (2,5+4,99)*2-0,8*2 Součet	m	44,760 16,190 15,190 13,380 44,760	6,00	268,56
161	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 17,4+17,1+12,5 Součet	m2	47,000 47,000 47,000	47,00	2 209,00
162	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty (0,09+5,975+1,56+0,39*2)*2-0,8*4-0,6*2 (2,49+4,03)*2-1,25 (3,42+4,92+0,39)*2-1,25-0,8 (3,405+4,99)*2-0,8*2 (2,5+4,99)*2-0,8*2 Součet	m	68,180 12,410 11,790 15,410 15,190 13,380 68,180	47,00	3 204,46
163	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm tisk 30 m 68,18*1,2	m	81,816 81,816	44,00	3 599,90
164	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 8,9+9,9+17,4+17,1+12,5 Součet	m2	65,800 65,800 65,800	60,00	3 948,00
165	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm 65,8*1,2	m2	78,960 78,960	180,00	14 212,80
166	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,800	11,00	723,80
167	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka 65,8*0,25	kg	16,450 16,450	68,00	1 118,60
168	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,800	3,00	197,40
169	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	65,800	19,00	1 250,20
170	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optim.tl.do 4mm/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	65,800	103,00	6 777,40
171	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech /vč.likvidace obalů/	%	500,000	1,00	500,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

19 674,47

172	K	781411810	Demontáž obkladů stěn z obkladaček 1,985*1,64+0,8*(0,62+0,16+1,87)+1,385*1,385 2,41*(0,15+1,79+1,55+1,79) 1,41*(0,8+1,14)*2-1,41*0,6 Součet	m2	24,643 7,294 12,725 4,625 24,643	50,00	1 232,15
173	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	11,456	120,00	1 374,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,985*1,64+1,385*1,385		5,174		
			2,41*(0,15+1,79)		4,675		
			1,41*1,14		1,607		
			Součet		11,456		
174	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,789	283,00	1 921,29
			1,5*0,65*2 " kuchyň na omítku zděné příčky		1,950		
			2,0*1,685-1,035*0,9 " koupelna		2,439		
			2,0*1,2 " wc		2,400		
			Součet		6,789		
175	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	18,079	368,00	6 653,07
			1,5*(1,835+0,295+0,655) " kuchyň		4,178		
			2,0*(1,515*2+1,685)-0,6*1,97+(1,035*0,9) " koupelna vč. odpočtu obkladu na stěnu ne z SDK		9,180		
			1,035*0,1 " vrch předstěny za vanou pro rozvody vody a kanalizace pro pračku		0,104		
			2,0*(0,85*2+1,2)-0,6*1,97 " wc vč.obkladu na stěnu ne z SDK		4,618		
			Součet		18,079		
176	M	597610450	obkladačky keramické - l. j.	m2	27,355	180,00	4 923,90
			6,789*1,1		7,468		
			18,079*1,1		19,887		
			Součet		27,355		
177	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,868	21,00	522,23
			6,789+18,079		24,868		
			Součet		24,868		
178	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	5,370	85,00	456,45
			1,035*2+0,9*2 " koupelna		3,870		
			1,5*1 " kuchyň		1,500		
			Součet		5,370		
179	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	4,230	95,00	401,85
			(0,7+1,415)*2		4,230		
			Součet		4,230		
180	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	16,285	64,00	1 042,24
			(1,515+1,685+0,85+1,2)*2 "koupelna a wc		10,500		
			1,5+1,835+0,295+0,655+1,5 "kuchyň		5,785		
			Součet		16,285		
181	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,868	26,00	646,57
182	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech /vč.likvidace obalů/	%	500,000	1,00	500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							8 686,36
183	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00
			7 " vnitřní vč. vchod.zárubně bez zárubně š 1250mm		7,000		
			2 " vni zárubně š 1250mm je brána jako 2ks		2,000		
			Součet		9,000		
184	K	78322111B	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN stáv.ochr.roh.ocel.profilů	kus	2,000	83,00	166,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
185	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	sou	1,000	785,00	785,00
186	K	783201819	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	23,280	25,00	582,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" radiatory (1,5*0,62*2+18*0,11*2)*4 " dl. av. radiátorů odhad, počet článků odhad dle foto stavu stavu Součet		23,280 23,280		
187	K	783325154	Nátěry syntetické deskových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	23,280	212,00	4 935,36
188	K	783401811	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	28,000	2,00	56,00
			1,0*4*2		8,000		
			2,5*2*4		20,000		
			Součet		28,000		
189	K	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	28,000	29,00	812,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

32 567,31

190	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (vč.přip.opráčení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí) " otvory do 4m2 se neodečítají Mezisoučet 8,9+9,9+2,6+1,1+17,4+17,1+12,5 Mezisoučet 2,51*(0,09+5,975+0,245+0,97+0,345+0,39)*2 2,51*(2,49+4,03)*2 (2,3-2,0)*(1,515+1,685)*2 (2,3-2,0)*(0,85+1,2)*2 2,51*(3,42+4,92+0,39)*2 2,51*(3,405+4,99)*2-2,1*1,63-0,92*2,44 2,51*(2,5+4,99)*2 Mezisoučet Součet	m2	263,515	15,00	3 952,73
191	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,515	87,00	22 925,81
192	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " otvory do 4m2 se neodečítají Mezisoučet 8,9+9,9+17,4+17,1+12,5 Mezisoučet 2,51*(0,09+5,975+0,245+0,97+0,345+0,39)*2- 2,51*(2,555+0,015+0,15) 2,51*(2,49+4,03*2) 2,51*(3,42+4,92+0,39)*2 2,51*(3,405+4,99)*2-2,1*1,63-0,92*2,44 2,51*(2,5+4,99)*2 Mezisoučet Součet	m2	243,588	20,00	4 871,76
193	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " na SDK stropy 2,6+1,1 Mezisoučet " na SDK stěny 2,51*(2,555+0,015+0,15) 2,51*2,49 (2,3-2,0)*(1,515+1,685)*2 (2,3-2,0)*(0,85+1,2)*2 Mezisoučet Součet	m2	19,927	41,00	817,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Ostatní - Ostatní

999 - Z á v ě r :

194	K	99900001a	Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech tohoto výkazu na straně zhotovitele díla (uchazeče o zakázku)				
195	K	99900001b	budou řešeny před podáním cenové a technické nabídky uchazeče o zakázku za součinnosti gener. projektanta akce.				
196	K	99900001c	Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem.				
197	K	99900002a	Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací (odevzdáním své cenové a technické nabídky)				
198	K	99900002b	zkontrolovat projektovou dokumentaci a tento výkaz výměr a z pozice své odbornosti a prohlídky místa plnění				
199	K	99900002c	před odevzdáním své nabídky na případné nedostatky projektanta a zpracovatele tohoto výkazu upozornit				
200	K	99900002d	a žádat nápravu před odevzdáním své cenové a technické nabídky.				
201	K	99900003a	Tento výkaz výměr byl zpracován na základě zadávací projektové dokumentace od HMP top s.r.o.				
202	K	99900003b	stupeň PD : "Dokumentace pro výběr dodavatele", č.HMP2013-08-1000 z období 2/2013 a 10/2014				
203	K	99900003c	Součástí této dokumentace byly tyto textové a výkresové části :				
204	K	99900003d	> 01 - Technická zpráva stávajícího stavu+fotodokumentace				
205	K	99900003e	> 02 - Výkres stávajícího stavu+bourací práce				
206	K	99900003f	> 03 - Technická zpráva stavebních oprav				
207	K	99900003g	> 04 - Výkres stavebních oprav				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

208	K	013002001	Projektové práce-statický výpočet pro návrh vyztužení a kotvení rámu oken, okenních sestav a lodžiových sestav	Kč	1,000	500,00	500,00
209	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	100,00	100,00
210	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	100,00	100,00
211	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	100,00	100,00
212	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	1,000	200,00	200,00
213	K	042203000	Energetický štítek obálky budovy	Kč	1,000	500,00	500,00
214	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	200,00	200,00
215	K	044002000	Revize	Kč	1,000	100,00	100,00
216	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	100,00	100,00
217	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	100,00	100,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131210 - Byt č.35, 3+1, 10.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 11.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	285 648,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	285 648,23	42 847,30

Cena s DPH	v	CZK	328 495,53
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131210 - Byt č.35, 3+1, 10.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

11.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		285 648,23	328 495,53	
01	B.Č.35 Pasportizace a stavební opravy	285 648,23	328 495,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131210 - Byt č.35, 3+1, 10.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.35 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 11.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-09-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.35 GAGARINOVA Č.P.383, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				285 648,23
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	285 648,23	42 847,23
Cena s DPH v CZK				328 495,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131210 - Byt č.35, 3+1, 10.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce
 Objekt: **01 - B.Č.35 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 11.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	285 648,23
HSV - Práce a dodávky HSV	74 276,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 860,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 403,97
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 011,21
PSV - Práce a dodávky PSV	209 372,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 149,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 247,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 594,70
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	25 960,01
766 - Konstrukce truhlářské	35 469,97
767 - Konstrukce zámečnické	1 829,69
771 - Podlahy z dlaždic	4 798,20
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	541,95
776 - Podlahy povlakové	40 766,16
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 958,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 520,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 035,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131210 - Byt č.35, 3+1, 10.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce
 Objekt: 01 - B.č.35 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice Datum: 11.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 648,23

HSV - Práce a dodávky HSV

74 276,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 860,83

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,150	269,00	2 192,35	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková " dle TZ a přílohy 04 (1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "02 1,710 (2,41+1,61)*2*(0,1+0,15) "05 2,010 (2,1+0,9+2,44)*2*(0,1+0,15) "06 2,720 (1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "07 1,710 Součet 8,150								
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01 70,000 f61101 Součet 70,000								
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	158,239	29,00	4 588,93	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% " dle TZ a přílohy 02 fsteny01 158,239 f61201 Součet 158,239								
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	3,500	62,00	217,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči f98501 f61101/100*5 " 5% ploch 3,500								
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	7,912	54,00	427,25	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči f98502 f61201/100*5 " 5% ploch 7,912								
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,500	336,00	1 176,00	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm f98501 3,500								
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,912	308,00	2 436,90	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm f98502 7,912								
8	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,412	39,00	445,07	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 3,500 f98502 7,912 Součet 11,412								
9	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	11,412	79,00	901,55	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky) f98501 3,500 f98502 7,912 Součet 11,412								
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	3,500	118,00	413,00	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm f98501 3,500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	7,912	105,00	830,76	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	11,412	7,00	79,88	CS ÚRS 2013 01
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet (1,81+1,61)*2*0,1 "02 (2,41+1,61)*2*0,1 "05 (2,1+0,9+2,44)*2*0,1 "06 (1,81+1,61)*2*0,1 "07 f98503 Součet	m2	3,260	183,00	596,58	CS ÚRS 2013 01
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98503	m2	3,260	9,00	29,34	CS ÚRS 2013 01
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm f98503	m2	3,260	116,00	378,16	CS ÚRS 2013 01
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů f98501	m2	3,500	79,00	276,50	CS ÚRS 2013 01
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně f61102 f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04	m2	66,400	29,00	1 925,60	
19	K	611381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných f61102	m2	66,400	91,00	6 042,40	CS ÚRS 2013 01
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně f61201	m2	158,239	24,00	3 797,74	
22	K	612381011	Tenkovrstvá štuková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn f61201	m2	158,239	81,00	12 817,36	CS ÚRS 2013 01
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,81+1,61)*2 (2,41+1,61)*2 (2,1+0,9+2,44)*2 (1,81+1,61)*2 Mezisoučet " obkladů (0,1+1,44+1,675)*2 "03 (0,85+1,2)*2 "04	m	176,200	59,00	10 395,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,5+0,655+2,515+0,285+0,655+1,5) "02		7,110			
			Mezisoučet		17,640			
			" soklů PVC					
			(0,09+5,965+1,02+0,935+0,395)*2-0,8*4-0,6*2		12,410			
			"01					
			(4,035+2,515)*2-1,25 "02		11,850			
			(3,385+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05		15,370			
			(3,43+4,99)*2-0,8*2 "06		15,240			
			(2,465+4,99)*2-0,8*2 "07		13,310			
			Mezisoučet		68,180			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně)		47,400			
			mimo v SDK					
			(1,25+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně)		10,380			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		57,780			
			Součet		176,200			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,000	11,00	770,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		70,000			
			Součet		70,000			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,698	21,00	854,66	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			1,25*1,97*2*1		4,925			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,81*1,61		2,914			
			2,41*1,61		3,880			
			2,1*1,61+0,9*2,44		5,577			
			1,81*1,61		2,914			
			Součet		40,698			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	70,000	28,00	1 960,00	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,3+17,2+12,3		70,000			
			fplocha01		70,000			
			Součet		70,000			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	997,00	997,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubeň ocelová 800 L/P	kus	1,000	545,00	545,00	
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 800 L/P					
			1 " dle TZ a 04		1,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 403,97

29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			1 "dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž větracích mřížek z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			1 "dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
31	K	931101051	Zaslepení potrubí na prostupu obvodovým pláštěm vhodným materiálem a ze strany interiéru toto místo omítnuto	kus	1,000	317,00	317,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,500	26,00	1 807,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			8,9+10,1+2,6+1,1+17,3+17,2+12,3		69,500			
			fplocha02		69,500			
			Součet		69,500			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,500	48,00	3 336,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplacha02		69,500			
			Součet		69,500			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím					
			100 " odhad		100,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,009	143,00	287,29	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,98*2,05 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02		2,009			
37	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,080	315,00	1 600,20	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
			(0,98+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02		5,080			
38	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
			Odstranění všech garnyží s příp.roletami					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
39	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	70,000	3,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy č.02					
			9,3+10,3+2,6+1,0+17,3+17,2+12,3		70,000			
		fstrop01	Součet		70,000			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	158,239	2,00	316,48	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 5 %					
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,5*(0,09+5,695+0,27+0,785+1,117+0,395)*2-2,5*2,58-1,97*(0,8*4) "01		29,006			
			2,52*(4,13+2,515+3,805)-1,25*1,97-1,81*1,61 "02		20,957			
			2,52*(0,03+1,595+0,03+0,03+1,175+0,03) "03+04		7,283			
			2,52*(3,385+4,93+0,395)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,61 "05		35,980			
			2,52*(3,43+4,97)*2-1,97*0,8*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "06		33,607			
			2,52*(2,465+4,97)*2-1,97*0,8*2-1,81*1,61 "07		31,406			
		fsteny01	Součet		158,239			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							4 011,21	
44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,259	203,00	864,58	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,259	22,00	93,70	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,259	116,00	494,04	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,626	5,00	298,13	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
4,259*14 'Přepočtené koeficientem množství					59,626			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,259	250,00	1 064,75	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,549	337,00	1 196,01	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

209 372,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 149,17

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,700	202,00	747,40	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,6+1,1 " 03+04					3,700			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	13,202	208,00	2 746,02	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,1+1,44+1,675)*2*2,0-1,97*0,9 "03					11,087			
(0,85+1,2)*2*0,15 " sokl 04					0,615			
1,0*1,5 " 02					1,500			
Součet					13,202			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí	m	11,530	53,00	611,09	CS ÚRS 2013 01
pásky a pásy z plastů pásky těsnicí těsnicí páska ASO-Dichtband								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,1+1,44+1,675)*2 "03					6,430			
(0,85+1,2)*2 "04					4,100			
1,0 "02					1,000			
Součet					11,530			
53	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,071	629,00	44,66	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.isol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.isol., bourání a nové konstrukce a dodávky vč.příp.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 247,75

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
59	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	73,00	73,00	
61	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením vany s keram.obkladem vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02o	kus	1,000	73,00	73,00	
63	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panellů nebo obezdění 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
64	K	725980123	Dviřka 310/310mm Dviřka 30/30 1 " dle TZ a 04	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	224,00	224,00	
66	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	90,00	90,00	
67	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 346,00	1 346,00	
68	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru 0 "	kus	0,000	41,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	696,00	696,00	
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	796,00	796,00	
72	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	892,00	892,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
75	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN do 40/50 D+M Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 500) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	950,00	950,00	
78	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	57,00	57,00	
79	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč.napojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	316,00	316,00	
80	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
81	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
82	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m ³ /hod a s filtrem)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zákryt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m ³ /hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
83	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
84	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,121	441,00	53,36	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 594,70

85	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	5,766	450,00	2 594,70	
Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
0,62*(10*0,15) "02					0,930			
0,62*(15*0,15) "05					1,395			
0,62*(19*0,15) "06					1,767			
0,62*(18*0,15) "07					1,674			
Součet					5,766			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

19 500,00

86	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	70,000	250,00	17 500,00	
POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nově vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných přiček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných přiček								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01					70,000			
Součet					70,000			
87	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

25 960,01

88	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
89	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,441	647,00	2 873,33	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,525*(2,58+0,015+0,1)-1,97*0,6*2 " mezi 01 a 03+04					4,441			
f763001 Součet					4,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,115	770,00	7 018,55	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,525*(1,675+1,86+0,075) " mezi 03 a 04 +		9,115			
			mezi 02 a 03+04					
		f763002	Součet		9,115			
91	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	27,112	24,00	650,69	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka základní penetrační nátěr					
			f763001*2		8,882			
			f763002*2		18,231			
			Součet		27,112			
92	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,035	30,00	151,05	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů					
			2,525*2,51 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,035			
93	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,556	29,00	393,12	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f763001		4,441			
			f763002		9,115			
			Součet		13,556			
94	K	763121213	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	2,361	312,00	736,63	CS ÚRS 2013 01
			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na pásy					
		f76303	2,525*0,935 " dle TZ a přílohy 04, mč. 01, POZN: 8		2,361			
95	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	496,00	904,21	CS ÚRS 2013 01
			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle TZ a 04					
			0,9*(1,025+0,1+0,9) "02		1,823			
		f76304	Součet		1,823			
96	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,520	492,00	2 223,84	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,525*(0,85+0,285+0,655)		4,520			
		f763003	Součet		4,520			
97	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	8,703	12,00	104,44	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr					
			f76303		2,361			
			f76304		1,823			
			f763003		4,520			
			Součet		8,703			
98	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,703	20,00	174,06	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
			f76303		2,361			
			f76304		1,823			
			f763003		4,520			
			Součet		8,703			
99	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,700	449,00	1 661,30	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,6+1,1 " 02+03		3,700			
		f763005	Součet		3,700			
100	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	16,025	57,00	913,43	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,1+0,015+2,58 "01		2,695			
			2,515+0,285 "02		2,800			
			(0,1+1,44+1,675)*2 "03		6,430			
			(0,85+1,2)*2 "04		4,100			
			Součet		16,025			
101	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,700	14,00	51,80	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled základní penetrační nátěr					
			f763005		3,700			
102	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,700	12,00	44,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
			f763005		3,700			
103	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,762	40,00	190,48	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m					
			f763005*1,17		4,329			
			4,329*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,762			
104	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,700	23,00	85,10	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě					
			f763005		3,700			
105	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	67,00	67,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty.</i>					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 "přílohy 04, koupelna		1,000			
107	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>					
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	728,00	728,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
110	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
111	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	454,00	2 270,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
112	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
113	M	553312990	zárubně ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,996	606,00	603,58	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

35 469,97

115	K	76649000R	Demontáž truhlářského obložení stěn, podhledů, polic a pomocných konstrukcí	m2	13,306	99,00	1 317,29	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			3,38*1,56+1,11*0,395 " podhled v 01		5,711			
			1,11*(4,13-1,25+2,625)+0,7*1,4 " stěny v 02		7,091			
			2,52*0,1*2 " lišty rohové v 05		0,504			
			Součet		13,306			
116	K	76664391R	Oprava balkónových dveří zdvojených s výměnou kování vč.dodávky potřebného kování	m2	2,196	595,00	1 306,62	
			0,9*2,44 " dle TZ a přílohy 04		2,196			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	76669193R	Seřízení okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla <i>Poznámka k položce: Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.</i> 2+2+3+2 "viz TZ stáv.stav a foto	kus	9,000	346,00	3 114,00	
118	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích vč. jejich rámu, pl do 2 m2 8+2 " dle technické zprávy a přílohy 02 Součet	kus	10,000	14,00	140,00	
119	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč. kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2+2+2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	7,000	345,00	2 415,00	
120	M	611628120R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	
121	M	611628020R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	1 225,00	2 450,00	
122	M	611628000R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
123	M	611628150R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 238,00	3 238,00	
124	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	227,00	227,00	
125	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	586,00	586,00	
126	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
127	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
128	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	150,00	150,00	
129	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	356,00	356,00	
130	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky a vč.přip.dmtž digestoře <i>Poznámka k položce: Demontáž kuch.linky s ohledem na její zpětné použití.</i> 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	241,00	241,00	
131	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,515 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,515	1 129,00	2 839,44	
132	M	6119900001	dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,515	3 000,00	7 545,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost								
2,515 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,515			
133	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000	84,00	252,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových								
3 "dle TZ a přílohy 02					3,000			
134	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,192	597,00	114,62	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

767 - Konstrukce zámečnické

1 829,69

135	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	19,607	58,00	1 137,21	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
" dle technické zprávy a příloh 02								
" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra								
2,525*(2,505*2+1,595+0,335+0,825)					19,607			
f76701 Součet					19,607			
136	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	94,00	338,40	CS ÚRS 2013 01
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02					3,600			
f76702 Součet					3,600			
137	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledů roštů								
f76702					3,600			
138	K	71310083R	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	23,207	12,00	278,48	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přílehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách.								
f76701 " izolace stěn jádra					19,607			
f76702 " TI pohledu koupelny					3,600			
Součet					23,207			

771 - Podlahy z dlaždic

4 798,20

139	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	23,200	67,00	1 554,40	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty								
9,3+10,3+2,6+1,0 " dle TZ a přílohy 04					23,200			
Součet					23,200			
140	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,700	221,00	817,70	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,6+1,1 "mč. 03+04					3,700			
f77101 Součet					3,700			
141	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,700	180,00	666,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					3,700			
142	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,700	42,00	155,40	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
f77101					3,700			
143	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,530	35,00	403,55	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
" dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,1+1,44+1,675)*2 "03		6,430			
			(0,85+1,2)*2 "04		4,100			
			1,0"02		1,000			
			Součet		11,530			
144	K	771591179R	Montáž+dobávka profilu /přechod kouplena+wc- předsiň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	305,00	366,00	
145	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa 2,6+1,1 " de TZ a přílohy 04	m2	3,700	216,00	799,20	CS ÚRS 2013 01
146	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,103	349,00	35,95	CS ÚRS 2013 01
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							541,95	
147	K	77541182R	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných " dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01+02+05+06+07 (3,385+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05 Součet	m	15,370	15,00	230,55	
148	K	77554181R	Demontáž podlah plovoucích laminátových do sutí (vč.případných podkladních vrstev skladby plovoucí podlahy) 17,3 " dle TZ a přílohy 02	m2	17,300	18,00	311,40	
776 - Podlahy povlakové							40 766,16	
149	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02 (0,09+5,965+1,117+0,785+0,395)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (2,515+4,13)*2-0,6-1,25 "02 (1,58+1,595+0,825+1,175)*2-0,6*2 "03+04 (3,43+4,97)*2-0,8*2 "06 (2,465+4,97)*2-0,8*2 "07 Součet	m	61,364	6,00	368,18	CS ÚRS 2013 01
150	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 17,2+12,3 Součet	m2	29,500	47,00	1 386,50	CS ÚRS 2013 01
151	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,09+5,965+1,02+0,935+0,395)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (4,035+2,515)*2-1,25 "02 (3,385+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05 (3,43+4,99)*2-0,8*2 "06 (2,465+4,99)*2-0,8*2 "07 Součet	m	68,180	47,00	3 204,46	CS ÚRS 2013 01
f77601								
152	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1	m	74,998	44,00	3 299,91	CS ÚRS 2013 01
153	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,6-1,1 " celková plocha minus ker.dlažba v mč. 03+04	m2	65,800	60,00	3 948,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
f77602			Součet		65,800			
154	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	78,960	180,00	14 212,80	CS ÚRS 2013 01
			podlahovina tl. 2 mm					
			Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f77602*1,2					78,960			
155	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	65,800	11,00	723,80	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
f77602					65,800			
156	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	16,450	68,00	1 118,60	CS ÚRS 2013 01
			penetrace dodávka					
f77602*0,25					16,450			
157	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	65,800	3,00	197,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
f77602					65,800			
158	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	65,800	19,00	1 250,20	CS ÚRS 2013 01
			Pastování a leštění podlahovin ručně					
f77602					65,800			
159	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	65,800	129,00	8 488,20	
			/zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/					
			Poznámka k položce: Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatemlení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenásákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem.					
f77602					65,800			
160	K	77699019R	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	78,400	30,00	2 352,00	
			(9,3+10,3)*4 " 01+02 dle TZ a přílohy 02+04, vyrovnání po dmtž dlažby		78,400			
161	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,828	261,00	216,11	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

17 958,57

162	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	6,919	35,00	242,17	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			1,53*(1,18+2,515-0,65+0,335) "02		5,171			
			(0,7+0,25)*0,25*4+1,595*0,5 "03		1,748			
			Součet		6,919			
163	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,928	226,00	1 565,73	
			" dle TZ a přílohy 04					
			0,7*1,5*2 " v mč.02 u sporáku a na druhém konci kuch.línky		2,100			
			1,675*2,0-1,025*0,9 "03		2,428			
			1,2*2,0 "04		2,400			
f78101			Součet		6,928			
164	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	18,206	294,00	5 352,56	
			1,5*(2,505+0,285) " 02		4,185			
			2,0*(0,1+1,43+1,675)*2-		9,403			
			2,0*1,675+1,025*0,9+0,9*0,1+1,025*0,1-		4,618			
			2,0*(0,85+1,2)*2-1,2*2,0-1,97*0,6 "04		4,618			
f78102			Součet		18,206			
165	M	59761045R	obkládačky keramické - l. j.	m2	27,647	180,00	4 976,46	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
f78101*1,1					7,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			f78102*1,1		20,027			
			Součet		27,647			
166	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	25,134	21,00	527,81	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (tistel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			f78101		6,928			
			f78102		18,206			
			Součet		25,134			
167	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	38,525	85,00	3 274,63	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*6 "02		9,000			
			2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03		14,525			
			2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04		15,000			
			Součet		38,525			
168	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,840	95,00	269,80	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,44+0,7 "03		2,840			
			Součet		2,840			
169	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,730	64,00	942,72	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(0,7+2,515+0,285+0,7) "02		4,200			
			(0,1+1,44+1,675)*2 "03		6,430			
			(0,85+1,2)*2 "04		4,100			
			Součet		14,730			
170	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	25,134	26,00	653,48	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		6,928			
			f78102		18,206			
			Součet		25,134			
171	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,439	349,00	153,21	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 520,94

172	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dverních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	
			7+1*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		9,000			
173	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
174	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	19,220	25,00	480,50	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(10*0,25)*2 "02		3,100			
			0,62*(15*0,25)*2 "05		4,650			
			0,62*(19*0,25)*2 "06		5,890			
			0,62*(18*0,25)*2 "07		5,580			
		f783R01	Součet		19,220			
175	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	19,220	212,00	4 074,64	
			f783R01		19,220			
176	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	26,800	2,00	53,60	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,47+2,52) "02		5,980			
			2*(0,8+2,52) "05		6,640			
			2*(1,25+2,52) "06		7,540			
			2*(0,8+2,52) "07		6,640			
		f78306	Součet		26,800			
177	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	26,800	29,00	777,20	
			f78306		26,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							12 035,11	
178	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,254	15,00	3 618,81	CS ÚRS 2013 01
			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.přip.oprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých kontrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		70,000			
			Mezisoučet		70,000			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(0,09+5,965+1,117+0,785)*2-2,5*2,58 "01 s odpočtem plochy stěny jádra		33,335			
			2,52*(4,13+2,515)*2-2,52*2,515 "02 bez plochy stěn jádra		27,153			
			2,52*1,595 "03		4,019			
			2,52*1,175 "04		2,961			
			2,52*(3,385+4,93+0,395)*2 "05		43,898			
			2,52*(3,43+4,97)*2-2,1*1,61+0,9*2,44 "06		41,151			
			2,52*(2,465+4,97) "07		18,736			
			Mezisoučet		171,254			
		f78400	Součet		241,254			
179	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,896	89,00	791,74	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy 02,					
			1,11*(4,13-1,25+2,625)+0,7*1,4 " dřev.obklad stěny v 02		7,091			
			1,53*1,18 "ker.obklad stěna 02		1,805			
			Součet		8,896			
180	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	241,254	8,00	1 930,03	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
		f78400			241,254			
181	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	246,141	20,00	4 922,82	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			8,9+10,1+17,3+17,2+12,3		65,800			
			Mezisoučet		65,800			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,5*(0,09+5,965+1,117+0,785+0,395)*2-		35,310			
			2,5*2,58 "01 s odpočtem plochy stěny SDK					
			2,52*(4,035+2,515)*2-2,52*2,505 "02 bez plochy stěn SDK		26,699			
			2,52*(3,385+4,93+0,395)*2 "05		43,898			
			2,52*(3,43+4,99)*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "06 s odpočtem balk.stěny		36,860			
			2,52*(2,465+4,99)*2 "07		37,573			
			Mezisoučet		180,341			
		f78401	Součet		246,141			
182	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,857	37,00	771,71	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,6+1,1		3,700			
			Mezisoučet		3,700			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,5*(0,935+0,015+2,58) "01		8,825			
			(2,52-1,5)*(2,515+0,285) "02		2,856			
			(2,52-2,0)*(0,1+1,44+1,675)*2 "03		3,344			
			(2,52-2,0)*(0,85+1,2)*2 "04		2,132			
			Mezisoučet		17,157			
		f78403	Součet		20,857			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
fTZ001			1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
184	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
			fTZ001		1,000			
185	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001		1,000			
186	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
			fTZ001		1,000			
187	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
			fTZ001		1,000			
188	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
			fTZ001		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131209 - Byt č.39, 3+1, 11.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 10.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HM PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	296 378,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	296 378,38	44 456,80

Cena s DPH	v	CZK	340 835,18
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131209 - Byt č.39, 3+1, 11.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

10.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		296 378,38	340 835,18	
01	B.Č.39 Pasportizace a stavební opravy	296 378,38	340 835,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131209 - Byt č.39, 3+1, 11.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.39 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 10.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HM PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtená předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HM2013-10-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.39 GAGARINOVA Č.P.383, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				296 378,38
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	296 378,38	44 456,76
Cena s DPH				340 835,14
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131209 - Byt č.39, 3+1, 11.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.39 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice Datum: 10.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	296 378,38
HSV - Práce a dodávky HSV	99 337,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 130,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 503,91
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 702,29
PSV - Práce a dodávky PSV	195 041,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 139,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 911,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 306,15
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 375,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 180,10
766 - Konstrukce truhlářské	27 878,65
767 - Konstrukce zámečnické	1 829,69
771 - Podlahy z dlaždic	2 607,98
776 - Podlahy povlakové	38 501,65
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 141,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 867,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 301,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131209 - Byt č.39, 3+1, 11.NP, ul. Gagarinova 383, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.39 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 10.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 378,38

HSV - Práce a dodávky HSV

99 337,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

82 130,98

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,150	269,00	2 192,35	CS ÚRS 2013 01
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková								
" dle TZ a přílohy 04								
(1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "02					1,710			
(2,41+1,61)*2*(0,1+0,15) "05					2,010			
(2,1+0,9+2,44)*2*(0,1+0,15) "06					2,720			
(1,81+1,61)*2*(0,1+0,15) "07					1,710			
Součet					8,150			
2	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 15%	m2	70,000	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2013 01
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
" dle TZ a přílohy č.02								
fstrop01					70,000			
f61101								
Součet					70,000			
3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 15%	m2	161,118	60,00	9 667,08	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstve, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
" dle TZ a přílohy 02								
fsteny01					161,118			
f61201								
Součet					161,118			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	10,500	62,00	651,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči								
f61101/100*15 " 15% ploch					10,500			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	24,168	54,00	1 305,07	CS ÚRS 2013 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
f61201/100*15 " 15% ploch					24,168			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,500	336,00	3 528,00	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm								
f98501					10,500			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	24,168	308,00	7 443,74	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm								
f98502					24,168			
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	34,668	39,00	1 352,05	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f98501					10,500			
f98502					24,168			
Součet					34,668			
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)	m2	34,668	79,00	2 738,77	CS ÚRS 2013 01
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)								
f98501					10,500			
f98502					24,168			
Součet					34,668			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	10,500	118,00	1 239,00	CS ÚRS 2013 01
Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm								
f98501					10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm f98502	m2	24,168	105,00	2 537,64	CS ÚRS 2013 01
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	34,668	7,00	242,68	CS ÚRS 2013 01
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet (1,81+1,61)*2*0,1 "02 (2,41+1,61)*2*0,1 "05 (2,1+0,9+2,44)*2*0,1 "06 (1,81+1,61)*2*0,1 "07 f98503 Součet	m2	3,260	183,00	596,58	CS ÚRS 2013 01
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě f98503	m2	3,260	9,00	29,34	CS ÚRS 2013 01
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm f98503	m2	3,260	116,00	378,16	CS ÚRS 2013 01
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stropů f98501	m2	10,500	79,00	829,50	CS ÚRS 2013 01
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně f61102 f61101-2,6-1,0 " odpočet stropů mč. 03+04	m2	66,400	29,00	1 925,60	
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných f61102	m2	66,400	91,00	6 042,40	CS ÚRS 2013 01
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 5*2+1+1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně f61201	m2	161,118	24,00	3 866,83	
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn f61201	m2	161,118	81,00	13 050,56	CS ÚRS 2013 01
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,81+1,61)*2 (2,41+1,61)*2 (2,1+0,9+2,44)*2 (1,81+1,61)*2 Mezisoučet " obkladů (0,1+1,43+1,675)*2 "03 (0,85+1,2)*2 "04	m	175,715	58,00	10 191,47	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,5+2,505+0,285+0,655+1,5) "02		6,445			
			Mezisoučet		16,955			
			" soklů PVC					
			(0,18+5,965+1,02+0,935+0,395)*2-0,8*4-0,6*2		12,590			
			"01					
			(4,035+2,505)*2-1,25 "02		11,830			
			(3,395+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05		15,390			
			(3,44+4,99)*2-0,8*2 "06		15,260			
			(2,465+4,99)*2-0,8*2 "07		13,310			
			Mezisoučet		68,380			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně)		47,400			
			mimo v SDK					
			(1,25+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně)		10,380			
			mimo v SDK					
			Mezisoučet		57,780			
			Součet		175,715			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	69,500	11,00	764,50	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		69,500			
			Součet		69,500			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,698	21,00	854,66	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			1,25*1,97*2*1		4,925			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,81*1,61		2,914			
			2,41*1,61		3,880			
			2,1*1,61+0,9*2,44		5,577			
			1,81*1,61		2,914			
			Součet		40,698			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	69,500	28,00	1 946,00	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			8,9+10,0+2,6+1,1+17,4+17,2+12,3		69,500			
			fplocha01		69,500			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	997,00	997,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
28	M	55331213R	zárubně ocelová 800 L/P	kus	1,000	545,00	545,00	
			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 800 L/P					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 503,91	
29	K	931101001	Demontáž větracích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	40,00	40,00	
			1 " POZN1, dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
			Součet		1,000			
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,500	26,00	1 807,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		69,500			
			Součet		69,500			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,500	48,00	3 336,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		69,500			
			Součet		69,500			
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					
			100 " odhad		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím								
100 " odhad					100,000			
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,009	143,00	287,29	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.								
0,98*2,05 " zárubně dveří vchodových dle technické zprávy a přílohy 02					2,009			
35	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,080	315,00	1 600,20	CS ÚRS 2013 01
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm								
(0,98+2,05*2) " řezání beton.stěn při vybourání zárubně vchodových dveří, dle technické zprávy a přílohy 02					5,080			
36	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00	
Odstranění všech garnyží s příp.roletami								
1 " dle technické zprávy a přílohy 02					1,000			
37	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	500,00	500,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
38	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	500,00	500,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04								
39	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000	500,00	500,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04								
40	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 15 %	m2	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu od 10% do 30 %								
" dle TZ a přílohy č.02								
9,3+10,2+2,6+1,0+17,4+17,2+12,3					70,000			
fstop01 Součet					70,000			
41	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 15 %	m2	161,118	12,00	1 933,42	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu od 10% do 30 %								
" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra								
2,52*(0,09+5,695+0,27+0,785+1,117+0,395)*2-					29,397			
2,52*2,57-1,97*(0,8*4) "01								
2,52*(4,13+2,505+3,805)-1,81*1,61 "02					23,395			
2,52*(0,03+1,595+0,03+0,03+1,175+0,03) "03+04					7,283			
2,52*(3,395+4,93+0,395)*2-1,97*(0,8+1,25)-2,41*1,61 "05					36,030			
2,52*(3,43+4,97)*2-1,97*0,8*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "06					33,607			
2,52*(2,465+4,97)*2-1,97*0,8*2-1,81*1,61 "07					31,406			
fsteny01 Součet					161,118			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							4 702,29	
42	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,905	203,00	792,72	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,905	22,00	85,91	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m								
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,905	116,00	452,98	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,670	5,00	273,35	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
3,905*14 'Přepočtené koeficientem množství					54,670			
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,905	250,00	976,25	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného								
47	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	6,294	337,00	2 121,08	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí								

PSV - Práce a dodávky PSV

195 041,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 139,79

48	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	3,700	202,00	747,40	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,6+1,1 " 03+04								
3,700								
49	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	13,162	208,00	2 737,70	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,1+1,43+1,675)*2*2,0-1,97*0,9 "03								
11,047								
(0,85+1,2)*2*0,15 " sokl 04								
0,615								
1,0*1,5 " 02								
1,500								
Součet								
13,162								
50	M	283552020	systémová přechodová páska těsnicí	m	11,510	53,00	610,03	CS ÚRS 2013 01
pásky a pásy z plastů pásky těsnicí těsnicí páska ASO-Dichtband								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,1+1,43+1,675)*2 "03								
6,410								
(0,85+1,2)*2 "04								
4,100								
1,0 "02								
1,000								
Součet								
11,510								
51	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,071	629,00	44,66	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 000,00

52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
1,000								

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 000,00

53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
- v rámci výměny rozvodů zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
Poznámka k položce:								
(tep.izol, bourání a nové konstrukce a dodávky vč.přip.stavebních připomocí a přípravy pro pračku)								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
1,000								

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 000,00

54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
1,000								

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

22 911,55

55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
1 " dle technické zprávy a příloh 02								
1,000								
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
1,000								
57	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
1,000								
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	73,00	73,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02								
1,000								
59	K	72521160R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon do š. 500 mm, hl. do cca 400mm	kus	1,000	1 066,00	1 066,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním vany vč. likvidace	kus	1,000	73,00	73,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
61	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč. obklad. panelů nebo obezdění	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	725980123	Dvířka 310/310mm	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2013 01
			Dvířka 30/30					
			1 " dle TZ a 04		1,000			
63	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000	224,00	224,00	
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	90,00	90,00	
			Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
65	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů (stávající dřez)	kus	1,000	462,00	462,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
67	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	0,000	41,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
			0 "		0,000			
68	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	696,00	696,00	
			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
69	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	796,00	796,00	
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	kus	1,000	892,00	892,00	CS ÚRS 2013 01
			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ventilů odpadních					
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
72	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN do 40/50 D+M	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 D+M	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2013 01
			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 500)					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
75	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	57,00	57,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
77	K	725619103R	Montáž sporáku kombinovaných (vč. napojení)	kus	1,000	316,00	316,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	M	5411221R9	sporák kombinovaný bílý	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
79	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	543,00	543,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	M	541991001	dodávka komplet digestoře dle projektu (se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m ³ /hod a s filtrem)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cirkulační digestoř byla navržena z důvodu neprokázání existence možnosti napojení digestoře na odtah. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěna možnost napojení digestoře, bude použita digestoř s ventilátorem a s napojením na odtah ((zákrýt, zpětná klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m3/hod a filtr), před prováděním konzultovat se zástupcem investora. Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení.								
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
81	K	725590814	Premístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,159	1 166,00	185,39	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
82	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech	t	0,116	441,00	51,16	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							3 306,15	
83	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	m2	7,347	450,00	3 306,15	
Poznámka k položce: (komplet všechny práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru								
" technická zpráva, příloha 02 a 04								
0,62*(19*0,15) "02					1,767			
0,62*(20*0,15) "05					1,860			
0,62*(20*0,15) "06					1,860			
0,62*(20*0,15) "07					1,860			
Součet					7,347			
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							19 375,00	
84	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zeďnických připomocí	m2B P	69,500	250,00	17 375,00	
POZN.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě elektro - není součástí ceny tohoto výkazu, v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou nové vedeny také po povrchu v lištách - přesné řešení konzultovat s investorem před započítáním prací), po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů - přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započítáním prací)								
Poznámka k položce: - v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, budou provedeny drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček								
" dle TZ a příloh 02 a 04								
fplocha01					69,500			
Součet					69,500			
85	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
1 " dle technické zprávy					1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							26 180,10	
86	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
87	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	4,163	647,00	2 693,46	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
2,525*(2,57+0,015+0,)-1,97*0,6*2 " mezi 01 a 03+04					4,163			
f763001					4,163			
88	K	763113341	SDK příčka instalační tl125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,090	770,00	6 999,30	CS ÚRS 2013 01
SDK příčka instalační tl 125 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB								
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
" dle technické zprávy a přílohy 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,525*(1,675+1,85+0,075) " mezi 03 a 04 + mezi 02 a 03+04		9,090			
		f763002	Součet		9,090			
89	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,506	24,00	636,14	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka základní penetrační nátěr					
		f763001*2			8,326			
		f763002*2			18,180			
		Součet			26,506			
90	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
			SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů					
			2,5*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
91	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	13,253	29,00	384,34	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě					
		f763001			4,163			
		f763002			9,090			
		Součet			13,253			
92	K	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce	m2	2,361	312,00	736,63	CS ÚRS 2013 01
			Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na pásy					
		f76303	2,525*0,935 " dle TZ a přílohy 04, mč. 01, POZN: 8		2,361			
93	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	1,823	496,00	904,21	CS ÚRS 2013 01
			Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle TZ a 04					
			0,9*(1,025+0,1+0,9) "02		1,823			
		f76304	Součet		1,823			
94	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	4,520	492,00	2 223,84	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,525*(0,85+0,285+0,655)		4,520			
		f763003	Součet		4,520			
95	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	8,703	12,00	104,44	CS ÚRS 2013 01
			SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					
		f76303			2,361			
		f76304			1,823			
		f763003			4,520			
		Součet			8,703			
96	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,703	20,00	174,06	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
		f76303			2,361			
		f76304			1,823			
		f763003			4,520			
		Součet			8,703			
97	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,700	449,00	1 661,30	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,6+1,1 " 02+03		3,700			
		f763005	Součet		3,700			
98	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,985	57,00	911,15	CS ÚRS 2013 01
			SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem					
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,1+0,015+2,57 "01		2,685			
			2,505+0,285 "02		2,790			
			(0,1+1,43+1,675)*2 "03		6,410			
			(0,85+1,2)*2 "04		4,100			
		Součet			15,985			
99	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,700	14,00	51,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SDK podhled základní penetrační nátěr f763005		3,700			
100	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,700	12,00	44,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005		3,700			
101	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,762	40,00	190,48	CS ÚRS 2013 01
			zábrana parotěsná ALU role 1,5 x 50 m f763005*1,17		4,329			
			4,329*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,762			
102	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,700	23,00	85,10	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005		3,700			
103	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000	66,36	66,36	
			<i>Poznámka k položce:</i> Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
104	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2013 01
			větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí)					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
105	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm <i>Poznámka k položce:</i> Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 " POZN 4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	728,00	728,00	CS ÚRS 2013 01
			dvířka revizní 600 x 600 mm					
			1 " POZN 3, dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci					
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
108	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž držáku univerzálního v SDK kci					
			4 " pro kuch.linku, dle technické zprávy a přílohy 04		4,000			
109	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000	545,00	2 725,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
110	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
111	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 100 DV 600 L/P	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2013 01
			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 600 L/P					
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
112	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,982	606,00	595,09	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

766 - Konstrukce truhlářské

27 878,65

113	K	76642182R	Demontáž truhlářského obložení stěn, podhledů, polic a pomocných konstrukcí 2,525*(0,395+1,205+0,785) " dle technické zprávy a přílohy 02	m2	6,022	127,00	764,79	
					6,022			
114	K	766691932	Seřízení okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	9,000	346,00	3 114,00	CS ÚRS 2013 01
			Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla <i>Poznámka k položce:</i> Do ceny je nutné zakalkulovat náklady na dopravu pracovníků pro seřízení oken.					
			2+2+3+2 "viz TZ stáv.stav a foto		9,000			
115	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	10,000	14,00	140,00	
			10 " dle technické zprávy a přílohy 02		10,000			
			Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč. kompletace výplně a montáže vrchního kování) 2+2+2+1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	7,000	345,00	2 415,00	
			ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000			
117	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 225,00	2 450,00	
			2 "dle TZ a přílohy 04		2,000			
118	M	611628020R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
119	M	611628000R	ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	3 238,00	3 238,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
120	M	611628150R	1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
121	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	227,00	227,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
122	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	586,00	586,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
123	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
124	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
125	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	150,00	150,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
126	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	356,00	356,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
127	K	76681285R	Demontáž kuchyňských linek vč.vrchních skříněk vč.pomocných konstrukcí linky a vč.příp.dmtž digestoře Poznámka k položce: Demontáž kuch.linky s ohledem na její zpětné použití.	kus	1,000	241,00	241,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
128	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,885+0,66 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,545	1 129,00	2 873,31	
			1,885+0,66 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,545			
129	M	6119900001	uskladnění, oprava kuchyňské linky rozsahu požadovaném projektem 2,545 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,545	765,00	1 946,93	
			2,545 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,545			
130	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
131	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,192	597,00	114,62	CS ÚRS 2013 01

767 - Konstrukce zámečnické

1 829,69

132	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	19,607	58,00	1 137,21	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,525*(2,505*2+1,595+0,335+0,825) 19,607 f76701 Součet 19,607								
133	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,600	94,00	338,40	CS ÚRS 2013 01
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. 2,6+1,0 " mč.03+04, dle technické zprávy a příloh 02 3,600 f76702 Součet 3,600								
134	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,600	21,00	75,60	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podhledů roštů f76702 3,600								
135	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	23,207	12,00	278,48	
-kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra (do koupelny z kuchyně a na WC z koupelny), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních šachtách. f76701 " izolace stěn jádra 19,607 f76702 " TI pohledu koupelny 3,600 Součet 23,207								
771 - Podlahy z dlaždic							2 607,98	
136	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	2,600	67,00	174,20	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 2,6 " mč.03 dle TZ a přílohy 04 2,600 Součet 2,600								
137	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovacíhou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a	m2	3,700	221,00	817,70	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6+1,1 "mč. 03+04 3,700 f77101 Součet 3,700								
138	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,700	180,00	666,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101 3,700								
139	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,700	42,00	155,40	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu f77101 3,700								
140	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,510	35,00	402,85	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,1+1,43+1,675)*2 "03 6,410 (0,85+1,2)*2 "04 4,100 1,0"02 1,000 Součet 11,510								
141	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	305,00	366,00	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,200								
142	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,074	349,00	25,83	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
776 - Podlahy povlakové							38 501,65	
143	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	67,584	6,00	405,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, mč. 01+02+05+06+07 (0,09+5,965+1,117+0,785+0,395)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (2,505+4,13)*2-0,6-1,25 "02 (3,395+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05 (3,43+4,97)*2-0,8*2 "06 (2,465+4,97)*2-0,8*2 "07 Součet		12,304 11,420 15,390 15,200 13,270 67,584			
144	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 9,3+10,2+1,0+17,4+17,2+12,3 Součet	m2	67,400	47,00	3 167,80	CS ÚRS 2013 01
145	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,18+5,965+1,02+0,935+0,395)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (4,035+2,505)*2-1,25 "02 (3,395+4,93+0,395)*2-0,8-1,25 "05 (3,44+4,99)*2-0,8*2 "06 (2,465+4,99)*2-0,8*2 "07 Součet	m	68,380	47,00	3 213,86	CS ÚRS 2013 01
		f77601			12,590 11,830 15,390 15,260 13,310 68,380			
146	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m lišta speciální soklová 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.	m	75,218	44,00	3 309,59	CS ÚRS 2013 01
		f77601*1,1			75,218			
147	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-2,6-1,1 " celková plocha minus ker.dalžba v mč. 03+04 Součet	m2	65,800	60,00	3 948,00	CS ÚRS 2013 01
		f77602			65,800			
148	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm podlahovina tl. 2 mm Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.	m2	78,960	180,00	14 212,80	CS ÚRS 2013 01
		f77602*1,2			78,960			
149	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	65,800	11,00	723,80	CS ÚRS 2013 01
		f77602			65,800			
150	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka penetrace dodávka f77602*0,25	kg	16,450	68,00	1 118,60	CS ÚRS 2013 01
		f77602*0,25			16,450			
151	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	65,800	3,00	197,40	CS ÚRS 2013 01
		f77602			65,800			
152	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	65,800	19,00	1 250,20	CS ÚRS 2013 01
		f77602			65,800			
153	K	77699011R	Vyrovňání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklín podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	65,800	103,00	6 777,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmělení, těsnící PU provazec - systémový separační provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezivním můstkem.								
f77602					65,800			
154	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech	t	0,677	261,00	176,70	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							17 141,34	
155	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,894	35,00	101,29	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
" dle TZ a přílohy 02								
0,2*(1,675-					2,145			
0,7)+0,55*0,7+0,55*(0,61+0,335+1,9) "02					0,749			
0,25*(0,7+1,595+0,7) "03					2,894			
Součet					2,894			
156	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	5,878	226,00	1 328,43	
" dle TZ a přílohy 04								
0,7*1,5 " v mč.02 u sporáku					1,050			
1,675*2,0-1,025*0,9 "03					2,428			
1,2*2,0 "04					2,400			
f78101					5,878			
157	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací,	m2	18,206	294,00	5 352,56	
" dle technické zprávy a přílohy 04								
1,5*(2,505+0,285) " 02					4,185			
2,0*(0,1+1,43+1,675)*2-					9,403			
2,0*1,675+1,025*0,9+0,9*0,1+1,025*0,1-					4,618			
2,0*(0,85+1,2)*2-1,2*2,0-1,97*0,6 "04					18,206			
f78102					18,206			
158	M	59761045R	obkladačky keramické - l. j.	m2	26,492	180,00	4 768,56	
<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f78101*1,1					6,465			
f78102*1,1					20,027			
Součet					26,492			
159	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,084	21,00	505,76	CS ÚRS 2013 01
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě								
f78101					5,878			
f78102					18,206			
Součet					24,084			
160	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	37,025	85,00	3 147,13	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem rohové								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
1,5*5 "02					7,500			
2,0*(4+2)+0,6+0,9+1,025 "03					14,525			
2,0*(4+2)+0,6+0,6*4 "04					15,000			
Součet					37,025			
161	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,830	95,00	268,85	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem vanové								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,7+1,43+0,7 "03					2,830			
Součet					2,830			
162	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,000	64,00	896,00	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené lepidlem ukončovací								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,7+2,505+0,285) "02					3,490			
(0,1+1,43+1,675)*2 "03					6,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,85+1,2)*2 "04		4,100			
			Součet		14,000			
163	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,084	26,00	626,18	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			f78101		5,878			
			f78102		18,206			
			Součet		24,084			
164	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech	t	0,420	349,00	146,58	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 867,87

165	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	
			7+1*2 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		9,000			
166	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	785,00	785,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
167	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	12,245	25,00	306,13	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(19*0,25) "02		2,945			
			0,62*(20*0,25) "05		3,100			
			0,62*(20*0,25) "06		3,100			
			0,62*(20*0,25) "07		3,100			
		f783R01	Součet		12,245			
168	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyty	m2	12,245	212,00	2 595,94	
			f783R01		12,245			
169	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	26,800	2,00	53,60	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(0,47+2,52) "02		5,980			
			2*(0,8+2,52) "05		6,640			
			2*(1,25+2,52) "06		7,540			
			2*(0,8+2,52) "07		6,640			
		f78306	Součet		26,800			
170	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	26,800	29,00	777,20	
			f78306		26,800			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 301,43

171	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,138	15,00	3 617,07	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			Poznámka k položce: (vč.příp.oprášení, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		69,500			
			Mezisoučet		69,500			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,525*(0,09+5,965+1,117+0,785)*2-2,525*2,57		33,694			
			"01 s odpočtem plochy stěny jádra					
			2,52*(4,13+2,505)*2-2,52*2,505 "02 bez plochy stěn jádra		27,128			
			2,52*1,595 "03		4,019			
			2,52*1,175 "04		2,961			
			2,52*(3,395+4,93+0,395)*2 "05		43,949			
			2,52*(3,43+4,97)*2-2,1*1,61+0,9*2,44 "06		41,151			
			2,52*(2,465+4,97) "07		18,736			
			Mezisoučet		171,638			
		f78400	Součet		241,138			
172	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,580	89,00	51,62	CS ÚRS 2013 01

Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m dle TZ a přílohy 02, po obkladech na zdi v mč 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,2*(1,675-0,7)+0,55*0,7 "02		0,580			
			Součet		0,580			
173	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	241,138	8,00	1 929,10	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
			f78400		241,138			
174	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	246,519	20,00	4 930,38	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			8,9+10,0+17,4+17,2+12,3		65,800			
			Mezisoučet		65,800			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,525*(0,09+5,965+1,117+0,785+0,395)*2-					
			2,525*2,57 "01 s odpočtem plochy stěny SDK		35,688			
			2,52*(4,035+2,505)*2-2,52*2,505 "02 bez plochy stěn SDK		26,649			
			2,52*(3,395+4,93+0,395)*2 "05		43,949			
			2,52*(3,43+4,99)*2-2,1*1,61-0,9*2,44 "06 s odpočtem balk.stěny		36,860			
			2,52*(2,465+4,99)*2 "07		37,573			
			Mezisoučet		180,719			
		f78401	Součet		246,519			
175	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,899	37,00	773,26	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,6+1,1		3,700			
			Mezisoučet		3,700			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se					
			2,525*(0,935+0,015+2,57) "01		8,888			
			(2,52-1,5)*(2,505+0,285) "02		2,846			
			(2,52-2,0)*(0,1+1,43+1,675)*2 "03		3,333			
			(2,52-2,0)*(0,85+1,2)*2 "04		2,132			
			Mezisoučet		17,199			
		f78403	Součet		20,899			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

176	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	500,00	500,00	
			Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí					
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
177	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	
			fTZ001		1,000			
178	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	
			Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném přerušení dodávky medií.					
			fTZ001		1,000			
179	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000	500,00	500,00	
			fTZ001		1,000			
180	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	200,00	200,00	
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
			fTZ001		1,000			
181	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	200,00	200,00	
			fTZ001		1,000			

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen **pojistitel**)

korespondenční adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěným

SK EKO Pardubice s.r.o.

se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 252 83 979

SK EKO Systems s.r.o.

se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 648 27 763

AC in s.r.o.

se sídlem: Perneroва 443, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 287 65 290

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojištěnými viz výše uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720717708**.

Pojistná smlouva obsahuje mimo jiné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. : 7720717708

základní pojištění odpovědnosti za škody - škody na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně

Limit plnění 40 000 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – odpovědnost za věci převzaté a užívané

Sublimit plnění 500 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – regresy zdravotních pojištění a regresy nemocenských dávek

Sublimit plnění 10 000 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – čisté finanční škody

Sublimit plnění 1 000 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Doplňkové pojištění – nemajetková újma

Sublimit plnění 200 000 Kč spoluúčast 50 000,- Kč

Doplňkové pojištění – škody na životním prostředí

Sublimit plnění 1 000 000 Kč spoluúčast 50 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky a Slovenska.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 13. 01. 2014

Ing. Martin Olbrich

vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TRŽDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE

Ing. Miroslav Hrnčíř
underwriter

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 2. etapa - harmonogram stavby

	Název položky	květen				červen				červenec				srpen			
		1 27.4.-3.5.	2 4.-10.5.	3 11.-17.5.	4 18.-24.5.	5 25.-31.5.	6 1.-7.6.	7 8.-14.6.	8 15.-21.6.	9 22.-28.6.	10 29.6.-5.7.	11 6.-12.7.	12 13.-19.7.	13 20.-26.7.	14 27.7.-2.8.	15 3.-9.8.	
	převzetí staveniště 27.4.2015																
	Zahájení I. etapy 27.4.2015 - byt č. 8, Gagarinova čp. 380																
1	Bourací práce																
2	Zednické práce																
3	Instalace																
4	Podlahy, povrchové úpravy																
5	Dokončovací práce, nábytek, zař. předměty																
	Dokončení I. etapy 24.5.2015 délka trvání 4 týdny																
	Zahájení II. etapy 25.5.2015																
9	Bourací práce																
10	Zednické práce																
11	Instalace																
12	Podlahy, povrchové úpravy																
13	Dokončovací práce, nábytek, zař. předměty																
14	Dokončení II. etapy 5.7.2015 délka trvání 6 týdnů																
	Zahájení III. Etapy 6.7.2015																
9	Bourací práce																
10	Zednické práce																
11	Instalace																
12	Podlahy, povrchové úpravy																
13	Dokončovací práce, nábytek, zař. předměty																
14	Dokončení III. etapy 9.8.2015 délka trvání 8 týdnů																
	předání stavby 10.8.2015																
PŘEHLED MĚSÍČNÍCH PLATEB		květen				červen				červenec				srpen			
		287 550,00				1 629 450,00				958 500,00				319 500,00			
CELKEM						3 195 000,00											

