

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2015-025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz

Vandou Majerovou – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel: 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SK – EKO Systems s.r.o.

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: p. Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: p. Janem Kussmanem, vedoucím výroby realizací

Odpovědný stavbyvedoucí: p. Martin Jeřábek, č. autorizace: 31262

Tel: 466 414 120 e-mail: sk@sksystems.cz

IČ: 64827763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 3. etapa

1. Předmětem DÍLA jsou opravy 28 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 6 bytových domech na území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou

provedeny v rozsahu těchto PD. Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.
(dále jen DÍLO)

2. Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže všech zařizovacích předmětů;
- Kompletní výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- Výměna rozvodů elektrické energie + revize elektro + zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
- Demontáž vestavěné a spízní skříně;
- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a kvalitě);
- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
- Provedení nových štukových omítek a nová výmalba celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;
- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve čtyřech etapách. Zahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. až 4. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem současně, ale nejdříve však po předchozím dokončení 1. etapy DÍLA – po kompletní opravě referenčního bytu.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 3. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými společností HM PROJEKT s.r.o, Hradec Králové :

č.p.	č.b.	místnosti	ulice	etapa
97	14	3+1	K Rozvodně	4
97	42	1+1	K Rozvodně	4
160	6	3+1	Ohrazenická	4
160	9	3+1	Ohrazenická	4
160	13	3+1	Ohrazenická	4
161	2	1+kk	Ohrazenická	3
161	3	3+1	Ohrazenická	3
161	7	3+1	Ohrazenická	3
161	11	1+kk	Ohrazenická	3
161	17	1+kk	Ohrazenická	3
162	3	3+1	Ohrazenická	3
162	12	3+1	Ohrazenická	3
163	9	3+1	Ohrazenická	3
163	17	1+kk	Ohrazenická	3
163	18	3+1	Ohrazenická	3
182	15	1+kk	Mladých	2
183	7	3+1	Mladých	2
184	8	4+1	Mladých	1
184	12	2+1	Mladých	2
379	2	1+0	Bělehradská	2
379	42	1+1	Bělehradská	2
379	101	1+1	Bělehradská	2
379	114	1+1	Bělehradská	2
379	129	1+1	Bělehradská	2
947	77	1+kk	Jana Zajíce	4
947	81	1+kk	Jana Zajíce	4
1835	45	3+1	Závodu Míru	4
1835	71	2+1	Závodu Míru	4

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Součástí DÍLA dále je:

- vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) provedení přejímky díla;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I, čl. I, odst. 2.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele.

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání:

1. Etapa – předání kompletně opraveného referenčního bytu - do 6 týdnů od předání staveniště
2. Etapa – předání kompletně opravených 8 bytových jednotek - do 14 týdnů od předání staveniště
3. Etapa – předání kompletně opravených 10 bytových jednotek - do 24 týdnů od předání staveniště
4. Etapa – předání kompletně opravených 9 bytových jednotek - do 34 týdnů od předání staveniště

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty na území města Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/Oprava bytu č. 14, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	326.903,89 Kč
2/Oprava bytu č. 42, ul. K Rozvodně 97, celkem bez DPH	226.281,49 Kč
3/Oprava bytu č. 6, ul. Ohrazenická 160, celkem bez DPH	282.072,23 Kč
4/Oprava bytu č. 9, ul. Ohrazenická 160, celkem bez DPH	273.140,20 Kč
5/Oprava bytu č. 13, ul. Ohrazenická 160, celkem bez DPH	278.153,36 Kč
6/Oprava bytu č. 2, ul. Ohrazenická 161 celkem bez DPH	177.592,65 Kč
7/Oprava bytu č.3, ul. Ohrazenická 161, celkem bez DPH	278.405,43 Kč
8/Oprava bytu č. 7, ul. Ohrazenická 161, celkem bez DPH	284.636,37 Kč
9/Oprava bytu č. 11, ul. Ohrazenická 161, celkem bez DPH	172.407,74 Kč
10/Oprava bytu č.17, ul. Ohrazenická 161, celkem bez DPH	177.053,10 Kč
11/Oprava bytu č.3, ul. Ohrazenická 162, celkem bez DPH	275.881,55 Kč
12/Oprava bytu č. 12, ul. Ohrazenická 162, celkem bez DPH	277.367,65 Kč
13/Oprava bytu č.9, ul. Ohrazenická 163, celkem bez DPH	278.564,17 Kč
14/Oprava bytu č.17, ul. Ohrazenická 163, celkem bez DPH	178.331,68 Kč
15/Oprava bytu č.18, ul. Ohrazenická 163, celkem bez DPH	277.849,37 Kč
16/Oprava bytu č.15, ul. Mladých 182, celkem bez DPH	198.761,31 Kč
17/Oprava bytu č.7, ul. Mladých 183, celkem bez DPH	331.281,90 Kč
18/Oprava bytu č.8, ul. Mladých 184, celkem bez DPH	400.573,86 Kč
19/Oprava bytu č.12, ul. Mladých 184, celkem bez DPH	267.413,92 Kč
20/Oprava bytu č.2, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	192.560,00 Kč
21/Oprava bytu č.42, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	267.155,00 Kč
22/Oprava bytu č.101, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	268.833,00 Kč
23/Oprava bytu č.114, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	265.122,00 Kč
24/Oprava bytu č.129, ul. Bělehradská 379, celkem bez DPH	272.785,00 Kč
25/Oprava bytu č.77, ul. Jana Zajíce 947, celkem bez DPH	198.558,98 Kč
26/Oprava bytu č.81, ul. Jana Zajíce 947, celkem bez DPH	202.631,95 Kč
27/Oprava bytu č.45, ul. Závodu Míru 1835, celkem bez DPH	326.378,33 Kč
28/Oprava bytu č.71, ul. Závodu Míru 1835, celkem bez DPH	353.477,58 Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH	7.310.173,71 Kč
DPH 15%	1.096.526,06 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	8.406.699,77 Kč

(slovy: osmmilionůčtyřistašesttisícšestsetdevadesátdevět korun českých sedmdesátsedm haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 14-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při

provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce,

- s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
 4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
 5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.
 6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod.
 7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.
 8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
 9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
 11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických.
 12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladován na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.
 13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodou ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
 17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé

jednotlivé porušení této povinnosti.

18. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
34. Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
35. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
37. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
38. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
39. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel prohlášení v této formě nepředloží či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,

kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

40. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
41. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě .
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za zhotovitele : Jan Kussman – vedoucí realizace výroby
Martin Jeřábek – stavbyvedoucí

- 14 -

4

doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat ani právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamáce.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, že-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech

vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **548.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **548.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č.3 : kopie pojistného certifikátu

Příloha č.4 : harmonogram provádění prací

10. 02. 2016

V Pardubicích dne

za objednatele

Ing. Martin Charvát
primátor města



V Pardubicích dne 10. 02. 2016

za zhotovitele

SK-EKO

EKO-LOGICKÝ OD 1993
SK-EKO Systems s.r.o.
Semtín 134, 533 63 Semtín
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763
Tel.: 466 414 120, 603 463 105 • www.sk-eko.cz

Jan Kafka
jednatel

SK-EKO

EKO-LOGICKÝ OD 1993
SK-EKO Systems s.r.o.
Semtín 134, 533 63 Semtín
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763
Tel.: 466 414 120, 603 463 105 • www.sk-eko.cz

Václav Novotný
jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

-ZmP

dne:



- 8. 02. 2016 - 19 -

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu: 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: SK – EKO Systems s.r.o.
se sídlem Semtín 134, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 271931253/0300
IČ: 64827763
DIČ: CZ64827763

Vymezení předmětu prací:

Oprava bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice – 3. etapa

Opravy 28 volných bytů zahrnující např. tyto práce: kompletní odstranění a výměna bytového jádra; výměna vstupních dveří včetně zárubně; výměna / revize rozvodů elektrické energie; výměna kuchyňské linky; výměna kombinovaného sporáku; dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák; demontáž vestavěné a spízní skříně; Odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni; výměna vnitřních výplní dveřních otvorů; výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod; výměna zařízení předmětů; výměna vodovodních baterií; provedení keramických obkladů a dlažeb); nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT; lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu; kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

10. 02. 2016

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2015-025 ze dne

V Pardubicích dne : 10. 02. 2016

Ing. Martin Charvát
primátor města



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728A - Byt č.14, 3+1, K ROZVODNĚ 97, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

326 903,89
0,00

Cena bez DPH

326 903,89

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 0,00
ze 326 903,89

0,00
49 035,60

Cena s DPH

v CZK

375 939,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728A - Byt č.14, 3+1, K ROZVODNĚ 97, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		326 903,89	375 939,49
01	B.č. 14/97 Pasportizace a stavební opravy	326 903,89	375 939,49
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		326 903,89	375 939,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728A - Byt č.14, 3+1, K ROZVODNĚ 97, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 14/97 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

326 903,89
0,00

Cena bez DPH

326 903,89

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 326 903,89

0,00
49 035,60

Cena s DPH

v CZK

375 939,49

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-301, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728A - Byt č.14, 3+1, K ROZVODNĚ 97, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 14/97 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	326 903,89
HSV - Práce a dodávky HSV	100 689,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 172,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 603,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 352,27
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 561,38
PSV - Práce a dodávky PSV	192 264,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 112,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 746,79
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	27 060,64
763 - Konstrukce suché výstavby	32 402,64
766 - Konstrukce truhlářské	36 380,43
767 - Konstrukce zámečnické	2 131,55
771 - Podlahy z dlaždic	2 419,45
776 - Podlahy povlakové	30 575,84
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 990,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 578,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 361,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	33 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	326 903,89

ROZPOČET

Stavba: 20150728A - Byt č.14, 3+1, K ROZVODNĚ 97, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 14/97 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							326 903,89
HSV - Práce a dodávky HSV							100 689,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 172,60
1	K	346244353	Obezídka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příček hladkých (0,7+1,5)*2*0,65 " dle TZ a přílohy 04	m2	2,860	410,00	1 172,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							73 603,22
2	K	60A-pozn	Pozn.: odstranění plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísni bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
3	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 1,5*0,65 " pod obklad na přízdívce vany	m2	0,975	6,70	6,53
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vytlačeným do tenkovrstvé hmoty 1,5*0,65 " pod obklad na přízdívce vany	m2	0,975	110,00	107,25
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří 0,08*(0,9+2,1*2) " u dveří z mč.01 do 07 " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,816	250,00	204,00
			Součet		0,816		
6	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04	m2	71,940	170,00	12 229,80
		f61101	fstrop01		71,940		
			Součet		71,940		
7	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04	m2	178,957	150,00	26 843,55
			fsteny01		178,957		
		f61202	Součet		178,957		
8	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	3,597	35,00	125,90
		f98501			3,597		
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	8,948	35,00	313,18
		f98502			8,948		
			Součet		8,948		
10	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,597	315,00	1 133,06
					3,597		
11	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	8,948	290,00	2 594,92
					8,948		
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,597	66,70	239,92
					3,597		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		fplocha01	Součet		71,940		
22	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	924,60	924,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
23	M	55331229R	zárubeň ocelová 140-180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	301,80	301,80
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			1 " z mč.01do07		1,000		
			Součet		1,000		
25	M	55331213R	zárubeň ocelová s 145 DV 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	590,00	590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 352,27
26	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	200,00	400,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
27	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
28	K	931101050	Zaslepení větr. otvorů v obv.pláštů v interiéru v místě pův.spízní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,500	24,40	1 744,60
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(5,93+1,84+2,65+1,01+10,23+6,05+12,37+12,42+19)		71,500		
		fplocha02	Součet		71,500		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,500	44,00	3 146,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		71,500		
			Součet		71,500		
31	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
32	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	132,20	416,69
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			0,8*1,97 " zárubeň mezi 01do07		1,576		
			" zárubeň 60az80/197 z 01 do 02a03a04 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		3,152		
34	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	18,960	292,40	5 543,90
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,8+1,97*2)*2 " zárubeň z 01 do 07		9,480		
			Součet		18,960		
35	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
36	K	97608112R	1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
			Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
37	K	97608113R	1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
			Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	71,940	26,00	1 870,44
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		71,940		
		fstrop01	Součet		71,940		
39	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	178,957	19,90	3 561,24
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu				
			(3,46+0,06+3,54+3,055)*2*2,6-(0,8-0,06*2)*3-0,9*2,6-1,2*1,5-0,9*2,6 "01+02+03+04+05		44,078		
			(3,46+1,7)*2*2,6-(0,8-0,06*2)*2 "07		25,472		
			(3,455+3,57)*2*2,62-(0,8-0,06*2)*1-1,5*1,5 "08		33,881		
			(3,455+3,585)*2*2,6-(0,8-0,06*2)*1-1,5*1,5 "09		33,678		
			(3,46+5,455)*2*2,6-(0,8-0,06*2)*2-2,1*1,5 "10		41,848		
		fsteny01	Součet		178,957		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 561,38
40	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	7,702	188,20	1 449,52
41	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,702	20,70	159,43
42	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,702	107,50	827,97
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,828	4,70	506,79
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,702	397,20	3 059,23
45	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,987	312,50	1 558,44

PSV - Práce a dodávky PSV

192 264,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 112,85

46	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,162	24,20	124,92
			" dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+04 vč. pod SDK přičkama				
			(0,1+1,76)*(0,125+1,5+0,125+0,9+0,125)		5,162		
		f71101	Součet		5,162		
47	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	12,500	40,00	500,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,3 1,3 1,3 na výšku obkladu za urezení		2,250		
			dí 1 50mm				
			2,0*(0,35+1,66+1,5+0,7+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, u vany a vedle vany		9,620		
			0,15*(1,5-0,35-0,6+1,66-0,7-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC		0,137		
			0,15*(1,045+0,9)*2-0,15*0,6 "04		0,494		
		f71102	Součet		12,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	52,985 15,485 37,500 52,985	35,80	1 896,86
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 05 (1,5+1,66)*2-0,6 "0,3 (1,045+0,9)*2-0,6 "04 Součet	m	10,510 1,500 5,720 3,290 10,510	49,10	516,04
50	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 Součet	m2	35,323 10,323 25,000 35,323	1,20	42,39
51	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,056	582,80	32,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							19 746,79
55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
57	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
59	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
60	K	725220831	Demontáž van a jejich obezdění a dalšího příslušenství 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
61	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
63	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
64	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
67	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
69	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
70	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
71	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
72	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
73	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 800,00	3 800,00
74	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	500,00	500,00
75	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
76	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,156	1 000,00	156,00
77	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,123	1 669,00	205,29

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 495,20

78	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
----	---	----------	--	-----	----------------	--------	----------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

27 060,64

79	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	71,940 71,940 71,940	356,00	25 610,64
80	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00

763 - Konstrukce suché výstavby

32 402,64

81	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
82	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(0,86+0,125+1,5+0,125+0,9)-0,6*1,97*3 Součet	m2	5,580 5,580 5,580	600,00	3 348,00
83	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(1,76*2+3,46)-0,8*1,97	m2	16,572 16,572	714,00	11 832,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f763002	Součet		16,572		
84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	44,304	6,70	296,84
		f763001*2			11,160		
		f763002*2			33,144		
		Součet			44,304		
85	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	50,800	27,80	1 412,24
		2,54*20 " dle technické zprávy a přílohy 04			50,800		
86	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	22,152	27,10	600,32
		jednotlivě					
		f763001			5,580		
		f763002			16,572		
		Součet			22,152		
87	K	76312252R	SDK stěna šachtová nebo přestěna instalační tl	m2	6,240	456,00	2 845,44
		75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5					
		TI do 50 mm					
		" dle technické zprávy a přílohy 04					
		2,6*(0,9+1,5)			6,240		
		Součet			6,240		
88	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	6,240	6,70	41,81
		f76302			6,240		
		Součet			6,240		
89	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	6,240	18,00	112,32
		jednotlivě					
		f76302			6,240		
		Součet			6,240		
90	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm	m2	3,660	415,00	1 518,90
		dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
		" dle technické zprávy a přílohy 04					
		2,65+1,01			3,660		
		Součet			3,660		
91	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	10,210	53,00	541,13
		profilem					
		" dle technické zprávy a přílohy 04					
		(1,5+1,66)*2 "03			6,320		
		(1,045+0,9)*2 "04			3,890		
		Součet			10,210		
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,660	12,70	46,48
		f763005			3,660		
93	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,660	10,70	39,16
		f763005			3,660		
94	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,710	36,80	173,33
		f763005*1,17			4,282		
95	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2	m2	3,660	21,60	79,06
		jednotlivě					
		f763005			3,660		
96	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
		2 " dle TZ a přílohy 04			2,000		
97	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x150mm	kus	2,000	40,20	80,40
		(nebo pr. 150mm) s povrchovou úpravou					
		2 " dle TZ a přílohy 04			2,000		
98	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
		1 "dle TZ a přílohy 04			1,000		
99	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
		1 "dle TZ a přílohy 04			1,000		
100	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
		1 " dle technické zprávy a přílohy 04			1,000		
101	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
		4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.línku			4,000		
102	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
		1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	4,000	267,00	1 068,00
			4 " dle technické zprávy a přílohy 04		4,000		
104	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm	kus	3,000	524,00	1 572,00
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000		
105	M	553313150	zárubeň ocelová pro sádkokarton š800mm	kus	1,000	640,00	640,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	1,421	562,00	798,60
							36 380,43
766 - Konstrukce truhlářské							
107	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	18,60	93,00
			5 " dle technické zprávy a přílohy 02		5,000		
108	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otváračního a sklápěcího křídla (1,2*1,5+0,9*2,35)	m2	11,565	321,00	3 712,37
			(1,5*1,5)		3,915		
			(1,5*1,5)		2,250		
			(2,1*1,5)		2,250		
			Součet		3,150		
					11,565		
109	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spízních vč. polic a pod.	kus	2,000	82,00	164,00
			2 "dle TZ a přílohy 02		2,000		
110	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	4,000	78,00	312,00
			4 " dle TZ a přílohy 02		4,000		
111	K	76669191R	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrovnacích pl do 2 m2	kus	8,000	12,90	103,20
			5+3 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
112	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otváračů 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	8,000	319,70	2 557,60
			8" dle technické zprávy a přílohy 04		8,000		
113	M	611628000R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000		
114	M	611628120R	ozn.03+04+05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	5,000	2 050,00	10 250,00
			1+3+1 "dle TZ a přílohy 04		5,000		
115	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
116	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
118	K	766660021	Montáž dveřních křídel otváračů 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
119	M	611653320	ozn.06 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
121	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			kuchyňské linky a její souvislost		1,800		
122	K	998766104	1,8 " dle technické zprávy a přílohy				
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,618	553,40	342,00
767 - Konstrukce zámečnické							2 131,55
123	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02	m2	26,052	53,40	1 391,18
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů				
			2,6*(3,54+1,86*3+0,9)		26,052		
		f76701	Součet		26,052		
124	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,940	86,70	341,60
			2,87+1,07 "dle technické zprávy a příloh 02		3,940		
		f76702	Součet		3,940		
125	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,940	19,00	74,86
			f76702		3,940		
126	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,992	10,80	323,91
			f76701 " izolace stěn jádra		26,052		
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,940		
			Součet		29,992		
771 - Podlahy z dlaždic							2 419,45
127	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických " dle TZ a příloha 02	m2	3,940	62,40	245,86
			2,87+1,07 " mč.03+04		3,940		
			Součet		3,940		
128	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu)	m2	3,660	204,90	749,93
			2,65+1,01" dle technické zprávy a přílohy 04		3,660		
		f77101	Součet		3,660		
			glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu				
129	M	59761145R	technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,660	190,00	695,40
			f77101		3,660		
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,660	6,70	24,52
			f77101		3,660		
131	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,210	13,35	136,30
			(1,5+1,66)*2 "03		6,320		
			(1,045+0,9)*2 "04		3,890		
			Součet		10,210		
132	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,660	53,40	195,44
134	K	998771104	2,65+1,01" dle technické zprávy a přílohy 04 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,100	324,00	32,40
							30 575,84
776 - Podlahy povlakové							
135	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty " dle TZ a přílohy 02 (3,46+3,54+3,055)*2-(0,8-0,06*2)*3-0,6*3 "01+05 (3,455+3,585)*2-(0,8-0,06*2)*1 "09 (3,46+5,455)*2-(0,8-0,06*2)*2 "10 Součet	m	46,140	13,50	622,89
136	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do sutí " dle TZ a přílohy 02 5,85+10,57+12,42+19 Součet	m2	47,840	16,90	808,50
137	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (1,83+0,95)*2-0,6 "02 (3,46+1,7)*2-(0,8-0,06*2)*2 "07 (3,455+3,57)*2-(0,8-0,06*2)*1 "08 Součet	m	27,290	43,20	1 178,93
138	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 1,74+6,05+12,37 Součet	m2	20,160	43,20	870,91
139	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,6+0,86+0,125+1,5+0,125+0,9)*2-0,6*3-(0,8-0,06*2)*3 "01 (1,76+0,86)*2-0,6 "02 (3,46+3,21)*2-0,8 "05 (3,46+1,7)*2-(0,8-0,06*2)*2 "07 (3,455+3,57)*2-(0,8-0,06*2)*1 "08 (3,455+3,585)*2-(0,8-0,06*2)*1 "09 (3,46+5,455)*2-(0,8-0,06*2)*2 "10 Součet	m	75,760	43,40	3 287,98
140	M	284110090	f77601 10 x 80 mm f77601*1,1	m	83,336	40,70	3 391,78
141	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,93+1,84+10,23+6,05+12,37+12,42+19 Součet	m2	67,840	55,70	3 778,69
142	M	284122850	f77602 podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	81,408	120,00	9 768,96
143	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	67,840	10,10	685,18
144	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	16,960	63,00	1 068,48
145	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	67,840	2,40	162,82
146	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	67,840	17,10	1 160,06
147	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	67,840	53,40	3 622,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602		67,840		
148	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,700	240,00	168,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							12 990,08
149	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných " dle TZ a foto stáv.stavu a přílohy 02 0,65*3,055+0,65*0,65 "05 na zděné nebo panelové ploše, na umakart.jádra je dmtž alikvidace obkladů v ceně dmtž jádra Součet	m2	2,408 2,408 2,408	49,40	118,96
150	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04, na zděné nebo ŽB panelové kce 0,65*1,5 "05 Součet	m2	0,975 0,975 0,975	220,30	214,79
151	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101 Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04, na SDK kce 2,0*(1,5+1,66)*2-0,6*1,97 "03 2,0*(1,045+0,9)*2-0,6*1,97 "04 1,5*(3,46-0,8) "05 Součet	m2	0,975 0,975 0,975 22,046 11,458 6,598 3,990 22,046	112,80	109,98
152	K	78147412R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	25,323 1,073 24,251 25,323	170,00	4 304,91
153	M	59761045R	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	23,021 0,975 22,046 23,021	19,00	437,40
154	K	781419191	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "05 2,0*4 "03 2,0*4 " 04 Součet	m	20,500 4,500 8,000 8,000 20,500	78,70	1 613,35
155	K	781494111	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,5+0,7 "03 Součet	m	2,900 2,900 13,520	88,10	255,49
156	K	781494211	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,5+1,66)*2 "03 (1,045+0,9)*2 "04 (3,46-0,8+0,65) "05 Součet	m	6,320 3,890 3,310 13,520	59,00	797,68
157	K	781494511	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	23,021 0,975 22,046 23,021	6,70	154,24
158	K	781495111	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,411	324,00	133,16
159	K	998781104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 578,86
160	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	9,000	138,80	1 249,20
			9 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		9,000		
161	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
162	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	12,813	23,30	298,54
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,7)*2 "05		3,431		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "08		2,976		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "09		2,976		
			0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,7)*2 "10		3,431		
		f783R01	Součet		12,813		
163	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	12,813	196,90	2 522,88
			f783R01		12,813		
164	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	27,200	1,60	43,52
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2,6*2*4		20,800		
			0,8*2*4		6,400		
		f78306	Součet		27,200		
165	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	27,200	27,10	737,12
			f78306		27,200		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							11 361,09
166	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	270,835	14,00	3 791,69
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		71,940		
			Mezisoučet		71,940		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,6*(3,46+3,54+3,055)*2 "01+02+03+04+05		52,286		
			2,6*(3,46+1,7)*2 "07		26,832		
			2,62*(3,455+3,57)*2 "08		36,811		
			2,6*(3,455+3,585)*2 "09		36,608		
			2,6*(3,46+5,455)*2 "10		46,358		
			Mezisoučet		198,895		
		f78400	Součet		270,835		
167	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	270,835	6,70	1 814,59
			f78400		270,835		
168	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	261,145	18,80	4 909,53
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-(2,65+0,1)" odpočet stropů mč. - podhledy SDK v mč.03+04		68,750		
			Mezisoučet		68,750		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,6*(1,6+0,86+0,125+1,5+0,125+0,9) "01		13,286		
			2,6*(1,76+0,86) "02		6,812		
			2,6*(3,46+3,21*2) "05		25,688		
			2,6*(3,46+1,7)*2 "07		26,832		
			2,62*(3,455+3,57)*2 "08		36,811		
			2,6*(3,455+3,585)*2 "09		36,608		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,6*(3,46+5,455)*2 "10		46,358		
			Mezisoučet		192,395		
		f78401	Součet		261,145		
169	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK	m2	36,278	23,30	845,28
			2,65+1,01 "02		3,660		
			Mezisoučet		3,660		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,6*(0,86+0,125+1,5+0,125+0,9+1,6) "01		13,286		
			2,62*(1,76+0,86) "02		6,864		
			(2,34-2,0)*(1,5+1,66)*2 "03		2,149		
			(2,34-2,0)*(1,045+0,9)*2 "04		1,323		
			2,6*3,46 "05		8,996		
			Mezisoučet		32,618		
		f78403	Součet		36,278		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

33 950,00

170	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
171	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
172	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
173	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
174	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
175							
		fTZ001			1,000		
176	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
177	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruk	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
178	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 24.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728B - Byt č.42, 1+1, K ROZVODNĚ 97, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů 226 281,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 226 281,49

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	226 281,49	33 942,30

Cena s DPH v CZK 260 223,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728B - Byt č.42, 1+1, K ROZVODNĚ 97, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		226 281,49	260 223,79
01	B.č. 42/97 Pasportizace a stavební opravy	226 281,49	260 223,79
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		226 281,49	260 223,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728B - Byt č.42, 1+1, K ROZVODNĚ 97, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 42/97 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

226 281,49
0,00

Cena bez DPH

226 281,49

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	226 281,49

0,00
33 942,30

Cena s DPH

v CZK

260 223,79

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-302, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.42, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728B - Byt č.42, 1+1, K ROZVODNĚ 97, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 42/97 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	226 281,49
HSV - Práce a dodávky HSV	52 743,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 064,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 537,43
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 142,16
PSV - Práce a dodávky PSV	146 587,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 824,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 725,73
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	16 170,60
763 - Konstrukce suché výstavby	30 095,73
766 - Konstrukce truhlářské	23 276,50
767 - Konstrukce zámečnické	2 198,29
771 - Podlahy z dlaždic	1 594,75
776 - Podlahy povlakové	19 321,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	10 495,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 295,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 084,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	26 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	226 281,49

ROZPOČET

Stavba: 20150728B - Byt č.42, 1+1, K ROZVODNĚ 97, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 42/97 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							226 281,49
HSV - Práce a dodávky HSV							52 743,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							38 064,35
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří 0,08*(0,9+2,1*2) " u dveří z mč.01do07 " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,816	250,00	204,00
			Součet		0,816		
3	K	611345413	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01	m2	41,350	170,00	7 029,50
		f61101	Součet		41,350		
4	K	612345413	Oprava vnitřní štukové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01	m2	89,901	150,00	13 485,15
		f61202	Součet		89,901		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,068	35,00	72,38
		f98501			2,068		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	4,495	35,00	157,33
		f98502	Součet		4,495		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,068	315,00	651,42
					2,068		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	4,495	290,00	1 303,55
					4,495		
9	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,068	66,70	137,94
					2,068		
10	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	4,495	53,40	240,03
					4,495		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	41,350	10,00	413,50
					41,350		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	41,350	53,40	2 208,09
					41,350		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	89,901	6,70	602,34
					89,901		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	89,901	53,40	4 800,71
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,5+1,5)*2 (2,1+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "05 Mezisoučet " soklů PVC (1,24+3,94)*2-0,6*2-(0,8-0,06*2)*2-0,8 "01 (2,115+0,85)*2-0,6 "02 (3,455+4,44)*2-0,8 "04 (3,46+4,97)*2-(0,8-0,06*2)*1 "05 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	62,090	53,40	3 315,61
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	41,350	9,80	405,23
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,8*1,97*2)*2 (0,6*1,97*2)*2 Mezisoučet (1,5*1,5) (2,1*1,5) Mezisoučet Součet	m2	16,432	16,70	274,41
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,15+2,08+3,08+13,81+17,23 fplocha01 Součet	m2	41,350	25,60	1 058,56
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 140-180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 537,43

21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1" dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,15+1,87+2,86+13,53+17,23 fplocha02 Součet	m2	40,640	24,40	991,62
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	40,640	44,00	1 788,16
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	2,00	160,00
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	3,70	296,00
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek) 2,6*0,6*0,075 " u spízní skříně dle TZ a příl.02 (včetně omítky)	m3	0,117	374,50	43,82
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60az80/197 z 01 do 02a03a04 je vybourána jako součást umakartového jádra Součet	m2	1,576	132,20	208,35
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480	292,40	2 771,95
31	K	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
32	K	97608112R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	299,00	299,00
33	K	97608113R	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	kpl	1,000	187,00	187,00
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu (3,455+0,95+0,03+1,67+0,03+4,535)*2*2,6-1,5*1,5-(0,8-0,06*2)*2*1,97 "01+02+03+04 (3,40+4,77) 4 4,0-4,1 1,3-(0,0-0,00 4) 1 1,77 "ns Součet	m2	41,350	26,00	1 075,10
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu (3,455+0,95+0,03+1,67+0,03+4,535)*2*2,6-1,5*1,5-(0,8-0,06*2)*2*1,97 "01+02+03+04 (3,40+4,77) 4 4,0-4,1 1,3-(0,0-0,00 4) 1 1,77 "ns Součet	m2	89,901	19,90	1 789,03
		fstrop01			41,350		
		fsteny01			39,346		
					89,901		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							4 142,16
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,238	188,20	797,59
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,238	20,70	87,73
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,238	107,50	455,59
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,332	4,70	278,86
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,238	397,20	1 683,33
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,685	312,50	839,06
PSV - Práce a dodávky PSV							146 587,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 824,02
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03 vč.pod SDK příčkama (0,1+2,15+0,1)*(0,125+1,67+0,125)	m2	4,512	24,20	109,19
		f71101	Součet		4,512		
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3 " 03 na výšku obkladu za dřezem dl 1,50m 2,0*(-0,6+2,15+1,67+1,105+0,54+0,075+0,3)- 0,6*1,97 "03 na výšku obkladu u umyvadla a okolo něj, a ve sprch koutu a okolo 0,15*(0,6+1,055+0,885+0,125-0,3) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	11,903	40,00	476,12
		f71102	Součet		11,903		
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	49,244	35,80	1 762,94
		f71101*1,5*2			13,536		
		f71102*1,5*2			35,708		
		Součet			49,244		
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 05 (2,015+1,67)*2-0,6 "03	m	8,270	49,10	406,06
		Součet			8,270		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za	m2	32,830	1,20	39,40
		f71101*2			9,024		
		f71102*2			23,806		
		Součet			32,830		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,052	582,80	30,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 725,73
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
53	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
56	K	725220831	Demontáž van a jejich obezdění a dalšího příslušenství 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
58	K	725245102	Zástěna sprchová čtvrtkruhová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky dveří 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,223	1 000,00	223,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							16 170,60
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	41,350	356,00	14 720,60
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							30 095,73
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(3,98+0,1+1,24)-1,97*(0,6*2+0,8)	m2	9,892	600,00	5 935,20
		f763001	Součet		9,892		
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(2,115*2+0,54)	m2	12,402	714,00	8 855,03
		f763002	Součet		12,402		
82	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	44,588	6,70	298,74
					19,784		
					24,804		
					44,588		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,6*17 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	44,200	27,80	1 228,76
					44,200		
84	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	22,294	27,10	604,17
					9,892		
					12,402		
					22,294		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová nebo přestěna instalační tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(0,075+0,885+0,1+1,055)	m2	5,499	456,00	2 507,54
		f76302	Součet		5,499		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	5,499	6,70	36,84
					5,499		
					5,499		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	5,499	18,00	98,98
					5,499		
					5,499		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04 2,86	m2	2,860	415,00	1 186,90
		f763005	Součet		2,860		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 (2,015+1,67)*2 "03 Součet	m	7,370	53,00	390,61
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,860	12,70	36,32
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,860	10,70	30,60
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	3,681	36,80	135,46
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,860	21,60	61,78
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	61,80	123,60
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x150mm (nebo pr. 150mm) s povrchovou úpravou 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	40,20	80,40
96	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
97	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
98	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
99	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000	18,60	74,40
100	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
101	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 3 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	3,000	267,00	801,00
102	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton š600mm 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	524,00	1 048,00
103	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkarton š800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	640,00	640,00
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	1,358	562,00	763,20

766 - Konstrukce truhlářské

23 276,50

105	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	18,60	55,80
106	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dvevního otvíracího a sklápěcího křídla (1,5*1,5) (2,1*1,5) Součet	m2	5,400	321,00	1 733,40
107	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
108	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
109	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	5,000	12,90	64,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	76666000R	5 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	4,000	319,70	1 278,80
111	M	611628000R	4" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
112	M	611628120R	2 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
113	K	7666919A0	2 "dle TZ a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
114	K	76669521R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
115	M	61187396R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
116	K	766660021	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
117	M	611653320	1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
118	K	76681111A	1 " dle TZ a přílohy 04 Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,450	1 046,70	1 517,72
119	M	61199001R	1,45 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výroba vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,450	4 250,00	6 162,50
120	K	998766104	1,45 " dle technické zprávy a přílohy Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,451	553,40	249,58
767 - Konstrukce zámečnické							2 198,29
121	K	76713281R	Demontáž přiček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,6*(0,95+0,03+1,67+0,03+1,4+1,24+2,155*2+0,8 4+1,1-0,55)	m2	28,652	53,40	1 530,02
122	K	767581801	f76701 Součet Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,080	86,70	267,04
123	K	767582800	f76702 Součet Demontáž roštu podhledu	m2	3,080	19,00	58,52
			f76702		3,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů / stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	31,732 28,652 3,080 31,732	10,80	342,71
771 - Podlahy z dlaždic							1 594,75
125	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací směsí (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování) 2,86" dle technické zprávy a přílohy 04 f77101 Součet	m2	2,860 2,860 2,860	204,90	586,01
126	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	2,860 2,860 2,860	190,00	543,40
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	2,860 2,860	6,70	19,16
128	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (2,015+1,67)*2 "03 Součet	m	7,370 7,370 7,370	13,35	98,39
129	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600 0,600	283,00	169,80
130	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) 2,86 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,860 2,860	53,40	152,72
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,078	324,00	25,27
776 - Podlahy povlakové							19 321,50
132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (1,24+1,4+0,03+1,67+0,03+0,95)*2-0,6*2-(0,8-0,06*2)*2 "01 (2,185+0,95)*2-0,6 "02 (2,14+1,67)*2-0,6 "03 (3,455+4,535)*2-0,8 "04 (3,46+4,97)*2-(0,8-0,06*2)*1 "05 Součet	m	52,130 8,080 5,670 7,020 15,180 16,180 52,130	43,20	2 252,02
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,15+2,08+3,08+13,81+17,23 Součet	m2	41,350 41,350 41,350	43,20	1 786,32
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,24+3,98)*2-0,6*2-(0,8-0,06*2)*2 "01 (2,115+0,855)*2-0,6 "02 (3,455+4,44)*2-0,8 "04 (3,46+4,97)*2-(0,8-0,06*2)*1 "05 f77601 Součet	m	44,390 7,880 5,340 14,990 16,180 44,390	43,40	1 926,53
135	M	284110090	Isola specialni soklova PVC 10 x 80 mm tle 30 m f77601*1,1	m	48,829 48,829	40,70	1 987,34
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,15+1,87+13,53+17,23	m2	37,780 37,780	55,70	2 104,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f77602	Součet		37,780		
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	45,336	120,00	5 440,32
		f77602*1,2			45,336		
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,780	10,10	381,58
		f77602			37,780		
139	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	9,445	63,00	595,04
		f77602*0,25			9,445		
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,780	2,40	90,67
		f77602			37,780		
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	37,780	17,10	646,04
		f77602			37,780		
142	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	37,780	53,40	2 017,45
		f77602			37,780		
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,391	240,00	93,84
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							10 495,94
144	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04, na zděné nebo ŽB panelové kce	m2	0,975	220,30	214,79
		0,65*1,5 "04			0,975		
		f78101	Součet		0,975		
145	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	0,975	112,80	109,98
		f78101			0,975		
146	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04, na SDK kce	m2	17,706	220,00	3 895,32
		2,0*(2,015+1,67)*2-0,6*1,97 "03			13,558		
		1,5*(0,65+2,115) "04			4,148		
		f78102	Součet		17,706		
147	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	20,549	170,00	3 493,33
		f78101*1,1			1,073		
		f78102*1,1			19,476		
		Součet			20,549		
148	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	18,681	19,00	354,94
		f78101			0,975		
		f78102			17,706		
		Součet			18,681		
149	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	18,000	78,70	1 416,60
		1,5*4 "04			6,000		
		2,0*6 "03			12,000		
		Součet			18,000		
150	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
		0,8*2 "03			1,600		
		Součet			1,600		
151	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,785	59,00	636,32
		(2,015+1,67)*2 "03			7,370		
		(0,65+2,115+0,65) "04			3,415		
		Součet			10,785		
152	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,681	6,70	125,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f78101			0,975		
		f78102			17,706		
		Součet			18,681		
153	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,335	324,00	108,54
		783 - Dokončovací práce - nátěry					3 295,41
154	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	5,000	138,80	694,00
		5 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,			5,000		
155	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
		1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04			1,000		
156	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	6,737	23,30	156,97
		" technická zpráva, příloha 02 a 04					
		0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,7)*2 "04			3,431		
		0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05			3,307		
		f783R01	Součet		6,737		
157	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	6,737	196,90	1 326,52
		f783R01			6,737		
158	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	13,600	1,60	21,76
		" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
		02+05+06+07					
		2,6*2*2			10,400		
		0,8*2*2			3,200		
		f78306	Součet		13,600		
159	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	13,600	27,10	368,56
		f78306			13,600		
		784 - Dokončovací práce - malby a tapety					6 084,88
160	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,520	14,00	1 925,28
		" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
		fplocha01			41,350		
		Mezisoučet			41,350		
		" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou					
		(3,455+0,95+0,03+1,67+0,03+4,535)*2*2,6			55,484		
		"01+02+03+04					
		(3,46+4,97)*2*2,6-2,1*1,5 "05			40,686		
		Mezisoučet			96,170		
		f78400	Součet		137,520		
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	137,520	6,70	921,38
		f78400			137,520		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	123,866	18,80	2 328,68
		" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
		fplocha02-2,86 " odpočet stropů mč. -podhledy			37,780		
		SDK v mč.03					
		Mezisoučet			37,780		
		" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
		2,6*(1,24+3,98) "01			13,572		
		2,6*(3,455+4,44+3,135) "04			28,678		
		2,6*(3,46+4,97)*2 "05			43,836		
		Mezisoučet			86,086		
		f78401	Součet		123,866		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727A - Byt č.6, 3+1, Ohrazenická 160, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

282 072,23

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

282 072,23

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 0,00
ze 282 072,23

0,00
42 310,90

Cena s DPH

v CZK

324 383,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727A - Byt č.6, 3+1, Ohrazenická 160, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		282 072,23	324 383,13
01	B.Č. 6/160 Pasportizace a stavební opravy	282 072,23	324 383,13
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		282 072,23	324 383,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727A - Byt č.6, 3+1, Ohrazenická 160, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 6/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

282 072,23
0,00

Cena bez DPH

282 072,23

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	282 072,23

0,00
42 310,90

Cena s DPH

v CZK

324 383,13

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-303, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727A - Byt č.6, 3+1, Ohrazenická 160, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 6/160 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

282 072,23

HSV - Práce a dodávky HSV

83 321,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

871,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 485,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 406,59

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

6 558,03

168 800,58

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 621,91

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

22 618,33

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 495,20

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

21 403,80

763 - Konstrukce suché výstavby

19 671,67

766 - Konstrukce truhlářské

33 625,30

767 - Konstrukce zámečnické

1 381,05

771 - Podlahy z dlaždic

1 867,68

776 - Podlahy povlakové

27 006,71

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

12 591,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 034,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 473,91

29 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

282 072,23

ROZPOČET

Stavba: 20150727A - Byt č.6, 3+1, Ohrazenická 160, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 6/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							282 072,23

HSV - Práce a dodávky HSV 83 321,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 871,25

1	K	340238232	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 75 mm vč.napojení-prokotvení se stáv.kcemi 2,54*1,03-0,8*1,97 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 07	m2	1,040	350,00	364,00
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 2*(2,54*1,03-0,8*1,97)*1,1 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 07, *1,1=+10% okolních ploch pro napojení	m2	2,288	6,70	15,33
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 2*(2,54*1,03-0,8*1,97)*1,1 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 07, *1,1=+10% okolních ploch pro napojení	m2	2,288	110,00	251,68
4	K	612311131R	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.do 3mm (štuková vrstva malých ploch) 2*(2,54*1,03-0,8*1,97)*1,1 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 07, *1,1=+10% okolních ploch pro napojení	m2	2,288	105,00	240,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 485,78

5	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,408	250,00	102,00
			Součet		0,408		
7	K	611345413	Oprava vnitřní sčrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04	m2	56,050	170,00	9 528,50
		f61101	fstrop01		56,050		
			Součet		56,050		
8	K	612345413	Oprava vnitřní sčrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04	m2	141,031	150,00	21 154,65
		f61202	fsteny01		141,031		
			Součet		141,031		
9	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,803	35,00	98,11
		f98501			2,803		
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	7,052	35,00	246,82
		f98502	Součet		7,052		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,803	315,00	882,95
12	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,052	290,00	2 045,08
13	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,803	66,70	186,96
14	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,052	53,40	376,58
15	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	56,050	53,40	2 993,07
16	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,050	53,40	2 993,07
17	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	141,031	6,70	944,91
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	141,031	53,40	7 531,06
19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,69+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,095+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,480	53,40	8 302,63
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,050	9,80	549,29
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5	m2	36,115	16,70	603,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*1,97*2*1		2,364		
			Mezisoučet		18,124		
			0,8*2,07		1,656		
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			2,21*1,5		3,315		
			3,62*1,5		5,430		
			Mezisoučet		17,991		
			Součet		36,115		
22	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysáti " dle technické zprávy a přílohy 02	m2	56,050	25,60	1 434,88
			5,43+7,51+3,26+12,53+9,83+17,49		56,050		
		fplocha01	Součet		56,050		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	924,60	924,60
			1 "dle TZ a příloh 02+04		1,000		
24	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600-800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	505,70	505,70
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
25	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	301,80	301,80
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
26	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 406,59
27	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
28	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
29	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
30	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 2,54*0,96 " dle TZ a přílohy 02 v mč. 07, vč.dřev.parapetu	m2	3,479	35,50	123,50
			2,54*1,03-1,97*0,8 " mč.07		2,438		
			Součet		1,040		
31	K	7631718AG	Demontáž SDK kastlíku pod stropem	kus	3,479	66,80	66,80
			1 " viz TZ a příloha 02, pozn.:03		1,000		
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,000	24,40	1 361,76
			" dle technické zprávy a přílohy 04		55,810		
		fplocha02	5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96		55,810		
33	K	952901111	Součet		55,810		
			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,810	44,00	2 455,64
			" dle technické zprávy a přílohy 04		55,810		
		fplocha02	Součet		55,810		
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
					80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce							
35	K	952902231	Součet		80,000		
			Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000	3,70	296,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce							
			Součet		80,000		
36	K	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek)	m3	0,762	374,50	285,37
			2,54*0,3 " dle TZ a přílohy 02, u vestavěné skříně v 01		0,762		
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60/197 z 03 do 02 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
38	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
39	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
40	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
41	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
42	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	56,050	26,00	1 457,30
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		56,050		
		fstrop01	Součet		56,050		
43	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	141,031	19,90	2 806,52
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01		17,762		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02		16,844		
			2,54*(2,99+1,44+0,06)-(1,97*0,6) "03		10,223		
			2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05		32,878		
			2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06		29,032		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07		34,293		
		fsteny01	Součet		141,031		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							6 558,03
44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	6,810	188,20	1 281,64
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,810	20,70	140,97
46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,810	107,50	732,08
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,340	4,70	448,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,810	397,20	2 704,93
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,001	312,50	1 250,31
PSV - Práce a dodávky PSV							168 800,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 621,91
50	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,44)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,33*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přičkama	m2	3,557	24,20	86,08
		f71101	Součet		3,557		
51	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 na výšku obkladu za úřezem 2,0*(0,6+1,385+1,44+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,095+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm	m2	10,923	40,00	436,92
		f71102	Součet		10,923		
52	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	43,441	35,80	1 555,19
		f71101*1,5*2			10,671		
		f71102*1,5*2			32,770		
		Součet			43,441		
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,44)*2-0,6 "03 (1,095+0,84)*2-0,6 "08	m	9,820	49,10	482,16
		Součet			9,820		
54	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	28,961	1,20	34,75
		Součet			28,961		
55	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,046	582,80	26,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
					1,000		
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 618,33
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	56,70	56,70
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
61	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	56,70	56,70
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm, vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	767,70	767,70
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	367,00	367,00
65	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm, vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
66	K	725245102	Žástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
67	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	233,60	233,60
68	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou, vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	43,40	86,80
70	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	634,20	634,20
72	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
73	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	43,40	130,20
74	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	90,00	90,00
75	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	190,00	190,00
76	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
77	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	233,60	233,60
78	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	367,00	367,00
79	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
80	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	500,00	500,00
81	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	995,00	995,00
82	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
83	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
84	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 403,80
85	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04	m2B P	56,050	356,00	19 953,80
			fplocha01		56,050		
			Součet		56,050		
86	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 671,67
87	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
88	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,476	600,00	1 485,60
		f763001	2,54*1,44-0,6*1,97		2,476		
			Součet		2,476		
89	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	9,881	714,00	7 055,03
		f763002	2,54*(3,39-0,94+1,44) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna		9,881		
			Součet		9,881		
90	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-3,0099	m2	21,703	6,70	145,41
			Součet		4,951		
					16,751		
			Součet		21,703		
91	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400	27,80	706,12
					25,400		
92	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002	m2	12,356	27,10	334,85
			Součet		2,476		
					9,881		
					12,356		
93	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,134	456,00	973,10
		f76302	2,54*0,84		2,134		
			Součet		2,134		
94	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302	m2	2,134	6,70	14,30
			Součet		2,134		
					2,134		
95	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302	m2	2,134	18,00	38,41
			Součet		2,134		
					2,134		
96	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	415,00	1 253,30
		f763005	Součet		3,020		
97	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	13,935	53,00	738,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,53+0,125+2,44		4,095		
			(1,53+1,355)*2		5,770		
			(1,175+0,86)*2		4,070		
			Součet		13,935		
98	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,020	12,70	38,35
99	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,020	10,70	32,31
100	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	3,887	36,80	143,04
101	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,020	21,60	65,23
102	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	61,80	123,60
103	M	55341451R	větrací (bilá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	40,20	40,20
104	M	55341452R	větrací (bilá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	38,60	38,60
105	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
106	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
107	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
108	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000	18,60	74,40
109	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
110	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	267,00	267,00
111	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkarton 600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
112	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,751	562,00	422,06
766 - Konstrukce truhlářské							33 625,30
113	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách " TZ a příloha 02	m	14,865	1,70	25,27
			3,39/2 " 04		1,695		
			(3,69-1,03+1,965-0,8+2,76)*2 "07		13,170		
			Součet		14,865		
114	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 7 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	7,000	18,60	130,20
115	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
116	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	82,00	82,00
117	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
118	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 7 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	7,000	12,90	90,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245 4,350 3,240 3,225 5,430 16,245	321,00	5 214,65
120	K	76666000R	Montáž dřevních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč. kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch. kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000 6,000	319,70	1 918,20
121	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch. kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000 2,000	1 500,00	3 000,00
122	M	611628120R	3+1 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000 4,000	2 050,00	8 200,00
123	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000 1,000	210,00	210,00
124	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč. provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	138,80	138,80
125	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč. povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	350,00	350,00
126	K	766660021	Montáž dřevních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	543,40	543,40
127	M	611653320	ozn. 05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 570,00	3 570,00
128	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch. deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek=komplet 1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,800 1,800	1 046,70	1 884,06
129	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč. zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800 1,800	4 250,00	7 650,00
130	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 381,05
131	K	76713281R	Demontáž přiček a obložení umakartových vč. nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt. jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč. rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,44+0,06+2,99+0,3+0,5+0,85) Součet	m2	15,596 15,596	53,40	832,83
132	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 3,26 "dle technické zprávy a přílohy 02	m2	3,260 3,260	86,70	282,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f76702	Součet		3,260		
133	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,260	19,00	61,94
		f76702			3,260		
134	K	71310083R	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	18,856	10,80	203,64
		f76701	" izolace stěn jádra		15,596		
		f76702	" TI pohledu koupelny		3,260		
		Součet			18,856		
							1 867,68
771 - Podlahy z dlaždic							
135	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,020	204,90	618,80
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f77101	Součet		3,020		
136	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,020	190,00	573,80
		f77101			3,020		
137	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,020	6,70	20,23
		f77101			3,020		
138	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,520	13,35	127,09
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,44+1,385)*2 "03		5,650		
			(1,095+0,84)*2 "08		3,870		
		Součet			9,520		
139	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
140	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
			2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02		3,020		
141	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
							27 006,71
776 - Podlahy povlakové							
142	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	16,010	13,50	216,14
			" viz TZ a příloha 02				
			(3,3+0,08+1,67)*2-0,8*4-0,6 "01		6,300		
			(3,69+1,965)*2-0,8*2 " 07		9,710		
		Součet			16,010		
143	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	64,225	43,20	2 774,52
			" dle technické zprávy a přílohy 02,				
			(3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,300		
			(1,735+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02		7,965		
			(1,44+2,99)*2+0,5-(0,6*2) "03		8,160		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,73)*2-0,8*2 "07		15,240		
		Součet			64,225		
144	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	56,050	43,20	2 421,36
			" dle technické zprávy a 02				
			5,43+7,51+3,26+12,53+9,83+17,49		56,050		
		Součet			56,050		
145	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	29,611	12,10	358,29
			" dle TZ a přílohy 04				
			12,53+9,83+3,69*1,965		29,611		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		29,611		
146	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,73)*2-0,8*2 "07	m	60,680	43,40	2 633,51
		f77601	Součet		60,680		
147	M	284110090	listu speciální soklovou PVC 10 x 60 mm tl. 2 mm f77601*1,1	m	66,748	40,70	2 716,64
148	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+12,53+9,83+17,49	m2	52,790	55,70	2 940,40
		f77602	Součet		52,790		
149	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	63,348	120,00	7 601,76
150	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	52,790	10,10	533,18
151	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	13,198	63,00	831,47
152	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	52,790	2,40	126,70
153	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	52,790	17,10	902,71
154	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	52,790	53,40	2 818,99
155	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							12 591,98
156	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,65 "02 2,0*1,385"03 2,0*(1,095+0,84)-0,6*1,97 "08	m2	6,433	220,30	1 417,19
		f78101	Součet		6,433		
157	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	6,433	112,80	725,64
158	K	7814741R2	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*(3,39-0,94) "02 2,0*(1,44*2+1,385)-0,6*1,97 "03 2,0*(1,095+0,84) "08	m2	14,893	220,00	3 276,46
		f78102	Součet		14,893		
159	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1	m2	23,459	170,00	3 988,03
			Součet		23,459		
160	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102	m2	21,326	19,00	405,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	781494111	Součet Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "02 2,0*4 "03 2,0*4 "08 Součet	m	21,326 20,500 4,500 8,000 8,000 20,500	78,70	1 613,35
162	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "03 Součet	m	1,600 1,600 1,600	88,10	140,96
163	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,39-0,94)+0,65*02 (1,44+1,385)*2 "03 (1,095+0,84)*2 "08 Součet	m	12,620 3,100 5,650 3,870 12,620	59,00	744,58
164	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	21,326 6,433 14,893 21,326	6,70	142,88
165	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,425	324,00	137,70
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
166	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kus	7,000 7,000 1,000 1,000	138,80 727,60	971,60 727,60
167	K	78329529R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02 0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05 0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07 Součet	m2	16,451 6,159 2,976 2,521 4,795 16,451	23,30	383,31
169	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty f783R01	m2	16,451 16,451	196,90	3 239,20
170	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,3+2,54) "02 2*(0,65+2,54) "05 2*(0,65+2,54) "06 2*(0,65+2,54) "07 Součet	m	24,820 5,680 6,380 6,380 6,380 24,820	1,60	39,71
171	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	24,820 24,820	27,10	672,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							11 473,91
172	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet	m2	221,276 56,050 56,050	14,00	3 097,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,99+1,44+0,06) "03		11,405		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		165,226		
		f78400	Součet		221,276		
173	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	21,526	32,60	701,75
			" dle TZ a přílohy 02				
			1,5*(3,69-0,8+1,965-0,8+2,76) "07		10,223		
			2,54*4,45 "06		11,303		
		f78404	Součet		21,526		
174	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,526	8,60	185,12
			f78404		21,526		
175	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,526	82,70	1 780,20
			f78404		21,526		
176	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	221,276	6,70	1 482,55
			f78400		221,276		
177	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	206,611	18,80	3 884,29
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			1,00*(1,00+2,00+0,70) Součet stropu mč. -0,5 + 0,8		52,790		
			Mezisoučet		52,790		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,821		
		f78401	Součet		206,611		
178	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,684	23,30	342,14
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,06+0,96 " mč.03+08		3,020		
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,44) "02		6,523		
			(2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 "03		3,051		
			(2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 "08		2,090		
			Mezisoučet		11,664		
		f78403	Součet		14,684		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

179	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
180	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
			fTZ001		1,000		
183	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
184	-				1,000		
			fTZ001		1,000		
185	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			fTZ001		1,000		
186	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruk	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			fTZ001		1,000		
187	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727B - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 160, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

273 140,20

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

273 140,20

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 273 140,20

0,00

40 971,10

Cena s DPH

v CZK

314 111,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727B - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 160, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		273 140,20	314 111,30
01	B.č. 9/160 Pasportizace a stavební opravy	273 140,20	314 111,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		273 140,20	314 111,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727B - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 160, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 9/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ:

74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

273 140,20

0,00

Cena bez DPH

273 140,20

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	273 140,20

0,00

40 971,10

Cena s DPH

v CZK

314 111,30

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-304, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727B - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 160, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 9/160 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 140,20
HSV - Práce a dodávky HSV	77 388,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 234,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 929,88
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	5 224,53
PSV - Práce a dodávky PSV	165 801,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 621,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 618,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 389,56
763 - Konstrukce suché výstavby	19 671,67
766 - Konstrukce truhlářské	33 471,53
767 - Konstrukce zámečnické	1 480,71
771 - Podlahy z dlaždic	1 867,68
776 - Podlahy povlakové	26 695,87
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 640,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 034,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 806,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 140,20

ROZPOČET

Stavba: 20150727B - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 160, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 9/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							273 140,20
HSV - Práce a dodávky HSV							77 388,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							59 234,13
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísni bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,408	250,00	102,00
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01	m2	56,010	170,00	9 521,70
		f61101	Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01	m2	141,031	150,00	21 154,65
		f61202	Součet		141,031		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,801	35,00	98,04
		f98501			2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	7,052	35,00	246,82
		f98502	Součet		7,052		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,801	315,00	882,32
					2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,052	290,00	2 045,08
					7,052		
9	K	985312121	Štěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,801	66,70	186,83
					2,801		
10	K	985312111	Štěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,052	53,40	376,58
					7,052		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	56,010	10,00	560,10
					56,010		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,010	53,40	2 990,93
					56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	141,031	6,70	944,91
					141,031		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	141,031	53,40	7 531,06
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,69+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,095+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,480	53,40	8 302,63
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,115	16,70	603,12
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 929,88
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sit'ovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96	m2	55,810	24,40	1 361,76
		fplocha02	Součet		55,810		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02	m2	55,810	44,00	2 455,64
			Součet		55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	2,00	160,00
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	3,70	296,00
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra	m2	1,576	132,20	208,35
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň	m	9,480	292,40	2 771,95
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech gamyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	260,40	260,40
31	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	299,00	299,00
32	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fstrop01	m2	56,010	26,00	1 456,26
			Součet		56,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02 2,54*(2,99+1,44+0,06)-(1,97*0,6) "03+0,8 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07 fsteny01 Součet	m2	141,031	19,90	2 806,52
							5 224,53
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5,154	188,20	969,98
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,154	20,70	106,69
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,154	107,50	554,06
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,156	4,70	339,13
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,154	397,20	2 047,17
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,864	312,50	1 207,50
PSV - Práce a dodávky PSV							165 801,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 621,91
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,44)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,33*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama f71101 Součet	m2	3,557	24,20	86,08
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 na výšku obkladu za úřezem dl 1 50m 2,0*(0,6+1,385+1,44+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní 0,15*(0,1+1,385+0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,095+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm f71102 Součet	m2	10,923	40,00	436,92
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	43,441	35,80	1 555,19
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,44)*2-0,6 "03 (1,095+0,84)*2-0,6 "08 Součet	m	9,820	49,10	482,16
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	28,961	1,20	34,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		28,961		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,046	582,80	26,81
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				22 618,33
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
51	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
52	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
54	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
55	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
56	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
57	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
59	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
61	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
62	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
64	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000		
65	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
67	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
68	K	725610810R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
69	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
70	M	54112090R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000 1,000	3 800,00	3 800,00
71	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000 1,000	500,00	500,00
72	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
73	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
74	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
							1 495,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
75	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
							21 389,56
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							
76	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,010 56,010 56,010	356,00	19 939,56
77	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
							19 671,67
763 - Konstrukce suché výstavby							
78	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
79	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,44-0,6*1,97 Součet	m2	2,476 2,476 2,476	600,00	1 485,60
80	K	76311334R	f763001 SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,44) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna Součet	m2	9,881 9,881 9,881	714,00	7 055,03
81	K	763111717	f763002 SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-3,0099 Součet	m2	21,703 4,951 16,751 21,703	6,70	145,41
82	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400 25,400	27,80	706,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	12,356 2,476 9,881 12,356	27,10	334,85
84	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84 f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	456,00	973,10
85	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	6,70	14,30
86	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	18,00	38,41
87	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04 f763005 Součet	m2	3,020 3,020 3,020	415,00	1 253,30
88	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,53+0,125+2,44 (1,53+1,355)*2 (1,175+0,86)*2 Součet	m	13,935 4,095 5,770 4,070 13,935	53,00	738,56
89	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,020 3,020	12,70	38,35
90	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,020 3,020	10,70	32,31
91	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	3,887 3,533	36,80	143,04
92	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,020 3,020	21,60	65,23
93	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000 2,000	61,80	123,60
94	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	40,20	40,20
95	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	38,60	38,60
96	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	126,00	126,00
97	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	675,00	675,00
98	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	417,20	417,20
99	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku	kus	4,000 4,000	18,60	74,40
100	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000 5,000	420,00	2 100,00
101	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	267,00	267,00
102	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton 5600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	524,00	524,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,751	562,00	422,06
766 - Konstrukce truhlářské							33 471,53
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
105	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
106	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	8,000	12,90	103,20
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
107	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	m2	16,245	321,00	5 214,65
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			2,15*1,5		3,225		
			3,62*1,5		5,430		
			Součet		16,245		
108	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	319,70	1 918,20
			1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04		6,000		
109	M	611628000R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
110	M	611628120R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
			3+1 "dle TZ a přílohy 04		4,000		
111	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
112	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
113	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
114	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
115	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
116	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
117	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			kuchyňské linky a její souvlast		1,800		
118	K	998766104	1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							1 480,71
119	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,44+0,06+2,99+1,44+0,85)	m2	17,221	53,40	919,60
		f76701	Součet		17,221		
120	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	3,220	86,70	279,17
		f76702	Součet		3,220		
121	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,220	19,00	61,18
					3,220		
122	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	20,441	10,80	220,76
					17,221		
					3,220		
					20,441		
771 - Podlahy z dlaždic							1 867,68
123	K	771574112	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	204,90	618,80
		f77101	Součet		3,020		
			glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505		3,020		
124	M	59761145R	f77101	m2	3,020	190,00	573,80
125	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,020	6,70	20,23
					3,020		
126	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,44+1,385)*2 "03 (1,095+0,84)*2 "08 Součet	m	9,520	13,35	127,09
					5,650		
					3,870		
					9,520		
127	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc-předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
					1,200		
128	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) 2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02	m2	3,020	53,40	161,27
					3,020		
129	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
776 - Podlahy povlakové							26 695,87
130	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty " viz TZ a příloha 02 (3,69+4,75)*2-0,8*2 " 07 Součet	m	15,280	13,50	206,28
					15,280		
					15,280		
131	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (1,44*2+2,99)*2-(0,6*4) "03+0,8	m	65,510	43,20	2 830,03
					6,300		
					8,030		
					9,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		65,510		
132	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	56,010	43,20	2 419,63
			" dle technické zprávy a 02				
			5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99		56,010		
			Součet		56,010		
133	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	60,720	43,40	2 635,25
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,300		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02		12,580		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		60,720		
134	M	284110090	lepa specialni soklova PVC 10 x 80 mm tl. 2 mm	m	66,792	40,70	2 718,43
		f77601	f77601*1,1		66,792		
135	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,790	55,70	2 940,40
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,51+12,53+9,83+17,49		52,790		
			Součet		52,790		
136	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	63,348	120,00	7 601,76
			f77602*1,2		63,348		
137	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,790	10,10	533,18
			f77602		52,790		
138	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,198	63,00	831,47
			f77602*0,25		13,198		
139	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,790	2,40	126,70
			f77602		52,790		
140	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,790	17,10	902,71
			f77602		52,790		
141	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
			f77602		52,790		
142	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
							12 640,15
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				48,17
143	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných	m2	0,975	49,40	
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,65*1,5 " v mč.02		0,975		
			Součet		0,975		
144	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,433	220,30	1 417,19
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385*03		2,770		
			2,0*(1,095+0,84)-0,6*1,97 "08		2,688		
			Součet		6,433		
145	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	6,433	112,80	725,64
			f78101		6,433		
146	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,893	220,00	3 276,46
			" dle TZ a přílohy 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,44*2+1,385)-0,6*1,97"03		7,348		
			2,0*(1,095+0,84) "08		3,870		
		f78102	Součet		14,893		
147	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,459	170,00	3 988,03
			f78101*1,1		7,076		
			f78102*1,1		16,382		
			Součet		23,459		
148	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	21,326	19,00	405,19
			f78101		6,433		
			f78102		14,893		
			Součet		21,326		
149	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,500	78,70	1 613,35
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
150	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
151	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	12,620	59,00	744,58
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,44+1,385)*2 "03		5,650		
			(1,095+0,84)*2 "08		3,870		
			Součet		12,620		
152	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,326	6,70	142,88
			f78101		6,433		
			f78102		14,893		
			Součet		21,326		
153	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,425	324,00	137,70
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
154	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dřevních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
155	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	727,60	727,60
					1,000		
156	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kč oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	16,451	23,30	383,31
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
157	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	16,451	196,90	3 239,20
			f783R01		16,451		
158	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	24,820	1,60	39,71
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
159	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
		f78306			24,820		
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				8 806,01
160	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	221,236	14,00	3 097,30
			fplacha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,99+1,44+0,06) "03+0,8		11,405		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		165,226		
		f78400	Součet		221,236		
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	221,236	6,70	1 482,28
		f78400			221,236		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	206,611	18,80	3 884,29
			iplocha02 - 2,54*0,70 Součet stropu mč. 03 + 08		52,790		
			Mezisoučet		52,790		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,821		
		f78401	Součet		206,611		
163	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,684	23,30	342,14
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,06+0,96 " mč.03+08		3,020		
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,44) "02		6,523		
			(2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 "03		3,051		
			(2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2		2,090		
			Mezisoučet		11,664		
		f78403	Součet		14,684		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

164	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
165	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
166	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	03400200r	fTZ001 Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
168	K	034103000	fTZ001 Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
169	-	-	fTZ001		1,000		
170	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost fTZ001	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
171	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob. Náklady na zajištění bank.záruky fTZ001	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
172	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727C - Byt č.13, 3+1, Ohrazenická 160, 6.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

278 153,36

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

278 153,36

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	278 153,36

0,00

41 723,10

Cena s DPH

v CZK

319 876,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727C - Byt č.13, 3+1, Ohrazenická 160, 6.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		278 153,36	319 876,46
01	B.č. 13/160 Pasportizace a stavební opravy	278 153,36	319 876,46
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 153,36	319 876,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727C - Byt č.13, 3+1, Ohrazenická 160, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 13/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 278 153,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 278 153,36

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	278 153,36	41 723,10

Cena s DPH v CZK 319 876,46

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-305, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.13, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727C - Byt č.13, 3+1, Ohrazenická 160, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 13/160 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	278 153,36
HSV - Práce a dodávky HSV	80 114,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 920,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 474,38
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 719,52
PSV - Práce a dodávky PSV	168 089,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 674,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 984,13
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 414,48
763 - Konstrukce suché výstavby	19 907,39
766 - Konstrukce truhlářské	34 543,21
767 - Konstrukce zámečnické	1 411,44
771 - Podlahy z dlaždic	1 870,89
776 - Podlahy povlakové	26 623,09
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 046,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 034,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 075,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	278 153,36

ROZPOČET

Stavba: 20150727C - Byt č.13, 3+1, Ohrazenická 160, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 13/160 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							278 153,36
HSV - Práce a dodávky HSV							80 114,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							58 920,13
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			" Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek				
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	56,080	170,00	9 533,60
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		56,080		
		f61101	Součet		56,080		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	139,621	150,00	20 943,15
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		139,621		
		f61202	Součet		139,621		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů	m2	2,804	35,00	98,14
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		2,804		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů	m2	6,981	35,00	244,34
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		6,981		
		f98502	Součet		6,981		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,804	315,00	883,26
			f98501		2,804		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,981	290,00	2 024,49
			f98502		6,981		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,804	66,70	187,03
			f98501		2,804		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,981	53,40	372,79
			f98502		6,981		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,080	10,00	560,80
		f61102	f61101		56,080		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	56,080	53,40	2 994,67
			f61102		56,080		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	139,621	6,70	935,46
			f61202		139,621		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	139,621	53,40	7 455,76
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,275	53,40	8 291,69
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,080	9,80	549,58
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,115	16,70	603,12
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,28+12,53+9,83+17,49+1,01 fplocha01 Součet	m2	56,080	25,60	1 435,65
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 474,38
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.plášti v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96	m2	55,810	24,40	1 361,76
fplocha02					55,810		
25	K	952901111	Součet Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	55,810	44,00	2 455,64
fplocha02					55,810		
Součet					55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	2,00	160,00
Součet					80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	3,70	296,00
Součet					80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek) 2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02, u vestavěné skříně v 01	m3	1,524	374,50	570,74
					1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra	m2	1,576	132,20	208,35
Součet					1,576		
30	K	97721110R	Řezání kčí hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň	m	9,480	292,40	2 771,95
Součet					9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garýží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
					1,000		
32	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	299,00	299,00
33	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	56,080 56,080 56,080	26,00	1 458,08
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02 2,54*(1,52+0,06+0,84+1,5+0,06)-(1,97*0,6) "03+0,8 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07 Součet	m2	139,621 17,762 16,730 8,927 32,878 29,032 34,293 139,621	19,90	2 778,46
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 719,52
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,364	188,20	1 574,10
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,364	20,70	173,13
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,364	107,50	899,13
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,096	4,70	550,35
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,364	397,20	3 322,18
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,842	312,50	1 200,63

PSV - Práce a dodávky PSV

168 089,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 674,66

42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,5)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,33*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přičkama Součet	m2	3,704 3,704 3,704	24,20	89,64
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 na výšku obkladu za útrezení dl 1 50m 2,0*(0,6+1,385+1,5+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,155+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm Součet	m2	11,061 2,250 8,170 0,133 0,509 11,061	40,00	442,44
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	44,296 11,112 33,184 44,296	35,80	1 585,80
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,5)*2-0,6 "03 (1,155+0,84)*2-0,6 "08	m	10,060 1,500 5,170 3,390	49,10	493,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		10,060		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2	m2	29,531	1,20	35,44
			f71102*2		7,408		
					22,123		
			Součet		29,531		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	582,80	27,39
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				22 984,13
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-krř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000 3,000 3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 414,48
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,080 56,080 56,080	356,00	19 964,48
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 907,39
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,5-0,6*1,97 Součet	m2	2,628 2,628 2,628	600,00	1 576,80
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,5) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna Součet	m2	10,033 10,033 10,033	714,00	7 163,56
82	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-3,0099 Součet	m2	22,312 5,256 17,056 22,312	6,70	149,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400 25,400	27,80	706,12
84	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	12,661 2,628 10,033 12,661	27,10	343,11
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84	m2	2,134 2,134	456,00	973,10
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	6,70	14,30
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	18,00	38,41
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,08+0,97 " dle technické zprávy a přílohy 04 f763005 Součet	m2	3,050 3,050 3,050	415,00	1 265,75
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,53+0,125+2,44 (1,53+1,355)*2 (1,175+0,86)*2 Součet	m	13,935 4,095 5,770 4,070 13,935	53,00	738,56
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,050 3,050	12,70	38,74
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	3,050 3,050	10,70	32,64
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	3,925 3,569	36,80	144,44
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	3,050 3,050	21,60	65,88
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000 2,000	61,80	123,60
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	40,20	40,20
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	38,60	38,60
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	126,00	126,00
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	675,00	675,00
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	417,20	417,20
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku	kus	4,000 4,000	18,60	74,40
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000 5,000	420,00	2 100,00
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubeň v do 2,75 m SDK příčka 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	267,00	267,00
103	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm	kus	1,000	524,00	524,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,766	562,00	430,49
							34 543,21
105	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek " dle TZ a přílohy 02 (0,6+2,21-1,26+0,3)*1,5 " mč.01 (0,3+3,39+0,25)*1,8 " mč.02 Součet	m2	9,867	91,40	901,84
106	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách " dle TZ a přílohy 02 0,6+(2,21-1,26)+0,3 " mč.01 0,3+3,39+0,25 "mč.02 Součet	m	5,790	1,70	9,84
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
108	K	7666919AG	8 " dle technické zprávy a přílohy 02 Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245	321,00	5 214,65
109	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
110	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	12,90	103,20
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	319,70	1 918,20
114	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	611628120R	3+1 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
119	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
120	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
122	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
123	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 411,44
124	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,5+0,06+1,52+0,045+0,84*2+1,5)	m2	16,015	53,40	855,20
		f76701	Součet		16,015		
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,28+1,01 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	3,290	86,70	285,24
		f76702	Součet		3,290		
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,290	19,00	62,51
			Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny	m2	19,305	10,80	208,49
			Součet		16,015		
					3,290		
					19,305		
771 - Podlahy z dlaždic							1 870,89
128	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	204,90	618,80
		f77101	Součet		3,020		
129	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,020	190,00	573,80
			f77101		3,020		
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,020	6,70	20,23
			Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	9,760	13,35	130,30
			(1,5+1,385)*2 "03		5,770		
			(1,155+0,84)*2 "08		3,990		
			Součet		9,760		
132	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
					1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
134	K	998771104	2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
							26 623,09
776 - Podlahy povlakové							
135	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty " viz TZ a příloha 02 (3,69+4,75)*2-0,8*2 " 07	m	15,280	13,50	206,28
					15,280		
					15,280		
136	K	776401800	Součet Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (1,5+1,52+1,155+0,84)*2-(0,6*4) "03+0,8 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07	m	63,755	43,20	2 754,22
					6,300		
					7,985		
					7,630		
					14,040		
					12,520		
					15,280		
					63,755		
137	K	776511820	Součet Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,43+7,51+2,28+12,53+9,83+17,49+1,01	m2	56,080	43,20	2 422,66
					56,080		
					56,080		
138	K	776491111	Součet Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07	m	60,720	43,40	2 635,25
					6,300		
					12,580		
					14,040		
					12,520		
					15,280		
					60,720		
139	M	f77601 284110090	Součet listu speciální soklová PVC 10 x 80 mm role 30 m f77601*1,1	m	66,792	40,70	2 718,43
					66,792		
140	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+12,53+9,83+17,49	m2	52,790	55,70	2 940,40
					52,790		
					52,790		
141	M	f77602 284122850	Součet podlahovina tl. 2 mm	m2	63,348	120,00	7 601,76
					63,348		
142	K	776590150	f77602*1,2 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,790	10,10	533,18
					52,790		
143	M	611552200	f77602 penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,198	63,00	831,47
					13,198		
144	K	776590100	f77602*0,25 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,790	2,40	126,70
					52,790		
145	K	776590210	f77602 Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,790	17,10	902,71
					52,790		
146	K	77699011R	f77602 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
					52,790		
147	K	998776104	f77602 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							13 046,21
148	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných " dle TZ a přílohy 02 (0,65+3,39-0,94)*1,5 " v mč.02	m2	4,650	49,40	229,71
					4,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		4,650		
149	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	6,553	220,30	1 443,63
		f78101	1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385"03		2,770		
			2,0*(1,155+0,84)-0,6*1,97 "08		2,808		
			Součet		6,553		
150	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	6,553	112,80	739,18
		f78101	6,553				
151	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	15,253	220,00	3 355,66
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,5*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,588		
			2,0*(1,155+0,84) "08		3,990		
		f78102	Součet		15,253		
152	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,987	170,00	4 077,79
		f78101*1,1	7,208				
		f78102*1,1	16,778				
			Součet		23,987		
153	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	21,806	19,00	414,31
		f78101	6,553				
		f78102	15,253				
			Součet		21,806		
154	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,500	78,70	1 613,35
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
155	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
156	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	12,620	59,00	744,58
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,44+1,385)*2 "03		5,650		
			(1,095+0,84)*2 "08		3,870		
			Součet		12,620		
157	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,806	6,70	146,10
		f78101	6,553				
		f78102	15,253				
			Součet		21,806		
158	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,435	324,00	140,94
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
159	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
160	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané oceli: kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02 0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05 0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07 f783R01 Součet	m2	16,451	23,30	383,31
162	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty f783R01	m2	16,451	196,90	3 239,20
163	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,3+2,54) "02 2*(0,65+2,54) "05 2*(0,65+2,54) "06 2*(0,65+2,54) "07 f78306 Součet	m	24,820	1,60	39,71
164	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	24,820	27,10	672,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							9 075,59
165	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisosoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,54*(1,67+3,3)*2 "01 2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02 2,54*(1,52+0,045+0,84+1,5+0,06) "03+0,8 2,54*(2,6+4,82)*2 "05 2,54*(2,21+4,45)*2 "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07 Mezisosoučet f78400 Součet	m2	219,858	14,00	3 078,01
166	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 2,0*1,2" mč. 06, dle TZ a přílohy 02 f78404 Součet	m2	2,400	32,60	78,24
167	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	2,400	8,60	20,64
168	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	2,400	82,70	198,48
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	219,858	6,70	1 473,05
170	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy připraveno 2,00+0,97 součet stropu mč. -03 + 08 Mezisosoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,54*(1,67+3,3)*2 "01 2,54*(1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02	m2	206,264	18,80	3 877,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,504		
		f78401	Součet		206,264		
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK 2,08+0,97 " mč.03+08 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se (2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,5) "02 (2,54-2,0)*(1,5+1,385)*2 "03 (2,54-2,0)*(1,155+0,84)*2 Mezisoučet Součet	m2	14,996	23,30	349,41
		f78403			3,050		
					3,050		
					6,676		
					3,116		
					2,155		
					11,946		
					14,996		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

172	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
173	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		ftZ001			1,000		
174	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		ftZ001			1,000		
175	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		ftZ001			1,000		
176	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		ftZ001			1,000		
177	-	-	-				
178	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		ftZ001			1,000		
179	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank. záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		ftZ001			1,000		
180	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727D - Byt č.2, 1+kk, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

177 592,65
0,00

Cena bez DPH

177 592,65

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

0,00
177 592,65
0,00
26 638,90

Cena s DPH

v CZK

204 231,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727D - Byt č.2, 1+kk, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		177 592,65	204 231,55
01	B.č. 2/161 Pasportizace a stavební opravy	177 592,65	204 231,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 592,65	204 231,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727D - Byt č.2, 1+kk, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 2/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
 Statutární město Pardubice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Miloš Eliáš

IČ: 74799185
 DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

177 592,65
 0,00

Cena bez DPH

177 592,65

DPH základní 21,00% ze 0,00
 snížená 15,00% ze 177 592,65

0,00
 26 638,90

Cena s DPH

v CZK

204 231,55

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-306, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.2, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727D - Byt č.2; 1+kk, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 2/161 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

177 592,65

HSV - Práce a dodávky HSV

33 479,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 321,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 185,62

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

2 972,00

PSV - Práce a dodávky PSV

121 163,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 362,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 644,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 930,28

763 - Konstrukce suché výstavby

23 570,27

766 - Konstrukce truhlářské

21 721,41

767 - Konstrukce zámečnické

1 650,09

771 - Podlahy z dlaždic

1 536,35

776 - Podlahy povlakové

11 656,52

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

11 329,26

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 149,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 229,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

177 592,65

ROZPOČET

Stavba: 20150727D - Byt č.2, 1+kk, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 2/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							177 592,65
HSV - Práce a dodávky HSV							33 479,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							22 321,48
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek Součet	m2	0,408 0,408 0,408	250,00	102,00
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	26,630 26,630	170,00	4 527,10
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	42,787 42,787	150,00	6 418,05
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	1,332	35,00	46,62
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) Součet	m2	2,139 2,139	35,00	74,87
7	K	985312121	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	1,332 1,332	315,00	419,58
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	2,139 2,139	290,00	620,31
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	1,332 1,332	66,70	88,84
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	2,139 2,139	53,40	114,22
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	26,630 26,630	10,00	266,30
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	26,630 26,630	53,40	1 422,04
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	42,787 42,787	6,70	286,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	42,787	53,40	2 284,83
					42,787		
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (5,79+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "03 1,25 "02 Mezisoučet " soklů PVC (1,19+1,74)*2-(0,6+0,8*2) "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "02 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	50,720	53,40	2 708,45
					14,580		
					14,580		
					0,650		
					1,250		
					1,900		
					3,660		
					21,100		
					24,760		
					9,480		
					9,480		
					50,720		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	26,630	9,80	260,97
					26,630		
					26,630		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 5,97*1,5 Mezisoučet Součet	m2	17,623	16,70	294,30
					6,304		
					2,364		
					8,668		
					8,955		
					8,955		
					17,623		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 2,31+2,42+21,9 fplocha01 Součet	m2	26,630	25,60	681,73
					26,630		
					26,630		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
					1,000		
20	M	55331229R	zárubně ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00
					1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 185,62
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
					1,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
					1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.plášt v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sitovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
					1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,200	24,40	639,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+2,24+21,65		26,200		
		fplocha02	Součet		26,200		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,200	44,00	1 152,80
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02			26,200		
			Součet		26,200		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60a80/197 z 01 do 02a03 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
31	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	26,630	26,00	692,38
			" dle TZ a přílohy č.02				
		fplocha01			26,630		
			Součet		26,630		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	42,787	19,90	851,46
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,19+1,74)-0,8*1,97 "01		5,866		
			2,54*1,495 "02		3,797		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7+0,045*2)-5,79*1,5 "03		33,123		
		fsteny01	Součet		42,787		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 972,00
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,144	188,20	591,70
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,144	20,70	65,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,144	107,50	337,98
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,016	4,70	206,88
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,144	397,20	1 248,80
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	1,669	312,50	521,56
							121 163,55
PSV - Práce a dodávky PSV							2 362,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,125+0,8+0,695+0,1)*(1,74+0,125)	m2	3,208	24,20	77,63
		f71101	Součet		3,208		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3 " 03 na výšku obkladu za úřezem dl 1 50m 2,0*(0,3+0,695+0,8+0,8+0,8+0,1) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem 0,15*(1,25-0,695+0,84+1,25+0,84) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	9,763	40,00	390,52
		f71102	Součet		9,763		
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2	kg	38,912	35,80	1 393,05
			Součet		9,623		
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 0,695+0,8*3+0,1+(1,25-0,695)+0,84+1,25+1,74 "02	m	9,080	49,10	445,83
			Součet		9,080		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	25,941	1,20	31,13
			Součet		6,416		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,042	582,80	24,48
							1 669,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
							1,000
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
							1,000
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
							1,000
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 644,76
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	725119122	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
52	M	642320710	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	725211601	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
54	K	725240812	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž vaniček sprchových a jejich oplechování apod.	kus	1,000	367,00	367,00
55	K	725241512	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	soub or	1,000	2 670,00	2 670,00
56	K	725245112	1 " dle TZ a přílohy 04 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soub or	1,000	3 670,00	3 670,00
57	K	725310823	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
58	K	725311121	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
59	K	725820801	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
60	K	725821315	2 " dle technické zprávy a příloh 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	634,20	634,20
61	K	725822611	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
62	K	725841311	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
63	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000	43,40	86,80
64	K	721226511	2 " dle technické zprávy a příloh 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
65	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
66	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
67	K	725610811R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Odstranění 2-plotýnkového el.vaňiče	kus	1,000	55,60	55,60
68	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
69	M	54112099R	1 " dle technické zprávy a příloh 04 sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
70	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
71	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
72	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,131	1 000,00	131,00
73	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							373,80
74	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	1,000	373,80	373,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " technická zpráva, příloha 02 a 04		1,000		
							10 930,28
			740 - Elektromontáže - zkoušky a revize				
75	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 řplocha01	m2B P	26,630	356,00	9 480,28
			Součet		26,630		
76	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
					1,000		
			763 - Konstrukce suché výstavby				23 570,27
77	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
78	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(1,74+0,8)-0,6*1,97	m2	5,270	600,00	3 162,00
		f763001	Součet		5,270		
79	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,34+1,74)-0,8*1,97	m2	11,327	714,00	8 087,48
		f763002	Součet		11,327		
80	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	33,194	6,70	222,40
					10,539		
					22,654		
					33,194		
81	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100	27,80	1 059,18
					38,100		
82	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	16,597	27,10	449,78
					5,270		
					11,327		
					16,597		
83	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84	m2	2,134	456,00	973,10
		f76302	Součet		2,134		
84	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134	6,70	14,30
					2,134		
					2,134		
85	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134	18,00	38,41
					2,134		
					2,134		
86	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	415,00	929,60
		f763005	Součet		2,240		
87	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,74+1,19 "01 3,34+0,1+0,43+1,74 "03 0,695+0,8*3+0,1+(1,25-0,695)+0,84+1,25+1,74 "02 Součet	m	16,120	53,00	854,36
					2,930		
					5,610		
					7,580		
					16,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,240 2,240	12,70	28,45
89	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,240 2,240	10,70	23,97
90	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	2,883 2,621	36,80	106,09
91	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,240 2,240	21,60	48,38
92	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	61,80	61,80
93	M	55341452R	větrací (bilá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	38,60	38,60
94	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	126,00	126,00
95	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	675,00	675,00
96	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	417,20	417,20
97	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000 4,000	18,60	74,40
98	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000 5,000	420,00	2 100,00
99	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000 2,000	267,00	534,00
100	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	524,00	524,00
101	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton š800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	640,00	640,00
102	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,964	562,00	541,77
766 - Konstrukce truhlářské							21 721,41
103	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000 3,000	18,60	55,80
104	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 5,79*1,5 Součet	m2	8,685 8,685 8,685	321,00	2 787,89
105	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	220,00	220,00
106	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	82,00	82,00
107	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000 3,000	12,90	38,70
108	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kr 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000 2,000	319,70	639,40
109	M	611628000R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
111	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
112	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
113	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
114	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40
115	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
116	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,75 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,750	1 046,70	1 831,73
117	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,75 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,750	4 250,00	7 437,50
118	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,481	553,40	266,19
767 - Konstrukce zámečnické							1 650,09
119	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(3,34+1,78*2+0,65+0,84)	m2	21,311	53,40	1 138,01
f76701 Součet					21,311		
120	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,42 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	2,420	86,70	209,81
f76702 Součet					2,420		
121	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	2,420	19,00	45,98
f76702					2,420		
122	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	23,731	10,80	256,29
f76701					21,311		
f76702					2,420		
Součet					23,731		
771 - Podlahy z dlaždic							1 536,35
123	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických " dle TZ a přílohy 02 (1,19+1,78+0,08)*2-0,6-0,8 "01 Součet	m	4,700	17,50	82,25
f77101					4,700		
Součet					4,700		
124	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	2,310	62,40	144,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 02				
			2,31 "01		2,310		
			Součet		2,310		
125	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	2,240	204,90	458,98
		f77101	2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,240		
			Součet		2,240		
126	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>-0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,240	190,00	425,60
		f77101			2,240		
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,240	6,70	15,01
		f77101			2,240		
128	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,580	13,35	101,19
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74 "02		7,580		
			Součet		7,580		
129	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	0,600	283,00	169,80
			0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04		0,600		
130	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,240	53,40	119,62
			2,24 " dle TZ a přílohy 02		2,240		
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,061	324,00	19,76
776 - Podlahy povlakové							11 656,52
132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,750	43,20	1 198,80
			" dle technické zprávy a příloh 02,				
			1,495+0,895+0,65+0,045+0,84+1,195-0,845+1,195+1,78-0,6 "02		6,650		
			(4,53+5,99+0,43)*2-0,8 " 03		21,100		
			Součet		27,750		
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	24,320	43,20	1 050,62
			" dle technické zprávy a 02				
			2,42+21,7 " dle TdD stav.stavu je v m.c.01		24,320		
			dlažba				
			Součet		24,320		
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	24,920	43,40	1 081,53
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,19+1,74+0,08)*2-0,8*2-0,6 "01		3,820		
			(4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "03		21,100		
		f77601	Součet		24,920		
135	M	284110090	listy specialni soklové PVC 10 x 60 mm role 30 m	m	27,412	40,70	1 115,67
		f77601*1,1			27,412		
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	23,960	55,70	1 334,57
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+21,65		23,960		
		f77602	Součet		23,960		
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	28,752	120,00	3 450,24
		f77602*1,2			28,752		
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	23,960	10,10	242,00
		f77602			23,960		
139	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	5,990	63,00	377,37
		f77602*0,25			5,990		
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	23,960	2,40	57,50
		f77602			23,960		
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23,960	17,10	409,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602		23,960		
142	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	23,960	53,40	1 279,46
			f77602		23,960		
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,246	240,00	59,04
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				11 329,26
144	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných " dle TZ a přílohy 02	m2	7,856	49,40	388,09
			2,2*(1,495+0,895+0,64) " mč.02 viz foto stav.stavu		6,666		
			0,5*(0,6+1,78) " kuch kout		1,190		
			Součet		7,856		
145	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	3,475	220,30	765,54
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*1,25 "02		2,500		
			0,65*1,5 "03		0,975		
		f78101	Součet		3,475		
146	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	3,475	112,80	391,98
			f78101		3,475		
147	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,733	220,00	3 241,26
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,74)-		11,478		
			0,6*1,97 "02				
			1,5*(1,74+0,43) "03		3,255		
		f78102	Součet		14,733		
148	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	20,029	170,00	3 404,93
			f78101*1,1		3,823		
			f78102*1,1		16,206		
			Součet		20,029		
149	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	18,208	19,00	345,95
			f78101		3,475		
			f78102		14,733		
			Součet		18,208		
150	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	22,000	78,70	1 731,40
			1,5*4 "03		6,000		
			2,0*8 "03		16,000		
			Součet		22,000		
151	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,400	88,10	211,44
			0,8*3 "02		2,400		
			Součet		2,400		
152	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,400	59,00	613,60
			(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74)		7,580		
			"02				
			0,43+1,74+0,65 "03		2,820		
			Součet		10,400		
153	K	781495111	Penetrace podkladů vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,208	6,70	121,99
			f78101		3,475		
			f78102		14,733		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		18,208		
154	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,349	324,00	113,08
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 149,57
155	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm	kus	3,000	138,80	416,40
			3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		3,000		
156	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
157	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchytů	m2	7,523	23,30	175,29
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,6)*2 "03		7,523		
		f783R01	Součet		7,523		
158	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč. úchytů	m2	7,523	196,90	1 481,28
			f783R01		7,523		
159	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč. odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč. napojení, armatur apod.)	m	12,160	1,60	19,46
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*2,54 "02		5,080		
			2*(1,0+2,54) "03		7,080		
		f78306	Součet		12,160		
160	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč. napojení, armatur apod.)	m	12,160	27,10	329,54
			f78306		12,160		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							4 229,60
161	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,648	14,00	1 087,07
			" dle TZ a přílohy č. 02 - stropy				
			fplocha01		26,630		
			Mezisoučet		26,630		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,19+1,78)*2 "01		15,088		
			2,54*1,195 "02		3,035		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)-5,79*1,5 "03		32,895		
			Mezisoučet		51,018		
		f78400	Součet		77,648		
162	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	6,957	32,60	226,80
			" mč. 04, dle TZ a přílohy 02				
			2,2*1,95 " 02 na panelové nebo zděné stěně		4,290		
			2,54*(1,7-0,65) " kuch kout		2,667		
		f78404	Součet		6,957		
163	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,957	8,60	59,83
			f78404		6,957		
164	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,957	82,70	575,34
			f78404		6,957		
165	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	77,648	6,70	520,24
			f78400		77,648		
166	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	85,785	18,80	1 612,76
			" dle TZ a přílohy č. 04 - stropy				
			fplocha02-2,24" odpočet stropů mč. -02		23,960		
			Mezisoučet		23,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,19+1,74)*2 "01		14,884		
			2,54*(4,53+5,99+0,43)*2-5,79*1,5 "03		46,941		
			Mezisoučet		61,825		
		f78401	Součet		85,785		
167	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,333	23,30	147,56
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,24 "02		2,240		
			Mezisoučet		2,240		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			" uvažováno pouze v mč.02				
			(2,54-2,0)*(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74)		4,093		
			Mezisoučet		4,093		
		f78403	Součet		6,333		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							22 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							22 950,00
168	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
169	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
170	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
171	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
172	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
173							
174	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
175	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění nabk. Záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
			Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)				
176	K	052103000	1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 13.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

278 405,43
0,00

Cena bez DPH

278 405,43

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 0,00
ze 278 405,43

0,00
41 760,90

Cena s DPH

v CZK

320 166,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		278 405,43	320 166,33
01	B.č. 3/161 Pasportizace a stavební opravy	278 405,43	320 166,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 405,43	320 166,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

278 405,43
0,00

Cena bez DPH

278 405,43

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	278 405,43

0,00
41 760,90

Cena s DPH

v CZK

320 166,33

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-307, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.3, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/161 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

278 405,43

HSV - Práce a dodávky HSV

81 408,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 617,37

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 473,31

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

9 317,92

PSV - Práce a dodávky PSV

167 046,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 638,37

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

22 618,33

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 495,20

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

21 389,56

763 - Konstrukce suché výstavby

19 709,71

766 - Konstrukce truhlářské

34 130,56

767 - Konstrukce zámečnické

1 393,47

771 - Podlahy z dlaždic

2 987,11

776 - Podlahy povlakové

24 864,12

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

13 522,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 034,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 254,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

278 405,43

ROZPOČET

Stavba: 20150727E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 161, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							278 405,43
HSV - Práce a dodávky HSV							81 408,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							58 617,37
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,408	250,00	102,00
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01	m2	56,010	170,00	9 521,70
		f61101	Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01	m2	139,659	150,00	20 948,85
		f61202	Součet		139,659		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,801	35,00	98,04
		f98501			2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	6,983	35,00	244,41
		f98502	Součet		6,983		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,801	315,00	882,32
					2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	6,983	290,00	2 025,07
					6,983		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,801	66,70	186,83
					2,801		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	6,983	53,40	372,89
					6,983		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	56,010	10,00	560,10
		f61101			56,010		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,010	53,40	2 990,93
					56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	139,659	6,70	935,72
					139,659		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	139,659	53,40	7 457,79
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,11+0,84) "04 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,72+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(0,8+0,6) "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	150,335	53,40	8 027,89
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	34,459	16,70	575,47
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+0,99+12,53+9,83+17,49 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 473,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.plášti v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.siťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,810	24,40	1 361,76
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,51+2,06+0,96+12,53+9,83+17,49		55,810		
		fplocha02	Součet		55,810		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,810	44,00	2 455,64
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02			55,810		
			Součet		55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.přip.omítek)	m3	1,524	374,50	570,74
			2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02, u vestavěné skříně v 01		1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
32	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
33	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000		
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	56,010	26,00	1 456,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		56,010		
			Součet		56,010		
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	139,659	19,90	2 779,21
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01		17,762		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02		16,844		
			2,54*(1,455+0,045+2,405+0,045)-(1,97*0,6)*03+04		8,851		
			2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05		32,878		
			2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06		29,032		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07		34,293		
			Součet		139,659		
			fsteny01				
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)				9 317,92
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	10,418	188,20	1 960,67
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,418	20,70	215,65
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,418	107,50	1 119,94
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,852	4,70	685,50
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,418	397,20	4 138,03
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,834	312,50	1 198,13
			PSV - Práce a dodávky PSV				167 046,83
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 638,37
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,615	24,20	87,48
			(0,125+1,455)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,305*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,615		
			mč.03+04 vč.pod SDK přičkama		3,615		
			Součet		3,615		
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	10,958	40,00	438,32
			" dle technické zprávy a přílohy 04		2,250		
			2,0*(0,6+1,385+1,455+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle ní		8,080		
			0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm		0,133		
			0,15*(1,11+0,84)*2-0,15*0,6 " 04 sokl na výšku 150mm		0,495		
			Součet		10,958		
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	43,718	35,80	1 565,10
			f71101*1,5*2		10,844		
			f71102*1,5*2		32,873		
			Součet		43,718		
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,880	49,10	485,11
			" dle technické zprávy a přílohy 04		1,500		
			1,5 " 02		5,080		
			(1,385+1,455)*2-0,6 "03		3,300		
			(1,11+0,84)*2-0,6 "04		9,880		
			Součet		9,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 Součet	m2	29,145 7,230 21,916 29,145	1,20	34,97
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	582,80	27,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 618,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
53	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
63	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04	m2B P	56,010	356,00	19 939,56
78	K	740991100	fplocha01 Součet Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 709,71
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04 SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,514	600,00	1 508,40
		f763001	" dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,455-0,6*1,97		2,514		
			Součet		2,514		
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	9,919	714,00	7 082,17
		f763002	" dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,455) " z toho		9,919		
			2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna		9,919		
82	K	763111717	Součet SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	21,855	6,70	146,43
			f763001*2		5,027		
			f763002*2-3,0099		16,828		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		21,855		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400	27,80	706,12
			Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	25,400		
84	K	763111751	jednotlivě		12,432	27,10	336,91
			f763001		2,514		
			f763002		9,919		
			Součet		12,432		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,134	456,00	973,10
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	2,134	18,00	38,41
			jednotlivě		2,134		
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,020	415,00	1 253,30
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f763005	Součet		3,020		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,610	53,00	721,33
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,455+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,030		
			(1,455+1,385)*2		5,680		
			(1,11+0,84)*2		3,900		
			Součet		13,610		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,020	12,70	38,35
			f763005		3,020		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,020	10,70	32,31
			f763005		3,020		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,887	36,80	143,04
			f763005*1,17		3,533		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2	m2	3,020	21,60	65,23
			jednotlivě		3,020		
			f763005		3,020		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,755	562,00	424,31
766 - Konstrukce truhlářské							34 130,56
105	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek " dle TZ a přílohy 02 (0,205+3,39)*1,5 " mč.02 Součet	m2	5,393	91,40	492,92
106	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách " dle TZ a přílohy 02 0,205+3,39 "mč.02 Součet	m	3,595	1,70	6,11
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	18,60	148,80
108	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245	321,00	5 214,65
109	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
110	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevřavých, schrnovacích pl do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	12,90	103,20
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	319,70	1 918,20
114	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	611628120R	3+1 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
119	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
122	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
123	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 393,47
124	K	76713281R	Demontáž přiček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek	m2	15,862	53,40	847,03
			" dle technické zprávy a příloh 02				
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů				
			2,54*(1,455+0,045)*2		7,620		
			2,54*2,405		6,109		
			2,54*0,84		2,134		
		f76701	Součet		15,862		
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,220	86,70	279,17
			2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02		3,220		
		f76702	Součet		3,220		
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,220	19,00	61,18
			f76702		3,220		
127	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných přiček a podhledů/	m2	19,082	10,80	206,09
			f76701 " izolace stěn jádra		15,862		
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,220		
			Součet		19,082		
771 - Podlahy z dlaždic							2 987,11
128	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených	m	6,300	17,50	110,25
			" dle TZ a přílohy 02				
			(3,3+0,08+1,67)*2-0,8*4-0,6 "01		6,300		
			Součet		6,300		
129	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	16,160	62,40	1 008,38
			" dle TZ a přílohy 02				
			5,43 "01		5,430		
			7,51 "02		7,510		
			2,23 "03		2,230		
			0,99 "04		0,990		
			Součet		16,160		
130	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,020	204,90	618,80
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f77101	Součet		3,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>-0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,020	190,00	573,80
132	K	771591111	f77101 Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,020	6,70	20,23
133	K	771591115	f77101 Podlahy spárování silikonem	m	9,580	13,35	127,89
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,455+1,385)*2 "03		5,680		
			(1,11+0,84)*2 "04		3,900		
			Součet		9,580		
134	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předstíh/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
135	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
			2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02		3,020		
136	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
776 - Podlahy povlakové							24 864,12
137	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	7,050	13,50	95,18
			" viz TZ a příloha 02				
			1,8+0,045+1,455+0,94 "02		4,240		
			(0,85+1,155)*2-0,6*2 "04		2,810		
			Součet		7,050		
138	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,840	43,20	1 807,49
			" dle technické zprávy a přílohy 02,				
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		41,840		
139	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	39,850	43,20	1 721,52
			" dle technické zprávy a 02				
			12,53+9,83+17,49		39,850		
			Součet		39,850		
140	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	60,720	43,40	2 635,25
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,300		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02		12,580		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		60,720		
141	M	284110090	f77601 listy speciální soklové PVC 10 x 60 mm tl. 2 mm	m	66,792	40,70	2 718,43
			f77601*1,1		66,792		
142	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,790	55,70	2 940,40
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,51+12,53+9,83+17,49		52,790		
			Součet		52,790		
143	M	284122850	f77602 podlahovina tl. 2 mm	m2	63,348	120,00	7 601,76
			f77602*1,2		63,348		
144	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,790	10,10	533,18
			f77602		52,790		
145	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,198	63,00	831,47
			f77602*0,25		13,198		
146	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,790	2,40	126,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602		52,790		
147	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,790	17,10	902,71
			f77602		52,790		
148	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
			f77602		52,790		
149	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							13 522,74
150	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových " dle TZ a přílohy 02	m2	17,630	49,40	870,92
			1,5*0,65+2,5*(2,405+0,045*2+1,455-0,6) " v mč.02		9,350		
			2,0*(1,11+0,84)-0,6*(1,97 "04		8,280		
			Součet		17,630		
151	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,463	220,30	1 423,80
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385"03		2,770		
			2,0*(1,11+0,84)-0,6*1,97 "04		2,718		
		f78101	Součet		6,463		
152	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	6,463	112,80	729,03
			f78101		6,463		
153	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,983	220,00	3 296,26
			409				
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,455*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,408		
			2,0*(1,11+0,84) "04		3,900		
		f78102	Součet		14,983		
154	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,591	170,00	4 010,47
			f78101*1,1		7,109		
			f78102*1,1		16,481		
			Součet		23,591		
155	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	21,446	19,00	407,47
			f78101		6,463		
			f78102		14,983		
			Součet		21,446		
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500	78,70	1 613,35
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
157	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	88,10	140,96
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
158	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,680	59,00	748,12
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,455+1,385)*2 "03		5,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,11+0,84)*2 "04		3,900		
			Součet		12,680		
159	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,446	6,70	143,69
			f78101		6,463		
			f78102		14,983		
			Součet		21,446		
160	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,428	324,00	138,67
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
161	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
162	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
163	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	16,451	23,30	383,31
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
164	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	16,451	196,90	3 239,20
			f783R01		16,451		
165	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	1,60	39,71
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
166	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
			f78306		24,820		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							9 254,62
167	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,760	14,00	3 076,64
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,405+1,455+0,049) "03+04		9,929		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		163,750		
		f78400	Součet		219,760		
168	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	3,885	32,60	126,65
			2,54*(1,155+0,84)-1,97*0,6" mč. 04, dle TZ a přílohy 02, na umakart.jádra nepočítáno, bude v rámci dmtž jádra		3,885		
		f78404	Součet		3,885		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	3,885	8,60	33,41
170	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	3,885	82,70	321,29
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	219,760	6,70	1 472,39
172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy 2,54*(1,67+3,3)*2 "01 2,54*(1,72+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02 2,54*(2,6+4,82)*2 "05 2,54*(2,21+4,45)*2 "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07 Mezisoučet f78401 Součet	m2	206,408 52,790 52,790 25,248 19,399 37,694 33,833 37,445 153,618 206,408	18,80	3 880,47
173	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK 2,06+0,96 " mč.03+08 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se (2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,455) "02 (2,54-2,0)*(1,455+1,385)*2 "03 (2,54-2,0)*(1,11+0,84)*2 "04 Mezisoučet f78403 Součet	m2	14,754 3,020 3,020 6,561 3,067 2,106 11,734 14,754	23,30	343,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

174	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení fTZ001	kpl	1,000	750,00	750,00
175	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby fTZ001	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
176	K	03000100R	Zařízení staveniště fTZ001	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
177	K	03400200r	Zabezpečení staveniště fTZ001	kpl	1,000	500,00	500,00
178	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště fTZ001	kpl	1,000	200,00	200,00
179							
180	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost fTZ001	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
181	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky fTZ001	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
182	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728C - Byt č.7, 3+1, Ohrazenická 161, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

284 636,37
0,00

Cena bez DPH

284 636,37

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 284 636,37

0,00
42 695,50

Cena s DPH v CZK

327 331,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728C - Byt č.7, 3+1, Ohrazenická 161, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		284 636,37	327 331,87
01	B.č. 7/161 Pasportizace a stavební opravy	284 636,37	327 331,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		284 636,37	327 331,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728C - Byt č.7, 3+1, Ohrazenická 161, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 7/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

284 636,37
0,00

Cena bez DPH

284 636,37

DPH základní 21,00% ze 0,00
snižená 15,00% ze 284 636,37

0,00
42 695,50

Cena s DPH

v CZK

327 331,87

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-308, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.7, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728C - Byt č.7, 3+1, Ohrazenická 161, 3.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 7/161 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice
 Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
 Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
 Mitoš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	284 636,37
HSV - Práce a dodávky HSV	89 140,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 782,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 824,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 196,84
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	15 336,87
	165 545,82
PSV - Práce a dodávky PSV	2 634,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 669,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 340,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 618,33
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 495,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 410,92
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 657,23
763 - Konstrukce suché výstavby	33 663,03
766 - Konstrukce truhlářské	1 387,31
767 - Konstrukce zámečnické	2 111,50
771 - Podlahy z dlaždic	25 849,67
776 - Podlahy povlakové	13 464,87
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	6 034,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 209,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	284 636,37

ROZPOČET

Stavba: 20150728C - Byt č.7, 3+1, Ohrazenická 161, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 7/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							284 636,37
HSV - Práce a dodávky HSV							89 140,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce							3 782,39
1	K	340238232A5	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 50-60 mm vč.napojení-prokotvení se stáv.kcemi a vyplnění PUR tmelem 2,54*2,6-1,97*0,8 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.02 a 05 2,1*0,9 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 06 Součet	m2	6,918	290,00	2 006,22
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 2*(2,54*2,6-0,8*1,97)*1,1 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 07, *1,1=+10% okolních ploch pro napojení 2*(2,1*0,9)*1,1 " dle TZ a přílohy 04, mezi mč.01 a 06, *1,1=+10% okolních ploch pro Součet	m2	15,220	6,70	101,97
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty f61291 Součet	m2	15,220	110,00	1 674,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							54 824,45
4	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísni bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek Součet	m2	0,408	250,00	102,00
6	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	56,070	170,00	9 531,90
7	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	110,409	150,00	16 561,35
8	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů) f98501	m2	2,804	35,00	98,14
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) f98502 Součet	m2	5,520	35,00	193,20
10	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,804	315,00	883,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f98501		2,804		
11	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,520	290,00	1 600,80
			f98502		5,520		
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,804	66,70	187,03
			f98501		2,804		
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,520	53,40	294,77
			f98502		5,520		
14	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,070	10,00	560,70
		f61102	f61101		56,070		
15	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	56,070	53,40	2 994,14
			f61102		56,070		
16	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	139,761	6,70	936,40
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,54*(1,65+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01		17,660		
			2,54*(1,725+3,36+0,3+2,9+0,1+0,94)-		16,578		
			(1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02				
			2,54*(0,125+1,45+0,85+0,125+1,385+0,1)-		9,067		
			(1,97*0,6) "03+08				
			2,54*(2,6+4,77)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05		32,624		
			2,54*(2,21+4,5)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06		29,286		
			2,54*(3,69+4,8)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07		34,547		
		f61292	Součet		139,761		
17	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	139,761	53,40	7 463,24
			F61292		139,761		
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	155,785	53,40	8 318,92
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(2,07*2+0,8)		4,940		
			(2,9+1,5)*2		8,800		
			(2,16+1,5)*2		7,320		
			(2,15+1,5)*2		7,300		
			(3,62+1,5)*2		10,240		
			Mezisoučet		38,600		
			" obkladů				
			0,65 "02		0,650		
			1,385 "03		1,385		
			(1,105+0,84) "08		1,945		
			Mezisoučet		3,980		
			" soklů PVC				
			(3,3+0,08+1,65)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,260		
			(1,725+3,36+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02		8,525		
			(2,6+4,77)*2-0,8 "05		13,940		
			(2,21+4,5)*2-0,8 "06		12,620		
			(3,69+4,8)*2-0,8*2 "07		15,380		
			Mezisoučet		56,725		
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,480		
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		37,920		
			(0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,080		
			Mezisoučet		56,480		
			Součet		155,785		
19	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	56,070	9,80	549,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		56,070		
			Součet		56,070		
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,025	16,70	601,62
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*5		15,760		
			0,6*1,97*2*1		2,364		
			Mezisoučet		18,124		
			0,8*2,07		1,656		
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			2,15*1,5		3,225		
			3,62*1,5		5,430		
			Mezisoučet		17,901		
			Součet		36,025		
21	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	56,070	25,60	1 435,39
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			5,33+8,28+2,22+8,22+9,95+17,81+1,01+3,25		56,070		
		fplocha01	Součet		56,070		
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	301,80	301,80
			1 "dle TZ a příloh 02+04		1,000		
23	M	55331177R	záрубеň ocelová pro běžné zdění 600-800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	505,70	505,70
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
24	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	924,60	924,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
25	M	55331229R	záрубеň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 196,84
26	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
27	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
28	K	931101050	Zaslepení větr. otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spízní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
29	K	763111811AG	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 2,54*(0,3+2,6)-0,8*1,97 " dle TZ a přílohy 02 v mč. 05	m2	5,790	35,50	205,55
			" cena kalkulována jako komplet odsranění celé skladby příčky vč.povrch.úprav apod.				
			Součet		5,790		
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,630	24,40	1 357,37
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,29+7,28+2,07+12,4+9,85+17,76+0,98		55,630		
		fplocha02	Součet		55,630		
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,630	44,00	2 447,72
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		55,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		55,630		
32	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	2,00	160,00
			Součet		80,000		
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	3,70	296,00
			Součet		80,000		
34	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.přip.omítek) 2,54*2,6 " dle TZ a přílohy 02, mezi 05 a 09 " cena kalkulována jako komplet odtržení příčky vč.omítek apod.	m3	6,604	374,50	2 473,20
			Součet		6,604		
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 je vybourána jako součást umakartového jádra 0,8*1,97 " mezi 01a06	m2	3,152	132,20	416,69
			Součet		3,152		
36	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň	m	9,480	292,40	2 771,95
			Součet		9,480		
37	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
38	K	97608112R	1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
39	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
			Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02	m2	56,070	26,00	1 457,82
			fplocha01		56,070		
		fstrop01	Součet		56,070		
41	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,65+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*5) "01 2,54*(1,805+0,86+0,06+0,6+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+1,97*0,6+2,9*1,5) "02 2,54*(1,51+0,045+0,85+1,45+0,045)-(1,97*0,6) "03+08 2,54*(2,3+3,46+0,86)-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,5)*2-(1,97*0,8*2+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,8)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07	m2	110,409	19,90	2 197,14
			Součet		110,409		
		fsteny01					

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

15 336,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	18,082	188,20	3 403,03
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,082	20,70	374,30
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,082	107,50	1 943,82
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,148	4,70	1 189,80
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,082	397,20	7 182,17
47	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,980	312,50	1 243,75

PSV - Práce a dodávky PSV

165 545,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 634,73

48	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,45)*(0,1+1,385+0,125+0,85)-0,33*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama	m2	3,597	24,20	87,05
		f71101	Součet		3,597		
49	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 na výšku obkladu za ořezem díl 1 50m 2,0*(0,6+1,385+1,45+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle něj 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,105+0,85)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm	m2	10,949	40,00	437,96
		f71102	Součet		10,949		
50	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2	kg	43,640	35,80	1 562,31
			Součet		43,640		
51	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,45)*2-0,6 "03 (1,105+0,85)*2-0,6 "08	m	9,880	49,10	485,11
			Součet		9,880		
52	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	29,093	1,20	34,91
			Součet		29,093		
53	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	582,80	27,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 618,33
57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
59	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
61	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
63	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
64	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
65	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
66	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
68	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
69	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
70	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
72	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
73	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
74	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
75	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
76	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
77	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 800,00	3 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
79	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
80	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro	t	0,159	1 000,00	159,00
			zařizovací předměty				
81	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v	t	0,128	1 669,00	213,63
			objektech				
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
82	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a	kus	4,000	373,80	1 495,20
			zpětná montáž otopného tělesa článkového				
			nebo deskového vč.poměrových měřidel				
			4 " technická zpráva, příloha 02 a 04		4,000		
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 410,92
83	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a	m2B	56,070	356,00	19 960,92
			dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a	P			
			vč.bouracích a zednických připomocí				
			" dle TZ a příloh 02 a 04				
			fplocha01		56,070		
			Součet		56,070		
84	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
			zařízení do 100 000,- Kč				
			1 " dle technické zprávy		1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							19 657,23
85	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
			uchycení stoupaček medií v instalační šachtě				
			vč.povrchových úprav				
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
86	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky	m2	2,501	600,00	1 500,60
			2xH2 12,5 TI do 50 mm				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*1,45-0,6*1,97		2,501		
		f763001	Součet		2,501		
87	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený	m2	9,830	714,00	7 018,62
			profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*(3,36-0,94+1,45) " z toho		9,830		
			2,54*(0,85+0,345)=3,035m2 jako stěna šachtová				
		f763002	Součet		9,830		
88	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	21,627	6,70	144,90
			f763001*2		5,002		
			f763002*2-3,035		16,625		
			Součet		21,627		
89	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	25,400	27,80	706,12
			2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04		25,400		
90	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	12,331	27,10	334,17
			jednotlivě				
		f763001			2,501		
		f763002			9,830		
			Součet		12,331		
91	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil	m2	2,159	456,00	984,50
			UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*0,85		2,159		
		f76302	Součet		2,159		
92	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,159	6,70	14,47
			f76302		2,159		
			Součet		2,159		
93	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	2,159	18,00	38,86
			jednotlivě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76302		2,159		
			Součet		2,159		
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,07+0,98 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,050	415,00	1 265,75
		f763005	Součet		3,050		
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,45+0,125+(3,36-0,94) (1,45+1,385)*2 (1,105+0,85)*2	m	13,575	53,00	719,48
			Součet		13,575		
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,050	12,70	38,74
		f763005			3,050		
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,050	10,70	32,64
		f763005			3,050		
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,925	36,80	144,44
		f763005*1,17			3,569		
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,050	21,60	65,88
		f763005			3,050		
100	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	61,80	123,60
			větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
101	M	55341451R	1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
102	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
103	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
104	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
105	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
107	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
108	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
109	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton 3600mm	kus	1,000	524,00	524,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
110	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,751	562,00	422,06
766 - Konstrukce truhlářské							33 663,03
111	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000	18,60	167,40
			9 " dle technické zprávy a přílohy 02		9,000		
112	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
113	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
114	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	78,00	78,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2 9 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	9,000	12,90	116,10
116	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245 4,350 3,240 3,225 5,430 16,245	321,00	5 214,65
117	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000 6,000	319,70	1 918,20
118	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000 2,000	1 500,00	3 000,00
119	M	611628120R	4 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
120	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000 1,000	210,00	210,00
121	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	138,80	138,80
122	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	350,00	350,00
123	K	766660021	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	543,40	543,40
124	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 570,00	3 570,00
125	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,800 1,800	1 046,70	1 884,06
126	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800 1,800	4 250,00	7 650,00
127	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 387,31
128	K	76713281R	Démontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,45+0,045+1,51+0,045+0,85*2+1,45)	m2	15,748 15,748	53,40	840,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f76701	Součet		15,748		
129	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,230	86,70	280,04
			2,22+1,01 "dle technické zprávy a příloh 02		3,230		
		f76702	Součet		3,230		
130	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,230	19,00	61,37
		f76702			3,230		
131	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	18,978	10,80	204,96
		f76701	" izolace stěn jádra		15,748		
		f76702	" T1 pohledu koupelny		3,230		
		Součet			18,978		
771 - Podlahy z dlaždic							2 111,50
132	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických " dle TZ a přílohy 02	m	1,570	17,50	27,48
			(1,01-0,35)*2+0,85-0,6 " 08		1,570		
		Součet			1,570		
133	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických " dle TZ a přílohy 02	m2	3,230	62,40	201,55
			2,22+1,01 " 03+08		3,230		
		Součet			3,230		
134	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu)	m2	3,050	204,90	624,95
			2,07+0,98 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,050		
		f77101	Součet		3,050		
135	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,050	190,00	579,50
		f77101			3,050		
136	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,050	6,70	20,44
		f77101			3,050		
137	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	9,580	13,35	127,89
			(1,45+1,385)*2 "03		5,670		
			(1,105+0,85)*2 "08		3,910		
		Součet			9,580		
138	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
			Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,050	53,40	162,87
			2,07+0,98 " dle TZ a přílohy 02		3,050		
140	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,084	324,00	27,22
776 - Podlahy povlakové							25 849,67
141	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přípevňovaných vruty " viz TZ a příloha 02	m	23,870	13,50	322,25
			(3,3+0,08+1,65)*2-0,8*5-0,6 "01		5,460		
			(1,805+0,3+3,36+0,6+2,9+0,1+0,94)*2-0,8*2 " 02		18,410		
		Součet			23,870		
142	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02,	m	47,870	43,20	2 067,98
			3,39-0,94 "02 část za kuch linkou		2,450		
			(2,3+0,3+3,46)*2-0,8 "05		11,320		
			(2,21+4,5)*2-0,8*2 "06		11,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,69+4,8)*2-0,8*2 "07		15,380		
			(2,6+1,25)*2-0,8 "09		6,900		
			Součet		47,870		
143	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02	m2	52,840	43,20	2 282,69
			5,33+8,28+8,22+9,95+17,81+3,25		52,840		
			Součet		52,840		
144	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04	m	60,720	43,40	2 635,25
			(3,3+0,08+1,65)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,260		
			(3,36+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02		12,520		
			(2,6+4,77)*2-0,8 "05		13,940		
			(2,21+4,5)*2-0,8 "06		12,620		
			(3,69+4,8)*2-0,8*2 "07		15,380		
		f77601	Součet		60,720		
145	M	284110090	podlahovina tl. 2 mm f77601*1,1	m	66,792	40,70	2 718,43
			f77601*1,1		66,792		
146	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	52,580	55,70	2 928,71
			5,29+7,28+12,4+9,85+17,76		52,580		
		f77602	Součet		52,580		
147	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	63,096	120,00	7 571,52
			f77602*1,2		63,096		
148	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	52,580	10,10	531,06
			f77602		52,580		
149	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	13,145	63,00	828,14
			f77602*0,25		13,145		
150	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	52,580	2,40	126,19
			f77602		52,580		
151	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	52,580	17,10	899,12
			f77602		52,580		
152	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	52,580	53,40	2 807,77
			f77602		52,580		
153	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,544	240,00	130,56
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							13 464,87
154	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových " dle TZ a příloha 02	m2	16,838	49,40	831,80
			1,7*(0,65+3,36-0,94) "02		5,219		
			2,4*(0,75+1,51+0,75)+1,5*(1,45-0,75+1,51+1,45-0,75)-1,5*0,6 " 03		10,689		
			0,6*(0,35+0,85+0,35) " 08		0,930		
			Součet		16,838		
155	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	6,473	220,30	1 426,00
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385 "03		2,770		
			2,0*(1,105+0,85)-0,6*1,97 "08		2,728		
		f78101	Součet		6,473		
156	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101	m2	6,473	112,80	730,15
			f78101		6,473		
157	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,928	220,00	3 284,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(3,36-0,94) "02		3,630		
			2,0*(1,45*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,388		
			2,0*(1,105+0,85) "08		3,910		
		f78102	Součet		14,928		
158	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,541	170,00	4 001,97
			f78101*1,1		7,120		
			f78102*1,1		16,421		
			Součet		23,541		
159	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	21,401	19,00	406,62
			f78101		6,473		
			f78102		14,928		
			Součet		21,401		
160	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500	78,70	1 613,35
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
161	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	88,10	140,96
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
162	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,680	59,00	748,12
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,45+1,385)*2 "03		5,670		
			(1,105+0,85)*2 "08		3,910		
			Součet		12,680		
163	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,401	6,70	143,39
			f78101		6,473		
			f78102		14,928		
			Součet		21,401		
164	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,427	324,00	138,35
							6 034,04
			783 - Dokončovací práce - nátěry				
165	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dverních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
166	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
167	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	16,451	23,30	383,31
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
168	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	16,451	196,90	3 239,20
			f783R01		16,451		
169	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	1,60	39,71
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
170	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
		f78306			24,820		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 209,99
171	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,569	14,00	2 695,97
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		56,070		
			Mezisoučet		56,070		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,65+3,3)*2 "01		25,146		
			2,54*(1,805+0,86+0,6+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5)		13,951		
			"02				
			2,54*(1,51+0,85+1,105) "03+0,8		8,801		
			2,54*(2,3+3,46+0,86) "05		16,815		
			2,54*(2,21+4,5)*2 "06		34,087		
			2,54*(3,69+4,8)*2-(3,62*1,5) "07		37,699		
			Mezisoučet		136,499		
		f78400	Součet		192,569		
172	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	192,569	6,70	1 290,21
		f78400			192,569		
173	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	206,363	18,80	3 879,62
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			2,07+0,98 " mč.03+08		52,580		
			Mezisoučet		52,580		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,65+3,3)*2 "01		25,146		
			2,54*(1,725+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5)		19,412		
			"02				
			2,54*(2,6+4,77)*2 "05		37,440		
			2,54*(2,21+4,5)*2 "06		34,087		
			2,54*(3,69+4,8)*2-(3,62*1,5) "07		37,699		
			Mezisoučet		153,783		
		f78401	Součet		206,363		
174	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,772	23,30	344,19
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,07+0,98 " mč.03+08		3,050		
			Mezisoučet		3,050		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,45) "02		6,549		
			(2,54-2,0)*(1,45+1,385)*2 "03		3,062		
			(2,54-2,0)*(1,105+0,85)*2 "08		2,111		
			Mezisoučet		11,722		
		f78403	Součet		14,772		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

175	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		f7Z001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
176	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	03000100R	FTZ001 Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
178	K	03400200r	FTZ001 Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
179	K	034103000	FTZ001 Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
180			FTZ001		1,000		
181	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
182	K	07100200R	FTZ001 Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank. záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
183	K	052103000	FTZ001 Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150727F - Byt č.11, 1+kk, Ohrazenická 161, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů	172 407,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	172 407,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	172 407,74	25 861,20

Cena s DPH	v	CZK	198 268,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150727F - Byt č.11, 1+kk, Ohrazenická 161, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		172 407,74	198 268,94
01	B.č. 11/161 Pasportizace a stavební opravy	172 407,74	198 268,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		172 407,74	198 268,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150727F - Byt č.11, 1+kk, Ohrazenická 161, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 11/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

172 407,74

0,00

Cena bez DPH

172 407,74

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 172 407,74

0,00

25 861,20

Cena s DPH

v CZK

198 268,94

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-309, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.11, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standard dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150727F - Byt č.11, 1+kk, Ohrazenická 161, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 11/161 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	172 407,74
HSV - Práce a dodávky HSV	33 097,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 414,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 185,62
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 497,96
PSV - Práce a dodávky PSV	121 359,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 362,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 052,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	373,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 930,28
763 - Konstrukce suché výstavby	23 570,27
766 - Konstrukce truhlářské	21 987,09
767 - Konstrukce zámečnické	1 650,09
771 - Podlahy z dlaždic	1 309,96
776 - Podlahy povlakové	11 921,34
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	10 962,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 149,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 080,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	17 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	172 407,74

ROZPOČET

Stavba: 20150727F - Byt č.11, 1+kk, Ohrazenická 161, 5.NP, Pce
Objekt: **01 - B.Č. 11/161 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							172 407,74
HSV - Práce a dodávky HSV							33 097,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							22 414,40
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			" Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek				
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	26,630	170,00	4 527,10
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		26,630		
		f61101	Součet		26,630		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	42,787	150,00	6 418,05
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		42,787		
		f61202	Součet		42,787		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů	m2	1,332	35,00	46,62
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		1,332		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů	m2	2,139	35,00	74,87
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		2,139		
		f98502	Součet		2,139		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,332	315,00	419,58
		f98501			1,332		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,139	290,00	620,31
		f98502			2,139		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	1,332	66,70	88,84
		f98501			1,332		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,139	53,40	114,22
		f98502			2,139		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	26,630	10,00	266,30
		f61102	f61101		26,630		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	26,630	53,40	1 422,04
		f61102			26,630		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,787	6,70	286,67
		f61202			42,787		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	42,787	53,40	2 284,83
15	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,9+0,72+2,17+2,32)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "03 1,25 "02 Mezisoučet " soklů PVC (1,19+1,74)*2-(0,6+0,8*2) "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "02 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	52,360	53,40	2 796,02
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	26,630	9,80	260,97
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Mezisoučet Součet	m2	17,943	16,70	299,65
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 2,31+2,42+21,9 fplocha01 Součet	m2	26,630	25,60	681,73
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	záruben ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 185,62
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,200	24,40	639,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+2,24+21,65		26,200		
		fplocha02	Součet		26,200		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,200	44,00	1 152,80
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02			26,200		
			Součet		26,200		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60a80/197 z 01 do 02a03 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesář.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
32	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	26,630	26,00	692,38
			" dle TZ a přílohy č.02				
		fstrop01			26,630		
			Součet		26,630		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	42,787	19,90	851,46
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,19+1,74)-0,8*1,97 "01		5,866		
			2,54*1,495 "02		3,797		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7+0,045*2)-5,79*1,5 "03		33,123		
		fsteny01	Součet		42,787		
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)				2 497,96
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,535	188,20	477,09
			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,535	20,70	52,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,535	107,50	272,51
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,490	4,70	166,80
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,535	397,20	1 006,90
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	1,671	312,50	522,19
PSV - Práce a dodávky PSV							121 359,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 362,64
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přčkama (0,125+0,8+0,695+0,1)*(1,74+0,125)	m2	3,208	24,20	77,63
		f71101	Součet		3,208		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3+0,3+0,3 na výšku obkladu za úřezem dl 1 50mm 2,0*(0,3+0,695+0,8+0,8+0,8+0,1) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem 0,15*(1,25-0,695+0,84+1,25+0,84) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	9,763	40,00	390,52
		f71102	Součet		9,763		
43	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2	kg	38,912	35,80	1 393,05
			Součet		38,912		
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 0,695+0,8*3+0,1+(1,25-0,695)+0,84+1,25+1,74 "02	m	9,080	49,10	445,83
			Součet		9,080		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	25,941	1,20	31,13
			Součet		25,941		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,042	582,80	24,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 052,46
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	725119122	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
52	M	642320710	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	72521082R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
54	K	725211601	1 " dle TZ a přílohy 02 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
55	K	725240812	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž vaniček sprchových a jejich oplechování apod.	kus	1,000	367,00	367,00
56	K	725241512	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	soub or	1,000	2 670,00	2 670,00
57	K	725245112	1 " dle TZ a přílohy 04 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soub or	1,000	3 670,00	3 670,00
58	K	725310823	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
59	K	725311121	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
60	K	725820801	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000	43,40	130,20
61	K	725821315	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	725822611	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
63	K	725841311	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
65	K	721226511	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
66	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
67	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
68	K	72561919R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
69	M	54112099R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
70	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
71	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
72	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,085	1 000,00	85,00
73	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 1 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	1,000	373,80	373,80
							10 930,28
75	K	740991001	740 - Elektromontáže - zkoušky a revize Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomoci " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	26,630	356,00	9 480,28
76	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
							23 570,27
77	K	7630090A1	763 - Konstrukce suché výstavby D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
78	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(1,74+0,8)-0,6*1,97	m2	5,270	600,00	3 162,00
							5,270
79	K	76311334R	f763001 SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,34+1,74)-0,8*1,97	m2	11,327	714,00	8 087,48
							11,327
80	K	763111717	f763002 Součet SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	33,194	6,70	222,40
							10,539
							22,654
81	K	763111722	Součet SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100	27,80	1 059,18
							38,100
82	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	16,597	27,10	449,78
							5,270
							11,327
							16,597
83	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84	m2	2,134	456,00	973,10
							2,134
84	K	763121714	f76302 Součet SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134	6,70	14,30
							2,134
							2,134
85	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134	18,00	38,41
							2,134
86	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	415,00	929,60
							2,240
							2,240
87	K	763131713	f763005 Součet SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,74+1,19 "01 3,34+0,1+0,43+1,74 "03	m	16,120	53,00	854,36
							2,930
							5,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,695+0,8*3+0,1+(1,25-0,695)+0,84+1,25+1,74 '02		7,580		
			Součet		16,120		
88	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,240	12,70	28,45
89	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,240	10,70	23,97
90	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	2,883	36,80	106,09
91	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,240	21,60	48,38
92	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	61,80	61,80
93	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	38,60	38,60
94	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
95	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
96	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
97	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000	18,60	74,40
98	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
99	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	267,00	534,00
100	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
101	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkokarton š800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	640,00	640,00
102	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,964	562,00	541,77
766 - Konstrukce truhlářské							21 987,09
103	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách (0,65+1,2)*2" dle TZ bouracích prací, foto	m	3,700	1,70	6,29
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	18,60	55,80
105	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Součet	m2	9,275	321,00	2 977,28
106	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
107	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
108	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	70,00	70,00
109	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	12,90	38,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1" dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	319,70	639,40
111	M	611628000R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
112	M	611628120R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
113	K	7666919A0	1 "dle TZ a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
114	K	76669521R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
115	M	61187396R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
116	K	766660021	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
117	M	611653320	1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
118	K	76681111A	1 " dle TZ a přílohy 04 Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,750	1 046,70	1 831,73
119	M	61199001R	1,75 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,750	4 250,00	7 437,50
120	K	998766104	1,75 " dle technické zprávy a přílohy Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,481	553,40	266,19
							1 650,09
767 - Konstrukce zámečnické							
121	K	76713281R	Demontáž přiček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(3,34+1,78*2+0,65+0,84)	m2	21,311	53,40	1 138,01
f76701					21,311		
122	K	767581801	Součet Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	2,420	86,70	209,81
f76702					2,420		
123	K	767582800	2,42 "dle technické zprávy a příloh 02 Součet Demontáž roštu podhledu	m2	2,420	19,00	45,98
f76702					2,420		
124	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných přiček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra	m2	23,731	10,80	256,29
					21,311		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76702 " TI pohledu koupelny		2,420		
			Součet		23,731		
			771 - Podlahy z dlaždic				1 309,96
125	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování) 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	204,90	458,98
		f77101	Součet		2,240		
126	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,240	190,00	425,60
		f77101	Součet		2,240		
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,240	6,70	15,01
		f77101	Součet		2,240		
128	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74 "02	m	7,580	13,35	101,19
			Součet		7,580		
129	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600	283,00	169,80
			Součet		0,600		
130	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.přistrušenství dle projektu) 2,24 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,240	53,40	119,62
			Součet		2,240		
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,061	324,00	19,76
			776 - Podlahy povlakové				11 921,34
132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (1,23+1,78)*2-0,8*2-0,6 "01 1,495+0,895+0,65+0,045+1,195- 0,845+0,84+1,195+1,78-0,6 "02 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 " 03	m	31,570	43,20	1 363,82
			Součet		31,570		
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 2,31+2,42+21,9	m2	26,630	43,20	1 150,42
			Součet		26,630		
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,19+1,74+0,08)*2-0,8*2-0,6 "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "03	m	24,920	43,40	1 081,53
		f77601	Součet		24,920		
135	M	284110090	lepidlo speciální soklová PVC 10 x 80 mm tl. 2 mm	m	27,412	40,70	1 115,67
		f77601*1,1	Součet		27,412		
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 2,31+21,65	m2	23,960	55,70	1 334,57
		f77602	Součet		23,960		
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	28,752	120,00	3 450,24
		f77602*1,2	Součet		28,752		
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	23,960	10,10	242,00
		f77602	Součet		23,960		
139	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	5,990	63,00	377,37
		f77602*0,25	Součet		5,990		
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	23,960	2,40	57,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602		23,960		
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23,960	17,10	409,72
			f77602		23,960		
142	K	77699011R	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	23,960	53,40	1 279,46
			f77602		23,960		
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,246	240,00	59,04
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				10 962,86
144	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových " dle TZ a přílohy 02	m2	0,439	49,40	21,69
			0,2*(0,65+0,895+0,65) " mč.02 viz foto		0,439		
			stav.stavu-sprch kout		0,439		
			Součet		0,439		
145	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilataci a spárořezu)	m2	3,475	220,30	765,54
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*1,25 "02		2,500		
			0,65*1,5 "03		0,975		
		f78101	Součet		3,475		
146	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	3,475	112,80	391,98
			f78101		3,475		
147	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilataci, spárořezu)	m2	14,733	220,00	3 241,26
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,74)-		11,478		
			0,6*1,97 "02		3,255		
			1,5*(1,74+0,43) "03		14,733		
		f78102	Součet		20,029		
148	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	20,029	170,00	3 404,93
			f78101*1,1		3,823		
			f78102*1,1		16,206		
			Součet		20,029		
149	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,208	19,00	345,95
			f78101		3,475		
			f78102		14,733		
			Součet		18,208		
150	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	22,000	78,70	1 731,40
			1,5*4 "03		6,000		
			2,0*8 "03		16,000		
			Součet		22,000		
151	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	2,400	88,10	211,44
			0,8*3 "02		2,400		
			Součet		2,400		
152	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,400	59,00	613,60
			(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74)		7,580		
			"02		2,820		
			0,43+1,74+0,65 "03		10,400		
			Součet		18,208		
153	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,208	6,70	121,99
			f78101		3,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f78102		14,733		
			Součet		18,208		
154	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,349	324,00	113,08
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 149,57
155	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,000	138,80	416,40
			3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		3,000		
156	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
157	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	7,523	23,30	175,29
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,6)*2 "03		7,523		
		f783R01	Součet		7,523		
158	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	7,523	196,90	1 481,28
			f783R01		7,523		
159	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,160	1,60	19,46
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*2,54 "02		5,080		
			2*(1,0+2,54) "03		7,080		
		f78306	Součet		12,160		
160	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,160	27,10	329,54
			f78306		12,160		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							4 080,40
161	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,057	14,00	1 078,80
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		26,630		
			Mezisoučet		26,630		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,19+1,78)*2 "01		15,088		
			2,54*1,195 "02		3,035		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)-				
			(2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) "03		32,304		
			Mezisoučet		50,427		
		f78400	Součet		77,057		
162	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	5,941	32,60	193,68
			" mč. 04, dle TZ a přílohy 02				
			2,2*1,95 " 02 na panelové nebo zděné stěně		4,290		
			2,54*0,65 " kuch kout		1,651		
		f78404	Součet		5,941		
163	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,941	8,60	51,09
			f78404		5,941		
164	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,941	82,70	491,32
			f78404		5,941		
165	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	77,057	6,70	516,28
			f78400		77,057		
166	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	85,195	18,80	1 601,67
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,24" odpočet stropů mč. -02		23,960		
			Mezisoučet		23,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,19+1,74)*2 "01		14,884		
			2,54*(4,53+5,99+0,43)*2-		46,351		
			(2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) "03		61,235		
			Mezisoučet		85,195		
		f78401	Součet				
167	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,333	23,30	147,56
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,24 "02		2,240		
			Mezisoučet		2,240		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			" uvažováno pouze v mč.02				
			(2,54-2,0)*(0,695+0,8*3+0,1+1,25-0,695+0,84+1,25+1,74)		4,093		
			Mezisoučet		4,093		
		f78403	Součet		6,333		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

17 950,00

168	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
169	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
170	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
171	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
172	-	-	-				
173	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
174	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
175	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 13.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728D - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 161, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

177 053,10
0,00

Cena bez DPH

177 053,10

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 0,00
ze 177 053,10

0,00
26 558,00

Cena s DPH

v CZK

203 611,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728D - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 161, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		177 053,10	203 611,10
01	B.č. 17/161 Pasportizace a stavební opravy	177 053,10	203 611,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 053,10	203 611,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728D - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 161, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 177 053,10
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 177 053,10

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	177 053,10	26 558,00

Cena s DPH v CZK 203 611,10

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-310, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728D - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 161, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	177 053,10
HSV - Práce a dodávky HSV	33 106,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 394,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 184,35
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	2 527,28
	120 997,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 347,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 669,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 340,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 175,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	373,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 930,28
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	23 559,11
763 - Konstrukce suché výstavby	21 988,80
766 - Konstrukce truhlářské	1 650,09
767 - Konstrukce zámečnické	1 305,82
771 - Podlahy z dlaždic	11 917,89
776 - Podlahy povlakové	10 730,75
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	3 149,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 859,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	177 053,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,573	107,50	276,60
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,022	4,70	169,30
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,573	397,20	1 022,00
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	1,670	312,50	521,88
							120 997,00
PSV - Práce a dodávky PSV							2 347,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							77,63
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,125+0,8+0,695+0,1)*(1,74+0,125)	m2	3,208	24,20	77,63
f71101 Součet					3,208		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3+0,3+0,3 na výšku obkladu za stěží délka 50m 2,0*(0,3+0,695+0,8+0,8+0,8+0,1) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem 0,15*(1,15-0,695+0,84+1,15+0,84) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	9,733	40,00	389,32
f711002 Součet					9,733		
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f711002*1,5*2	kg	38,822	35,80	1 389,83
Součet					38,822		
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02	m	8,880	49,10	436,01
Součet					8,880		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f711002*2	m2	25,881	1,20	31,06
Součet					25,881		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,041	582,80	23,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 175,06
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+2,24+21,65		26,200		
		fplocha02	Součet		26,200		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,200	44,00	1 152,80
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02			26,200		
			Součet		26,200		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60a80/197 z 01 do 02a03 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstanění všech garnyží a rolet vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	26,630	26,00	692,38
			" dle TZ a přílohy č.02				
		fstrop01			26,630		
			Součet		26,630		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	42,723	19,90	850,19
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,19+1,74)-0,8*1,97 "01		5,866		
			2,54*1,495 "02		3,797		
			4,34 (4,123+4,33+3,77+1,1+0,043 4)-3,17 1,3		33,060		
		fsteny01	"03		42,723		
			Součet		42,723		
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)				2 527,28
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,573	188,20	484,24
			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,573	20,70	53,26

ROZPOČET

Stavba: 20150728D - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 161, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/161 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							177 053,10
HSV - Práce a dodávky HSV							33 106,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							22 394,47
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek Součet	m2	0,408	250,00	102,00
3	K	611345413	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	26,630	170,00	4 527,10
4	K	612345413	Oprava vnitřní štukové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	42,723	150,00	6 408,45
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů) f98501	m2	1,332	35,00	46,62
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) f98502 Součet	m2	2,136	35,00	74,76
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	1,332	315,00	419,58
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	2,136	290,00	619,44
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	1,332	66,70	88,84
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	2,136	53,40	114,06
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102 f61101	m2	26,630	10,00	266,30
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	26,630	53,40	1 422,04
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	42,723	6,70	286,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	42,723	53,40	2 281,41
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,9+0,72+2,17+2,32)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "03 1,15 "02 Mezisoučet " soklů PVC (1,19+1,74)*2-(0,6+0,8*2) "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "02 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	52,260 16,220 16,220 0,650 1,150 1,800 3,660 21,100 24,760 9,480 9,480 52,260	53,40	2 790,68
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	26,630 26,630 26,630	9,80	260,97
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Mezisoučet Součet	m2	17,943 6,304 2,364 8,668 9,275 9,275 17,943	16,70	299,65
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovnosti stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 2,31+2,42+21,9 Součet	m2	26,630 26,630 26,630	25,60	681,73
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	záruběň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	780,00	780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 184,35
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000 1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spíží skříň (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000 1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,200	24,40	639,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	725119122	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
52	M	642320710	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	72521082R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
54	K	725211601	1 " dle TZ a přílohy 02 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč. zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
55	K	725240812	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž vaniček sprchových a jejich oplechování apod.	kus	1,000	367,00	367,00
56	K	725241512	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč. zápachové uzávěrky	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00
57	K	725245112	1 " dle TZ a přílohy 04 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,000	3 670,00	3 670,00
58	K	725310823	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
59	K	725311121	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč. zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
60	K	725820801	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000	43,40	130,20
61	K	725821315	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	725822611	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
63	K	725841311	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
65	K	721226511	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
66	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
67	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
68	K	725610811R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Odstranění 2-plotýnkového el.vaříče	kus	1,000	55,60	55,60
69	K	72561919R	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
70	M	54112099R	1 " dle technické zprávy a příloh 04 sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
71	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsáváního zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
72	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
73	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných prozařizovací předměty	t	0,152	1 000,00	152,00
74	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 1 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	1,000 1,000	373,80	373,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							10 930,28
76	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	26,630 26,630 26,630	356,00	9 480,28
77	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							23 559,11
78	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
79	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(1,74+0,8)-0,6*1,97 Součet	m2	5,270 5,270 5,270	600,00	3 162,00
80	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,34+1,74)-0,8*1,97 Součet	m2	11,327 11,327 11,327	714,00	8 087,48
81	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	33,194 10,539 22,654 33,194	6,70	222,40
82	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100 38,100	27,80	1 059,18
83	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	16,597 5,270 11,327 16,597	27,10	449,78
84	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	456,00	973,10
85	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	6,70	14,30
86	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	18,00	38,41
87	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet	m2	2,240 2,240 2,240	415,00	929,60
88	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,74+1,19 "01 3,34+0,1+0,43+1,74 "03	m	15,920 2,930 5,610	53,00	843,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02		7,380		
			Součet		15,920		
89	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,240	12,70	28,45
90	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,240	10,70	23,97
91	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	2,883	36,80	106,09
92	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,240	21,60	48,38
93	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	61,80	61,80
94	M	55341452R	větrací (bilá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	38,60	38,60
95	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
96	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
97	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
98	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku	kus	4,000	18,60	74,40
99	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
100	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	267,00	534,00
101	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
102	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkokarton š800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	640,00	640,00
103	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,963	562,00	541,21
766 - Konstrukce truhlářské							21 988,80
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	18,60	55,80
105	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Součet	m2	9,275	321,00	2 977,28
106	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
107	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
108	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
109	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	12,90	38,70
110	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1" dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	319,70	639,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	611628000R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
112	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
113	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
114	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
115	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
116	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40
117	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
118	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,75 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,750	1 046,70	1 831,73
119	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,75 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,750	4 250,00	7 437,50
120	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,481	553,40	266,19
767 - Konstrukce zámečnické							1 650,09
121	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(3,34+1,78*2+0,65+0,84)	m2	21,311	53,40	1 138,01
f76701					21,311		
Součet					21,311		
122	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,42 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	2,420	86,70	209,81
f76702					2,420		
Součet					2,420		
123	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	2,420	19,00	45,98
f76702					2,420		
124	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	23,731	10,80	256,29
f76701					21,311		
f76702					2,420		
Součet					23,731		

771 - Podlahy z dlaždic

1 305,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu) 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	204,90	458,98
		f77101	Součet		2,240		
126	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,240	190,00	425,60
		f77101	Součet		2,240		
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,240	6,70	15,01
		f77101	Součet		2,240		
128	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,805+0,84+1,15+1,74 "02	m	7,270	13,35	97,05
			Součet		7,270		
129	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600	283,00	169,80
			Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,240	53,40	119,62
			2,24 " dle TZ a přílohy 02		2,240		
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,061	324,00	19,76
776 - Podlahy povlakové							11 917,89
132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (1,23+1,78)*2-0,8*2-0,6 "01, počítáno že je PVC a ne jak je uvedeno v příloze 02 ker.dlažba P2, viz foto v TZ stáv.stavu 1,455+0,895+0,65+0,045+1,155- 0,805+0,84+1,155+1,78-0,6 "02 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 " 03	m	31,490	43,20	1 360,37
			Součet		31,490		
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 2,31+2,42+21,9	m2	26,630	43,20	1 150,42
			Součet		26,630		
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,19+1,74+0,08)*2-0,8*2-0,6 "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "03	m	24,920	43,40	1 081,53
		f77601	Součet		24,920		
135	M	284110090	lepení speciální soklová PVC 10 x 60 mm tiskem m f77601*1,1	m	27,412	40,70	1 115,67
					27,412		
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 2,31+21,65	m2	23,960	55,70	1 334,57
		f77602	Součet		23,960		
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	28,752	120,00	3 450,24
					28,752		
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	23,960	10,10	242,00
					23,960		
139	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	5,990	63,00	377,37
					5,990		
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	23,960	2,40	57,50
					23,960		
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23,960	17,10	409,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602		23,960		
142	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	23,960	53,40	1 279,46
			f77602		23,960		
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,246	240,00	59,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							10 730,75
144	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*1,15 "02 0,65*1,5 "03	m2	3,275	220,30	721,48
		f78101	Součet		3,275		
145	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	3,275	112,80	369,42
			Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*(0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,74)- 0,6*1,97 "02 1,5*(1,74+0,43) "03	m2	14,533	220,00	3 197,26
		f78102	Součet		14,533		
147	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1	m2	19,589	170,00	3 330,13
			Součet		19,589		
148	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102	m2	17,808	19,00	338,35
			Součet		17,808		
149	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*4 "03 2,0*8 "03	m	22,000	78,70	1 731,40
			Součet		22,000		
150	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*3 "02	m	2,400	88,10	211,44
			Součet		2,400		
151	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74) "02 0,43+1,74+0,65 "03	m	10,200	59,00	601,80
			Součet		10,200		
152	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102	m2	17,808	6,70	119,31
			Součet		17,808		
153	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,340	324,00	110,16
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 149,57
154	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,000	138,80	416,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	78329529R	3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	3,000 1,000	727,60	727,60
156	K	78320181R	1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyťů " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	7,523	23,30	175,29
		f783R01	0,62*(1,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,6)*2 "03 Součet		7,523 7,523		
157	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyťů	m2	7,523	196,90	1 481,28
		f783R01			7,523		
158	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	12,160	1,60	19,46
			02+05+06+07 2*2,54 "02 2*(1,0+2,54) "03		5,080 7,080		
		f78306	Součet		12,160		
159	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,160	27,10	329,54
		f78306			12,160		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							3 859,09
160	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	76,956	14,00	1 077,38
		fplocha01			26,630		
		Mezisoučet			26,630		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,19+1,78)*2 "01 2,54*1,155 "02 2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)- (2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) "03		15,088 2,934 32,304		
			Mezisoučet		50,326		
		f78400	Součet		76,956		
161	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m " mč. 04, dle TZ a přílohy 02	m2	4,192	32,60	136,66
			2,2*1,155 " 02 na panelové nebo zděné stěně 2,54*0,65 " kuch kout		2,541 1,651		
		f78404	Součet		4,192		
162	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,192	8,60	36,05
		f78404			4,192		
163	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,192	82,70	346,68
		f78404			4,192		
164	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	76,956	6,70	515,61
		f78400			76,956		
165	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	85,195	18,80	1 601,67
			fplocha02-2,24" odpočet stropů mč. -02		23,960		
			Mezisoučet		23,960		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,19+1,74)*2 "01 2,54*(4,53+5,99+0,43)*2- (2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) "03		14,884 46,351		
			Mezisoučet		61,235		
		f78401	Součet		85,195		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK 2,24 "02 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se " uvažováno pouze v mč.02 (2,54-2,0)*(0,695+0,8*3+0,1+1,15- 0,695+0,84+1,15+1,74) Mezisoučet Součet	m2	6,225 2,240 2,240 3,985 3,985 6,225	23,30	145,04
		f78403					

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

167	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení fTZ001	kpl	1,000 1,000	750,00	750,00
168	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby fTZ001	kpl	1,000 1,000	5 000,00	5 000,00
169	K	03000100R	Zařízení staveniště fTZ001	kpl	1,000 1,000	1 500,00	1 500,00
170	K	03400200r	Zabezpečení staveniště fTZ001	kpl	1,000 1,000	500,00	500,00
171	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště fTZ001	kpl	1,000 1,000	200,00	200,00
172	-	-	-	-	-	-	-
173	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost fTZ001	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
174	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank. záruky fTZ001	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
175	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 13.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000 1,000	13 000,00	13 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 162, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ:

74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

275 881,55
0,00

Cena bez DPH

275 881,55

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

0,00
275 881,55

0,00
41 382,30

Cena s DPH

v

CZK

317 263,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 162, 2.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		275 881,55	317 263,85
01	B.č. 3/162 Pasportizace a stavební opravy	275 881,55	317 263,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		275 881,55	317 263,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 162, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/162 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 275 881,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 275 881,55

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	275 881,55	41 382,30

Cena s DPH v CZK 317 263,85

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-311, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.3, OHRAZENICKÁ Č.P. 162, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 162, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/162 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	275 881,55
HSV - Práce a dodávky HSV	79 734,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 879,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 481,69
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 373,17
	166 197,21
PSV - Práce a dodávky PSV	2 677,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 669,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 340,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 618,33
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 495,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 389,56
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	19 928,03
763 - Konstrukce suché výstavby	33 555,64
766 - Konstrukce truhlářské	1 415,49
767 - Konstrukce zámečnické	1 907,94
771 - Podlahy z dlaždic	26 559,82
776 - Podlahy povlakové	12 830,66
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	6 034,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 776,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	275 881,55

ROZPOČET

Stavba: 20150728E - Byt č.3, 3+1, Ohrazenická 162, 2.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 3/162 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							275 881,55
HSV - Práce a dodávky HSV							79 734,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							58 879,48
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,408	250,00	102,00
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01	m2	56,010	170,00	9 521,70
		f61101	Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01	m2	140,664	150,00	21 099,60
		f61202	Součet		140,664		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,801	35,00	98,04
		f98501			2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	7,033	35,00	246,16
		f98502	Součet		7,033		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,801	315,00	882,32
		f98501			2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,033	290,00	2 039,57
		f98502			7,033		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,801	66,70	186,83
		f98501			2,801		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,033	53,40	375,56
		f98502			7,033		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	56,010	10,00	560,10
		f61102			56,010		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,010	53,40	2 990,93
		f61102			56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	140,664	6,70	942,45
		f61202			140,664		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	140,664	53,40	7 511,46
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "04 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	150,935	53,40	8 059,93
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	34,459	16,70	575,47
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+0,99+12,53+9,83+17,49 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04 zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R		kus	1,000	780,00	780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 481,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštů v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmele s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,640	24,40	1 357,62
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,26+2,14+0,96+12,53+9,83+17,49		55,640		
		fplocha02	Součet		55,640		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,640	44,00	2 448,16
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		55,640		
			Součet		55,640		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC (vč.přip.omítek)	m3	1,524	374,50	570,74
			2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02-foto stáv.stavu, u vest.skříně v mč.01		1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
32	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
33	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000		
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	56,010	26,00	1 456,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		56,010		
		fstrop01	Součet		56,010		
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	140,664	19,90	2 799,21
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*5) "01		16,186		
			2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(1,97*0,8+2,9*1,5) "02		17,912		
			2,54*(1,5+0,045*2+1,45+0,045+0,84)-(1,97*0,6) "03+04		8,788		
			2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05		32,878		
			2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06		29,032		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8+3,62*1,5) "07		35,869		
		fsteny01	Součet		140,664		
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)				7 373,17
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	7,916	188,20	1 489,79
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,916	20,70	163,86
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,916	107,50	850,97
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,824	4,70	520,87
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,916	397,20	3 144,24
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,851	312,50	1 203,44
			PSV - Práce a dodávky PSV				166 197,21
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 677,47
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,725	24,20	90,15
			(0,125+1,5)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,305*0,84				
			" dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+04 vč.pod SDK přičkama		3,725		
		f71101	Součet		3,725		
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	11,061	40,00	442,44
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,3 1,3 02 na výšku obkladu za uzezení		2,250		
			dl 1 50mm				
			2,0*(0,6+1,385+1,5+0,6) "03 na výšku obkladu		8,170		
			vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní				
			0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm		0,133		
			0,15*(1,155+0,84)*2-0,15*0,6 " 04 sokl na výšku 150mm		0,509		
		f71102	Součet		11,061		
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	44,359	35,80	1 588,05
			f71101*1,5*2		11,175		
			f71102*1,5*2		33,184		
			Součet		44,359		
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,060	49,10	493,95
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5 " 02		1,500		
			(1,385+1,5)*2-0,6 "03		5,170		
			(1,155+0,84)*2-0,6 "04		3,390		
			Součet		10,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 Součet	m2	29,573 7,450 22,123 29,573	1,20	35,49
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	582,80	27,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 618,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
53	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezděním vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přípomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,010	356,00	19 939,56
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 928,03
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,5-0,6*1,97 Součet	m2	2,628	600,00	1 576,80
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,5) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna Součet	m2	10,033	714,00	7 163,56
82	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2-3,0099	m2	22,312	6,70	149,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		22,312		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400	27,80	706,12
					25,400		
84	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,661	27,10	343,11
			f763001		2,628		
			f763002		10,033		
			Součet		12,661		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,134	456,00	973,10
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,134	18,00	38,41
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2; 14+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,100	415,00	1 286,50
					3,100		
		f763005	Součet		3,100		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,835	53,00	733,26
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,075		
			(1,5+1,385)*2		5,770		
			(1,155+0,84)*2		3,990		
			Součet		13,835		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,100	12,70	39,37
			f763005		3,100		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,100	10,70	33,17
			f763005		3,100		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,990	36,80	146,83
			f763005*1,17		3,627		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,100	21,60	66,96
			f763005		3,100		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	553312990	záručeň ocelová pro sádkokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,767	562,00	431,05
766 - Konstrukce truhlářské							33 555,64
105	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek " dle TZ a přílohy 02 " v vč.02 je obklad na stěně, ale dle TZ a foto stáv.stavu obklad není, jen lišta Součet	m2	0,000	91,40	0,00
106	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách " dle TZ a přílohy 02 0,205+3,39 "mč.02 Součet	m	3,595	1,70	6,11
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	18,60	148,80
108	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245	321,00	5 214,65
109	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
110	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 0 "dle TZ a přílohy 02, dle foto stáv.stavu tato spížní skříňka tam není	kus	0,000	82,00	0,00
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevřavých, schrnovacích pl do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	12,90	103,20
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	319,70	1 918,20
114	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	611628120R	4 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04 ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké	kus	1,000	543,40	543,40
120	M	611653320	foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy	m	1,800	1 046,70	1 884,06
122	M	61199001R	skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800	4 250,00	7 650,00
123	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 415,49
124	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,5+0,045)*2 2,54*(0,045+1,52+0,045+0,84) 2,54*0,84	m2	16,205	53,40	865,35
		f76701	Součet		16,205		
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	3,220	86,70	279,17
		f76702	Součet		3,220		
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,220	19,00	61,18
127	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	19,425	10,80	209,79
					16,205		
					3,220		
					19,425		
771 - Podlahy z dlaždic							1 907,94
128	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,14+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,100	204,90	635,19
		f77101	Součet		3,100		
129	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	3,100	190,00	589,00
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,100	6,70	20,77
131	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,5+1,385)*2 "03 (1,155+0,84)*2 "04	m	9,760	13,35	130,30
					5,770		
					3,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		9,760		
132	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc- předsíní/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
					1,200		
133	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,100	53,40	165,54
			2,14+0,96 " dle TZ a přílohy 02		3,100		
134	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,085	324,00	27,54
							26 559,82
			776 - Podlahy povlakové				
135	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (3,3+1,67)*2-0,8*5-0,6 "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8-0,6 "02 (1,5+1,52+1,2+0,84)*2-0,6*2 "03+04 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8 "07	m	68,880	43,20	2 975,62
			Součet		5,340		
					11,980		
					8,920		
					14,040		
					12,520		
					16,080		
					68,880		
136	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,43+7,51+2,23+0,99+12,53+9,83+17,49	m2	56,010	43,20	2 419,63
			Součet		56,010		
137	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*5) "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8 "07	m	60,720	43,40	2 635,25
					5,500		
					12,580		
					14,040		
					12,520		
					16,080		
					60,720		
138	M	284110090	Součet ústa specialitní soklová PVC 10 x 80 mm 10le 30 m f77601*1,1	m	66,792	40,70	2 718,43
					66,792		
139	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,26+12,53+9,83+17,49	m2	52,540	55,70	2 926,48
					52,540		
					52,540		
140	M	284122850	Součet podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	63,048	120,00	7 565,76
					63,048		
141	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	52,540	10,10	530,65
					52,540		
142	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	13,135	63,00	827,51
					13,135		
143	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	52,540	2,40	126,10
					52,540		
144	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	52,540	17,10	898,43
					52,540		
145	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,540	53,40	2 805,64
					52,540		
146	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,543	240,00	130,32
							12 830,66
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				
147	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,553	220,30	1 443,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385"03		2,770		
			2,0*(1,155+0,84)-0,6*1,97 "04		2,808		
		f78101	Součet		6,553		
148	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	6,553	112,80	739,18
		f78101			6,553		
149	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	15,253	220,00	3 355,66
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,5*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,588		
			2,0*(1,155+0,84) "04		3,990		
		f78102	Součet		15,253		
150	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,987	170,00	4 077,79
			f78101*1,1		7,208		
			f78102*1,1		16,778		
			Součet		23,987		
151	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	21,806	19,00	414,31
			f78101		6,553		
			f78102		15,253		
			Součet		21,806		
152	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500	78,70	1 613,35
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
153	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	88,10	140,96
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
154	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,860	59,00	758,74
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,5+1,385)*2 "03		5,770		
			(1,155+0,84)*2 "04		3,990		
			Součet		12,860		
155	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,806	6,70	146,10
			f78101		6,553		
			f78102		15,253		
			Součet		21,806		
156	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,435	324,00	140,94
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
157	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
158	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
159	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytlů	m2	16,451	23,30	383,31
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
160	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	16,451	196,90	3 239,20
		f783R01			16,451		
161	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	24,820	1,60	39,71
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
162	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
		f78306			24,820		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 776,03
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	219,895	14,00	3 078,53
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,488		
			2,54*(1,5+0,049*2+1,52+0,049+0,84) "03+04		10,178		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		163,885		
		f78400	Součet		219,895		
164	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,895	6,70	1 473,30
		f78400			219,895		
165	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	206,044	18,80	3 873,63
			iplocha02, 14+0,70 Součet stropu mč. 14+0,70		52,540		
			Mezisoučet		52,540		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,285		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,504		
		f78401	Součet		206,044		
166	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK	m2	15,046	23,30	350,57
			2,14+0,96 " mč.03+08		3,100		
			Mezisoučet		3,100		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,5) "02		6,676		
			(2,54-2,0)*(1,5+1,385)*2 "03		3,116		
			(2,54-2,0)*(1,155+0,84)*2 "04		2,155		
			Mezisoučet		11,946		
		f78403	Součet		15,046		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

167	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
168	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
169	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
170	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
171	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
172	-	-	-				
173	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
174	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
175	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728F - Byt č.12, 3+1, Ohrazenická 162, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

277 367,65

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

277 367,65

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze 0,00
ze 277 367,65

0,00
41 605,20

Cena s DPH

v CZK

318 972,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728F - Byt č.12, 3+1, Ohrazenická 162, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		277 367,65	318 972,85
01	B.č. 12/162 Pasportizace a stavební opravy	277 367,65	318 972,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		277 367,65	318 972,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728F - Byt č.12, 3+1, Ohrazenická 162, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 12/162 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

277 367,65
0,00

Cena bez DPH

277 367,65

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 277 367,65

0,00
41 605,20

Cena s DPH v CZK

318 972,85

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-312, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12, OHRAZENICKÁ Č.P. 162, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728F - Byt č.12, 3+1, Ohrazenická 162, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 12/162 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	277 367,65
HSV - Práce a dodávky HSV	80 616,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 215,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 496,84
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 903,95
PSV - Práce a dodávky PSV	166 801,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 677,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 618,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 389,56
763 - Konstrukce suché výstavby	19 886,87
766 - Konstrukce truhlářské	33 631,53
767 - Konstrukce zámečnické	1 415,49
771 - Podlahy z dlaždic	1 870,89
776 - Podlahy povlakové	26 635,18
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 358,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 034,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 778,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	277 367,65

ROZPOČET

Stavba: 20150728F - Byt č. 12, 3+1, Ohrazenická 162, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 12/162 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							277 367,65
HSV - Práce a dodávky HSV							80 616,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							59 215,78
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			" Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek				
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	56,010	170,00	9 521,70
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		56,010		
		f61101	Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní štukové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	140,841	150,00	21 126,15
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		140,841		
		f61202	Součet		140,841		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči	m2	2,801	35,00	98,04
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	7,042	35,00	246,47
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		7,042		
		f98502	Součet		7,042		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,801	315,00	882,32
		f98501			2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,042	290,00	2 042,18
		f98502			7,042		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,801	66,70	186,83
		f98501			2,801		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,042	53,40	376,04
		f98502			7,042		
11	K	611311121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,010	10,00	560,10
		f61102			56,010		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	56,010	53,40	2 990,93
		f61102			56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	140,841	6,70	943,63
		f61202			140,841		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	140,841	53,40	7 520,91
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,955	53,40	8 328,00
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,115	16,70	603,12
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 496,84
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96	m2	55,810	24,40	1 361,76
fplocha02					55,810		
25	K	952901111	Součet Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	55,810	44,00	2 455,64
fplocha02					55,810		
Součet					55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	2,00	160,00
Součet					80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	3,70	296,00
Součet					80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek) 2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02-foto stáv.stavu, u vest.skříně v mč.01	m3	1,524	374,50	570,74
					1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra	m2	1,576	132,20	208,35
Součet					1,576		
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň	m	9,480	292,40	2 771,95
Součet					9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garýží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
32	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	299,00	299,00
33	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	56,010 56,010 56,010	26,00	1 456,26
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+2,9*1,5) "02 2,54*(1,5+0,045*2+1,52+0,045+0,84)-(1,97*0,6) "03+08 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07 Součet	m2	140,841 17,762 17,912 8,965 32,878 29,032 34,293 140,841	19,90	2 802,74
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 903,95
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,593	188,20	1 617,20
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	8,593	20,70	177,88
38	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,593	107,50	923,75
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,302	4,70	565,42
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,593	397,20	3 413,14
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,861	312,50	1 206,56
PSV - Práce a dodávky PSV							166 801,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 677,47
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,5)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,305*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přičkama Součet	m2	3,725 3,725 3,725	24,20	90,15
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*1,5 na výšku obkladu za urezení dl 1 50mm 2,0*(0,6+1,385+1,5+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,155+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm Součet	m2	11,061 2,250 8,170 0,133 0,509 11,061	40,00	442,44
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	44,359 11,175 33,184 44,359	35,80	1 588,05
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,5)*2-0,6 "03 (1,155+0,84)*2-0,6 "08	m	10,060 1,500 5,170 3,390	49,10	493,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		10,060		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2	m2	29,573	1,20	35,49
			f71102*2		7,450		
			Součet		22,123		
					29,573		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,047	582,80	27,39
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				22 618,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000		
66	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
68	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
69	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
70	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000		
71	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
72	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
73	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
74	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	4,000	373,80	1 495,20
			4 " technická zpráva, příloha 02 a 04		4,000		
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomoci	m2BP	56,010	356,00	19 939,56
			" dle TZ a příloh 02 a 04				
			fplocha01		56,010		
			Součet		56,010		
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
			1 " dle technické zprávy		1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							19 886,87
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
			vč.povrchových úprav				
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,628	600,00	1 576,80
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*1,5-0,6*1,97		2,628		
		f763001	Součet		2,628		
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	10,033	714,00	7 163,56
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*(3,39-0,94+1,5) " z toho		10,033		
			2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna		10,033		
		f763002	Součet		10,033		
82	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,312	6,70	149,49
			f763001*2		5,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763002*2-3,0099		17,056		
			Součet		22,312		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400	27,80	706,12
					25,400		
84	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,661	27,10	343,11
			f763001		2,628		
			f763002		10,033		
			Součet		12,661		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,134	456,00	973,10
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,134	18,00	38,41
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	415,00	1 253,30
					3,020		
		f763005	Součet		3,020		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	13,835	53,00	733,26
			1,5+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,075		
			(1,5+1,385)*2		5,770		
			(1,155+0,84)*2		3,990		
			Součet		13,835		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,020	12,70	38,35
			f763005		3,020		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,020	10,70	32,31
			f763005		3,020		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,887	36,80	143,04
			f763005*1,17		3,533		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,020	21,60	65,23
			f763005		3,020		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	61,80	123,60
					2,000		
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	40,20	40,20
					1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	38,60	38,60
					1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
					1,000		
98	M	590307140	dviřka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
					1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
					1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku	kus	4,000	18,60	74,40
					4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
					5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
103	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm	kus	1,000	524,00	524,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,766	562,00	430,49
							33 631,53
766 - Konstrukce truhlářské							
105	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
106	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	m2	16,245	321,00	5 214,65
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			2,15*1,5		3,225		
			3,62*1,5		5,430		
			Součet		16,245		
107	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
108	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
109	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	78,00	78,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrňovacích pl do 2 m2	kus	8,000	12,90	103,20
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
111	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	319,70	1 918,20
			1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04		6,000		
112	M	611628000R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
113	M	611628120R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
			4 "dle TZ a přílohy 04		4,000		
114	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
115	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
116	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
118	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlo 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
119	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost		1,800		
120	M	61199001R	1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800	4 250,00	7 650,00
121	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 415,49
122	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt. jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,5+0,045)*2 2,54*(0,045+1,52+0,045+0,84) 2,54*0,84 Součet	m2	16,205	53,40	865,35
123	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02 Součet	m2	3,220	86,70	279,17
124	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,220	19,00	61,18
125	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	19,425	10,80	209,79
771 - Podlahy z dlaždic							1 870,89
126	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet	m2	3,020	204,90	618,80
127	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	3,020	190,00	573,80
128	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,020	6,70	20,23
129	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,5+1,385)*2 "03 (1,155+0,84)*2 "08 Součet	m	9,760	13,35	130,30
130	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
131	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.přislušenství dle projektu) 2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02	m2	3,020	53,40	161,27
132	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
776 - Podlahy povlakové							26 635,18
133	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (3,3+1,67)*2-0,8*4-0,6 "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8-0,6 "02 (1,5+1,52+1,2+0,84)*2-0,6*2 "03+08 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Součet	m	68,880	43,20	2 975,62
134	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 Součet	m2	56,010	43,20	2 419,63
135	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Součet	m	60,720	43,40	2 635,25
136	M	284110090	f77601 m f77601*1,1	m	66,792	40,70	2 718,43
137	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+12,53+9,83+17,49 Součet	m2	52,790	55,70	2 940,40
138	M	284122850	f77602 podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	63,348	120,00	7 601,76
139	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	52,790	10,10	533,18
140	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	13,198	63,00	831,47
141	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	52,790	2,40	126,70
142	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	52,790	17,10	902,71
143	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.přislušenství dle projektu) f77602	m2	52,790	53,40	2 818,99
144	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							13 358,65
145	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných " dle TZ a přílohy 02 1,5*(3,39-0,94)+1,8*0,65+1,5*(0,205+3,39+0,3) Součet	m2	10,688	49,40	527,99
146	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,65 "02 2,0*1,385"03 2,0*(1,155+0,84)-0,6*1,97 "08 Součet	m2	6,553	220,30	1 443,63
		f78101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101	m2	6,553	112,80	739,18
			Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	15,253	220,00	3 355,66
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,5*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,588		
			2,0*(1,155+0,84) "08		3,990		
		f78102	Součet		15,253		
149	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	23,987	170,00	4 077,79
			Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	21,806	19,00	414,31
151	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "02 2,0*4 "03 2,0*4 "08 Součet	m	20,500	78,70	1 613,35
152	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "03 Součet	m	1,600	88,10	140,96
153	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,39-0,94)+0,65"02 (1,5+1,385)*2 "03 (1,155+0,84)*2 "08 Součet	m	12,860	59,00	758,74
154	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	21,806	6,70	146,10
155	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,435	324,00	140,94
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
156	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	7,000	138,80	971,60
157	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	727,60	727,60
158	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02 0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05 0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07 Součet	m2	16,451	23,30	383,31
		f783R01	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	16,451	196,90	3 239,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f783R01		16,451		
160	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	24,820	1,60	39,71
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
161	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
			f78306		24,820		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 778,87
162	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	219,895	14,00	3 078,53
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,488		
			2,54*(1,5+0,049*2+1,52+0,049+0,84) "03+08		10,178		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		163,885		
		f78400	Součet		219,895		
163	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,895	6,70	1 473,30
			f78400		219,895		
164	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	206,294	18,80	3 878,33
			iplocha02-2,00-0,70 Součet stropu mč. -03 + 08		52,790		
			Mezisoučet		52,790		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,285		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,504		
		f78401	Součet		206,294		
165	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK	m2	14,966	23,30	348,71
			2,06+0,96 " mč.03+08		3,020		
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,5) "02		6,676		
			(2,54-2,0)*(1,5+1,385)*2 "03		3,116		
			(2,54-2,0)*(1,155+0,84)*2 "08		2,155		
			Mezisoučet		11,946		
		f78403	Součet		14,966		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							29 950,00
166	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
167	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
168	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
169	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
170	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
171	-	-	-				
172	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
173	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
174	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728G - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 163, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

278 564,17
0,00

Cena bez DPH

278 564,17

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	278 564,17

0,00
41 784,70

Cena s DPH v **CZK**

320 348,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728G - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 163, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		278 564,17	320 348,87
01	B.č. 9/163 Pasportizace a stavební opravy	278 564,17	320 348,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 564,17	320 348,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728G - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 163, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 9/163 Paspportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
 Statutární město Pardubice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Miloš Eliáš

IČ: 74799185
 DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

278 564,17
 0,00

Cena bez DPH

278 564,17

DPH základní 21,00% ze 0,00
 snížená 15,00% ze 278 564,17

0,00
 41 784,70

Cena s DPH

v CZK

320 348,87

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-313, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9, OHRAZENICKÁ Č.P. 163, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728G - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 163, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 9/163 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	278 564,17
HSV - Práce a dodávky HSV	80 374,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 215,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 496,84
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 661,56
PSV - Práce a dodávky PSV	168 239,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 677,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 618,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 389,56
763 - Konstrukce suché výstavby	19 886,87
766 - Konstrukce truhlářské	34 624,57
767 - Konstrukce zámečnické	1 415,49
771 - Podlahy z dlaždic	1 870,89
776 - Podlahy povlakové	26 635,18
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 830,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 034,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 752,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	278 564,17

ROZPOČET

Stavba: 20150728G - Byt č.9, 3+1, Ohrazenická 163, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 9/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							278 564,17

HSV - Práce a dodávky HSV 80 374,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 215,78

			Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
1	K	60A-pozn	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			" Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek				
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	56,010	170,00	9 521,70
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		56,010		
			f61101		56,010		
			Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	140,841	150,00	21 126,15
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		140,841		
			f61202		140,841		
			Součet		140,841		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,801	35,00	98,04
			f98501		2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	7,042	35,00	246,47
			f98502		7,042		
			Součet		7,042		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,801	315,00	882,32
			f98501		2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,042	290,00	2 042,18
			f98502		7,042		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,801	66,70	186,83
			f98501		2,801		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,042	53,40	376,04
			f98502		7,042		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,010	10,00	560,10
			f61102		56,010		
12	K	611131131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	56,010	53,40	2 990,93
			f61102		56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	140,841	6,70	943,63
			f61202		140,841		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	140,841	53,40	7 520,91
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,955	53,40	8 328,00
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,115	16,70	603,12
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	záruběň ocelová 180 800 LIP (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 496,84
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96	m2	55,810	24,40	1 361,76
fplocha02					55,810		
25	K	952901111	Součet Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02	m2	55,810	44,00	2 455,64
Součet					55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	2,00	160,00
Součet					80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	3,70	296,00
Součet					80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek) 2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02-foto stáv.stavu, u vest.skříně v mč.01	m3	1,524	374,50	570,74
Součet					1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra Součet	m2	1,576	132,20	208,35
Součet					1,576		
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480	292,40	2 771,95
Součet					9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
Součet					1,000		
32	K	97608112R	Vyklišení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	299,00	299,00
Součet					1,000		
33	K	97608113R	Vyklišení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
Součet					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	56,010 56,010 56,010	26,00	1 456,26
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+2,9*1,5) "02 2,54*(1,5+0,045*2+1,52+0,045+0,84)-(1,97*0,6) "03+08 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07 Součet	m2	140,841 17,762 17,912 8,965 32,878 29,032 34,293 140,841	19,90	2 802,74
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 661,56
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,282	188,20	1 558,67
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,282	20,70	171,44
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,282	107,50	890,32
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,948	4,70	544,96
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,282	397,20	3 289,61
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,861	312,50	1 206,56

PSV - Práce a dodávky PSV

168 239,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 677,47

42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,5)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,305*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama Součet	m2	3,725 3,725 3,725	24,20	90,15
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3, 1,3, 0,2 na výšku obkladu za úřezem dl 1 50m 2,0*(0,6+1,385+1,5+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,155+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm Součet	m2	11,061 2,250 8,170 0,133 0,509 11,061	40,00	442,44
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	44,359 11,175 33,184 44,359	35,80	1 588,05
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,5)*2-0,6 "03 (1,155+0,84)*2-0,6 "08	m	10,060 1,500 5,170 3,390	49,10	493,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		10,060		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2	m2	29,573	1,20	35,49
			f71102*2		7,450		
			Součet		22,123		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	29,573	582,80	27,39
					0,047		
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				22 618,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000	767,70	767,70
			vč.zápachové uzávěrky		1,000		
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany	kus	1,000	367,00	367,00
			vč.likvidace		1,000		
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000 3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž sporáku vč. napojení	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	1 " dle technické zprávy a příloh 04 sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,010 56,010 56,010	356,00	19 939,56
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 886,87
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,5-0,6*1,97 Součet	m2	2,628 2,628 2,628	600,00	1 576,80
81	K	76311334R	f763001 SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,5) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna Součet	m2	10,033 10,033 10,033	714,00	7 163,56
82	K	763111717	f763002 SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	22,312 5,256	6,70	149,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763002*2-3,0099		17,056		
			Součet		22,312		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	25,400	27,80	706,12
			2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04		25,400		
84	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	12,661	27,10	343,11
			jednotlivě				
			f763001		2,628		
			f763002		10,033		
			Součet		12,661		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil	m2	2,134	456,00	973,10
			UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	2,134	18,00	38,41
			jednotlivě				
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm	m2	3,020	415,00	1 253,30
			dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f763005	Součet		3,020		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	13,835	53,00	733,26
			profilem				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,075		
			(1,5+1,385)*2		5,770		
			(1,155+0,84)*2		3,990		
			Součet		13,835		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,020	12,70	38,35
			f763005		3,020		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,020	10,70	32,31
			f763005		3,020		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,887	36,80	143,04
			f763005*1,17		3,533		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2	m2	3,020	21,60	65,23
			jednotlivě				
			f763005		3,020		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s	kus	1,000	40,20	40,20
			povrchovou úpravou nátěrem				
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s	kus	1,000	38,60	38,60
			povrchovou úpravou nátěrem				
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600	kus	1,000	126,00	126,00
			mm				
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75	kus	1,000	267,00	267,00
			m SDK příčka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
103	M	553312990	zárupeň ocelová pro sádkokarton š600mm	kus	1,000	524,00	524,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
104	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,766	562,00	430,49
766 - Konstrukce truhlářské							34 624,57
105	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	10,493	91,40	959,06
			" dle TZ a přílohy 02				
			1,5*(3,39-0,94+0,65+0,205+3,39+0,3) " 02		10,493		
			Součet		10,493		
106	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách	m	19,990	1,70	33,98
			" dle TZ a přílohy 02				
			(3,39-0,94+0,65+0,205+3,39+0,3+1,5*2)*2 " 02		19,990		
			Součet		19,990		
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
108	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	m2	16,245	321,00	5 214,65
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			2,15*1,5		3,225		
			3,62*1,5		5,430		
			Součet		16,245		
109	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	78,00	78,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schmovacích pl do 2 m2	kus	8,000	12,90	103,20
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	319,70	1 918,20
			1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04		6,000		
			ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
114	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
			ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
115	M	611628120R	4 "dle TZ a přílohy 04		4,000		
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40
			ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu		1,000		
120	M	611653320	1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet		1,000		
121	K	76681111A	1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost		1,800		
122	M	61199001R	1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 415,49
124	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02	m2	16,205	53,40	865,35
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů				
			2,54*(1,5+0,045)*2		7,849		
			2,54*(0,045+1,52+0,045+0,84)		6,223		
			2,54*0,84		2,134		
		f76701	Součet		16,205		
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,220	86,70	279,17
			2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02		3,220		
		f76702	Součet		3,220		
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,220	19,00	61,18
			f76702		3,220		
127	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	19,425	10,80	209,79
			f76701 " izolace stěn jádra		16,205		
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,220		
			Součet		19,425		
771 - Podlahy z dlaždic							1 870,89
128	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,020	204,90	618,80
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f77101	Součet		3,020		
			glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu				
129	M	59761145R	technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,020	190,00	573,80
			f77101		3,020		
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,020	6,70	20,23
			f77101		3,020		
131	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,760	13,35	130,30
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,5+1,385)*2 "03		5,770		
			(1,155+0,84)*2 "08		3,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		9,760		
132	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc- předsiň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
133	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
			2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02		3,020		
134	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
776 - Podlahy povlakové							26 635,18
135	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (3,3+1,67)*2-0,8*4-0,6 "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8-0,6 "02 (1,5+1,52+1,2+0,84)*2-0,6*2 "03+08 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07	m	68,880	43,20	2 975,62
			Součet		68,880		
136	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99	m2	56,010	43,20	2 419,63
			Součet		56,010		
137	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07	m	60,720	43,40	2 635,25
			Součet		60,720		
138	M	284110090	lišta soklová PVC 10 x 80 mm tl. 30 m f77601*1,1	m	66,792	40,70	2 718,43
139	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+12,53+9,83+17,49	m2	52,790	55,70	2 940,40
			Součet		52,790		
140	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	63,348	120,00	7 601,76
141	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	52,790	10,10	533,18
142	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	13,198	63,00	831,47
143	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	52,790	2,40	126,70
144	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	52,790	17,10	902,71
145	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
			f77602		52,790		
146	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							12 830,66
147	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,553	220,30	1 443,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385"03		2,770		
			2,0*(1,155+0,84)-0,6*1,97 "08		2,808		
		f78101	Součet		6,553		
148	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	6,553	112,80	739,18
		f78101			6,553		
149	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	15,253	220,00	3 355,66
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,5*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,588		
			2,0*(1,155+0,84) "08		3,990		
		f78102	Součet		15,253		
150	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,987	170,00	4 077,79
			f78101*1,1		7,208		
			f78102*1,1		16,778		
			Součet		23,987		
151	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	21,806	19,00	414,31
		f78101			6,553		
		f78102			15,253		
			Součet		21,806		
152	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500	78,70	1 613,35
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
153	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	88,10	140,96
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
154	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,860	59,00	758,74
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,39-0,94)+0,65"02		3,100		
			(1,5+1,385)*2 "03		5,770		
			(1,155+0,84)*2 "08		3,990		
			Součet		12,860		
155	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,806	6,70	146,10
		f78101			6,553		
		f78102			15,253		
			Součet		21,806		
156	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,435	324,00	140,94
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
157	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02; 04,		7,000		
158	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
159	K	78320181R	Odstanění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	16,451	23,30	383,31
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
160	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	16,451	196,90	3 239,20
		f783R01			16,451		
161	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	24,820	1,60	39,71
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
162	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
		f78306			24,820		
							9 752,73
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				3 078,53
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	219,895	14,00	
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,488		
			2,54*(1,5+0,049*2+1,52+0,049+0,84) "03+08		10,178		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		163,885		
		f78400	Součet		219,895		
164	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m " mč. 04, dle TZ a přílohy 02	m2	7,860	32,60	256,24
			2,54*(1,52+0,84+1,2)-1,97*0,6 " 03+08 na stěnách zděných nebo panelových		7,860		
		f78404	Součet		7,860		
165	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,860	8,60	67,60
		f78404			7,860		
166	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,860	82,70	650,02
		f78404			7,860		
167	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,895	6,70	1 473,30
		f78400			219,895		
168	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	206,294	18,80	3 878,33
			1převládá-2,00-0,70 Součet stropu mč. -03 + 08		52,790		
			Mezisoučet		52,790		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,285		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,504		
		f78401	Součet		206,294		
169	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK 2,06+0,96 " mč.03+08	m2	14,966	23,30	348,71
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se (2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,5) "02 (2,54-2,0)*(1,5+1,385)*2 "03 (2,54-2,0)*(1,155+0,84)*2 "08		6,676 3,116 2,155		
			Mezisoučet		11,946		
		f78403	Součet		14,966		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

170	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
171	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
172	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
173	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
174	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
175							
176	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
177	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
178	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728H - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů	178 331,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	178 331,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	178 331,68	26 749,80

Cena s DPH	v	CZK	205 081,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728H - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Mitoš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		178 331,68	205 081,48
01	B.č. 17/161 Pasportizace a stavební opravy	178 331,68	205 081,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		178 331,68	205 081,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728H - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

178 331,68

0,00

Cena bez DPH

178 331,68

DPH základní 21,00% ze 0,00
snižená 15,00% ze 178 331,68

0,00

26 749,80

Cena s DPH

v CZK

205 081,48

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-314, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17, OHRAZENICKÁ Č.P. 163, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728H - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

178 331,68

HSV - Práce a dodávky HSV

33 722,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 438,39

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 188,15

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 095,62

PSV - Práce a dodávky PSV

121 659,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 347,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 175,06

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 930,28

763 - Konstrukce suché výstavby

23 559,11

766 - Konstrukce truhlářské

21 980,80

767 - Konstrukce zámečnické

1 650,09

771 - Podlahy z dlaždic

1 307,29

776 - Podlahy povlakové

11 922,21

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

11 379,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 149,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 874,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

22 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

178 331,68

ROZPOČET

Stavba: 20150728H - Byt č.17, 1+kk, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 17/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							178 331,68

HSV - Práce a dodávky HSV 33 722,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 438,39

			Pozn.: odstraňování plísní stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
1	K	60A-pozn	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
2	K	612325302	" dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek		0,408		
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	26,630	170,00	4 527,10
			" dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01		26,630		
			f61101 Součet		26,630		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	42,914	150,00	6 437,10
			" dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01		42,914		
			f61202 Součet		42,914		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči	m2	1,332	35,00	46,62
			f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		1,332		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	2,146	35,00	75,11
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		2,146		
			f98502 Součet		2,146		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,332	315,00	419,58
			f98501		1,332		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,146	290,00	622,34
			f98502		2,146		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	1,332	66,70	88,84
			f98501		1,332		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,146	53,40	114,60
			f98502		2,146		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	26,630	10,00	266,30
			f61102 f61101		26,630		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	26,630	53,40	1 422,04
			f61102		26,630		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,914	6,70	287,52
			f61202		42,914		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	42,914	53,40	2 291,61
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,9+0,72+2,17+2,32)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "03 1,15 "02 Mezisoučet " soklů PVC (1,19+1,74)*2-(0,6+0,8*2) "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "02 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	52,260	53,40	2 790,68
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	26,630	9,80	260,97
17	K	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Mezisoučet Součet	m2	17,943	16,70	299,65
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 2,31+2,42+21,9 fplocha01 Součet	m2	26,630	25,60	681,73
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	záručeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 188,15
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštů v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,200	24,40	639,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+2,24+21,65		26,200		
		fplocha02	Součet		26,200		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,200	44,00	1 152,80
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
		fplocha02			26,200		
		Součet			26,200		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000	2,00	160,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
		Součet			80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000	3,70	296,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
		Součet			80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60a80/197 z 01 do 02a03 je vybourána jako součást umakartového jádra				
		Součet			1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
		Součet			9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
31	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	26,630	26,00	692,38
			" dle TZ a přílohy č.02				
		fstrop01			26,630		
		Součet			26,630		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	42,914	19,90	853,99
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,54*(1,19+1,74)-0,8*1,97 "01		5,866		
			2,54*(0,045+1,455+0,045) "02		3,924		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7+0,045*2)-5,79*1,5 "03		33,123		
		fsteny01	Součet		42,914		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							3 095,62
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,301	188,20	621,25
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,301	20,70	68,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	3,301	107,50	354,86
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,214	4,70	217,21
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,301	397,20	1 311,16
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	1,673	312,50	522,81
							121 659,52
PSV - Práce a dodávky PSV							2 347,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,125+0,8+0,695+0,1)*(1,74+0,125)	m2	3,208	24,20	77,63
f71101					3,208		
Součet					3,208		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 "03 na výšku obkladu za utěnění 2,0*(0,3+0,695+0,8+0,8+0,1) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem 0,15*(1,15-0,695+0,84+1,15+0,84) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	9,733	40,00	389,32
f71102					2,250		
Součet					6,990		
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg					0,493		
f71101*1,5*2					9,733		
43	M	24551030a		kg	38,822	35,80	1 389,83
f71102*1,5*2					9,623		
Součet					29,198		
systémová přechodová páska těsnící					38,822		
44	M	283552020	" dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02	m	8,880	49,10	436,01
Součet					8,880		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	25,881	1,20	31,06
Součet					6,416		
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech					19,466		
46	K	998711103		t	25,881	582,80	23,89
					0,041		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + likvidaci + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže + likvidaci + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
					1,000		
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 175,06
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	725119122	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
52	M	642320710	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	72521082R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
54	K	725211601	1 " dle TZ a přílohy 02 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
55	K	725240812	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž vaniček sprchových a jejich oplechování apod.	kus	1,000	367,00	367,00
56	K	725241512	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	soub or	1,000	2 670,00	2 670,00
57	K	725245112	1 " dle TZ a přílohy 04 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soub or	1,000	3 670,00	3 670,00
58	K	725310823	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
59	K	725311121	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
60	K	725820801	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000	43,40	130,20
61	K	725821315	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	725822611	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
63	K	725841311	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
65	K	721226511	3 " dle technické zprávy a příloh 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
66	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
67	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
68	K	725610811R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Odstranění 2-plotýnkového el.variče	kus	1,000	55,60	55,60
69	K	72561919R	1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000	367,00	367,00
70	M	54112099R	1 " dle technické zprávy a příloh 04 sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
71	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
72	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
73	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,152	1 000,00	152,00
74	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 1 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	1,000 1,000	373,80	373,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							10 930,28
76	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomoci " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	26,630 26,630 26,630	356,00	9 480,28
77	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							23 559,11
78	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
79	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(1,74+0,8)-0,6*1,97	m2	5,270 5,270	600,00	3 162,00
80	K	76311334R	f763001 Součet SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,34+1,74)-0,8*1,97	m2	11,327 11,327	714,00	8 087,48
81	K	763111717	f763002 Součet SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	33,194 10,539 22,654 33,194	6,70	222,40
82	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100 38,100	27,80	1 059,18
83	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	16,597 5,270 11,327 16,597	27,10	449,78
84	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*0,84	m2	2,134 2,134	456,00	973,10
85	K	763121714	f76302 Součet SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 Součet	m2	2,134 2,134 2,134	6,70	14,30
86	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 Součet	m2	2,134 2,134	18,00	38,41
87	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04 Součet	m2	2,240 2,240 2,240	415,00	929,60
88	K	763131713	f763005 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,74+1,19 "01 3,34+0,1+0,43+1,74 "03	m	15,920 2,930 5,610	53,00	843,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02		7,380		
			Součet		15,920		
89	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,240	12,70	28,45
90	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,240	10,70	23,97
91	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	2,883	36,80	106,09
92	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,240	21,60	48,38
93	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	61,80	61,80
94	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	38,60	38,60
95	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	126,00	126,00
96	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	675,00	675,00
97	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	417,20	417,20
98	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku	kus	4,000	18,60	74,40
99	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000	420,00	2 100,00
100	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	267,00	534,00
101	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton 5600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	524,00	524,00
102	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton 5800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	640,00	640,00
103	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,963	562,00	541,21
766 - Konstrukce truhlářské							21 980,80
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	18,60	55,80
105	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5 Součet	m2	9,275	321,00	2 977,28
106	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	220,00	220,00
107	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
108	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	70,00	70,00
109	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000	12,90	38,70
110	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1" dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000	319,70	639,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	611628000R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
112	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
113	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
114	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
115	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
116	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40
117	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
118	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,75 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,750	1 046,70	1 831,73
119	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,75 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,750	4 250,00	7 437,50
120	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,481	553,40	266,19
767 - Konstrukce zámečnické							1 650,09
121	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olišťování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(3,34+1,78*2+0,65+0,84)	m2	21,311	53,40	1 138,01
f76701					Součet	21,311	
122	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,42 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	2,420	86,70	209,81
f76702					Součet	2,420	
123	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	2,420	19,00	45,98
f76701					Součet	2,420	
124	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	23,731	10,80	256,29
f76701					Součet	21,311	
f76702					Součet	2,420	
f76701					Součet	23,731	

771 - Podlahy z dlaždic

1 307,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilataci a spárořezu) 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	204,90	458,98
		f77101	Součet		2,240		
126	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,240	190,00	425,60
		f77101	Součet		2,240		
127	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,240	6,70	15,01
		f77101	Součet		2,240		
128	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74 "02	m	7,380	13,35	98,52
			Součet		7,380		
129	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600	283,00	169,80
			Součet		0,600		
130	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) 2,24 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,240	53,40	119,62
			Součet		2,240		
131	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,061	324,00	19,76
776 - Podlahy povlakové							11 922,21
132	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (1,28+1,78)*2-0,8*2-0,6 "01 1,455+0,895+0,65+0,045+1,155- 0,805+0,84+1,155+1,78-0,6 "02 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 " 03	m	31,590	43,20	1 364,69
			Součet		31,590		
133	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 2,31+2,42+21,9	m2	26,630	43,20	1 150,42
			Součet		26,630		
134	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,19+1,74+0,08)*2-0,8*2-0,6 "01 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "03	m	24,920	43,40	1 081,53
		f77601	Součet		24,920		
135	M	284110090	listy speciální soklové PVC 10 x 80 mm role 50 m f77601*1,1	m	27,412	40,70	1 115,67
			Součet		27,412		
136	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 2,31+21,65	m2	23,960	55,70	1 334,57
		f77602	Součet		23,960		
137	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	28,752	120,00	3 450,24
			Součet		28,752		
138	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	23,960	10,10	242,00
			Součet		23,960		
139	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	5,990	63,00	377,37
			Součet		5,990		
140	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	23,960	2,40	57,50
			Součet		23,960		
141	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	23,960	17,10	409,72
			Součet		23,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu) f77602	m2	23,960	53,40	1 279,46
143	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,246	240,00	59,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							11 379,87
144	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných " dle TZ (viz foto, výška odhadnuta, v příl.02 není označeno) a přílohy 02 2,0*(1,455+0,895+0,65+0,045+(1,155-0,805)+0,84+1,155+1,78)-0,6*2,0 "02 Součet	m2	13,140	49,40	649,12
145	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*1,15 "02 0,65*1,5 "03 Součet	m2	3,275	220,30	721,48
146	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101 Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*(0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,74)-0,6*1,97 "02 1,5*(1,74+0,43) "03 Součet	m2	3,275	112,80	369,42
147	K	78147412R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	14,533	220,00	3 197,26
148	M	59761045R	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	17,808	19,00	338,35
149	K	781419191	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*4 "03 2,0*8 "03 Součet	m	22,000	78,70	1 731,40
150	K	781494111	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*3 "02 Součet	m	2,400	88,10	211,44
151	K	781494211	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74) "02 0,43+1,74+0,65 "03 Součet	m	10,200	59,00	601,80
152	K	781494511	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč. dodávky f78101 f78102 Součet	m2	17,808	6,70	119,31
153	K	781495111	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,340	324,00	110,16
154	K	998781104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 149,57
155	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	3,000	138,80	416,40
			3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		3,000		
156	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
157	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	7,523	23,30	175,29
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,6)*2 "03		7,523		
		f783R01	Součet		7,523		
158	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	7,523	196,90	1 481,28
			f783R01		7,523		
159	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,160	1,60	19,46
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*2,54 "02		5,080		
			2*(1,0+2,54) "03		7,080		
		f78306	Součet		12,160		
160	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	12,160	27,10	329,54
			f78306		12,160		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							3 874,70
161	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,956	14,00	1 077,38
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		26,630		
			Mezisoučet		26,630		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,19+1,78)*2 "01		15,088		
			2,54*1,155 "02		2,934		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)-				
			(2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) "03		32,304		
			Mezisoučet		50,326		
		f78400	Součet		76,956		
162	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	4,318	32,60	140,77
			" mč. 04, dle TZ a přílohy 02				
			2,54*1,7 " kuch kout		4,318		
		f78404	Součet		4,318		
163	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,318	8,60	37,13
			f78404		4,318		
164	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,318	82,70	357,10
			f78404		4,318		
165	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	76,956	6,70	515,61
			f78400		76,956		
166	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	85,195	18,80	1 601,67
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,24" odpočet stropů mč. -02		23,960		
			Mezisoučet		23,960		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,19+1,74)*2 "01		14,884		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,54*(4,53+5,99+0,43)*2- (2,9*1,5+0,72*2,32+2,17*1,5) *03		46,351		
			Mezisoučet		61,235		
		f78401	Součet		85,195		
167	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK	m2	6,225	23,30	145,04
			2,24 *02		2,240		
			Mezisoučet		2,240		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se " uvažováno pouze v mč.02				
			(2,54-2,0)*(0,695+0,8*3+0,1+1,15- 0,695+0,84+1,15+1,74)		3,985		
			Mezisoučet		3,985		
		f78403	Součet		6,225		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							22 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							22 950,00
168	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
169	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
170	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
171	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
172	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
173	-	-					
174	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
175	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
176	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 13.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
					1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150728I - Byt č.18, 3+1, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

277 849,37
0,00

Cena bez DPH

277 849,37

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	277 849,37

0,00
41 677,50

Cena s DPH v CZK

319 526,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150728I - Byt č.18, 3+1, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		277 849,37	319 526,87
01	B.č. 18/163 Pasportizace a stavební opravy	277 849,37	319 526,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		277 849,37	319 526,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150728I - Byt č.18, 3+1, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 18/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

277 849,37

0,00

Cena bez DPH

277 849,37

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snižená	15,00%	ze	277 849,37

0,00

41 677,50

Cena s DPH

v CZK

319 526,87

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-315, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.18, OHRAZENICKÁ Č.P. 163, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150728I - Byt č. 18, 3+1, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 18/163 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	277 849,37
HSV - Práce a dodávky HSV	80 225,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 215,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 496,84
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 512,69
PSV - Práce a dodávky PSV	167 674,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 677,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 618,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 389,56
763 - Konstrukce suché výstavby	19 886,87
766 - Konstrukce truhlářské	33 910,56
767 - Konstrukce zámečnické	1 415,49
771 - Podlahy z dlaždic	1 870,89
776 - Podlahy povlakové	26 674,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 939,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 034,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 752,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	277 849,37

ROZPOČET

Stavba: 201507281 - Byt č.18, 3+1, Ohrazenická 163, 7.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 18/163 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							277 849,37
HSV - Práce a dodávky HSV							80 225,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							59 215,78
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísní stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek	m2	0,408	250,00	102,00
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01	m2	56,010	170,00	9 521,70
		f61101	Součet		56,010		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01	m2	140,841	150,00	21 126,15
		f61202	Součet		140,841		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)	m2	2,801	35,00	98,04
		f98501			2,801		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	7,042	35,00	246,47
		f98502	Součet		7,042		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,801	315,00	882,32
					2,801		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,042	290,00	2 042,18
					7,042		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,801	66,70	186,83
					2,801		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,042	53,40	376,04
					7,042		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	56,010	10,00	560,10
					56,010		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,010	53,40	2 990,93
					56,010		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	140,841	6,70	943,63
					140,841		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	140,841	53,40	7 520,91
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	155,955	53,40	8 328,00
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*1 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 2,21*1,5 3,62*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,115	16,70	603,12
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zároveň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							13 496,84
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.plášti v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96 fplocha02 Součet	m2	55,810	24,40	1 361,76
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	55,810	44,00	2 455,64
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	2,00	160,00
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	3,70	296,00
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MYC (vč.přip.omítek) 2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02-foto stáv.stavu, u vest.skříně v mč.01	m3	1,524	374,50	570,74
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra Součet	m2	1,576	132,20	208,35
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480	292,40	2 771,95
31	K	97608111R	Odstanění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
32	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	299,00	299,00
33	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	56,010	26,00	1 456,26
		fstrop01			56,010		
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+2,9*1,5) "02 2,54*(1,5+0,045*2+1,52+0,045+0,84)-(1,97*0,6) "03+08 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+2,15*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+3,62*1,5) "07 Součet	m2	140,841	19,90	2 802,74
		fsteny01			140,841		
		99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)					7 512,69
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,091	188,20	1 522,73
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,091	20,70	167,48
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,091	107,50	869,78
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,274	4,70	532,39
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,091	397,20	3 213,75
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,861	312,50	1 206,56
		PSV - Práce a dodávky PSV					167 674,06
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 677,47
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,5)*(0,1+1,385+0,125+0,84)-0,305*0,84 " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přičkama Součet	m2	3,725	24,20	90,15
		f71101			3,725		
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 m 2,0*(0,6+1,385+1,5+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,155+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm Součet	m2	11,061	40,00	442,44
		f71102			11,061		
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	44,359	35,80	1 588,05
					11,175		
					33,184		
					44,359		
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,5)*2-0,6 "03 (1,155+0,84)*2-0,6 "08	m	10,060	49,10	493,95
					1,500		
					5,170		
					3,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		10,060		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2	m2	29,573	1,20	35,49
			f71102*2		7,450		
			Součet		22,123		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	29,573	582,80	27,39
					0,047		
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				22 618,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725850800	1 " dle TZ a přílohy 04 Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000 3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	3 " dle technické zprávy a přílohy 02 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž sporáku vč. napojení	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 sporák kombinovaný 4plyn. hořáky a el. trouba dle projektu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
72	K	751377011R	1 " dle TZ a přílohy 04 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,010 56,010 56,010	356,00	19 939,56
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 886,87
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,5-0,6*1,97 Součet	m2	2,628 2,628 2,628	600,00	1 576,80
81	K	76311334R	f763001 SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(3,39-0,94+1,5) " z toho 2,54*(0,84+0,345)=3,0099m2 jako stěna Součet	m2	10,033 10,033 10,033	714,00	7 163,56
82	K	763111717	f763002 SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	22,312 5,256	6,70	149,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763002*2-3,0099		17,056		
			Součet		22,312		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	25,400	27,80	706,12
			2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04		25,400		
84	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	12,661	27,10	343,11
			jednotlivě				
			f763001		2,628		
			f763002		10,033		
			Součet		12,661		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil	m2	2,134	456,00	973,10
			UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	2,134	18,00	38,41
			jednotlivě				
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm	m2	3,020	415,00	1 253,30
			dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
			2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,020		
		f763005	Součet		3,020		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	13,835	53,00	733,26
			profilem				
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,075		
			(1,5+1,385)*2		5,770		
			(1,155+0,84)*2		3,990		
			Součet		13,835		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,020	12,70	38,35
			f763005		3,020		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,020	10,70	32,31
			f763005		3,020		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,887	36,80	143,04
			f763005*1,17		3,533		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2	m2	3,020	21,60	65,23
			jednotlivě				
			f763005		3,020		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s	kus	1,000	40,20	40,20
			povrchovou úpravou nátěrem				
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s	kus	1,000	38,60	38,60
			povrchovou úpravou nátěrem				
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600	kus	1,000	126,00	126,00
			mm				
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75	kus	1,000	267,00	267,00
			m SDK příčka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	553312990	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	1,000	524,00	524,00
104	K	998763304	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,766	562,00	430,49
766 - Konstrukce truhlářské							33 910,56
105	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 " dle TZ a přílohy 02 1,5*(0,205+3,39) " 02	m2	5,393	91,40	492,92
106	K	7664118AR	Součet Demontáž dřevěných lišt na stěnách " dle TZ a přílohy 02 0,205+3,39*02	m	3,595	1,70	6,11
107	K	766662811	Součet Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	18,60	148,80
108	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,9*1,5 2,16*1,5 2,15*1,5 3,62*1,5 Součet	m2	16,245	321,00	5 214,65
109	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 0 " dle TZ a přílohy 02, POZOR dle foto stáv.stavu je již kuch.linka demontována	kus	0,000	220,00	0,00
110	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	82,00	82,00
111	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevřavých, schrnovacích pl do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	12,90	103,20
113	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.O1+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	319,70	1 918,20
114	M	611628000R	1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.O3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	611628120R	4 "dle TZ a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
116	K	7666919A0	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
117	K	76669521R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
118	M	61187396R			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké	kus	1,000	543,40	543,40
120	M	611653320	foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,800	1 046,70	1 884,06
122	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,8 " dle technické zprávy a přílohy	m	1,800	4 250,00	7 650,00
123	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,579	553,40	320,42
767 - Konstrukce zámečnické							1 415,49
124	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,5+0,045)*2 2,54*(0,045+1,52+0,045+0,84) 2,54*0,84	m2	16,205	53,40	865,35
		f76701	Součet		16,205		
125	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,23+0,99 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	3,220	86,70	279,17
		f76702	Součet		3,220		
126	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,220	19,00	61,18
127	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	19,425	10,80	209,79
					16,205		
					3,220		
					19,425		
771 - Podlahy z dlaždic							1 870,89
128	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	204,90	618,80
		f77101	Součet		3,020		
129	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	3,020	190,00	573,80
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,020	6,70	20,23
131	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,5+1,385)*2 "03 (1,155+0,84)*2 "08	m	9,760	13,35	130,30
					5,770		
					3,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		9,760		
132	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
133	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
			2,06+0,96 " dle TZ a přílohy 02		3,020		
134	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
							26 674,58
776 - Podlahy povlakové							
135	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	68,880	43,20	2 975,62
			" dle technické zprávy a přílohy 02,				
			(3,3+1,67)*2-0,8*4-0,6 "01		6,140		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8-0,6 "02		11,980		
			(1,5+1,52+1,2+0,84)*2-0,6*2 "03+08		8,920		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		68,880		
136	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	56,922	43,20	2 459,03
			" dle technické zprávy a 02				
			5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99		56,010		
			1,52*0,6 " PVC na obezdění vany, viz foto stáv.stavu		0,912		
			Součet		56,922		
137	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	60,720	43,40	2 635,25
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,300		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02		12,580		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		60,720		
138	M	284110090	podlahovina soklovu PVC 10 x 80 mm tl. 2 mm	m	66,792	40,70	2 718,43
		f77601	m		66,792		
139	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	52,790	55,70	2 940,40
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,51+12,53+9,83+17,49		52,790		
		f77602	Součet		52,790		
140	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	63,348	120,00	7 601,76
			f77602*1,2		63,348		
141	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,790	10,10	533,18
			f77602		52,790		
142	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka	kg	13,198	63,00	831,47
			f77602*0,25		13,198		
143	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,790	2,40	126,70
			f77602		52,790		
144	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,790	17,10	902,71
			f77602		52,790		
145	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
			f77602		52,790		
146	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							12 939,34
147	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných	m2	2,200	49,40	108,68
			" dle TZ a přílohy 02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,65*1,5+0,5*(3,39-0,94) " mč.02 viz foto stav.stavu		2,200		
			Součet		2,200		
148	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	6,553	220,30	1 443,63
		f78101	1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385*03		2,770		
			2,0*(1,155+0,84)-0,6*1,97 "08		2,808		
			Součet		6,553		
149	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	6,553	112,80	739,18
		f78101	6,553				
150	K	781474112	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	15,253	220,00	3 355,66
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,5*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,588		
			2,0*(1,155+0,84) "08		3,990		
		f78102	Součet		15,253		
151	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,987	170,00	4 077,79
		f78101*1,1	7,208				
		f78102*1,1	16,778				
			Součet		23,987		
152	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	21,806	19,00	414,31
		f78101	6,553				
		f78102	15,253				
			Součet		21,806		
153	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,500	78,70	1 613,35
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
154	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
155	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	12,860	59,00	758,74
			(3,39-0,94)+0,65*02		3,100		
			(1,5+1,385)*2 "03		5,770		
			(1,155+0,84)*2 "08		3,990		
			Součet		12,860		
156	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,806	6,70	146,10
		f78101	6,553				
		f78102	15,253				
			Součet		21,806		
157	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,435	324,00	140,94
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 034,04
158	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	727,60	727,60
160	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	16,451	23,30	383,31
		f783R01	0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
			Součet		16,451		
161	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	16,451	196,90	3 239,20
		f783R01			16,451		
162	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	24,820	1,60	39,71
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
163	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
		f78306			24,820		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							9 752,73
164	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	219,895	14,00	3 078,53
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,755+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,488		
			2,54*(1,5+0,049*2+1,52+0,049+0,84) "03+08		10,178		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		163,885		
		f78400	Součet		219,895		
165	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m " mč. 04, dle TZ a přílohy 02	m2	7,860	32,60	256,24
			2,54*(1,52+0,84+1,2)-1,97*0,6 " 03+08 na stěnách zděných nebo panelových		7,860		
		f78404	Součet		7,860		
166	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,860	8,60	67,60
		f78404			7,860		
167	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,860	82,70	650,02
		f78404			7,860		
168	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,895	6,70	1 473,30
		f78400			219,895		
169	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy	m2	206,294	18,80	3 878,33
			ipocladu-z,00-u,70 Součet stropu mč. -03 +		52,790		
			NR		52,790		
			Mezisoučet		52,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,675+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,285		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(3,62*1,5) "07		37,445		
			Mezisoučet		153,504		
		f78401	Součet		206,294		
170	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,966	23,30	348,71
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,06+0,96 " mč.03+08		3,020		
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,5) "02		6,676		
			(2,54-2,0)*(1,5+1,385)*2 "03		3,116		
			(2,54-2,0)*(1,155+0,84)*2 "08		2,155		
			Mezisoučet		11,946		
		f78403	Součet		14,966		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

171	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
172	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
173	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
174	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
175	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
176							
177	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
178	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
			Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)				
179	K	052103000	1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806A - Byt č.15, 1+kk, ul.Mladých 182, 6.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů 198 761,31

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 198 761,31

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	198 761,31	29 814,20

Cena s DPH v **CZK** 228 575,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806A - Byt č.15, 1+kk, ul.Mladých 182, 6.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		198 761,31	228 575,51
01	B.č. 15/182 Pasportizace a stavební opravy	198 761,31	228 575,51
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		198 761,31	228 575,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806A - Byt č.15, 1+kk, ul.Mladých 182, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 15/182 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 198 761,31
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 198 761,31

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	198 761,31	29 814,20

Cena s DPH v CZK 228 575,51

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-316, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15, MLADÝCH Č.P. 182, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806A - Byt č.15, 1+kk, ul.Mladých 182, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 15/182 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum:

19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	198 761,31
HSV - Práce a dodávky HSV	34 880,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 486,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 385,62
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	3 008,68
PSV - Práce a dodávky PSV	139 930,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 347,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 805,06
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	373,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 930,28
763 - Konstrukce suché výstavby	24 163,84
766 - Konstrukce truhlářské	40 582,22
767 - Konstrukce zámečnické	1 650,09
771 - Podlahy z dlaždic	1 307,06
776 - Podlahy povlakové	12 186,33
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	10 775,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 349,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 450,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	23 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	198 761,31

ROZPOČET

Stavba: 20150806A - Byt č.15, 1+kk, ul.Mladých 182, 6.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 15/182 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							198 761,31
HSV - Práce a dodávky HSV							34 880,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							23 486,19
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,408	250,00	102,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveře		0,408		
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	26,630	170,00	4 527,10
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		26,630		
		f61101	Součet		26,630		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	42,787	150,00	6 418,05
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		42,787		
		f61202	Součet		42,787		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči	m2	2,663	35,00	93,21
		f98501	f61101/100*10 " 10% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)		2,663		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	4,279	35,00	149,77
			f61202/100*10 " 10% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		4,279		
		f98502	Součet		4,279		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,663	315,00	838,85
		f98501			2,663		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,279	290,00	1 240,91
		f98502			4,279		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,663	66,70	177,62
		f98501			2,663		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,279	53,40	228,50
		f98502			4,279		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	26,630	10,00	266,30
		f61102	f61101		26,630		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	26,630	53,40	1 422,04
		f61102			26,630		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,787	6,70	286,67
		f61202			42,787		
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	42,787	53,40	2 284,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			F61202		42,787		
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,740	53,40	2 549,32
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(4,35+1,5)*2		11,700		
			Mezisoučet		11,700		
			" obkladů				
			0,65 "03		0,650		
			1,15 "02		1,150		
			Mezisoučet		1,800		
			" soklů PVC				
			(1,19+1,74)*2-(0,6+0,8*2) "01		3,660		
			(4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "02		21,100		
			Mezisoučet		24,760		
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,480		
			Mezisoučet		9,480		
			Součet		47,740		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,630	9,80	260,97
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		26,630		
			Součet		26,630		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,193	16,70	253,72
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*2		6,304		
			0,6*1,97*2*1		2,364		
			Mezisoučet		8,668		
			4,35*1,5		6,525		
			Mezisoučet		6,525		
			Součet		15,193		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	26,630	25,60	681,73
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			2,31+2,42+21,9		26,630		
			fplocha01		26,630		
			Součet		26,630		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	924,60	924,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
20	M	55331229R	záručeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 385,62
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	200,00	400,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.siťovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,200	24,40	639,28
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+2,24+21,65		26,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		fplocha02	Součet		26,200		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	26,200	44,00	1 152,80
		fplocha02	Součet		26,200		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	2,00	160,00
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce	m2	80,000	3,70	296,00
			Součet		80,000		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60a80/197 z 01 do 02a03 je vybourána jako součást umakartového jádra	m2	1,576	132,20	208,35
			Součet		1,576		
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň	m	9,480	292,40	2 771,95
			Součet		9,480		
30	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02	m2	26,630	26,00	692,38
		fstrop01	Součet		26,630		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,19+1,74)-0,8*1,97 "01 2,54*(0,045+0,3+1,195+0,045) "02 2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)-5,79*1,5 "03	m2	42,787	19,90	851,46
		fsteny01	Součet		42,787		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							3 008,68
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,161	188,20	594,90
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,161	20,70	65,43
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,161	107,50	339,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,254	4,70	207,99
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,161	397,20	1 255,55
40	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	1,744	312,50	545,00
PSV - Práce a dodávky PSV							139 930,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 347,74
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,125+0,8+0,695+0,1)*(1,74+0,125)	m2	3,208	24,20	77,63
		f71101	Součet		3,208		
					3,208		
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 na výšku obkladu za vřezem dl 1,50m 2,0*(0,3+0,695+0,8+0,8+0,8+0,1) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem 0,15*(1,15-0,695+0,84+1,15+0,84) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm u WC	m2	9,733	40,00	389,32
		f71102	Součet		9,733		
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2	kg	38,822	35,80	1 389,83
			Součet		9,623		
					29,198		
					38,822		
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 03 0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02	m	8,880	49,10	436,01
			Součet		1,500		
					7,380		
					8,880		
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	25,881	1,20	31,06
			Součet		6,416		
					19,466		
					25,881		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,041	582,80	23,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
47	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
					1,000		
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							21 805,06
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	56,70	56,70
					1,000		
51	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,74+1,19 "01 3,34+0,1+0,43+1,74 "03 0,695+0,8*3+0,1+(1,15-0,695)+0,84+1,15+1,74 "02 Součet	m	15,920 2,930 5,610 7,380 15,920	53,00	843,76
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,240 2,240	12,70	28,45
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,240 2,240	10,70	23,97
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	2,883 2,621	36,80	106,09
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005	m2	2,240 2,240	21,60	48,38
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000 2,000	61,80	123,60
95	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	40,20	40,20
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	38,60	38,60
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	126,00	126,00
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	675,00	675,00
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	417,20	417,20
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku	kus	4,000 4,000	18,60	74,40
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	5,000 5,000	420,00	2 100,00
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	2,000 2,000	267,00	534,00
103	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	524,00	524,00
104	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádkokarton š800mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	640,00	640,00
105	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,982	562,00	551,88
766 - Konstrukce truhlářské							40 582,22
106	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000 3,000	18,60	55,80
107	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	220,00	220,00
108	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spízních vč. polic a pod. 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	82,00	82,00
109	K	76682581R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednodvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	78,00	78,00
110	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel 1 " dle TZ a přílohy 04	m2	6,525	93,40	609,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,35*1,5		6,525		
		f766001_1_1	Součet		6,525		
111	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	6,525	50,70	330,82
			f766001_1_1		6,525		
112	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	6,525	335,80	2 191,10
			f766001_1_1 " dle TZ a přílohy 04		6,525		
		f766P1_1	Součet		6,525		
113	M	61140032R	ozn.: 04 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	6,525	2 800,00	18 270,00
			f766P1_1		6,525		
114	K	76669191R	Vyvěšení nebo závěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	3,000	12,90	38,70
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000		
115	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	2,000	319,70	639,40
			1+1" dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
116	M	611628000R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
118	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
119	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
120	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
121	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
122	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
123	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,750	1 046,70	1 831,73
			1,75 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,750		
124	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,750	4 250,00	7 437,50
			1,75 " dle technické zprávy a přílohy		1,750		
125	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,787	553,40	435,53

767 - Konstrukce zámečnické

1 650,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(3,34+1,78*2+0,65+0,84)	m2	21,311	53,40	1 138,01
		f76701	Součet		21,311		
127	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,42 "dle technické zprávy a příloh 02	m2	2,420	86,70	209,81
		f76702	Součet		2,420		
128	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	2,420	19,00	45,98
					2,420		
129	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	23,731	10,80	256,29
					21,311		
					2,420		
					23,731		
771 - Podlahy z dlaždic							1 307,06
130	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,24 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,240	204,90	458,98
		f77101	Součet		2,240		
			glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505				
131	M	59761145R	f77101	m2	2,240	190,00	425,60
					2,240		
132	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	2,240	6,60	14,78
					2,240		
133	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74 "02 Součet	m	7,380	13,35	98,52
					7,380		
					7,380		
134	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600	283,00	169,80
					0,600		
135	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) 2,24 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,240	53,40	119,62
					2,240		
136	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,061	324,00	19,76
776 - Podlahy povlakové							12 186,33
137	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (1,23+1,78)*2-0,8*2-0,6 "01 1,495+0,895+0,65+0,045+1,195-0,845+0,84+1,195+1,78-0,6 "02 (4,53+5,99+0,43)*2-0,8 " 03 Součet	m	31,570	43,20	1 363,82
					3,820		
					6,650		
					21,100		
					31,570		
138	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 2,31+2,42+21,9 Součet	m2	26,630	43,20	1 150,42
					26,630		
					26,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených vč.přip.řezaných povlakových soklíků	m2	21,900	12,10	264,99
			21,9 " koberec v mč.03 dle TZ a přílohy 02		21,900		
140	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	24,920	43,40	1 081,53
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,19+1,74+0,08)*2-0,8*2-0,6 "01		3,820		
			(4,53+5,99+0,43)*2-0,8 "03		21,100		
		f77601	Součet		24,920		
141	M	284110090	instalace speciální soklové PVC le x ovinné role 50 m	m	27,412	40,70	1 115,67
			f77601*1,1		27,412		
142	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	23,960	55,70	1 334,57
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,31+21,65		23,960		
		f77602	Součet		23,960		
143	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	28,752	120,00	3 450,24
			f77602*1,2		28,752		
144	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	23,960	10,10	242,00
			f77602		23,960		
145	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	5,990	63,00	377,37
			f77602*0,25		5,990		
146	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	23,960	2,40	57,50
			f77602		23,960		
147	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23,960	17,10	409,72
			f77602		23,960		
148	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	23,960	53,40	1 279,46
			f77602		23,960		
149	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,246	240,00	59,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							10 775,51
150	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových	m2	0,906	49,40	44,76
			" dle TZ (viz foto, výška odhadnuta, v příl.02 není označeno) a přílohy 02				
			0,4*0,895+0,25*(0,5+0,845*2) "mč.02 u sprch.koutu		0,906		
			Součet		0,906		
151	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	3,275	220,30	721,48
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*1,15 "02		2,300		
			0,65*1,5 "03		0,975		
		f78101	Součet		3,275		
152	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	3,275	112,80	369,42
			f78101		3,275		
153	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	14,533	220,00	3 197,26
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*(0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,74)-0,6*1,97 "02		11,278		
			1,5*(1,74+0,43) "03		3,255		
		f78102	Součet		14,533		
154	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	19,589	170,00	3 330,13
			f78101*1,1		3,603		
			f78102*1,1		15,986		
			Součet		19,589		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m ² f78101 f78102 Součet	m ²	17,808 3,275 14,533 17,808	19,00	338,35
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*4 "03 2,0*8 "03 Součet	m	22,000 6,000 16,000 22,000	78,70	1 731,40
157	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*3 "02 Součet	m	2,400 2,400 2,400	88,10	211,44
158	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74) "02 0,43+1,74+0,65 "03 Součet	m	10,200 7,380 2,820 10,200	59,00	601,80
159	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m ²	17,808 3,275 14,533 17,808	6,70	119,31
160	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,340	324,00	110,16
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 349,46
161	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 3 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	3,000 3,000	138,80	416,40
162	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	727,60	727,60
163	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(1,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,6)*2 "03 f783R01 Součet	m ²	7,523 7,523 7,523	23,30	175,29
164	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů f783R01	m ²	7,523 7,523	196,90	1 481,28
165	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*2,54 "02 2*(1,0+2,54) "03 f78306 Součet	m	12,160 5,080 7,080 12,160	1,60	19,46
166	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	12,160 12,160	27,10	329,54
167	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.) 2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,540 2,540	2,60	6,60
168	K	783425621R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) 2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,540 2,540	76,10	193,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							3 450,43
169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m ²	79,808	14,00	1 117,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			fplocha01		26,630		
			Mezisoučet		26,630		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,19+1,78)*2 "01		15,088		
			2,54*1,195 "02		3,035		
			2,54*(4,15+4,53+5,99+1,7)-4,35*1,5 "03		35,055		
			Mezisoučet		53,178		
		f78400	Součet		79,808		
170	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	79,808	6,70	534,71
		f78400			79,808		
171	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	87,945	18,80	1 653,37
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,24" odpočet stropů mč. -02		23,960		
			Mezisoučet		23,960		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,19+1,74)*2 "01		14,884		
			2,54*(4,53+5,99+0,43)*2-4,35*1,5 "03		49,101		
			Mezisoučet		63,985		
		f78401	Součet		87,945		
172	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,225	23,30	145,04
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,24 "02		2,240		
			Mezisoučet		2,240		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			" uvažováno pouze v mč.02				
			(2,54-2,0)*(0,695+0,8*3+0,1+1,15-0,695+0,84+1,15+1,74)		3,985		
			Mezisoučet		3,985		
		f78403	Součet		6,225		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

173	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
174	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
175	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
176	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
177	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
178							
179	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
180	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
181	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 14.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806B - Byt č.7, 3+1, ul.Mladých 183, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů 331 281,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 331 281,90

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	331 281,90	49 692,30

Cena s DPH v CZK 380 974,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806B - Byt č.7, 3+1, ul.Mladých 183, 3.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	331 281,90	380 974,20
01	B.č. 7/183 Pasportizace a stavební opravy	331 281,90	380 974,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		331 281,90	380 974,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806B - Byt č.7, 3+1, ul.Mladých 183, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 7/183 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 331 281,90
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 331 281,90

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	331 281,90	49 692,30

Cena s DPH v CZK 380 974,20

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-317, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.7, MLADÝCH Č.P. 183, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806B - Byt č.7, 3+1, ul.Mladých 183, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 7/183 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	331 281,90
HSV - Práce a dodávky HSV	86 044,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 746,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 743,30
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	8 554,94
PSV - Práce a dodávky PSV	215 287,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 631,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 148,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	21 389,56
763 - Konstrukce suché výstavby	19 687,09
766 - Konstrukce truhlářské	83 152,98
767 - Konstrukce zámečnické	1 498,69
771 - Podlahy z dlaždic	1 867,38
776 - Podlahy povlakové	26 757,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 591,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 233,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 824,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	29 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	331 281,90

ROZPOČET

Stavba: 20150806B - Byt č.7, 3+1, ul.Mladých 183, 3.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 7/183 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							331 281,90
HSV - Práce a dodávky HSV							86 044,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							63 746,26
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek a sanací Součet	m2	0,408	250,00	102,00
3	K	611345413	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	56,010	170,00	9 521,70
4	K	612345413	Oprava vnitřní štukové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	143,176	150,00	21 476,40
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*10 " 10% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů) f98501	m2	5,601	35,00	196,04
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*10 " 10% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) f98502 Součet	m2	14,318	35,00	501,13
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	5,601	315,00	1 764,32
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	14,318	290,00	4 152,22
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	5,601	66,70	373,59
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	14,318	53,40	764,58
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102 f61101	m2	56,010	10,00	560,10
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	56,010	53,40	2 990,93
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	143,176	6,70	959,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	143,176	53,40	7 645,60
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,9+1,5)*2 (2,16+1,5)*2 (2,21+1,5)*2 (3,62+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "02 1,385 "03 (1,155+0,84) "08 Mezisoučet " soklů PVC (3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01 (1,735+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-0,8 "02 (1,385+0,84) " 03+08 (2,6+4,82)*2-0,8 "05 (2,21+4,45)*2-0,8 "06 (3,69+4,75)*2-0,8*2 "07 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	158,160	53,40	8 445,74
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	56,010	9,80	548,90
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*5 0,6*1,97*2*2 Mezisoučet 0,8*2,07 2,9*1,5 2,16*1,5 1,44*1,5 2,9*1,5 Mezisoučet Součet	m2	36,244	16,70	605,27
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99 fplocha01 Součet	m2	56,010	25,60	1 433,86
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 743,30
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	200,00	400,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,810	24,40	1 361,76
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,43+7,51+2,06+12,53+9,83+17,49+0,96		55,810		
		fplocha02	Součet		55,810		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,810	44,00	2 455,64
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		55,810		
			Součet		55,810		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000	2,00	160,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000	3,70	296,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu		80,000		
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce				
			Součet		80,000		
28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek)	m3	1,524	374,50	570,74
			2,54*0,6 " dle TZ a přílohy 02, u vest.skříně v mč.01		1,524		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			" zárubeň 60/197 z 03 do 02 a 03 do 08 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			Součet		1,576		
30	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
31	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
32	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
33	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
34	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01	m2	56,010	26,00	1 456,26
		fstrop01	Součet		56,010		
35	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,54*(1,67+3,3)*2-(1,97*0,6+1,97*0,8*4) "01 2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)- (1,97*0,8+2,9*1,5+0,6*1,97) "02 2,54*(2,99+0,06+1,14+0,3)-(1,97*0,6) "03+08 2,54*(2,6+4,82)*2-(1,97*0,8+2,16*1,5) "05 2,54*(2,21+4,45)*2-(1,97*0,8+1,44*1,5) "06 2,54*(3,69+4,75)*2-(1,97*0,8*2+2,9*1,5) "07 fsteny01	m2	143,176	19,90	2 849,20
			Součet		143,176		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							8 554,94
36	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	9,320	188,20	1 754,02
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,320	20,70	192,92
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,320	107,50	1 001,90
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,480	4,70	613,26
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,320	397,20	3 701,90
41	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,131	312,50	1 290,94
PSV - Práce a dodávky PSV							215 287,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 631,99
42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (0,125+1,44)*(0,1+1,385+0,125+0,84)- 0,345*0,84" dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK přičkama f71101	m2	3,544	24,20	85,76
			Součet		3,544		
43	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,3 1,3 02 na výšku obkladu za uřezání dl 1 50mm 2,0*(0,6+1,385+1,44+0,6) "03 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle ní 0,15*(0,1+1,385-0,6) " 03 zbývající sokl na výšku 150mm 0,15*(1,095+0,84)*2-0,15*0,6 " 08 sokl na výšku 150mm f71102	m2	10,923	40,00	436,92
			Součet		10,923		
44	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	43,403	35,80	1 553,83
			Součet		43,403		
45	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 02 (1,385+1,5)*2-0,6 "03	m	10,060	49,10	493,95
					1,500		
					5,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,155+0,84)*2-0,6 "08		3,390		
			Součet		10,060		
46	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za	m2	28,935	1,20	34,72
			71101*2		7,089		
			71102*2		21,847		
			Součet		28,935		
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,046	582,80	26,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
48	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
49	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
50	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 148,33
51	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
53	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
54	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
55	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
58	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kr do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
60	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000		
62	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
65	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
66	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
67	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
68	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
69	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
70	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
71	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 330,00	3 330,00
72	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	500,00	500,00
73	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
74	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
75	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
76	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							21 389,56
77	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	56,010 56,010	356,00	19 939,56
78	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							19 687,09
79	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
80	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*1,44-0,6*1,97 Součet	m2	2,476 2,476 2,476	600,00	1 485,60
81	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,54*(0,1+1,385+0,125+0,84+1,44) Součet	m2	9,881 9,881	714,00	7 055,03
82	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2	m2	24,712 4,951	6,70	165,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763002*2		19,761		
			Součet		24,712		
83	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*10 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	25,400	27,80	706,12
			Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2	m2	25,400		
84	K	763111751	jednotlivě		12,356	27,10	334,85
			f763001		2,476		
			f763002		9,881		
			Součet		12,356		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,134	456,00	973,10
			2,54*0,84		2,134		
		f76302	Součet		2,134		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,134	6,70	14,30
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2	m2	2,134	18,00	38,41
			jednotlivě		2,134		
			f76302		2,134		
			Součet		2,134		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	415,00	1 253,30
			f763005		3,020		
			Součet		3,020		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	13,835	53,00	733,26
			1,5+0,125+0,1+1,385+0,125+0,84		4,075		
			(1,5+1,385)*2		5,770		
			(1,155+0,84)*2		3,990		
			Součet		13,835		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,020	12,70	38,35
			f763005		3,020		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,020	10,70	32,31
			f763005		3,020		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,887	36,80	143,04
			f763005*1,17		3,533		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2	m2	3,020	21,60	65,23
			jednotlivě		3,020		
			f763005		3,020		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK 2 " dle TZ a přílohy 04	kus	2,000	61,80	123,60
			větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
95	M	55341451R	1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
100	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
101	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	553312990	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 záručeň ocelová pro sádkartón š600mm	kus	1,000 1,000	524,00	524,00
104	K	998763304	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přesun hmot pro sádkartónové konstrukce v objektech	t	0,752	562,00	422,62
766 - Konstrukce truhlářské							83 152,98
105	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
106	K	76681284R	8 " dle technické zprávy a přílohy 02 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
107	K	76682580R	1 " dle TZ a přílohy 02 Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
108	K	766825821	1 " dle TZ a přílohy 02 Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	78,00	78,00
109	K	96806235R	1 " dle TZ a přílohy 02 Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří dvojitých včetně křidel " dle TZ a přílohy 04	m2	15,756	93,40	1 471,61
			0,8*2,07		1,656		
			2,9*1,5		4,350		
			2,16*1,5		3,240		
			1,44*1,5		2,160		
			2,9*1,5		4,350		
		f766001_1_1	Součet		15,756		
110	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad dřev.hranolem)	m2	15,756	50,70	798,83
		f766001_1_1			15,756		
111	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu f766001_1_1 " dle TZ a přílohy 04	m2	14,100	335,80	4 734,78
			-0,8*2,07		-1,656		
		f766P1_1	Součet		14,100		
112	M	61140032R	ozn.: 06-09 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ f766P1_1	m2	14,100	2 800,00	39 480,00
					14,100		
113	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu 0,8*2,07 " dle TZ a přílohy 04	m2	1,656	339,80	562,71
		f766P2_1	Součet		1,656		
114	M	61143253R	ozn.: 05 komplet- balkonové dveře plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ f766P2_1 "	m2	1,656	4 400,00	7 286,40
					1,656		
115	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevřívavých, schrnovacích pl do 2 m2 8 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	8,000	12,90	103,20
					8,000		
116	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové záručeň (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 1+1+3+1" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	319,70	1 918,20
					6,000		
117	M	611628000R		kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn. 03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobu z projektu - I nutno doměřit na stavbě/		2,000		
118	M	611628120R	4 "dle TZ a přílohy 04	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
119	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
120	K	76669521R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
			Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
121	M	61187396R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
122	K	766660021	1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
			Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
123	M	611653320	1 " dle TZ a přílohy 04 ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
124	K	76681111A	1 " dle TZ a přílohy 04 Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
125	M	61199001R	1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříňek+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800	4 250,00	7 650,00
126	K	998766104	1,8 " dle technické zprávy a přílohy Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,305	553,40	722,19
767 - Konstrukce zámečnické							1 498,69
127	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,54*(1,44+0,06)*2 2,54*(0,06+2,99) 2,54*0,84	m2	17,501	53,40	934,55
		f76701	Součet		17,501		
128	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 2,23+0,99 "dle technické zprávy a přílohy 02	m2	3,220	86,70	279,17
		f76702	Součet		3,220		
129	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,220	19,00	61,18
		f76702	Součet		3,220		
130	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů / stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	20,721	10,80	223,79
					17,501		
					3,220		
					20,721		

771 - Podlahy z dlaždic

1 867,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,06+0,96 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,020	204,90	618,80
		f77101	Součet		3,020		
132	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,020	190,00	573,80
		f77101	Součet		3,020		
133	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,020	6,60	19,93
		f77101	Součet		3,020		
134	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	9,520	13,35	127,09
			(1,44+1,385)*2 "03		5,650		
			(1,095+0,84)*2 "08		3,870		
			Součet		9,520		
135	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc- předsín/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200	283,00	339,60
			Součet		1,200		
136	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,020	53,40	161,27
		f77101	" dle TZ a přílohy 02		3,020		
137	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083	324,00	26,89
776 - Podlahy povlakové							26 757,00
138	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02,	m	71,700	43,20	3 097,44
			(3,3+1,67+0,6)*2-0,8*4-0,6 "01		7,340		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8-0,6 "02		11,980		
			(1,44*2+2,99)*2-0,6*2 "03+08		10,540		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
			Součet		71,700		
139	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02	m2	56,010	43,20	2 419,63
			5,43+7,51+2,23+12,53+9,83+17,49+0,99		56,010		
			Součet		56,010		
140	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04	m	60,720	43,40	2 635,25
			(3,3+0,08+1,67)*2-(0,6+0,8*4) "01		6,300		
			(3,39+0,3+2,9+0,1)*2-0,8 "02		12,580		
			(2,6+4,82)*2-0,8 "05		14,040		
			(2,21+4,45)*2-0,8 "06		12,520		
			(3,69+4,75)*2-0,8*2 "07		15,280		
		f77601	Součet		60,720		
141	M	284110090	listy specialní soklové PVC 10 x 60 mm role 30 m	m	66,792	40,70	2 718,43
			f77601*1,1		66,792		
142	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	52,790	55,70	2 940,40
			5,43+7,51+12,53+9,83+17,49		52,790		
		f77602	Součet		52,790		
143	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	63,348	120,00	7 601,76
			f77602*1,2		63,348		
144	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	52,790	10,10	533,18
		f77602	Součet		52,790		
145	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	13,198	63,00	831,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602*0,25		13,198		
146	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	52,790	2,40	126,70
			f77602		52,790		
147	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	52,790	17,10	902,71
			f77602		52,790		
148	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	52,790	53,40	2 818,99
			f77602		52,790		
149	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povtlakové v objektech	t	0,546	240,00	131,04
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							12 591,98
			Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2				
150	K	78147411R	pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,433	220,30	1 417,19
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "02		0,975		
			2,0*1,385*03		2,770		
			2,0*(1,095+0,84)-0,6*1,97 "08		2,688		
		f78101	Součet		6,433		
151	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	6,433	112,80	725,64
			f78101		6,433		
			Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2				
152	K	78147412R	pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	14,893	220,00	3 276,46
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(3,39-0,94) "02		3,675		
			2,0*(1,44*2+1,385)-0,6*1,97 "03		7,348		
			2,0*(1,095+0,84) "08		3,870		
		f78102	Součet		14,893		
153	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	23,459	170,00	3 988,03
			f78101*1,1		7,076		
			f78102*1,1		16,382		
			Součet		23,459		
154	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	21,326	19,00	405,19
			f78101		6,433		
			f78102		14,893		
			Součet		21,326		
155	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500	78,70	1 613,35
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "02		4,500		
			2,0*4 "03		8,000		
			2,0*4 "08		8,000		
			Součet		20,500		
156	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600	88,10	140,96
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
157	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,620	59,00	744,58
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(3,39-0,94)+0,65*02		3,100		
			(1,44+1,385)*2 "03		5,650		
			(1,095+0,84)*2 "08		3,870		
			Součet		12,620		
158	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,326	6,70	142,88
			f78101		6,433		
			f78102		14,893		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		21,326		
159	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,425	324,00	137,70
							6 233,93
783 - Dokončovací práce - nátěry							
160	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
161	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
162	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchyty	m2	16,451	23,30	383,31
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "05		2,976		
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2 "06		2,521		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "07		4,795		
		f783R01	Součet		16,451		
163	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč. úchyty	m2	16,451	196,90	3 239,20
			f783R01		16,451		
164	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč. odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč. napojení, armatur apod.)	m	24,820	1,60	39,71
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(0,3+2,54) "02		5,680		
			2*(0,65+2,54) "05		6,380		
			2*(0,65+2,54) "06		6,380		
			2*(0,65+2,54) "07		6,380		
		f78306	Součet		24,820		
165	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč. napojení, armatur apod.)	m	24,820	27,10	672,62
			f78306		24,820		
166	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč. odmaštění potrubí do DN 150 (vč. napojení, armatur apod.)	m	2,540	2,60	6,60
			2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav. dešť. svod		2,540		
167	K	783425621R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 1x základní, 2x email (vč. napojení, armatur apod.)	m	2,540	76,10	193,29
			2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav. dešť. svod		2,540		
							8 824,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
168	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	221,287	14,00	3 098,02
			" dle TZ a přílohy č. 02 - stropy				
			fplocha01		56,010		
			Mezisoučet		56,010		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,8+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5) "02		19,602		
			2,54*(2,99-0,045+1,14) "03+08		10,376		
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(2,9*1,5) "07		38,525		
			Mezisoučet		165,277		
		f78400	Součet		221,287		
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	221,287	6,70	1 482,62
			f78400		221,287		
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	207,526	18,80	3 901,49
			" dle TZ a přílohy č. 04 - stropy				
			fplocha02-2,00-0,70 Součet stropu mč. - 03 +		52,790		
			na				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		52,790		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,54*(1,67+3,3)*2 "01		25,248		
			2,54*(1,735+3,39+0,3+2,9+0,1+0,94)-(2,9*1,5)		19,437		
			"02				
			2,54*(2,6+4,82)*2 "05		37,694		
			2,54*(2,21+4,45)*2 "06		33,833		
			2,54*(3,69+4,75)*2-(2,9*1,5) "07		38,525		
			Mezisoučet		154,736		
		f78401	Součet		207,526		
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,684	23,30	342,14
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,06+0,96 " mč.03+08		3,020		
			Mezisoučet		3,020		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,54-1,5)*(3,39-0,94)+2,54*(0,125+1,44) "02		6,523		
			(2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 "03		3,051		
			(2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 "08		2,090		
			Mezisoučet		11,664		
		f78403	Součet		14,684		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

29 950,00

172	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
173	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
174	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
175	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
176	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
177							
178	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
179	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
180	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806C - Byt č.8, 4+1, ul.Mladých 184, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

400 573,86

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

400 573,86

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 0,00
ze 400 573,86

0,00
60 086,10

Cena s DPH

v CZK

460 659,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806C - Byt č.8, 4+1, ul.Mladých 184, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		400 573,86	460 659,96
01	B.č. 8/184 Pasportizace a stavební opravy	400 573,86	460 659,96
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		400 573,86	460 659,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806C - Byt č.8, 4+1, ul.Mladých 184, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 8/184 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
 Statutární město Pardubice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Miloš Eliáš

IČ: 74799185
 DIČ:

Náklady z rozpočtu 400 573,86
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 400 573,86

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	400 573,86	60 086,10

Cena s DPH v CZK 460 659,96

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-318, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.8, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806C - Byt č.8, 4+1, ul.Mladých 184, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 8/184 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum:

19.08.2015

Projektant:
Zpracovatel:

HM-PROJEKT s.r.o.
Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	400 573,86
HSV - Práce a dodávky HSV	108 637,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 527,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 771,90
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	10 337,67
PSV - Práce a dodávky PSV	253 986,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 755,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22 148,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	26 281,00
763 - Konstrukce suché výstavby	19 891,77
766 - Konstrukce truhlářské	102 509,97
767 - Konstrukce zámečnické	1 418,77
771 - Podlahy z dlaždic	1 899,27
776 - Podlahy povlakové	33 443,07
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 948,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 630,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 555,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	37 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	400 573,86

ROZPOČET

Stavba: 20150806C - Byt č.8, 4+1, ul.Mladých 184, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 8/184 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							400 573,86
HSV - Práce a dodávky HSV							108 637,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							76 527,50
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísni bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek a sanací Součet	m2	0,408	250,00	102,00
3	K	611345413	Oprava vnitřní štukové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	69,750	170,00	11 857,50
4	K	612345413	Oprava vnitřní štukové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	181,269	150,00	27 190,35
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)	m2	3,488	35,00	122,08
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) Součet	m2	9,063	35,00	317,21
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,488	315,00	1 098,72
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	9,063	290,00	2 628,27
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,488	66,70	232,65
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	9,063	53,40	483,96
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102	m2	69,750	10,00	697,50
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	69,750	53,40	3 724,65
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	181,269	6,70	1 214,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	181,269	53,40	9 679,76
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,07*2+0,8) (2,95+1,5)*2*2 (2,25+1,5)*2*2 (1,5+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65 "03 1,355 "04 (1,175+0,86) "05 Mezisoučet " soklů PVC (2,95+1,28+0,08)*2-(0,8*3) "01 (3,65+0,08+1,7)*2-(0,6*2+0,8*3) "02 (1,995+3,39+0,72+2,2+0,73+0,95)-0,8*2 "03 (1,355+0,86+1,175) " 04+05 (3,65+4,39)*2-0,8*2 "06 (2,27+4,19)*2-0,8 "07 (2,27+4,08)*2-0,8 "08 (2,95+3,45)*2-0,8 "09 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*6 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	208,055	53,40	11 110,14
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	69,750	9,80	683,55
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*7 0,6*1,97*2*3 Mezisoučet 0,8*2,07 2,95*1,5*2 2,25*1,5*2 1,5*1,5 Mezisoučet Součet	m2	48,662	16,70	812,66
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 3,83+6,22+8,58+2,31+1,05+16,02+9,51+9,26+10, 22+2,75 fplocha01 Součet	m2	69,750	25,60	1 785,60
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000	780,00	780,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	301,80	301,80
22	M	55331177a	zárubeň ocelová pro běžné zdění do 190 š800 L/P	kus	1,000	780,00	780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							21 771,90
23	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	200,00	400,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
24	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
25	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláštích v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,230	24,40	1 689,21
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			3,83+6,22+8,34+2,07+1,01+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,230		
		fplocha02	Součet		69,230		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,230	44,00	3 046,12
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		69,230		
			Součet		69,230		
28	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	2,00	160,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
29	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000	3,70	296,00
			" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce		80,000		
			Součet		80,000		
30	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC (vč.příp.omítek)	m3	1,651	374,50	618,30
			2,54*0,65 " dle TZ a přílohy 02, u vest.skříně v mč.01		1,651		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	132,20	729,22
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			0,8*1,97 " zárubeň z 01 do 02		1,576		
			" zárubeň 60/197 z 03 do 04 a 04 do 05 je vybourána jako součást umakartového jádra				
			0,6*1,97*2 " zárubně z 09 na lodžii		2,364		
			Součet		5,516		
32	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	28,040	292,40	8 198,90
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			(0,8+1,97*2)*2 " zárubeň z 01 do 02		9,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,6+1,97*2)*2 " zárubeně z 09 na lodžii		9,080		
			Součet		28,040		
33	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
35	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
36	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	69,750	26,00	1 813,50
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		69,750		
		fstrop01	Součet		69,750		
37	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	181,269	19,90	3 607,25
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,51*(2,95+1,28+0,08)*2-0,8*1,97*3 "01		16,908		
			2,52*(3,65+1,7)*2-(0,6*1,97*2+1,97*0,8*3) "02		19,872		
			2,52*(2,09+3,39+0,72+2,2+0,73+0,93)- (1,97*0,8+2,2*1,5+0,6*1,97) "03		19,293		
			2,52*(0,03+1,51+0,86+1,22+0,03+0,3+0,03)- (1,97*0,6) "04+05		8,848		
			2,52*(3,65+4,39)*2-(1,97*0,8*2+2,95*1,5) "06		32,945		
			2,52*(2,27+4,19)*2-(1,97*0,8+1,53*1,5) "07		28,687		
			2,52*(2,27+4,08)*2-(1,97*0,8+2,27*1,5) "08		27,023		
			2,54*(2,95+3,45)*2-(1,97*0,8-1,97*0,6+2,95*1,5) "09		27,693		
		fsteny01	Součet		181,269		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							10 337,67
38	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	11,311	188,20	2 128,73
39	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,311	20,70	234,14
40	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,311	107,50	1 215,93
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,354	4,70	744,26
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,311	397,20	4 492,73
43	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,870	312,50	1 521,88

PSV - Práce a dodávky PSV

253 986,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 755,62

44	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,038	24,20	97,72
			(1,53+0,125)*(0,1+1,355+0,125+0,86) " dle TZ a přílohy 04, mč.04+05, i pod SDK příčkami		4,038		
		f71101	Součet		4,038		
45	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	11,269	40,00	450,76
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,0*(0,7+1,355+1,53+0,6) "04 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a veldle ní		2,250		
					8,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,15*(0,1+1,355-0,6) " 04 zbývající sokl na výšku 150mm		0,128		
			0,15*(1,175+0,86)*2-0,15*0,6 " 05 sokl na výšku 150mm		0,521		
		f71102	Součet		11,269		
46	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	45,921	35,80	1 643,97
			f71101*1,5*2		12,115		
			f71102*1,5*2		33,806		
			Součet		45,921		
47	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,140	49,10	497,87
			1,5 " 02		1,500		
			(1,53+1,355)*2-0,6 "04		5,170		
			(1,175+0,86)*2-0,6 "05		3,470		
			Součet		10,140		
48	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2	m2	30,614	1,20	36,74
			f71102*2		8,076		
			Součet		22,538		
					30,614		
49	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,049	582,80	28,56
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 669,00
50	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 340,00
51	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 000,00
52	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařízení předměty				22 148,33
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
55	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
56	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000	56,70	56,70
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
57	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
58	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplácením nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
59	K	725241531	Vanicka sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
60	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
62	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč. zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
64	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
65	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
66	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
68	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
69	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
70	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
71	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
72	K	72561913R	Montáž sporáku vč. napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
73	M	54112090R	sporák kombinovaný 4x plyn. hořáky a el. trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 330,00	3 330,00
74	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	500,00	500,00
75	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
76	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
77	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 495,20

78	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
----	---	----------	---	-----	----------------	--------	----------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

26 281,00

79	K	740991001	Elektro (silno-slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	69,750 69,750 69,750	356,00	24 831,00
80	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00

763 - Konstrukce suché výstavby

19 891,77

81	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč. povrchových úprav	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
82	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,674	600,00	1 604,40
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,52*1,53-0,6*1,97		2,674		
		f763001	Součet		2,674		
83	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	10,004	714,00	7 142,86
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,52*(0,1+1,355+0,125+0,86+1,53)		10,004		
		f763002	Součet		10,004		
84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	25,356	6,70	169,89
			f763001*2		5,347		
			f763002*2		20,009		
			Součet		25,356		
85	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	22,680	27,80	630,50
			2,52*9 " dle technické zprávy a přílohy 04		22,680		
86	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,678	27,10	343,57
			f763001		2,674		
			f763002		10,004		
			Součet		12,678		
87	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,167	456,00	988,15
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,52*0,86		2,167		
		f76302	Součet		2,167		
88	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,167	6,70	14,52
			f76302		2,167		
			Součet		2,167		
89	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,167	18,00	39,01
			f76302		2,167		
			Součet		2,167		
90	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,080	415,00	1 278,20
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080		
		f763005	Součet		3,080		
91	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,935	53,00	738,56
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,53+0,125+0,1+1,355+0,125+0,86		4,095		
			(1,53+1,355)*2		5,770		
			(1,175+0,86)*2		4,070		
			Součet		13,935		
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,080	12,70	39,12
			f763005		3,080		
93	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,080	10,70	32,96
			f763005		3,080		
94	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,964	36,80	145,88
			f763005*1,17		3,604		
95	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,080	21,60	66,53
			f763005		3,080		
96	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
97	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
100	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
101	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
102	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
103	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
104	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
105	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkokarton 5600mm	kus	1,000	524,00	524,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,768	562,00	431,62
766 - Konstrukce truhlářské							102 509,97
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	18,60	186,00
			10 " dle technické zprávy a přílohy 02		10,000		
108	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
109	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000	78,00	78,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
111	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří dvojitých včetně křídel	m2	19,506	93,40	1 821,86
			" dle TZ a přílohy 04				
			0,8*2,07		1,656		
			2,95*1,5*2		8,850		
			2,25*1,5*2		6,750		
			1,5*1,5		2,250		
		f766001_1_1	Součet		19,506		
112	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranělem)	m2	19,506	50,70	988,95
			f766001_1_1		19,506		
113	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	17,850	335,80	5 994,03
			f766001_1_1 " dle TZ a přílohy 04		19,506		
			-0,8*2,07		-1,656		
		f766P1_1	Součet		17,850		
			ozn.: O1+O2+O10 komplet- sestava oken				
114	M	61140032R	plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na	m2	17,850	2 800,00	49 980,00
			f766P1_1		17,850		
115	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	1,656	339,80	562,71
			0,8*2,07 " dle TZ a přílohy 04		1,656		
		f766P2_1	Součet		1,656		
			ozn.: O9 komplet- balkonové dveře plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	1,656	4 400,00	7 286,40
116	M	61143253R	f766P2_1 "		1,656		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m ²	kus	12,000	12,90	154,80
			12 " dle technické zprávy a přílohy 02		12,000		
118	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	9,000	319,70	2 877,30
			9" dle technické zprávy a přílohy 04		9,000		
119	M	611628000R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
120	M	611628120R	ozn.05+07 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000	2 050,00	12 300,00
			5+1 "dle TZ a přílohy 04		6,000		
121	M	611628100R	ozn.06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
			1 " dle TZ a příl. 04		1,000		
122	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
123	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
124	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
125	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
126	M	611653320	ozn.08 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
127	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
128	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dviřka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
129	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,548	553,40	856,66

767 - Konstrukce zámečnické

1 418,77

130	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek	m2	16,002	53,40	854,51
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů				
			2,52*1,53*2		7,711		
			2,52*(0,03+1,51+0,03+0,86)		6,124		
			2,52*0,86		2,167		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f76701	Součet		16,002		
131	K	767581801	Demontáž plechového / umakartového / podhledu	m2	3,360	86,70	291,31
			2,31+1,05 "dle technické zprávy a příloh 02		3,360		
		f76702	Součet		3,360		
132	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,360	19,00	63,84
		f76702			3,360		
133	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů / stěny jádra a montovaných příček a podhledů /	m2	19,362	10,80	209,11
		f76701	" izolace stěn jádra		16,002		
		f76702	" TI pohledu koupelny		3,360		
		Součet			19,362		
771 - Podlahy z dlaždic							1 899,27
134	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací směsí (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,080	204,90	631,09
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080		
		f77101	Součet		3,080		
135	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,080	190,00	585,20
		f77101			3,080		
136	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,080	6,60	20,33
		f77101			3,080		
137	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,840	13,35	131,36
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,53+1,355)*2 "03		5,770		
			(1,175+0,86)*2 "08		4,070		
		Součet			9,840		
138	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
139	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,080	53,40	164,47
		f77101	" dle TZ a přílohy 02		3,080		
140	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,084	324,00	27,22
776 - Podlahy povlakové							33 443,07
141	K	776401800	Odstranění soklíků a tišť pryžových nebo plastových	m	87,540	43,20	3 781,73
			" dle technické zprávy a příloh 02,				
			(2,95+0,08+1,28)*2-0,8*3 "01		6,220		
			(3,65+0,08+1,7+0,62)*2-0,6*2-0,8*3 "02		8,500		
			(3,65+3,39)*2-0,8*2 "03		12,480		
			(1,53+1,51)*2-0,6*2 "04		4,880		
			(1,22+0,86)*2-0,6*2 "05		2,960		
			(3,65+4,39)*2-0,8*2 "06		14,480		
			(2,27+4,19)*2-0,8 "07		12,120		
			(2,27+4,08)*2-0,8 "08		11,900		
			(3,95+3,45)*2-0,8 "09		14,000		
		Součet			87,540		
142	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	69,750	43,20	3 013,20
			" dle technické zprávy a 02				
			3,83+6,22+8,58+2,31+1,05+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,750		
		Součet			69,750		
143	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	76,460	43,40	3 318,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(2,95+0,08+1,28)*2-0,8*3 "01		6,220		
			(3,65+0,08+1,7)*2-0,6*2-0,8*3 "02		7,260		
			(3,65+3,39)*2-0,8*2 "03		12,480		
			(3,65+4,39)*2-0,8*2 "06		14,480		
			(2,27+4,19)*2-0,8 "07		12,120		
			(2,27+4,08)*2-0,8 "08		11,900		
			(2,95+3,45)*2-0,8 "09		12,000		
		f77601	Součet		76,460		
144	M	284110090	listu speciální soklovou PVC 10 x 80 mm tl. 20 mm	m	84,106	40,70	3 423,11
			f77601*1,1		84,106		
145	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,150	55,70	3 684,56
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			3,83+6,22+8,34+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		66,150		
		f77602	Součet		66,150		
146	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,380	120,00	9 525,60
			f77602*1,2		79,380		
147	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,150	10,10	668,12
			f77602		66,150		
148	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,538	63,00	1 041,89
			f77602*0,25		16,538		
149	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,150	2,40	158,76
			f77602		66,150		
150	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,150	17,10	1 131,17
			f77602		66,150		
151	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,150	53,40	3 532,41
			f77602		66,150		
152	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,684	240,00	164,16
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				12 948,52
153	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových	m2	0,975	49,40	48,17
			1,5*0,65 " dle TZ a přílohy 02, mč.03		0,975		
			Součet		0,975		
154	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	6,573	220,30	1 448,03
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*0,65 "03		0,975		
			2,0*1,355 "04		2,710		
			2,0*(1,175+0,86)-0,6*1,97 "05		2,888		
		f78101	Součet		6,573		
155	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	6,573	112,80	741,43
			f78101		6,573		
156	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu)	m2	15,378	220,00	3 383,16
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*2,44 "03		3,660		
			2,0*(1,53*2+1,355)-0,6*1,97 "04		7,648		
			2,0*(1,175+0,86) "05		4,070		
		f78102	Součet		15,378		
157	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	24,146	170,00	4 104,82
			f78101*1,1		7,230		
			f78102*1,1		16,916		
			Součet		24,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	21,951	19,00	417,07
			f78101		6,573		
			f78102		15,378		
			Součet		21,951		
159	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,500	78,70	1 613,35
			1,5*3 "03		4,500		
			2,0*4 "04		8,000		
			2,0*4 "05		8,000		
			Součet		20,500		
160	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "04		1,600		
			Součet		1,600		
161	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	12,930	59,00	762,87
			2,44+0,65"03		3,090		
			(1,53+1,355)*2 "04		5,770		
			(1,175+0,86)*2 "05		4,070		
			Součet		12,930		
162	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	21,951	6,70	147,07
			f78101		6,573		
			f78102		15,378		
			Součet		21,951		
163	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,437	324,00	141,59
783 - Dokončovací práce - nátěry							8 630,89
164	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	10,000	138,80	1 388,00
			10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		10,000		
165	K	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	727,60	727,60
					1,000		
166	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	23,519	23,30	547,99
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "03		4,795		
			0,62*(1,2/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,2)*2 "06		5,704		
			0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,7)*2 "07		3,431		
			0,62*(0,7/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,7)*2 "08		3,431		
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "09		6,159		
		f783R01	Součet		23,519		
167	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty f783R01	m2	23,519	196,90	4 630,89
					23,519		
168	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.	m	39,600	1,60	63,36
			02+05+06+07				
			2*(0,73*2+2,52) "03		7,960		
			2*(0,7*2+2,52) "06		7,840		
			2*(0,7*2+2,52) "07		7,840		
			2*(0,73*2+2,52) "08		7,960		
			2*(0,73*2+2,54) "09		8,000		
		f78306	Součet		39,600		
169	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	39,600	27,10	1 073,16
					39,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.) 2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,540	2,60	6,60
171	K	783425621R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) 2,54 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,540	76,10	193,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							13 555,38
172	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,51*(2,95+1,28)*2 "01 2,52*(3,65+1,7)*2 "02 2,52*(2,09+3,39+3,65+0,96) "03 2,52*(0,03+1,51+0,03+0,86) "04+05 2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06 2,52*(2,27+4,19)*2 "07 2,52*(2,27+4,08)*2 "08 2,54*(2,95+3,45)*2-(2,95*1,5) "09 Mezisoučet Součet	m2	278,245	14,00	3 895,43
173	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením " dle TZ a přílohy 02, mč.03 1,5*(-0,65+2,09+3,39+0,72+2,2+0,73+0,96)-1,5*0,8 Součet	m2	12,960	98,80	1 280,45
174	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78311	m2	12,960	8,60	111,46
175	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78311	m2	12,960	82,70	1 071,79
176	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	278,245	6,70	1 864,24
177	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy připraveno 2,07+1,01 součet stropu mč. - (04+05) Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,51*(2,95+1,28)*2 "01 2,52*(3,65+1,7)*2 "02 2,52*(1,995+3,39+3,65+0,96) "03 2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06 2,52*(2,27+4,19)*2 "07 2,52*(2,27+4,08)*2 "08 2,54*(2,95+3,45)*2-2,95*1,5 "09 Mezisoučet Součet	m2	268,282	18,80	5 043,70
f78401							0,000
178	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,374	23,30	288,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,07+1,01 " mč.03+08		3,080		
			Mezisoučet		3,080		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch				
			pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			(2,52-1,5)*(2,44+0,125+1,53) "03		4,177		
			(2,52-2,0)*(1,53+1,355)*2 "04		3,000		
			(2,52-2,0)*(1,175+0,86)*2 "05		2,116		
			Mezisoučet		9,294		
f78403			Součet		12,374		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

37 950,00

179	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
180	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
183	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
184							
185	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
186	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
187	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 28.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806D - Byt č.12, 2+1, ul.Mladých 184, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

267 413,92
0,00

Cena bez DPH

267 413,92

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	267 413,92

0,00
40 112,10

Cena s DPH v **CZK**

307 526,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806D - Byt č.12, 2+1, ul.Mladých 184, 5.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [ČZK]	Cena s DPH [ČZK]
1)	Náklady z rozpočtů	267 413,92	307 526,02
01	B.č. 12/184 Pasportizace a stavební opravy	267 413,92	307 526,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		267 413,92	307 526,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806D - Byt č.12, 2+1, ul.Mladých 184, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 12/184 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

267 413,92
0,00

Cena bez DPH

267 413,92

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 267 413,92

0,00
40 112,10

Cena s DPH

v CZK

307 526,02

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-319, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806D - Byt č.12, 2+1, ul.Mladých 184, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 12/184 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	267 413,92
HSV - Práce a dodávky HSV	58 151,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 829,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 603,66
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	4 717,66
PSV - Práce a dodávky PSV	180 312,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 779,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 148,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	15 640,16
763 - Konstrukce suché výstavby	20 444,10
766 - Konstrukce truhlářské	62 884,76
767 - Konstrukce zámečnické	1 674,40
771 - Podlahy z dlaždic	1 875,00
776 - Podlahy povlakové	18 388,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 521,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 376,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 075,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	28 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	267 413,92

ROZPOČET

Stavba: 20150806D - Byt č.12, 2+1, ul.Mladých 184, 5.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 12/184 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 19.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							267 413,92
HSV - Práce a dodávky HSV							58 151,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							42 829,83
1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísní stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří " Pozn.: u oken nepočítáno, je v ploše omítek a sanací Součet	m2	0,408	250,00	102,00
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	39,860	170,00	6 776,20
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	91,556	150,00	13 733,40
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*10 " 10% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)	m2	3,986	35,00	139,51
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*10 " 10% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	9,156	35,00	320,46
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,986	315,00	1 255,59
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	9,156	290,00	2 655,24
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,986	66,70	265,87
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	9,156	53,40	488,93
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61101	m2	39,860	10,00	398,60
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	39,860	53,40	2 128,52
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	91,556	6,70	613,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	91,556	53,40	4 889,09
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (3,0+1,5)*2*2 (1,5+1,5)*2 Mezisoučet " obkladů 0,65*2 "03 0,03+1,47+0,065 "04 0,03+1,47+0,065 "05 Mezisoučet " soklů PVC (1,28+2,47+0,08+1,28)-0,8*3 "01 (3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02 (2,47+1,585*2)-0,6 "03 (3,0+4,54+0,08)*2-0,8 "06 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,8+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	102,680	53,40	5 483,11
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	39,860	9,80	390,63
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*3 0,6*1,97*2*3 Mezisoučet 3,0*1,5*2 1,5*1,5 Mezisoučet Součet	m2	27,798	16,70	464,23
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 3,25+15,57+4,15+2,24+0,97+13,68 fplocha01 Součet	m2	39,860	25,60	1 020,42
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04 zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
20	M	55331229R		kus	1,000	780,00	780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 603,66
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000	200,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
23	K	931101050	Záslepení větr. otvorů v obv. pláštích v interiéru v místě pův. spízní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt. síťovinou+finální povrch. úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn. 05	kus	1,000	267,00	267,00
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,22+15,57+3,91+2,1+0,93+13,68	m2	39,410	24,40	961,60
		fplocha02	Součet		39,410		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02	m2	39,410	44,00	1 734,04
			Součet		39,410		
26	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	2,00	160,00
27	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000	3,70	296,00
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň 60/197 z 01do04 a 01do05 je vybourána jako součást umakartového jádra Součet	m2	1,576	132,20	208,35
29	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480	292,40	2 771,95
30	K	97608111R	Odstanění všech garnýží a rolet vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	260,40	260,40
31	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kpl	1,000	299,00	299,00
32	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04	kpl	1,000	187,00	187,00
33	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č. 02 fplocha01	m2	39,860	26,00	1 036,36
		fstrop01	Součet		39,860		
34	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,51*(2,47+1,295*2)-0,8*1,97*3 "01 2,51*(3,43+4,54)*2-0,8*1,97-0,6*1,97-3,0*1,5 "02	m2	91,556	19,90	1 821,96
					7,973		
					32,751		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,51*(2,47+1,68*2)-0,6*1,97-1,5*1,5 "03		11,201		
			2,51*(0,03+1,47+0,065)*2 "04+05		7,856		
			2,51*(3,0+4,54)*2-0,8*1,97-3,0*1,5 "06		31,775		
		fsteny01	Součet		91,556		
							4 717,66
		99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)					
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,895	188,20	921,24
35	K	997013117	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,895	20,70	101,33
36	K	997013219	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,895	107,50	526,21
37	K	997013501	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,530	4,70	322,09
38	K	997013509	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,895	397,20	1 944,29
39	K	997013831	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,888	312,50	902,50
40	K	998018003					
							180 312,77
		PSV - Práce a dodávky PSV					2 779,81
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,137	24,20	100,12
41	K	711111051	2,47*(0,1+1,45+0,125) " dle TZ a přílohy 04, mč.04+05 i pod příčkama		4,137		
		f71101	Součet		4,137		
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	11,367	40,00	454,68
42	K	711112051	" dle technické zprávy a přílohy 04 na výšku obkladu za dřezem		2,250		
			dl 1,50m		8,470		
			2,0*(0,4+1,45+1,485+0,9) "04 na výšku obkladu vedle a za umyvadlem, sprch,koutem a pračkou a vedle ní		0,155		
			0,15*(1,45-0,9+1,485-0,4-0,6) " 04 zbývající sokl na výšku 150mm		0,492		
			0,15*(1,085+0,855)*2-0,15*0,6 " 05 sokl na výšku 150mm		11,367		
		f71102	Součet		46,514	35,80	1 665,20
43	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	12,412		
			f71101*1,5*2		34,102		
			f71102*1,5*2		46,514		
			Součet		10,050	49,10	493,46
44	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	1,500		
			" dle technické zprávy a přílohy 04		5,270		
			1,5 " 03		3,280		
			(1,45+1,485)*2-0,6 "04		10,050		
			(1,085+0,855)*2-0,6 "05				
			Součet				
45	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za	m2	31,009	1,20	37,21
			f71101*2		8,275		
			f71102*2		22,735		
			Součet		31,009		
46	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,050	582,80	29,14
							1 669,00
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
			ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demonťáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
47	K	721Agr01	1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
48	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
49	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							22 148,33
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
51	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
52	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
54	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
55	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
56	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
57	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1 -kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
58	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
59	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
61	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
63	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
65	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
66	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
67	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
68	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	367,00	367,00
70	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 330,00	3 330,00
71	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	500,00	500,00
72	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	995,00	995,00
73	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
74	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128	1 669,00	213,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
75	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							15 640,16
76	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01	m2B P	39,860	356,00	14 190,16
					39,860		
					39,860		
77	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
					1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							20 444,10
78	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
					1,000		
79	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,836	600,00	2 301,60
					3,836		
					3,836		
80	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	9,800	714,00	6 997,20
					9,800		
					9,800		
81	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2	m2	27,271	6,70	182,72
					7,671		
					19,600		
					27,271		
82	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*8 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	20,320	27,80	564,90
					20,320		
83	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002	m2	13,636	27,10	369,54
					3,836		
					9,800		
					13,636		
84	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,146	456,00	978,58
					2,146		
					2,146		
85	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,146	6,70	14,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76302		2,146		
			Součet		2,146		
86	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,146	18,00	38,63
			f76302		2,146		
			Součet		2,146		
87	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,030	415,00	1 257,45
			2,10+0,93 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,030		
		f763005	Součet		3,030		
88	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	14,690	53,00	778,57
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,47*2		4,940		
			(1,45+1,485)*2		5,870		
			(1,085+0,855)*2		3,880		
			Součet		14,690		
89	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,030	12,70	38,48
			f763005		3,030		
90	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,030	10,70	32,42
			f763005		3,030		
91	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,900	36,80	143,52
			f763005*1,17		3,545		
92	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,030	21,60	65,45
			f763005		3,030		
93	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
94	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
95	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000	38,60	38,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
99	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
100	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
101	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	267,00	267,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
102	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	1,000	524,00	524,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
103	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,809	562,00	454,66
766 - Konstrukce truhlářské							62 884,76
104	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	18,60	111,60
			6 " dle technické zprávy a přílohy 02		6,000		
105	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
106	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	78,00	78,00
108	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří dvojítych včetně křídel " dle TZ a přílohy 04 3,0*1,5*2 1,5*1,5 f766001_1_1 Součet	m2	11,250 9,000 2,250 11,250	93,40	1 050,75
109	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem) f766001_1_1	m2	11,250 11,250	50,70	570,38
110	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu f766001_1_1 " dle TZ a přílohy 04 f766P1_1 Součet	m2	11,250 11,250 11,250	335,80	3 777,75
111	M	61140032R	ozn.: 06-09 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ f766P1_1	m2	11,250 11,250	2 800,00	31 500,00
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 6 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	6,000 6,000	12,90	77,40
113	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 5" dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.04+06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 "dle TZ a přílohy 04	kus	5,000 5,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000	319,70 1 500,00 1 775,00 2 050,00	1 598,50 3 000,00 1 775,00 4 100,00
114	M	611628000R		kus	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	611628100R		kus	1,000	1 775,00	1 775,00
116	M	611628120R		kus	2,000	2 050,00	4 100,00
117	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000 1,000	210,00	210,00
118	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	138,80	138,80
119	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	350,00	350,00
120	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.07 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000 1,000	543,40	543,40
121	M	611653320		kus	1,000	3 570,00	3 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800	1 046,70	1 884,06
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
123	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800	4 250,00	7 650,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
124	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,079	553,40	597,12
767 - Konstrukce zámečnické							1 674,40
125	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek	m2	20,256	53,40	1 081,67
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů				
			2,51*2,47*2		12,399		
			2,51*(1,47+0,82)		5,748		
			2,51*0,84		2,108		
		f76701	Součet		20,256		
126	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,210	86,70	278,31
			2,24+0,97 "dle technické zprávy a přílohy 02		3,210		
		f76702	Součet		3,210		
127	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,210	19,00	60,99
			f76702		3,210		
128	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	23,466	10,80	253,43
			f76701 " izolace stěn jádra		20,256		
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,210		
			Součet		23,466		
771 - Podlahy z dlaždic							1 875,00
129	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,030	204,90	620,85
			2,1+0,93 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,030		
		f77101	Součet		3,030		
130	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,030	190,00	575,70
			f77101		3,030		
131	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,030	6,60	20,00
			f77101		3,030		
132	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,750	13,35	130,16
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,45+1,485)*2 "04.		5,870		
			(1,085+0,855)*2 "05		3,880		
			Součet		9,750		
133	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstěň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
134	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,030	53,40	161,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	998771104	f77101 " dle TZ a přílohy 02 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	3,030 0,083	324,00	26,89
776 - Podlahy povlakové							18 388,68
136	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (2,47+0,08+1,295)*2-0,6*2-0,8*3 "01 (3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02 (2,47+1,68)*2-0,6 "03 (1,565+1,47)*2-0,6 "04 (0,84+1,15)*2-0,6 "05 (3,0+4,54+0,08)*2-0,8 "06 Součet	m	49,620 4,090 14,540 7,700 5,470 3,380 14,440 49,620	43,20	2 143,58
137	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 3,25+15,57+4,15+2,24+0,97+13,68 Součet	m2	39,860 39,860 39,860	43,20	1 721,95
138	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (2,47+0,08+1,28)*2-0,8*3-0,6*2 "01 (3,43+4,54)*2-0,8-0,6 "02 (2,47+1,585)*2-0,6 "03 (3,0+4,54+0,08)*2-0,8 "06 Součet	m	40,550 4,060 14,540 7,510 14,440 40,550	43,40	1 759,87
139	M	f77601 284110090	listu speciální soklová PVC 10 x 80 mm tl. 20 mm f77601*1,1	m	44,605 44,605	40,70	1 815,42
140	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 3,22+15,57+3,91+13,68 Součet	m2	36,380 36,380 36,380	55,70	2 026,37
141	M	f77602 284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	43,656 43,656	120,00	5 238,72
142	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	36,380 36,380	10,10	367,44
143	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	9,095 9,095	63,00	572,99
144	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	36,380 36,380	2,40	87,31
145	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	36,380 36,380	17,10	622,10
146	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	36,380 36,380	53,40	1 942,69
147	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,376	240,00	90,24
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							13 521,57
148	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných 1,5*0,65 " dle TZ a přílohy 02 Součet	m2	0,975 0,975 0,975	49,40	48,17
149	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,65*2 "03 2,0*1,45 "04 2,0*1,085 "05 Součet	m2	7,020 1,950 2,900 2,170 7,020	220,30	1 546,51
f78101							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	7,020	112,80	791,86
			Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	7,020		
151	K	78147412R	1,5*2,47 "03		3,705		
			2,0*(1,485*2+1,45)-0,6*1,97 "04		7,658		
			2,0*(0,855*2+1,085)-0,6*1,97 "05		4,408		
		f78102	Součet		15,771		
152	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1	m2	25,070	170,00	4 261,90
			f78102*1,1		17,348		
			Součet		25,070		
153	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101	m2	22,791	19,00	433,03
			f78102		15,771		
			Součet		22,791		
154	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	22,000	78,70	1 731,40
			1,5*4 "03		6,000		
			2,0*4 "04		8,000		
			2,0*4 "05		8,000		
			Součet		22,000		
155	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "04		1,600		
			Součet		1,600		
156	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	13,520	59,00	797,68
			2,47+0,65*2 "03		3,770		
			(1,45+1,485)*2 "04		5,870		
			(1,085+0,855)*2 "05		3,880		
			Součet		13,520		
157	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101	m2	22,791	6,70	152,70
			f78102		15,771		
			Součet		22,791		
158	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,456	324,00	147,74
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 376,72
159	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	6,000	138,80	832,80
160	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	727,60	727,60
161	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04	m2	13,929	23,30	324,55
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "02		6,159		
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 "03		2,976		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 "06		4,795		
		f783R01	Součet		13,929		
162	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty f783R01	m2	13,929	196,90	2 742,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,73+2,51)*02 2*(0,65+2,51)*03 2*(0,7+2,51)*06 f78306 Součet	m	19,220 6,480 6,320 6,420 19,220	1,60	30,75
164	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	19,220 19,220	27,10	520,86
165	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.) 2,51 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,510 2,510	2,60	6,53
166	K	783425621R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) 2,51 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod	m	2,510 2,510	76,10	191,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							7 075,04
167	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,51*(2,47+1,295*2)*01 2,51*(3,43+4,54)*2-3,0*1,5*02 2,51*(2,47+1,68*2)*03 2,51*(0,03+1,47+0,065)*04+05 2,51*(3,0+4,54)*2-3,0*1,5*06 Mezisoučet f78400 Součet	m2	139,982 39,860 39,860 12,701 35,509 14,633 3,928 33,351 100,122 139,982	14,00	1 959,75
168	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 2,51*(1,68+2,47+1,68)-0,6*1,97-1,5*1,5" mč. 03, dle TZ a přílohy 02 f78404 Součet	m2	11,201 11,201 11,201	32,60	365,15
169	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	11,201 11,201	8,60	96,33
170	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	11,201 11,201	82,70	926,32
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400	m2	139,982 139,982	6,70	937,88
172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,01+0,93)" odpočet stropů mč. - (04+05) Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,51*(2,47+0,08+1,28*2)*01 2,51*(3,43+4,54)*2-3,0*1,5*02 2,51*(2,47+1,585*2)*03 2,51*(3,0+4,54)*2-3,0*1,5*06 Mezisoučet f78401 Součet	m2	132,313 36,470 36,470 12,826 35,509 14,156 33,351 95,843 132,313	18,80	2 487,48
173	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,967	23,30	302,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,1+0,93 " mč.03+08		3,030		
			Mezisoučet		3,030		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,51*2,47 "01		6,200		
			2,51*(2,47-1,5) "03		2,435		
			(2,51-2,0)*1,47 "04		0,750		
			(2,51-2,0)*1,085 "05		0,553		
			Mezisoučet		9,937		
f78403			Součet		12,967		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 950,00

174	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
175	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
176	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
177	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
178	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
179	-	-	-				
180	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
181	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
182	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 19.000,-Kč bez DPH		1,000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka	Pasportizace a stavební opravy
Číslo zakázky	HM2015-06-325
Zakázka	Bělehradská č.p. 379, byt č.2, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel	Statutární město Pardubice
Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel	dle výběrového řízení
Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant	HM-PROJEKT s.r.o.
Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
--------------------	--------------------

Pasportizace a stavební opravy
Bělehradská č.p. 379, byt č.2, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
02: Byt č. 2	192 560	3,1	28 884	221 445
0: Vedlejší rozpočtové náklady	10 950		1 643	12 593
006: Úpravy povrchu	21 097	1,1	3 165	24 262
009: Ostatní konstrukce a práce	12 362	0,1	1 854	14 216
099: Přesun hmot HSV	2 743		411	3 155
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 403	0,0	211	1 614
721: Vnitřní kanalizace	1 819	0,0	273	2 092
722: Vnitřní vodovod	4 340		651	4 991
725: Zařizovací předměty	16 541	0,1	2 481	19 022
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	374		56	430
740: Silnoproud	13 355	0,0	2 003	15 358
751: Vzduchotechnika	3 495	0,0	524	4 019
763: Konstrukce montované	22 514	0,8	3 377	25 891
764: Konstrukce klempířské	798	0,0	120	918
766: Konstrukce truhlářské	33 152	0,3	4 973	38 125
767: Konstrukce zámečnické	1 645		247	1 892
771: Podlahy z dlaždic	1 831	0,0	275	2 106
776: Podlahy povlakové	9 682	0,1	1 452	11 134
777: Podlahy lité	1 748	0,0	262	2 010
781: Obklady	13 329	0,4	1 999	15 328
783: Nátěry	2 833	0,0	425	3 258
784: Malby	3 548	0,1	532	4 080
V05: Finanční náklady	13 000		1 950	14 950

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 15 % ze základny: 192 560

Celkem (včetně DPH)

Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt č.2, Pardubice

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
02: Byt č. 2								
0: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON 011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	-	1,0	750,00 Kč	750
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	5000,00	5 000
3.	ON 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	1500,00	1 500
4.	ON 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	500,00	500
5.	ON 034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	200,00	200
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ON 045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	-	1,0	1000,00	1 000
8.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,0	-	1,0	1000,00	1 000
9.	B 97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	-	1,0	1000,00	1 000
006: Úpravy povrchu								
10.	SP 61131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle IS a přílohy 04 penetrační vstříkní penetračních ploch stropů dle tabulky množství strop strop	m2	19,35	-	19,35	10,00	194
11.	SP 611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm strop dle tabulky množství strop strop	m2	19,35	-	19,35	53,40	1 033
12.	SP 611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky množství strop strop	m2	19,35	-	19,35	170,00	3 290
13.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle IS a přílohy 04 penetrační vstříkní penetračních ploch strop strop 01 předstřik 2, 3* (3, 1, 2*2, 3*2, 3*1)-0, 3*2, 0, 2*2 0, 12* (0, 3*2, 3*2); Spálena vstupní dveře vzd. SDK obkladu u přečky 1, 3*2, 2*2 34 Pokoj + kk 2, 3*2 (5, 2*2, 3*2)-0, 3*2, 3*1, 3*1, 0-0, 3*2, 4 -3, 5* (1, 3*2, 3*2, 3*2, 3*2) obklad kk	m2	45,387	-	45,387	6,70	304
14.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,387	-	45,387	53,40	2 424
15.	SP 612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	45,275	-	45,275	150,00	6 791

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP 619991001	2,5*(3,16+2,83+0,91)-0,9*2,02*2 0,1*(0,91+2,36*2);špaleta vstupní dveře nad SDK obkladem u pračky 1,5*0,885 04 Pokoj + kk 2,5*(5,25*2+2,83*2)-0,9*2,02-1,2*1,6-0,9*2,4 -1,5*(1,45+0,3+0,4+1,2);obklad kk Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou plochy dle přílohy 04 bytl	m2	26,1	-	26,1	9,80	256
17.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou obklad křídla 0,8*1,97*2*2 0,6*1,97*2*2 okna 0,9*2,4 1,2*1,6 linka (1,2+1,4)*(0,9+0,6+0,8+0,5)	m2	22,392	-	22,392	16,70	374
18.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladu dveře 12 a přílohy 04 okna oken, parapetů a lodžiových dveří 2,4*2+0,9*2+1,2*2 obklady 02 koupelna 1,75*2+1,2*2 03 WC 1,0*2+0,85*2-0,7 04 KK 1,2+0,4+0,3+1,45+1,5*2 sokly PVC 01 předstín 3,16+2,73+1,82+0,12*2-0,9*2 04 pokoj + kk 2,83*2+5,25*2-0,9 -1,2-0,4-0,3-1,45;obklad kk nové zárubně (ne v SDK)	m	42,31	-	42,31	53,40	2 259
19.	SP 622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	17,48	-	17,48	29,40	514
20.	SP 622611132	Natěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 06 lodžie	m2	17,48	-	17,48	128,00	2 237

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 05 lodžie	m2	17,48	-	17,48	43,10	753
22.	SP 633811111	Broušení - srovnání nerovnosti stávajících podlah - po dmtz náslapných vrstev vč. vysátí	m2	26,1	-	26,1	25,60	668
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	SP 009X001	Osazení plastových dveří s osazovacím rámečkem - 300x300 mm	ks	1,0	-	1,0	126,00	126
24.	H 59030711	Dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm / plast barva bílá	kus	1,0	-	1,0	457,00	457
25.	B 931101001	Demontáž ventilátoru s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0	200,00	400
26.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,1	-	26,1	24,40	637
27.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,1	-	26,1	44,00	1 148
28.	SP 952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	40,0	-	40,0	2,00	80
29.	SP 952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	40,0	-	40,0	3,70	148
30.	SP 962031135	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 50 mm	m2	0,66	-	0,66	54,40	36
31.	SP 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,44	-	1,44	47,30	68
32.	SP 965081611	Odsekání soklíků rovných	m	2,9	-	2,9	20,70	60
33.	SP 968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku	m2	4,08	-	4,08	93,40	381
34.	B 97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, dřážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0	299,00	299

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	B	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	26,1	-	187,00	4 881
36.	SP	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	19,35	-	26,00	503
37.	SP	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	45,275	-	19,90	901
38.	SP	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	17,48	-	21,30	372
39.	SP	978059511	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,84	-	49,40	41
40.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	2,487	-	35,00	87
41.	SP	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči	m2	0,968	-	35,00	34
42.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,487	-	290,00	721
43.	SP	985311211	Reprofilace podhledu cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	0,968	-	315,00	305
44.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,37	-	500,00	185

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
45.	SP 985312111	Sterka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,487	-	2,487	53,40	133
46.	SP 985312121	Sterka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	0,968	-	0,968	66,70	65
47.	SP 985323111	Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,37	-	0,37	254,00	94
48.	SP X931002	Demontáž stávajících plech. dvířek v KK s osazovacím rámečkem - 300x300	ks	1,0	-	1,0	200,00	200
099: Přesun hmot HSV								
49.	SP 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,035	-	3,035	188,20	571
50.	SP 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,035	-	3,035	20,70	63
51.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,035	####	3,035	107,50	326
52.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,035	####	42,494	4,70	200
53.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,035	-	3,035	397,20	1 206
54.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,208	-	1,208	312,50	377
711: Izolace proti vodě a vlhkosti								
55.	H 24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	13,92	2,00	14,198	35,80	508
56.	H 28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,2	15,00	11,73	49,10	576
57.	SP 711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,05	-	3,05	24,20	74
58.	SP 711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky	m2	5,65	-	5,65	40,00	226

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>speciální kout 2, 3* (1, 0+1, 0) za umyvadla 0, 5*0, 6 sehl v podlahy 0, 15* (1, 75*2+1, 2*2-1, 0-1, 0-0, 7) 04 KK za dřezem 0, 5*0, 6 03 WC sehl v podlahy 0, 15* (1, 0*2+0, 83*2-0, 7)</p>								
59.	SP	711199095	m2	8,7	-	8,7	1,20	10
60.	SP	998711101	t	0,015	-	0,015	582,80	9
<p>721: Vnitřní kanalizace</p>								
61.	SP	721226511	kus	1,0	-	1,0	150,00	150
62.	B	721Agr01	kpl	1,0	-	1,0	1669,00	1 669
<p>722: Vnitřní vodovod</p>								
63.	B	722Agr01	kpl	1,0	-	1,0	4340,00	4 340
<p>725: Zařizovací předměty</p>								
64.	H	64232071	kus	1,0	-	1,0	3000,00	3 000
65.	SP	725110814	soubo	1,0	-	1,0	56,70	57
66.	SP	725119122	kus	1,0	-	1,0	233,60	234
67.	SP	725210821	soubo	1,0	-	1,0	56,70	57
68.	SP	725211621	soubo	1,0	-	1,0	767,70	768
69.	SP	725220841	soubo	1,0	-	1,0	367,00	367
70.	SP	725241532	soubo	1,0	-	1,0	2800,00	2 800
71.	SP	725245131	soubo	1,0	-	1,0	3800,00	3 800
72.	SP	725310823	soubo	1,0	-	1,0	233,60	234
73.	SP	725311121	soubo	1,0	-	1,0	1930,00	1 930

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
74.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	-	1,0	190,00	190
75.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4	soubo	3,0	-	3,0	43,40	130
76.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	-	1,0	1000,00	1 000
77.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypuštění	soubo	1,0	-	1,0	634,20	634
78.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	-	1,0	1000,00	1 000
79.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	2,0	-	2,0	16,00	32
80.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,112	-	0,112	2750,00	309
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa									
81.	B	735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového - vč. poměrových měřidel	kus	1,0	-	1,0	373,80	374
740: Silnoproud									
82.	H	54112091	Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečicího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0	3330,00	3 330
83.	B	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavku ČEZ - množství zásuvek dle dřešních standardů	m2BF	22,4	-	22,4	356,00	7 974
740: Silnoproud									
84.	MP	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	-	1,0	1450,00	1 450
85.	MP	740X001	Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	-	1,0	233,60	234
86.	MP	747131400	Montáž přípojky sporákové s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	-	1,0	367,00	367
751: Vzduchotechnika									
87.	B	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	-	1,0	995,00	995
88.	MP	751377011	Mříž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
89.	SP	751X002	Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatné vypínačem s doběhem	ks	2,0	-	2,0	1000,00	2 000
763: Konstrukce montované									
90.	H	28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	9,525	17,00	11,144	36,80	410
91.	H	55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	-	1,0	2430,00	2 430
92.	H	55331299	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	-	2,0	524,00	1 048
93.	H	59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
94.	B	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	-	1,0	1182,00	1 182

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
95.	SP 763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	6,9	-	6,9	600,00	4 140
<p>02 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p> <p>03 WC</p> <p>příčka WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>příčka chodba-WC</p> <p>2,8*0,65</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								
96.	SP 763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	2,5	-	2,5	600,00	1 500
<p>04 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								
97.	SP 763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	9,4	-	9,4	6,70	63
98.	SP 763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,5	-	2,5	27,80	70
99.	SP 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	7,375	-	7,375	10,70	79
<p>05 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								
100.	SP 763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,4	-	9,4	27,10	255
101.	SP 763121222	SDK stěna představená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na bočárky bez nosné kce	m2	2,5	-	2,5	415,00	1 038
<p>06 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								
102.	SP 763121451a	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	8,103	-	8,103	500,00	4 051
<p>07 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								
103.	SP 763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	10,603	-	10,603	6,70	71
104.	SP 763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,603	-	10,603	18,00	191
105.	SP 763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0	587,00	587
106.	SP 763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,05	-	3,05	415,00	1 266
<p>08 koupelna</p> <p>příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xH2</p> <p>2,8* (1,2+1,75)</p> <p>dveřní otvor</p> <p>-0,63*2,0</p>								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
107.	SP 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 koupelna (1,75+1,8)+2 03 WC (1,0+0,95)+2	m	9,6	-	9,6	53,00	509
108.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	3,05	-	3,05	12,70	39
109.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 02 koupelna	m2	2,15	-	2,15	10,70	23
110.	SP 763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	m2	3,05	-	3,05	21,60	66
111.	SP 763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	126,00	126
112.	SP 763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
113.	SP 763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro příslušný vodní včetně dodávky drátů	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
114.	SP 763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci při sprchování baterii včetně dodávky drátů	kus	1,0	-	1,0	417,20	417
115.	SP 763181311	Montáž jednokřídlíové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,0	-	2,0	458,00	916
116.	SP 998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,796	-	0,796	842,00	670
117.	SP 764002851	764: Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,2	-	3,2	100,00	320
118.	SP 764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rS 250 mm 02 kuchyně 1,85+0,9	m	2,25	-	2,25	209,00	470
119.	SP 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	-	0,006	1350,00	8
120.	H 61140011	766: Konstrukce truhlářské Okno plastové jednokřídlí otvíravé pravé - 1200x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění listami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4500,00	33 152
121.	H 61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlí - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění listami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4500,00	4 500
122.	H 61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem	m	1,2	-	1,2	280,00	336

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
123.	H 61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	1500,00	3 000
124.	H 61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0	2050,00	2 050
125.	H 61165610	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0	3570,00	3 570
126.	H 61187396	Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm s 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0	350,00	350
127.	SP 766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	3,949	-	3,949	335,80	1 326
128.	SP 766660001	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,0	-	3,0	319,70	959
129.	SP 766660021	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	543,40	543
130.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
131.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	-	2,0	12,90	26
132.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	-	1,0	132,00	132
133.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahu dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	-	1,0	138,80	139
134.	SP 766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
135.	SP 766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod.	kus	1,0	-	1,0	82,00	82
136.	SP 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0	78,00	78
137.	SP 766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	-	1,0	210,00	210
138.	SP 766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,0	-	2,0	1046,70	2 093
139.	H 766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,0	-	2,0	4250,00	8 500
140.	B 97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	-	1,0	260,40	260

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
141.	SP	998766101						
		Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,312	-	0,312	829,00	258
142.	SP	767582800						
		767: Konstrukce zámečnické						1 645
		Demontáž roštu podhledu	m2	3,266	-	3,266	19,00	62
		02 koupelna						
		1,2*1,9		2,28				
		03 WC		0,986				
		1,12*0,80						
143.	SP	767X001						
		Demontáž příček a obložení umakratových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	19,7	-	19,7	53,40	1 052
		02 koupelna - včetně dveří, rozvaděčů otvů a příslušenství do 1000 mm						
		03 WC		19,7				
		1,2*0,80						
144.	SP	767X002						
		Demontáž plechového / umakratového podhledu	m2	3,266	-	3,266	86,70	283
		02 koupelna						
		1,2*1,9		2,28				
		03 WC		0,986				
		1,12*0,80						
145.	SP	767X003						
		Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledu)	m2	22,966	-	22,966	10,80	248
146.	SP	998767101						
		Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-	-	-	485,00	-
147.	B	59761145R						
		771: Podlahy z dlaždic						1 831
		dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,654	15,00	3,052	190,00	580
148.	SP	771494211						
		Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,9	-	0,9	70,00	63
		05 ložnice						
		0,9		0,9				
149.	SP	771574112						
		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,654	-	2,654	204,90	544
		Podl. ker.						
		-0,1*0,5*2-0,4*0,4-(př.0,5*0,5)/4, plocha spracovávanej kábelu		3,05				
		-0,1*0,5*2-0,4*0,4-(př.0,5*0,5)/4, plocha spracovávanej kábelu		-0,756				
		05 ložnice - nádrž a sokl v dveři						
		0,9*0,2*0,2		0,36				
150.	SP	771591111						
		Podlahy penetrace podkladu	m2	2,654	-	2,654	6,60	18
151.	SP	771591115						
		Podlahy spárování silikonem	m	9,771	-	9,771	13,35	130
		keramické spárování u podlahy						
		02 koupelna						
		(0,9*1,2)*2 = 0,7*2*0,9		3,6				
		03 WC						
		1,12*0,80		2,072				
		03 WC						
		(1,12*0,80)*2 = 0,7		3,6				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
152.	B	771591179R						
153.	SP	771990112						
154.	SP	998771101						
		13. Lístky 0,882						
		Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíh/ Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	m m2 t	1,2 2,654 0,032	- - -	1,2 2,654 0,032	283,00 53,40 485,00	340 142 15
155.	H	28411009						
156.	H	28412285						
157.	H	61155220						
		776: Podlahy povlakové Lísta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m Podlahovina tl. 2 mm / zatěžová třída 32 Penetrace, adhezni můstek Přesun hmot tonážní pod PVC 19,29140,25	m m2 kg	24,47 19,35 4,824	5,00 20,00 -	24,47 19,35 4,824	40,70 120,00 63,00	9 682 1 046 2 786 304
158.	SP	776401800						
		Odstanění soklíky a listů pryžových nebo plastových 01. Předstíh 3,13+2,34+0,32+0,02+0,12 -0,8-0,6*2 01 5,25+212,83+2 -0,8	m	22,53 9,13 - 3,0 16,16 - 0,8	-	22,53	43,20	973
159.	SP	776491111						
		Lepení plastové listy ukončovací samolepicí soklíky a listy 02. Předstíh 3,13+2,34+0,32+0,02+0,12+2 -0,8-0,8*2 04. Pokoj + KK 3,83+2+5,25+2 -0,8	m	24,47 11,11 - 2,0 15,16 - 0,8	-	24,47	43,40	1 062
160.	SP	776511820						
		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 03. Předstíh 4,79+1,01+14,73	m2	20,59 22,53	-	20,59	43,20	889
161.	SP	776521100						
		Lepení pásů povlakových podlah plastových podl. PVC	m2	19,35 1,38	-	19,35	43,40	840
162.	SP	776551830						
		Demontáž povlakových podlah volně položených 05 3+1,03	m2	3,69 3,80	-	3,69	12,10	45
163.	SP	776590100						
164.	SP	776590150						
165.	SP	776590210						
166.	B	77699011R						
167.	SP	998776101						
		Úprava podkladu nášlapných ploch vysálím Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací Pastování a leštění podlahovin ručně Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu) Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	m2 m2 m2 m2 t	19,35 19,35 19,35 19,35 0,089	- - - - -	19,35 19,35 19,35 19,35 0,089	2,40 15,30 17,10 53,40 337,00	46 296 331 1 033 30

777: Podlahy lité

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
168.	SP 777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvív nátěr, vsyp Si pískem / Inapojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spár, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	4,052	-	4,052	431,00	1 746
169.	SP 998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,005	-	0,005	382,00	2
781: Obklady								
170.	H 59761045	Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	21,17	10,00	23,286	170,00	3 959
171.	SP 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,17	-	21,17	220,00	4 657
172.	SP 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,17	-	21,17	112,80	2 388
173.	SP 781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,365	-	2,365	78,70	186
174.	SP 781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,8	-	1,8	88,10	159
175.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	18,95	-	18,95	59,00	1 118

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
176.	SP	781495111						
177.	SP	781495115						
		Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,17	-	21,17	6,70	142
		Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,0	-	17,0	31,80	541
		světlé spávy						
		0,0		0,0				
		0,0		0,0				
		0,0		0,0				
		1,5		0,0				
		0,0		0,0				
		1,5		0,0				
178.	SP	998781101						
		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,37	-	0,37	485,00	179
		783: Natěry						2 833
179.	B	78320181R						
		Odstanění nátěrů z kovových kci oškrábáním vč.odmaštění - otopná tělesa	m2	4,32	-	4,32	23,30	101
		vč.úchyty						
		0,0		4,32				
180.	B	78320182R						
		Odstanění nátěrů z kovových kci lodžiové mezistěny - včetně úchyty a	m2	3,075	-	3,075	23,30	72
		odstanění vyplní spár z EPS						
		0,0		3,075				
		1,23		0,0				
181.	B	78322111A						
		Očištění, odmaštění příp.oškrábání nátěrů + systémový nátěr ponechané ocel.kce v místě	kus	4,0	-	4,0	138,80	555
		zárubní š.do 1000mm						
182.	SP	783221121						
		Natěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní,	m2	3,075	-	3,075	196,90	605
		1x email						
		0,0 - dáleci mezistěna lodžie						
		1,23		0,0				
183.	B	78329529R						
		Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě	kpl	1,0	-	1,0	727,60	728
		instalační šachty						
184.	SP	783325142						
		Natěry syntetické článkových radiátorů barva dražší matný povrch 1x základní,	m2	4,32	-	4,32	76,10	329
		2x email						
185.	SP	783401811						
		Odstanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	5,64	-	5,64	2,60	15
		0,0 - potrubí skupací a přípojovací						
		0,0		5,64				
186.	SP	783425411a						
		Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x	m	5,64	-	5,64	76,10	429
		email						
		784: Malby						3 548

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
187.	SP 784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stěnových stěn a stropů, otvory do jiné plochy se neodčítají 01 Předstřih 2,5* (3,16+2,83+0,91) nad SDK obkladem u pračky 1,5*0,865 04 Pokoj + kk 2,52* (5,25*2+2,83*2) strop stuk	m2	78,621	-	78,621	14,00	1 101
188.	SP 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	92,623	-	92,623	6,70	621
189.	SP 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK, konečnou vrstvou, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 2,5* (3,16+2,83+0,91) 02 2,5* (1,76+1,3)*2 03 5,24* (1,34+0,85)*2 strop SDK	m2	19,028	-	19,028	23,30	443
190.	SP 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na stěnových částech, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 Předstřih 2,5* (3,16+2,83+0,91) nad SDK obkladem u pračky 1,5*0,865 04 Pokoj + kk 2,52* (5,25*2+2,83*2) -1,5* (1,46+0,3+0,4+1,2); obklad kk strop stuk	m2	73,596	-	73,596	18,80	1 384
191.	ON 052103000	V05: Finanční náklady Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 13 000,- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč	13 000,0	-	13 000,0	1,00	13 000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

Číslo zakázky	HM2015-06-326
Zakázka	Bělehradská č.p. 379, byt 42, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel

Statutární město Pardubice

Adresa	Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel

dle výběrového řízení

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel

Ing. Martin Holemý

Pasportizace a stavební opravy
Bělehradská č.p. 379, byt 42, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
42: Byt č.42	267 155	4,8	40 073	307 228
0: Vedlejší rozpočtové náklady	10 950		1 643	12 593
006: Úpravy povrchu	40 537	2,2	6 081	46 618
009: Ostatní konstrukce a práce	23 739	0,2	3 561	27 300
099: Přesun hmot HSV	9 374		1 406	10 780
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 493	0,0	224	1 717
721: Vnitřní kanalizace	1 819	0,0	273	2 092
722: Vnitřní vodovod	4 340		651	4 991
725: Zařizovací předměty	16 557	0,1	2 484	19 041
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	748		112	860
740: Silnoproud	13 355	0,0	2 003	15 358
751: Vzduchotechnika	3 495	0,0	524	4 019
763: Konstrukce montované	26 461	1,0	3 969	30 430
764: Konstrukce klempířské	1 891	0,0	284	2 174
766: Konstrukce truhlářské	43 986	0,4	6 598	50 584
767: Konstrukce zámečnické	2 134		320	2 454
771: Podlahy z dlaždic	1 821	0,0	273	2 094
776: Podlahy povlakové	19 093	0,2	2 864	21 957
777: Podlahy lité	3 417	0,0	513	3 929
781: Obklady	13 186	0,4	1 978	15 164
783: Nátěry	3 233	0,0	485	3 718
784: Malby	6 525	0,2	979	7 504
V05: Finanční náklady	19 000		2 850	21 850
Celkem (bez DPH)	267 155			
DPH	40 073			
DPH 15 % ze základny: 267 155	40 073			

Celkem (včetně DPH) 307 228 CZK

Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt 42, Pardubice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrathé	Výměra	Jedn. cena	Cena
42: Byt č.42								
0: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	011503000						
2.	ON	013254000						
3.	ON	030001000						
4.	ON	034002000						
5.	ON	034103000						
6.	-	-						
7.	ON	045002000						
8.	ON	071002000						
9.	B	97608114R						
006: Úpravy povrchu								
10.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	42,55	42,55	10,00	426
dla 10 a přílohy 04 penetrace všech penetrujících ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dla tabulky místnosti strop_stuk								
11.	SP	611311131	Polažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,55	42,55	53,40	2 272
příl. 04 dla tabulky místnosti strop_stuk								
12.	SP	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	42,55	42,55	170,00	7 234
příl. 04 dla tabulky místnosti strop_stuk								
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	89,313	89,313	6,70	598
dla 10 a přílohy 04 penetrace všech penetrujících ploch stávající omítky před štukováním 01 předstř 2,5*(1,82*2+3,57) 0,06*(2,05*2+1,025) -0,3*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,47*2) -0,3*2,02*2,5*1,6 05 pokoj + WC 2,5*(0,71+1,53*3,22+5,14+1,43*0,6+0,6*2,7+0,96) -0,3*2,02*2,0*1,62*0,9*2,4 -1,5*(0,6*1,0) roškové hz								
14.	SP	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,313	89,313	53,40	4 769

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	93,213	-	93,213	150,00	13 982
16.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 byti	m2	53,3	-	53,3	9,80	522
17.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou obalena hladká 0,5*1,97*2*3 0,7*1,97*2*3 0,5*1,97*2*2 okna 1,5*1,6 1,0*1,62*0,9*2,4 lódžie 1,0*1,0,9*0,6*0,6*0,5) byti	m2	27,26	-	27,26	16,70	455
18.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladu dlaže a panelů 04 okna oken a parapetů 1,5*2*1,6*2 1,0*2*0,9*1*0,4*2 obklady 05 KK 2,0*0,6*0,3*2 sokly PVC 01 předěl 1,03*2*3,57*0,09*2-0,9*2 06 pokoj 2,7*2*4,4*2-0,3 05 pokoj KK 0,77*4,53*3,02*0,3*1,43*0,6*0,05 nové záručné (ne v SDK)	m	59,88	-	59,88	53,40	3 198
19.	SP 622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% - 06 lódžie	m2	28,512	-	28,512	29,40	838
20.	SP 622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 06 lódžie	m2	28,512	-	28,512	128,00	3 650
21.	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 06 lódžie	m2	28,512	-	28,512	43,10	1 229
22.	SP 633811111	Broušení - srovnání nerovnosti stávajících podlah - po dmtz náslapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 04	m2	53,3	-	53,3	25,60	1 364

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	SP 34000998a	Rezaní stěnových dílců z cihelného zdiva tl do 100 mm <i>byti 1 50,3</i>	m	2,5	-	2,5	400,00	23 739 1 000
24.	B 931101001	Demontáž ventilátorků 230 V (provádět citlivě s ohledem na ponechávání konstrukce a - instalace) <i>byti 1 1,0 1,0</i>	kus	2,0	-	2,0	90,00	180
25.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>byti 1 53,3</i>	m2	53,3	-	53,3	24,40	1 301
26.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>byti 1 53,3</i>	m2	53,3	-	53,3	44,00	2 345
27.	SP 952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	120,0	-	120,0	2,00	240
28.	SP 952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	120,0	-	120,0	3,70	444
29.	SP 962031135	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 50 mm <i>podzemní vchod 0,38 (2,28x0,7+2) odbourání odvětrávací příčky u KK 2,3x0,15</i>	m2	1,705	-	1,705	54,40	93
30.	SP 968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár <i>04 - okno 1,5x1,6 05 - balkonová zastava 1,6x1,6x0,9+0,4</i>	m2	7,476	-	7,476	93,40	698
31.	SP 968072455	Vybourání kovových dvířkových zárubní pl do 2 m2 <i>dvíře do 05 0,8x2,02 dvíře patra současně demontáž ústředních písků</i>	m2	1,616	-	1,616	198,00	320
32.	B 97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, drážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař kce apod. vč likvidace)	kpl	1,0	-	1,0	299,00	299
33.	B 97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží <i>byti 1 53,3</i>	m2	53,3	-	53,3	187,00	9 967

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP 978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místnosti strop_štuk	m2	42,55	42,55	26,00	1 106
35.	SP 978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 01 předstěn 2,5*(1,82*2+3,57) 0,09*(2,05*2+1,025) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,47*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5*(0,77*4,53+3,22*8,1+1,43+0,6+0,6+0,06) -0,9*2,02-1,8*1,62-0,9*2,4	m2	93,213	93,213	19,90	1 855
36.	SP 978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 06 lodžie 06 lodžie 2,57*(6+1,3*2); stěny 0,85*6; parapet 0,1*(1,45+1,56*2+0,86+1,79+2,36*2); ostění -1,45*1,56-0,86*2,36-1,79*1,56 7,2; strop	m2	28,512	28,512	21,30	607
37.	SP 978059541	Odeškání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 03 koupelna 0,8*(1,6+0,7)	m2	1,84	1,84	49,40	91
38.	SP 985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 05 plochy funkce stěn - pročištění prasklin a spár očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 předstěn 2,5*(1,82*2+3,57) 0,09*(2,05*2+1,025) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,47*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5*(0,77*4,53+3,22*8,1+1,43+0,6+0,6+0,06) -0,9*2,02-1,8*1,62-0,9*2,4 =plocha -plocha	m2	4,661	4,661	35,00	163

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	SP 985132311	placha*0,05 Ruční dočištění podhledu ocelovými kartáči SE plochy stropu - pročištění prasklin a spár a jejich očištění přil. 04 dle tabulky měřností strop_štuk*0,05	m2	2,128	-	2,128	35,00	74
40.	SP 985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,661	-	4,661	290,00	1 352
41.	SP 985311211	Reprofilace podhledu cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,128	-	2,128	315,00	670
42.	SP 985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,72	-	0,72	500,00	360
43.	SP 985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,661	-	4,661	53,40	249
44.	SP 985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledu tl 2 mm	m2	2,128	-	2,128	66,70	142
45.	SP 985323111	Spojovací mřížky reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,72	-	0,72	254,00	183
46.	SP 997013117	099: Přesun hmot HSV Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5,458	-	5,458	710,00	3 875
47.	SP 997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,458	-	5,458	20,70	113
48.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,458	-	5,458	107,50	587
49.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,458	####	76,405	4,70	359
50.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,458	-	5,458	397,20	2 168
51.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,423	-	2,423	938,00	2 273
52.	H 24551030a	711: Izolace proti vodě a vlhkosti Náter hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1, 6 (3,55+5,74)	kg	14,864	2,00	15,161	35,80	1 493
53.	H 28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 0,9*2+1,0*2=0,7 0,3 koupelna 1,8*2+1,4*2=0,7 2,0 vlnitý kout vana	m	10,8	15,00	12,42	49,10	610
54.	SP 711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,55	-	3,55	24,20	86

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
55.	SP	71112051						
		hydroizolace - včetně zapracování pružné těsnicí pásy	m2	5,74	-	5,74	40,00	230
<p>0,15* (0,9*2+1,0*2-0,7); soubor 03 koupelna 2,0* (1,0+1,0); okolo sprchy 0,15* (0,6*2-1,4-2-0,7-1,0-1,0); soubor 0,0*0,6; 2*8 umyvadel 03 kú 0,6*0,6; 2*8 dřezem</p>								
56.	SP	71119095						
		Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,29	-	9,29	1,20	11
57.	SP	998711103						
		Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	-	0,016	873,00	14
721: Vnitřní kanalizace								
58.	SP	721226511						
		Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0	150,00	150
59.	B	721Agr01						
		ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	1 669,00	1 669
722: Vnitřní vodovod								
60.	B	722Agr01						
		ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	4 340,00	4 340
725: Zařizovací předměty								
61.	H	64232071						
		Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
62.	SP	725110811						
		Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	1,0	-	1,0	56,70	57
63.	SP	725119122						
		Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	1,0	233,60	234
64.	SP	725210821						
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	-	1,0	56,70	57
65.	SP	725211621						
		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubor	1,0	-	1,0	767,70	768
66.	SP	725220841						
		Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,0	-	1,0	367,00	367
67.	SP	725241532						
		Vanička sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,0	-	1,0	2 800,00	2 800
68.	SP	725245131						
		Zásleha sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová	soubor	1,0	-	1,0	3 800,00	3 800
69.	SP	725310823						
		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,0	-	1,0	233,60	234
70.	SP	725311121						
		Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,0	-	1,0	1 930,00	1 930
71.	SP	725813112						
		Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	-	1,0	190,00	190

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	3,0	-	3,0	43,40	130
73.	SP 725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
74.	SP 725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	-	1,0	634,20	634
75.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
76.	SP 725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	-	3,0	16,00	48
77.	SP 998725103	Přesun hmot tonažní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,112	-	0,112	2 750,00	309
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
78.	B 735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel	kus	2,0	-	2,0	373,80	748
740: Silnoproud								
79.	H 54112091	Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečicího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0	3 330,00	13 355
80.	B 740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických připomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BF	22,4	-	22,4	356,00	7 974
750: Místní osvětlení a elektroinstalace								
81.	MP 740991100	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	-	1,0	1 450,00	1 450
82.	MP 740X001	Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	-	1,0	233,60	234
83.	MP 747131400	Montáž přípojky sporákové s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	-	1,0	367,00	367
751: Vzdutechnika								
84.	B 541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	-	1,0	995,00	995
85.	MP 751377011	Mříž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
86.	SP 751X002	Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatně vypínačem s doběhem	ks	2,0	-	2,0	1 000,00	2 000
763: Konstrukce montované								
87.	H 28329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	18,6	17,00	21,762	36,80	801
88.	H 55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	-	1,0	2 430,00	2 430
89.	H 55331299	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	-	2,0	524,00	1 048
90.	H 55331303	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	640,00	640
91.	H 59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
92.	B 7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč. povrchových úprav	kpl	1,0	-	1,0	1 182,00	1 182

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
93.	SP 763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 2,5*1,5-0,0*2,0	m2	0,8	-	0,8	600,00	480
94.	SP 763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC Příčka koupelny a WC desky vnější 2xH2, vnější 2xA 2,5*1,5-0,0*2,0 střešní otvor -0,0*2,0*2	m2	8,575	-	8,575	600,00	5 145
95.	SP 763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB Příčka mezi 02 a 03 2,5*1,0	m2	2,5	-	2,5	790,00	1 975
96.	SP 763111717	SDK příčka základní penetrační náter	m2	11,875	-	11,875	6,70	80
97.	SP 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 02 koupelna 2,5*1,0*2*1,0*2	m2	16,0	-	16,0	10,70	171
98.	SP 763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,875	-	11,875	18,00	214
99.	SP 763121451a	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm Předstěna okolo instalační šachty 2,5*1,0*2*0,3 Předstěna WC 2,5*1,0	m2	7,0	-	7,0	500,00	3 500
100.	SP 763121453a	SDK stěna představená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm Předstěna koupelna 2,5*1,5	m2	3,5	-	3,5	450,00	1 575
101.	SP 763121714	SDK stěna představená základní penetrační náter	m2	14,771	-	14,771	6,70	99
102.	SP 763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,771	-	14,771	18,00	266
103.	SP 763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0	587,00	587
104.	SP 763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD strop SDK	m2	3,55	-	3,55	415,00	1 473
105.	SP 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profil 02 WC 10,5*1,0*2 03 koupelna 11,5*2,0*2	m	10,2	-	10,2	53,00	541

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
106.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	3,55	-	3,55	12,70	45
107.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,6	-	2,6	10,70	28
108.	SP 763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,55	-	3,55	21,60	77
109.	SP 763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	126,00	126
110.	SP 763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
111.	SP 763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
112.	SP 763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	417,20	417
113.	SP 763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0	458,00	1 374
114.	SP 998763303	Přesun hmot tonažní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,973	-	0,973	842,00	819
115.	SP 764002851	764: Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetu do suti	m	6,0	-	6,0	100,00	1 891
116.	SP 764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou řs do 400 mm	m	6,0	-	6,0	209,00	1 254
117.	SP 998764103	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,026	-	0,026	1 420,00	37
118.	H 61140019a	766: Konstrukce truhlářské Okno plastové jednokřídlé otevíravé/vyklápěcí - cca 1500x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze O4 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
119.	H 61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otevíravé/vyklápěcí - oca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze O4 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
120.	H 61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze O4 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4 500,00	4 500

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
121.	H 61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem	m	3,3	-	3,3	280,00	924
122.	H 61162700	Dveře vnitřní hladké fóle plně 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
123.	H 61162712	Dveře vnitřní hladké fóle 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	2 050,00	4 100
124.	H 61165610	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fóle, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítu viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0	3 570,00	3 570
125.	H 61187396	Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0	350,00	350
126.	SP 766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelu plochy přes 1,5 m2	m2	6,985	-	6,985	91,40	638
127.	SP 766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	1,925	-	1,925	91,40	176
128.	SP 766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	7,476	-	7,476	335,80	2 510
129.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0	-	4,0	319,70	1 279
130.	SP 766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	543,40	543
131.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
132.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	-	2,0	12,90	26
133.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	-	2,0	180,00	360
134.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	-	1,0	138,80	139
135.	SP 766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
136.	SP 766825820R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížínských skříní vč. polic apod.	kus	2,0	-	2,0	82,00	164
137.	SP 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0	78,00	78
138.	SP 766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	-	1,0	210,00	210
139.	SP 766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,0	-	2,0	1 046,70	2 093
140.	H 766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,0	-	2,0	4 250,00	8 500
141.	B 97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	-	1,0	260,40	260
142.	SP 998766103	Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,393	-	0,393	829,00	326

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické							
143.	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu		4,1	19,00	2 134
		02 WC	m2	4,1	4,1		78
		1,9					
		03 koupelna					
		3,4					
144.	SP	767X001	Demontáž příček a obložení umakratových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, list, dveří apod.		25,8	53,40	1 378
		03 WC - včetně dveří, revizního otvoru a přístupu do list.	m2	25,8	25,8		
		03 WC					
		0,5* (2,71+0,41, 2*0,1/1)					
145.	SP	767X002	Demontáž plechového / umakratového podhledu		4,1	86,70	355
		koupelna WC	m2	4,1	4,1		
		3,1+1,0					
146.	SP	767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů)		29,9	10,80	323
147.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m		-	1 020,00	-
			t	-	-		
771: Podlahy z dlaždic							
148.	B	59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505		2,794	15,00	1 821
			m2	2,794	3,213	190,00	610
149.	SP	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování		2,794	204,90	572
			m2	2,794	2,794		
		prot. lex					
		-0,4*0,5*2,0, 2*0,4*(pi*0,5*2)/4; plocha sprchového koutu					
150.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu		2,794	6,60	18
151.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem		8,585	13,35	115
		koutové spávy u podlahy	m2	2,794	2,794		
		02 WC	m	8,585	8,585		
		10,8+1,0)*2-0,7					
		03 koupelna					
		1,8*2+1,4*3-0,7*0,2*2					
		0,4*2+(2*pi*0,5)/4; okolo sprchového koutu					
152.	B	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstín/		1,2	283,00	340
153.	SP	771990112	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa		2,794	53,40	149
154.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m		0,033	485,00	16
			t	-	-		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
776: Podlahy povlakové								
155.	H	28411009						19 093
156.	H	28412285						1 754
157.	H	61155220						6 127
								670
		Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	41,05	5,00	43,103	40,70	
		Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m ²	42,55	20,00	51,06	120,00	
		Penetrace, adhezivní můstek	kg	10,638		10,638	63,00	
		penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m ²						
		podl. PVC 0,25						
158.	SP	776401800						1 815
		Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	42,02	-	42,02	43,20	
		01 přečistit						
		1, 3*2+3, 5*2+0, 0,2*2-0, 9*2-0, 0-0, 0-0, 7*2		7,20				
		04 pokoj						
		2, 7*2+4, 4*2-0, 9		13,49				
		05 pokoj K2						
		0, 7*4, 53*3, 22*6, 1*1, 42*0, 0*0, 0*2, 15*0, 06		21,46				
159.	SP	776421100						743
		Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů	m	41,05	-	41,05	18,10	
		01 přečistit						
		1, 3*2+3, 5*2+0, 0,2*2-0, 9*2-0, 0-0, 0-0, 7*2		7,20				
		04 pokoj						
		2, 7*2+4, 4*2-0, 9		13,49				
		05 pokoj K2						
		0, 7*4, 53*3, 22*6, 1*1, 42*0, 0*0, 0*2, 15*0, 06		20,61				
160.	SP	776511820						2 318
		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	53,65	-	53,65	43,20	
		dle přílohy 62						
		7, 05*1, 0+2, 1+12, 1+23, 2*1, 2		53,65				
161.	SP	776521100						1 847
		Lepení pásu povlakových podlah plastových	m ²	42,55	-	42,55	43,40	
		podl. PVC						
162.	SP	776590100						102
163.	SP	776590150						651
164.	SP	776590210						728
165.	B	77693011R						2 272
		Úprava podkladu náslapných ploch vysátím	m ²	42,55	-	42,55	2,40	
		Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m ²	42,55	-	42,55	15,30	
		Pastování a leštění podlahovin ručně	m ²	42,55	-	42,55	17,10	
		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet	m ²	42,55	-	42,55	53,40	
		vč. příslušenství dle - projektu)						
166.	SP	998776103						66
		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,184	-	0,184	360,00	
777: Podlahy lité								
167.	SP	777615217						3 417
		Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si	m ²	7,92	-	7,92	431,00	
		písek / Inapojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo						
		tmelení spáry, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu						
		05 lícení						
		7, 1+0, 05*(3+2+1, 2*2)		7,92				
168.	SP	998777103						3
		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,01	-	0,01	360,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Obklady							
169.	H	59761045	Obkladačky keramické l.j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat				
170.	SP	781474113	m2	20,318	10,00	22,35	13 186
			m2	20,318	-	20,318	3 799
			m2	20,318	-	20,318	4 470
02 WC 1,5* (0,9+2+1,0+2) -0,6*1,5; d-važe 03 koupelna 2,0* (1,6+2+1,4+2) -0,6*1,5; d-važe 05 kř 1,5* (0,9+0,6)							
171.	SP	781479191	m2	20,318	-	20,318	2 292
172.	SP	781494211	m	1,8	-	1,8	142
u spracovávneho koutu 0,9+2 1,8							
173.	SP	781494511	m	19,6	-	19,6	1 727
02 WC horní hrana obkladu 2* (0,9+1,0) -0,6 dveře 2*1,5 03 koupelna horní hrana obkladu 2* (1,6+1,4) dveře 2*2,0 05 kř 1,5*2 3,0							
174.	SP	781495111	m2	20,318	-	20,318	136
175.	SP	781495115	m	15,5	-	15,5	493
Penetrace podkladu vnitřních obkladů Spárování vnitřních obkladů silikonem svislé spáry 02 WC 1,5*4 03 koupelna 2,0*4 05 kř 1,5*1 1,5							
176.	SP	998781103	t	0,355	-	0,355	128
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
783: Natěry								
177.	B	78320181R	Odstanění nátěru z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	8,28	-	23,30	3 233 193
0,5*0,2*2+0,5*0,2*0,2+0,7*2*2m. 04 0,5*0,2*2+0,5*0,2*0,2+0,7*2*2m. 05								
178.	B	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěru + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	5,0	-	138,80	694
179.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	727,60	728
180.	SP	783325152	Natěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	8,28	-	76,10	630
181.	SP	783401811	Odstanění nátěru z kovových potrubí do DN 50	m	12,56	-	2,60	33
2,5*2*0,5*2*2m. 04 2,5*2*0,5*2*2m. 05								
182.	SP	783425411a	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	12,56	-	76,10	956
784: Malby								
183.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stěnových stěn a stropů, obtoky do 1m2 plochy se neodčítají	m2	144,111	-	14,00	6 525 2018
01 předěl 2,5* (1,89*2+2,57) 2,02* (0,03*2+1,025) 04 pokoj 2,5* (2,7*2+4,47*2) 03 pokoj + kč 2,5* (0,77*4,53+2,22*2,1+1,42*0,5+0,6+0,0*0,06) - 2,5* (0,6*2,01) ; obklad kč venop_3008								
184.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	172,254	-	6,70	1 154
185.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SIK konstrukcích, obtoky do plochy 1 m2 se neodčítají	m2	25,643	-	23,30	597
01 předěl 2,5* 3,57 02 WC 2,5* (1,0*0,91*2 03 koupelna 2,5* (1,8*1,4)*2 04 pokoj + kč 2,5* (0,973*1,9)								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
186.	SP 784221101	strop_SDK Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m převážně na štukových částech, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01. předstřik 2,5*(1,89*2+3,57) 0,09*(2,05*2+1,025) 04. pokoj 2,5*(2,7*2+4,47*2) 05. pokoj + kk 2,5*(0,77*4,53+3,22*6,1+1,43*0,6+0,6+2,0+0,06) -1,5*(0,6+2,0);oklad kk strop_štuk	m2	146,611	-	146,611	18,80	2 756
187.	ON 052103000	V05: Finanční náklady Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 19 000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč	19 000,0		19 000,0	1,00	19 000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

Číslo zakázky	HM2015-06-327
Zakázka	Bělehradská č.p. 379, byt 101, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel

Statutární město Pardubice

Adresa	Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel

dle výběrového řízení

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel

Ing. Martin Holemý

42

Pasportizace a stavební opravy
Bělehradská č.p. 379, byt 101, Pardubice

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
101: Byt č. 101	268 833	4,9	40 325	309 158
0: Vedlejší rozpočtové náklady	10 950		1 643	12 593
006: Úpravy povrchu	40 928	2,2	6 139	47 067
009: Ostatní konstrukce a práce	23 845	0,2	3 577	27 422
099: Přesun hmot HSV	11 385		1 708	13 093
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 489	0,0	223	1 712
721: Vnitřní kanalizace	1 819	0,0	273	2 092
722: Vnitřní vodovod	4 340		651	4 991
725: Zařizovací předměty	16 323	0,1	2 448	18 772
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	748		112	860
740: Slinoproud	13 409	0,0	2 011	15 420
751: Vzduchotechnika	3 495	0,0	524	4 019
763: Konstrukce montované	26 621	1,0	3 993	30 614
764: Konstrukce klempířské	1 893	0,0	284	2 177
766: Konstrukce truhlářské	42 967	0,4	6 445	49 412
767: Konstrukce zámečnické	2 128		319	2 447
771: Podlahy z dlaždic	1 822	0,0	273	2 095
776: Podlahy povlakové	18 919	0,2	2 838	21 756
777: Podlahy lité	3 419	0,0	513	3 932
781: Obklady	13 367	0,4	2 005	15 372
783: Natěry	3 370	0,0	506	3 876
784: Malby	6 597	0,2	990	7 586
V05: Finanční náklady	19 000		2 850	21 850

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 15 % ze základny: 268 833

Celkem (včetně DPH)

268 833

40 325

40 325

309 158 CZK

Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt 101, Pardubice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
101: Byt č. 101								
0: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON 011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	-	1,0	750,00	750
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
3.	ON 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
4.	ON 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	500,00	500
5.	ON 034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	200,00	200
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
8.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
9.	B 97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.koe bude - zachována)	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
006: Úpravy povrchu								
10.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43,0	-	43,0	10,00	430
dle 12. a přílohy 04 penetrace všech povrchů stropů před střežením								
příl. 04 dle tabulky místnosti								
11.	SP 611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	43,0	-	43,0	53,40	2 296
dle 12. a přílohy 04 potažení všech povrchů stropů před střežením								
příl. 04 dle tabulky místnosti								
12.	SP 611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	43,0	-	43,0	170,00	7 310
dle 12. a přílohy 04 oprava všech povrchů stropů před střežením								
příl. 04 dle tabulky místnosti								
13.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,313	-	90,313	6,70	605
dle 12. a přílohy 04 penetrace všech povrchů stěn před střežením								
příl. 04 dle tabulky místnosti								
14.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,313	-	90,313	53,40	4 823
dle 12. a přílohy 04 potažení všech povrchů stěn před střežením								
příl. 04 dle tabulky místnosti								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	94,438	-	94,438	150,00	14 166
16.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dlažby byti	m2	53,75	-	53,75	9,80	527
17.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou vnější hladké 0,8*1,97*2*3 0,7*1,97*2*0 0,6*1,97*2*2 okna 1,5*1,6 1,8*1,62*0,9*2,4 lanka 2,0* (0,9+0,6+0,8+0,5)	m2	27,26	-	27,26	16,70	455
18.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladu dlaže okolo oken a parapetů 1,5*2+1,6*2 1,8*2+0,9*2+2,4*2 obklady 05 bk 2,15+0,6+1,5*2 sokly PVC 01 předstih 1,89*2+3,63+0,09*2-0,9*2 04 pokoj 2,7*2+4,5*2-0,9 05 pokoj +kk 0,77+4,56+3,22+8,19+1,43+0,6+0,06+0,1 nové zárubně (ne v SDK)	m	60,37	-	60,37	53,40	3 224
19.	SP 622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	29,40	838
20.	SP 622611132	Náter silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	128,00	3 650
21.	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	43,10	1 229
22.	SP 633811111	Broušení - srovnání nerovnosti stávajících podlah - po dmitř náslapných vrstev vč. vysátí plochy dlažby	m2	53,75	-	53,75	25,60	1 376

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	B	931101001						23 845
		Demontáž ventilátorů 230 V (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace)	kus	2,0	-	2,0	90,00	180
24.	SP	949101111						1 312
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,75	-	53,75	24,40	
25.	SP	952901111						2 365
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,75	-	53,75	44,00	
26.	SP	952902221						560
		Čištění budov zametení schodišť	m2	280,0	-	280,0	2,00	
27.	SP	952902231						1 036
		Čištění budov omytí schodišť	m2	280,0	-	280,0	3,70	
28.	SP	968062376						698
		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár	m2	7,476	-	7,476	93,40	
29.	SP	968072455						214
		Vybourání kovových dvířkových zárubní pl do 2 m2	m2	1,616	-	1,616	132,20	
30.	B	97608112R						299
		Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, drážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,0	-	1,0	299,00	
31.	B	97608113R						10 051
		Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	m2	53,75	-	53,75	187,00	
32.	SP	978011161						1 118
		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 50 %	m2	43,0	-	43,0	26,00	
33.	SP	978013161						1 879
		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	94,438	-	94,438	19,90	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP 978015321	0,09* (2,05*2+1,025) -0,9*2,02*2 01 pokoj 2,5* (2,7*2+4,5*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5* (0,77+4,56+3,22+8,19+1,43+0,6+0,6+2,15+0,06+0,1) -0,9*2,02-1,8*1,62-0,9*2,4 Očištění vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	21,30	607
		06 lodžie 2,57* (6+1,3*2); stěny 0,85*6; parapet 0,1* (1,45+1,56*2+0,86+1,79+2,36*2); ostění -1,45*1,56-0,86*2,36-1,79*1,56 7,8; strop						
35.	SP 978059541	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,08	-	6,08	49,40	300
		1,35*2,15+1,55* (0,6+0,6+0,65)						
36.	SP 985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči na plochy štukovaných stěn - přeškrabání prasklin a spár a jejich očistění plochy stěn bez umakartového jádra 01 předsíně 2,5* (1,89*2+3,63) 0,09* (2,05*2+1,025) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5* (2,7*2+4,5*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5* (0,77+4,56+3,22+8,19+1,43+0,6+0,6+2,15+0,06+0,1) -0,9*2,02-1,8*1,62-0,9*2,4 =plocha =plocha předsíně, 05	m2	4,722	-	4,722	35,00	165
		18,525 0,461 - 3,636 36,0 - 4,218 54,2 - 6,894 94,438 - 94,438 4,722						
37.	SP 985132311	Ruční dočištění podhledu ocelovými kartáči na plochy stropu - přeškrabání prasklin a spár a jejich očistění příl. 04 dle tabulky místností strop štuk*0,05	m2	2,15	-	2,15	35,00	75
38.	SP 985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,722	-	4,722	290,00	1 369
		Reprofilace podhledu cementovými sanačními maltami tl 10 mm						
39.	SP 985311211		m2	2,15	-	2,15	315,00	677

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
40.	SP 985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,72	-	0,72	500,00	360
41.	SP 985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,722	-	4,722	53,40	252
42.	SP 985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledu tl 2 mm	m2	2,15	-	2,15	66,70	143
43.	SP 985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,72	-	0,72	254,00	183
099: Přesun hmot HSV								
44.	SP 997013121	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	t	5,06	-	5,06	1 060,00	5 364
45.	SP 997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,06	-	5,06	20,70	105
46.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,06	-	5,06	107,50	544
47.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,06	####	70,846	4,70	333
48.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,06	-	5,06	397,20	2 010
49.	SP 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,451	-	2,451	938,00	2 299
50.	SP 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,451	-	2,451	298,00	730
711: Izolace proti vodě a vlhkosti								
51.	H 24551030a	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	14,864	2,00	15,161	35,80	543
52.	H 28355022	Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,8	15,00	12,42	49,10	610
53.	SP 711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,55	-	3,55	24,20	86
54.	SP 711112051	Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásy	m2	5,74	-	5,74	40,00	230

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
55.	SP 711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,29	-	9,29	1,20	11
56.	SP 998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	-	0,016	582,80	9
721: Vnitřní kanalizace								
57.	SP 721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	1,0	150,00	1 819
58.	B 721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	1 669,00	1 50
59.	B 722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1,0	4 340,00	4 340
725: Zařizovací předměty								
60.	H 64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	1,0	3 000,00	16 323
61.	SP 725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	-	1,0	56,70	57
62.	SP 725119122	Montáž klozetových mís Kombi	kus	1,0	-	1,0	233,60	234
63.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0	56,70	57
64.	SP 725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubo	1,0	-	1,0	767,70	768
65.	SP 725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	1,0	-	1,0	367,00	367
66.	SP 725241532	Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	soubo	1,0	-	1,0	2 800,00	2 800
67.	SP 725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubé / plastové	soubo	1,0	-	1,0	3 800,00	3 800
68.	SP 725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	1,0	-	1,0	233,60	234
69.	SP 725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	1,0	-	1,0	1 930,00	1 930
70.	SP 725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	-	1,0	190,00	190
71.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soubo	3,0	-	3,0	43,40	130
72.	SP 725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
73.	SP 725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	1,0	-	1,0	634,20	634
74.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
75.	SP 725850800	Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	-	3,0	16,00	48
76.	SP 998725105	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 48 m	t	0,112	-	0,112	671,00	75

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
77.	B	735Agr01						748
		ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel	kus	2,0	-	2,0	373,80	748
740: Silnoproud								
78.	H	54112091						13 409
		Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečícího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0	3 330,00	3 330
79.	B	740991001						8 028
		Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství záruvek dle dnešních standardů	m2BF	22,4	-	22,4	358,40	8 028
751: Vzdutechnika								
80.	MP	740991100						1 450
		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	-	1,0	1 450,00	1 450
81.	MP	740X001						234
		Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	-	1,0	233,60	234
82.	MP	747131400						367
		Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	-	1,0	367,00	367
751: Vzdutechnika								
83.	B	541991005						3 495
		dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	-	1,0	995,00	995
84.	MP	751377011						500
		Mtž odsávacího zákrutu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
85.	SP	751X002						2 000
		Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prod. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatně vypínačem s doběhem	ks	2,0	-	2,0	1 000,00	2 000
763: Konstrukce montované								
86.	H	28329258						26 621
		Fólie hořlavá parotěsná	m2	18,6	17,00	21,762	36,80	801
87.	H	55281731						2 430
		Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	-	1,0	2 430,00	2 430
88.	H	55331299						1 048
		Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	-	2,0	524,00	1 048
89.	H	55331303						640
		Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	640,00	640
90.	H	59030714						675
		Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
91.	B	7630090A1						1 182
		D+M nové pomocné noční konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč. povrchových úprav	kpl	1,0	-	1,0	1 182,00	1 182
92.	SP	763111411						480
		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA +2xH 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	0,8	-	0,8	600,00	480
763: Konstrukce montované								
93.	SP	763111411a						5 235
		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC	m2	8,725	-	8,725	600,00	5 235

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
94.	SP 763111434	příčka koupelny a WC desky volitelně 2xH2, volitelně 2xH2 2,5* (2,53+1,9) dovnitřní otvor -0,63*2,0*2	m2	2,5	-	2,5	790,00	1 975
95.	SP 763111717	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	12,025	-	12,025	6,70	81
96.	SP 763111741	příčka mezi 02 a 03 2,5*1,0	m2	16,0	-	16,0	10,70	171
97.	SP 763111751	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	12,025	-	12,025	27,10	326
98.	SP 763121451a	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 2,5* (1,8*2+1,4*2)	m2	7,0	-	7,0	500,00	3 500
99.	SP 763121453a	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna koupelny 2,5* (0,9*0,9) předstěna WC 2,5*1,0	m2	3,5	-	3,5	450,00	1 575
100.	SP 763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	10,5	-	10,5	6,70	70
101.	SP 763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,5	-	10,5	18,00	189
102.	SP 763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0	587,00	587
103.	SP 763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,55	-	3,55	415,00	1 473
104.	SP 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 32 WC 10,9*1,0*2 03 koupelna (1,8*2,4)*2	m	10,2	-	10,2	53,00	541
105.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,55	-	3,55	12,70	45
106.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,6	-	2,6	10,70	28
107.	SP 763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,55	-	3,55	21,60	77
108.	SP 763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	126,00	126

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
109.	SP 763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
110.	SP 763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro plastový ventil včetně dodání držáku 1,0	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
111.	SP 763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci pro sprchovou baterii včetně dodání držáku 1,0	kus	1,0	-	1,0	417,20	417
112.	SP 763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0	458,00	1 374
113.	SP 998763305	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 48 m	t	0,979	-	0,979	900,00	881
764: Konstrukce klempířské								
114.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetu do suti 04 pokoj 0,375+1,12+0,96 05 pokoj + 2x 0,88+1,94+0,465 2,885 0,115	m	6,0	-	6,0	100,00	1 893 600
115.	SP 764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rů do 400 mm 04 pokoj 0,475+1,45+0,96 05 pokoj + 2x 0,88+1,94+0,465 2,885 0,115	m	6,0	-	6,0	209,00	1 254
116.	SP 998764105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	t	0,026	-	0,026	1 520,00	39
766: Konstrukce truhlářské								
117.	H 61140019a	Okno plastové jednokřídlé otevíravé/vyklápěcí - oca 1500x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
118.	H 61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otevíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - oca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
119.	H 61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4 500,00	4 500
120.	H 61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,5+1,6	m	3,3	-	3,3	280,00	924
121.	H 61162700	Dveře vnitřní hladké folie plně 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
122.	H 61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídlo 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	2 050,00	4 100

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
123.	H 61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw mín. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítu viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0	3 570,00	3 570
124.	H 61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0	350,00	350
125.	SP 766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	7,476	-	7,476	335,80	2 510
126.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0	-	4,0	319,70	1 279
127.	SP 766660021	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	543,40	543
128.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	-	3,0	18,60	56
129.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	-	2,0	12,90	26
130.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	-	2,0	180,00	360
131.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	-	1,0	138,80	139
132.	SP 766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
133.	SP 766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	-	1,0	210,00	210
134.	SP 766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,0	-	2,0	1 046,70	2 093
135.	H 766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,0	-	2,0	4 250,00	8 500
136.	B 97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	-	1,0	260,40	260
137.	SP 998766105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 48 m	t	0,393	-	0,393	829,00	326
767: Konstrukce zámečnické								2 128
138.	SP 767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	4,05	-	4,05	19,00	77
139.	SP 767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod.	m2	25,8	-	25,8	53,40	1 378
140.	SP 767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu	m2	4,05	-	4,05	86,70	351
141.	SP 767X003	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledu)	m2	29,85	-	29,85	10,80	322

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrátové	Vyměra	Jedn. cena	Cena
142.	SP	998767105		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	t	-	1 040,00	-
771: Podlahy z dlaždic								
143.	B	59761145R		dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,794	15,00	3,213
144.	SP	771574112		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,794	-	2,794
776: Podlahy povlakové								
145.	SP	771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	2,794	-	2,794
146.	SP	771591115		Podlahy spárování silikonem	m	8,585	-	8,585
776: Podlahy povlakové								
147.	B	771591179R		Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstín/	m	1,2	-	1,2
148.	SP	771990112		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,794	-	2,794
149.	SP	998771105		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m	t	0,033	-	0,033
150.	H	28411009		Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	41,55	5,00	43,628
151.	H	28412285		Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32	m2	43,0	20,00	51,6
152.	H	61155220		Penetrace, adhezni můstek	kg	10,75	-	10,75
776: Podlahy povlakové								
153.	SP	776401800		Odstranění sokliku a listů pryžových nebo plastových	m	40,9	-	40,9
154.	SP	776421100		Lepení obvodových sokliků nebo listů z měkkých plastů	m	41,55	-	41,55

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
155.	SP 776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 3,77+3,58+3,22+3,19+1,83+0,84+0,08+0,13+3+0-0-0 3,15+0,04+0,03+12,15+23,55	m2	46,9	-	46,9	43,20	2 026
156.	SP 776521100	Lepení pásu povlakových podlah plastových dle přílohy 02	m2	43,0	-	43,0	43,40	1 866
157.	SP 776590100	Uprava podkladu náslapných ploch vysátím	m2	43,0	-	43,0	2,40	103
158.	SP 776590150	Uprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	43,0	-	43,0	15,30	658
159.	SP 776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	43,0	-	43,0	17,10	735
160.	B 77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu)	m2	43,0	-	43,0	53,40	2 296
161.	SP 998776105	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 48 m	t	0,186	-	0,186	376,00	70
162.	SP 777615217	777: Podlahy lité Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / Inapojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spár, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu	m2	7,92	-	7,92	431,00	3 419 3 414
163.	SP 998777105	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 48 m	t	0,01	-	0,01	592,00	6
164.	H 59761045	781: Obklady Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	20,543	10,00	22,597	170,00	13 367 3 842
165.	SP 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,543	-	20,543	220,00	4 519
166.	SP 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,543	-	20,543	112,80	2 317
167.	SP 781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem d. 2x3	m	1,8	-	1,8	78,70	142
168.	SP 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,6	-	19,6	88,10	1 727

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
169.	SP	781495111						
170.	SP	781495115						
		02 WC Kupelna, hromada obkladu 2x10, 9x1, 0-0,5 dvěře 2x1,5 03 koupelna Kupelna, hromada obkladu 2x11, 9x1, 6 dvěře 2x2, 0 05 kč 1,5x2	m2	20,543	-	20,543	6,70	138
		02 WC 1,5x4 03 koupelna 2,0x4 05 kč 1,5x1	m	15,5	-	15,5	31,80	493
171.	SP	998781105	t	0,359	-	0,359	529,00	190
		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 48 m						
172.	B	78320181R	m2	9,66	-	9,66	23,30	225
		783: Natěry Odstanění natěru z kovových kof. oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchyty 0,5x5, 2x2+5x10, 6x10, 2x0,45x2,2m. 04 0,5x5, 2x2+5x10, 6x10, 2x1,0x2,2m. 05						3 370
173.	B	78322111A	kus	5,0	-	5,0	138,80	694
174.	B	78329529R	kpl	1,0	-	1,0	727,60	728
175.	SP	783325152	m2	9,66	-	9,66	76,10	735
176.	SP	783401811	m	12,56	-	12,56	2,60	33
		Očištění, odmaštění příp. oškrabání nátěru + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm Radné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. koe v místě instalační šachty Natěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email Odstanění nátěru z kovových potrubí do DN 50 0,5x5+0,5x2,2m. 04 0,5x5+0,5x2,2m. 05						
177.	SP	783425411a	m	12,56	-	12,56	76,10	956
		Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email						
178.	SP	784121001	m2	146,106	-	146,106	14,00	2 045
		784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						6 597

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
179.	SP 784181101	<p>plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají</p> <p>01 předsín</p> <p>2,5*(1,89*2+3,63)</p> <p>0,09*(2,05*2+1,025)</p> <p>04 pokoj</p> <p>2,5*(2,7*2+4,5*2)</p> <p>05 pokoj + kk</p> <p>2,5*(0,77+4,56+3,22+8,19+1,43+0,6+2,15+0,06+0,1)</p> <p>-1,35+2,15-1,55*(0,6+0,6+0,85);původní obklad kk</p> <p>strop_štuk</p>	m2	173,916	-	6,70	1 165
180.	SP 784211101	<p>Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m</p> <p>Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m</p> <p>převedené na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají</p> <p>01 předsín</p> <p>2,5*3,63</p> <p>02 WC</p> <p>0,9*(1,0+0,9)*2</p> <p>03 koupelna</p> <p>0,4*(1,8+1,4)*2</p> <p>05 pokoj + kk</p> <p>2,5*(1,0+1,9)</p> <p>strop_SDK</p>	m2	25,855	-	23,30	602
181.	SP 784221101	<p>Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m</p> <p>plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají</p> <p>01 předsín</p> <p>2,5*(1,89*2+3,63)</p> <p>0,09*(2,05*2+1,025)</p> <p>04 pokoj</p> <p>2,5*(2,7*2+4,5*2)</p> <p>05 pokoj + kk</p> <p>2,5*(0,77+4,56+3,22+8,19+1,43+0,6+2,15+0,06+0,1)</p> <p>-1,5*(0,6+2,15);obklad kk</p> <p>strop_štuk</p>	m2	148,061	-	18,80	2 784
182.	ON 052103000	<p>V05: Finanční náklady</p> <p>Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 19.000,- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí</p>	Kč	19 000,0	19 000,0	1,00	19 000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

Číslo zakázky	HM2015-06-328
Zakázka	Bělehradská č.p. 379, byt 114, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel

Statutární město Pardubice

Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel

dle výběrového řízení

Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel

Ing. Martin Holemý

Pasportizace a stavební opravy
Bélehradská č.p. 379, byt 114, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
114: Byt č. 114	265 122	4,8	39 768	304 891
0: Vedlejší rozpočtové náklady	10 950		1 643	12 593
006: Úpravy povrchu	40 612	2,2	6 092	46 704
009: Ostatní konstrukce a práce	24 649	0,2	3 697	28 346
099: Přesun hmot HSV	11 957		1 794	13 751
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 473	0,0	221	1 694
721: Vnitřní kanalizace	1 819	0,0	273	2 092
722: Vnitřní vodovod	4 340		651	4 991
725: Zařizovací předměty	16 323	0,1	2 448	18 772
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	748		112	860
740: Silnoproud	13 355	0,0	2 003	15 358
751: Vzduchotechnika	3 495	0,0	524	4 019
763: Konstrukce montované	27 125	1,0	4 069	31 193
764: Konstrukce klempířské	1 893	0,0	284	2 177
766: Konstrukce truhlářské	38 730	0,4	5 810	44 540
767: Konstrukce zámečnické	2 122		318	2 441
771: Podlahy z dlaždic	1 772	0,0	266	2 038
776: Podlahy poviakové	18 840	0,2	2 826	21 666
777: Podlahy lité	3 419	0,0	513	3 932
781: Obklady	12 603	0,4	1 890	14 494
783: Nátěry	3 334	0,0	500	3 835
784: Malby	6 562	0,2	984	7 547
V05: Finanční náklady	19 000		2 850	21 850

Celkem (bez DPH)

265 122

DPH

39 768

DPH 15 % ze základny: 265 122

39 768

Celkem (včetně DPH)

304 891 CZK

Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt 114, Pardubice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
114: Byt č. 114								
0: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON 011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	-	1,0	750,00	750
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
3.	ON 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
4.	ON 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	500,00	500
5.	ON 034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	200,00	200
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ON 045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
8.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob.náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
9.	B 97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována)	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
006: Úpravy povrchu								
10.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	42,75	-	42,75	10,00	428
dle 15 a přílohy 01 penetrace všech penetračních ploch stávající omítky před štukováním								
příl. 01 dle tabulky místnosti								
strop_šluk								
11.	SP 611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,75	-	42,75	53,40	2 283
strop_šluk								
12.	SP 611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	42,75	-	42,75	170,00	7 268
příl. 01 dle tabulky místnosti								
strop_šluk								
13.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	89,363	-	89,363	6,70	599
dle 15 a přílohy 01 penetrace všech penetračních ploch stávající omítky před štukováním								
01 předcelix								
2, 3* (1,89*2+3,82)								
0,05* (0,05*2+1,025)								
-0,9*2,02*2								
04 pokoj								
2, 3* (2,7*2+4,52*2)								
-0,9*2,02-1,0*1,6								
05 pokoj s RR								
2, 3* (0,77*4,52+8,1*1,43*0,5+0,5*0,05+0,06)								
-0,9*2,02-1,0*1,62-0,9*2,4								
-1,5* (0,6*0,60):obklad k2								
14.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,363	-	89,363	53,40	4 772

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	93,338	-	93,338	150,00	14 001
16.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou podlahy dlažby byti	m2	53,4	-	53,4	9,80	523
17.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou vnější křídla 0,8*1,97*2*3 0,7*1,97*2*0 0,6*1,97*2*2 okna 1,5*1,6 1,8*1,62*0,9*2,4 dílka 2,0*1,0,9*0,6*0,8*0,5)	m2	27,26	-	27,26	16,70	455
18.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dlaže a plochy okolo oken a parapetů 1,5*2+1,6*2 1,8*2+0,9*2+2,4*2 obklady 05 kk 2,05*0,6*1,5*2 sokly PVC 01 předsaň 1,8*2+3,52*0,09*2-0,9*2 04 pokoj 2,7*2+4,52*2-0,9 05 pokoj +kk 0,77*4,58+3,22+8,1+1,43*0,5*0,05 nové zárubně (ne v SDK)	m	59,93	-	59,93	53,40	3 200
19.	SP 622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	29,40	838
20.	SP 622611132	Náter silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	128,00	3 650
21.	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	43,10	1 229
22.	SP 633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtz náslapných vrstev vč. vysátí plocha dlažby	m2	53,4	-	53,4	25,60	1 367

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	SP 340000998a	Rezáni stěnových dílců z cihelného zdiva tl do 100 mm včetně příložky a kř. 3,5	m	2,5	-	2,5	400,00	24 649 1 000
24.	B 931101001	Demontáž ventilátorků 230 V (provádět citlivě s ohledem na ponechávání konstrukce a - instalace) skupstun 1,0 0,0	kus	2,0	-	2,0	90,00	180
25.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 byti 53,4	m2	53,4	-	53,4	24,40	1 303
26.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byti 53,4	m2	53,4	-	53,4	44,00	2 350
27.	SP 952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	300,0	-	300,0	2,00	600
28.	SP 952902231	Čištění budov omýti schodišť	m2	300,0	-	300,0	3,70	1 110
29.	SP 962031135	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 50 mm včetně odstraňování prachu a kř. 2,540,2	m2	0,5	-	0,5	54,40	27
30.	SP 968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár 04 - okno 1,871,8 04 - balkonová zedba 1,871,8240,923,4	m2	7,476	-	7,476	93,40	698
31.	SP 968072455	Vybourání kovových dvířkových zábrubní pl do 2 m2 skupstun 0,872,02 dvíře jedra současně demontáž vnitřních pářek	m2	1,616	-	1,616	198,00	320
32.	B 97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) byti	kpl	1,0	-	1,0	299,00	299
33.	B 97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byti 53,4	m2	53,4	-	53,4	187,00	9 986

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP 978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místnosti strop_štuk	m2	42,75	42,75	26,00	1 112
35.	SP 978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % dle tabulky místnosti strop_štuk	m2	93,338	93,338	19,90	1 857
36.	SP 978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 06 lodžie 2,57*(6+1,3*2); stěny 0,65*6;parapet 0,1*(1,45+1,56*2+0,86+1,79*2,36*2);ostění -1,45*1,56-0,66*2,36-1,79*1,56 7/2;strop	m2	28,512	28,512	21,30	607
37.	SP 985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 58 plochy štukových stěn - pročištění prasklin a spár a jejich odčištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 předsíně 2,5*(1,89*2+3,52) 0,09*(2,05*2+1,025) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,52*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5*(0,77+4,56+3,22+0,1+1,43+0,5+0,6+2,05+0,06) -0,9*2,02-1,8*1,62-0,9*2,4 plocha plocha*0,05	m2	4,667	4,667	35,00	163
38.	SP 985132311	Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 39 plochy stropů - pročištění prasklin a spár a jejich odčištění	m2	2,138	2,138	35,00	75

přil. 04 dle tabulky místnosti
strop_štuk*0,05

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	SP	985311111						
40.	SP	985311211						
41.	SP	985311313						
		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,667	-	4,667	290,00	1 353
		Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,138	-	2,138	315,00	673
		Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,72	-	0,72	500,00	360
		0,00 podhled 3,2*0,3						
42.	SP	985312111						
43.	SP	985312121						
44.	SP	985323111						
		Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,667	-	4,667	53,40	249
		Stěrka k vyrovnání betonových ploch lící klenby a podhledů tl 2 mm	m2	2,138	-	2,138	66,70	143
		Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,72	-	0,72	254,00	183
		099: Přesun hmot HSV						11 957
45.	SP	997013122						
46.	SP	997013219						
47.	SP	997013501						
48.	SP	997013509						
49.	SP	997013831						
50.	SP	998018003						
51.	SP	998018011						
		Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t	4,785	-	4,785	1 280,00	6 125
		Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,785	-	4,785	20,70	99
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,785	-	4,785	107,50	514
		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,785	####	66,993	4,70	315
		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,785	-	4,785	397,20	1 901
		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,43	-	2,43	938,00	2 279
		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,43	-	2,43	298,00	724
		711: Izolace proti vodě a vlhkosti						1 473
52.	H	24551030a						
		Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	14,68	2,00	14,974	35,80	536
		spotřeba bez 1,6 kg/m2 1,6* (podl_kor+5,715)						
53.	H	28355022						
		Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek	m	10,7	15,00	12,305	49,10	604
		02 WC 0,9*2+1,0*2-0,7 0,3 koupelna 1,9*2+1,55*2-0,7 2,0*2+1,5*2-0,7 0,2 WC						
54.	SP	711111051						
55.	SP	711112051						
		Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	3,45	-	3,45	24,20	83
		Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásy	m2	5,725	-	5,725	40,00	229

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
0,15* (0,3*2+1,0*2-0,7); sokl 03 koupelína 2,0* (1,0+1,0) okolo sprchy 0,15* (1,8*2+1,35*2-0,7-1,0-1,0); sokl 0,5*0,6; na umyvadle 65 Kč 0,5*0,6; na dřezu								
56.	SP	711199095	Příplatek k izolací proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² natěradly za studena nebo za horka	m ²	-	9,175	1,20	11
57.	SP	998711103	Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	-	0,016	582,80	9
721: Vnitřní kanalizace								
58.	SP	721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	-	1,0	150,00	1 819
59.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	-	1,0	1 669,00	150 1 669
722: Vnitřní vodovod								
60.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	-	1,0	4 340,00	150 4 340
725: Zařizovací předměty								
61.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	-	1,0	3 000,00	16 323 3 000
62.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	-	1,0	56,70	57
63.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	-	1,0	233,60	234
64.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	-	1,0	56,70	57
65.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soubo	-	1,0	767,70	768
66.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubo	-	1,0	367,00	367
67.	SP	725241532	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	soubo	-	1,0	2 800,00	2 800
68.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová	soubo	-	1,0	3 800,00	3 800
69.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubo	-	1,0	233,60	234
70.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo	-	1,0	1 930,00	1 930
71.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	-	1,0	190,00	190
72.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4	soubo	-	3,0	43,40	130
73.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubo	-	1,0	1 000,00	1 000
74.	SP	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubo	-	1,0	634,20	634

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
75.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
76.	SP 725850800	Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	-	3,0	16,00	48
77.	SP 998725105	Přesun hmot tonažní pro zařízení předměty v objektech v do 48 m	t	0,112	-	0,112	671,00	75
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
78.	B 735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel	kus	2,0	-	2,0	373,80	748
740: Silnoproud								
79.	H 54112091	Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečicího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0	3 330,00	3 330
80.	B 740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BF	22,4	-	22,4	356,00	7 974
751: Vzduchotechnika								
81.	MP 740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč	kus	1,0	-	1,0	1 450,00	1 450
82.	MP 740X001	Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	-	1,0	233,60	234
83.	MP 747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	-	1,0	367,00	367
84.	B 541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	-	1,0	995,00	995
85.	MP 751377011	Mříž odsávání zakrytu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
86.	SP 751X002	Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatné vypínačem s doběhem	ks	2,0	-	2,0	1 000,00	2 000
763: Konstrukce montované								
87.	H 26329258	Fólie hořlavá parotěsná	m2	18,25	17,00	21,353	36,80	786
88.	H 55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	-	1,0	2 430,00	2 430
89.	H 55331299	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	-	2,0	524,00	1 048
90.	H 55331303	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	640,00	640
91.	H 59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
92.	B 7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav	kpl	1,0	-	1,0	1 182,00	1 182
93.	SP 763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	0,8	-	0,8	600,00	480

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
94.	SP 763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC příčka koupelny a WC desky vnější 2xH2, vnější 2xH2 2,5* (2,5+1,5) obvodová 2,5*2,5*2,5*2	m2	8,45	-	8,45	600,00	5 070
95.	SP 763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB 2,5* (2,5+1,5) 2,5*1,0	m2	2,5	-	2,5	714,00	1 785
96.	SP 763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	11,75	-	11,75	6,70	79
97.	SP 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 2,5* (2,5+1,5+2)	m2	15,75	-	15,75	10,70	169
98.	SP 763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,75	-	11,75	27,10	318
99.	SP 763121451a	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,5* (2,5+0,5+0,5) předstěna WC 2,5*1,0	m2	7,0	-	7,0	500,00	3 500
100.	SP 763121453a	SDK stěna představená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna koupelna 2,5*1,35	m2	3,375	-	3,375	750,00	2 531
101.	SP 763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	10,375	-	10,375	6,70	70
102.	SP 763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,375	-	10,375	18,00	187
103.	SP 763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0	587,00	587
104.	SP 763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD 2,5*1,35	m2	3,45	-	3,45	415,00	1 432
105.	SP 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 WC 2,5* (2,5+0,5+0,5) 03 koupelna 2,5* (2,5+1,35+0,5)	m	10,1	-	10,1	53,00	535
106.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,45	-	3,45	12,70	44
107.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 2,5	m2	2,5	-	2,5	10,70	27

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
108.	SP 763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,45	-	3,45	21,60	75
109.	SP 763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	126,00	126
110.	SP 763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
111.	SP 763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci pro kuchňový ventil včetně dodávky drátů 1,0	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
112.	SP 763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci pro synchronizaci baterií včetně dodávky drátů 1	kus	1,0	-	1,0	417,20	417
113.	SP 763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0	458,00	1 374
114.	SP 998763305	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 48 m	t	0,962	-	0,962	900,00	866
764: Konstrukce klempířské								
115.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetu do suti 04 poleh 0,375+1,45+0,96 0,5 poleh + bk 0,35+1,79+0,465	m	6,0	-	6,0	100,00	1 893 600
116.	SP 764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rů do 400 mm 04 poleh 0,375+1,45+0,96 0,5 poleh + bk 0,35+1,79+0,465	m	6,0	-	6,0	209,00	1 254
117.	SP 998764105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	t	0,026	-	0,026	1 520,00	39
766: Konstrukce truhlářské								
118.	H 61140019a	Okno plastové jednokřídlé otvíravé/vyklápěcí - cca 1500x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
119.	H 61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
120.	H 61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začistění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4 500,00	4 500
121.	H 61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,5+1,3	m	3,3	-	3,3	280,00	924

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
122.	H 61162700	Dveře vnitřní hladké fólie plně 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04		kus	2,0	2,0	1 500,00	3 000
123.	H 61162712	Dveře vnitřní hladké fólie 2/3sklo 1křídlové 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04		kus	2,0	2,0	2 050,00	4 100
124.	H 61165610	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítu viz. PD příl. 04		kus	1,0	1,0	3 570,00	3 570
125.	H 61187396	Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl: 82 cm š 10 cm / lakovaný		kus	1,0	1,0	350,00	350
126.	SP 766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů		m2	7,476	7,476	335,80	2 510
127.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus	4,0	4,0	319,70	1 279
128.	SP 766660021	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně		kus	1,0	1,0	543,40	543
129.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových		kus	3,0	3,0	18,60	56
130.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2		kus	2,0	2,0	12,90	26
131.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m		kus	2,0	2,0	132,00	264
132.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm		kus	1,0	1,0	138,80	139
133.	SP 766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m		kus	1,0	1,0	220,00	220
134.	SP 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových		kus	1,0	1,0	82,00	82
135.	SP 766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní		kpl	1,0	1,0	78,00	78
136.	SP 766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek		m	2,0	2,0	210,00	420
137.	H 766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování		m	2,0	2,0	1 046,70	2 093
138.	B 97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace		kpl	1,0	1,0	4 250,00	4 250
139.	SP 998766105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 48 m		t	0,393	0,393	829,00	326
140.	SP 767582800	767: Konstrukce zámečnické Demontáž roštu podhledu		m2	4,0	4,0	19,00	76
141.	SP 767X001	Demontáž příček a obložení umakotových vč. nosné oc. kce, ker. obl., tapet, listů, dveří apod.		m2	25,8	25,8	53,40	1 378
142.	SP 767X002	Demontáž plechového / umakotového podhledu		m2	4,0	4,0	86,70	347

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
143.	SP 767X003	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. přiček a podhledu)	m2	29,8	29,8	10,80	322
144.	SP 998767105	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	t	-	-	1 040,00	-
771: Podlahy z dlaždic							
145.	B 59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \geq 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,694	15,00	190,00	589
146.	SP 771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování	m2	2,694	2,694	204,90	552
776: Podlahy povlakové							
147.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,694	2,694	6,60	18
148.	SP 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,485	8,485	13,35	113
149.	B 771591179R	Montáž+dodávka profilu (přechod koupelna+wc-předstíh/	m	1,2	1,2	283,00	340
150.	SP 771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,694	2,694	53,40	144
151.	SP 998771105	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 48 m	t	0,032	0,032	529,00	17
152.	H 28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	41,0	5,00	40,70	1 752
153.	H 28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zářezová třída 32	m2	42,75	20,00	120,00	6 156
154.	H 61155220	Penetrace, adhezivní mýstek	kg	10,688	10,688	63,00	673
155.	SP 776401800	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	42,01	42,01	43,20	1 815

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
156.	SP 776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkkých plastů G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3 G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3 1, 2x-2x3, 52x2x0, 08x2-0, 9x3-0, 7x2 31 pokoj 3, 7x2x4, 52x2-0, 6 05 pokoj +kk 0, 7x2x4, 58x2, 22x8, 1x1, 13x0, 54x0, 08x1, 9 G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3	m	41,0	-	41,0	18,10	742
157.	SP 776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dla přilichy 02 G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3	m2	46,45	-	46,45	43,20	2 007
158.	SP 776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3	m2	42,75	-	42,75	43,40	1 855
159.	SP 776590100	Úprava podkladu následných ploch vysátím	m2	42,75	-	42,75	2,40	103
160.	SP 776590150	Úprava podkladu následných ploch penetrací	m2	42,75	-	42,75	15,30	654
161.	SP 776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	42,75	-	42,75	17,10	731
162.	B 77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu)	m2	42,75	-	42,75	53,40	2 283
163.	SP 998776105	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 48 m	t	0,185	-	0,185	376,00	69
164.	SP 777615217	777: Podlahy lité Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvý nátěr, vsyp Si písek / Inapojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spár, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3	m2	7,92	-	7,92	431,00	3 419 3 414
165.	SP 998777105	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 48 m	t	0,01	-	0,01	592,00	6
166.	H 59761045	781: Obklady Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	20,193	10,00	22,212	170,00	12 603 3 776
167.	SP 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem G, 25x1, 0x3, 0112, 2423, 3	m2	20,193	-	20,193	220,00	4 442

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
179.	SP 783425411a	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	12,56	12,56	76,10	956
180.	SP 784121001	784: Malby Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodčítají 01 předsín 2,5* (1,89*2+3,52) 0,09* (2,05*2+1,025) 04 pokoj 2,5* (2,7*2+4,52*2) 05 pokoj + kk 2,5* (0,77+4,58+3,22+8,1+1,43+0,5+0,6+2,05+0,06) -1,5* (0,6+2,05) obklad kk strop_štuk	m2	146,861	146,861	14,00	6 562 2 056
181.	SP 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	172,239	172,239	6,70	1 154
182.	SP 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 předsín 2,5* (1,89*2+3,52) 02 WC 0,9* (1,0+0,9)*2 03 koupelna 0,4* (1,8+1,35)*2 05 pokoj + kk 2,5* (0,975+1,9) strop_SDK	m2	25,378	25,378	23,30	591
183.	SP 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na žukových emalích, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 předsín 2,5* (1,89*2+3,52) 0,09* (2,05*2+1,025) 04 pokoj 2,5* (2,7*2+4,52*2) 05 pokoj + kk 2,5* (0,77+4,58+3,22+8,1+1,43+0,5+0,6+2,05+0,06) -1,5* (0,6+2,05) obklad kk strop_štuk	m2	146,861	146,861	18,80	2 761

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
V05: Finanční náklady								
184.	ON 052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 19.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč	19 000,0		19 000,0	1,00	19 000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka	Pasportizace a stavební opravy
Číslo zakázky	HM2015-06-329
Zakázka	Bělehradská č.p. 379, byt 129, Pardubice
Klasifikace	stavební opravy bytových jednotek
Fáze	výběr zhotovitele
Komentář	

Objednatel	Statutární město Pardubice
Adresa	Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	

Zhotovitel	dle výběrového řízení
Adresa	
IČ	
DIČ	

Projektant	HM-PROJEKT s.r.o.
Adresa	třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové
IČ	27470644
DIČ	CZ27470644

Zpracovatel	Ing. Martin Holemý
--------------------	--------------------

15

Pasportizace a stavební opravy
Bélehradská č.p. 379, byt 129, Pardubice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
129: Byt č. 129	272 785	4,9	40 918	313 703
0: Vedlejší rozpočtové náklady	10 950		1 643	12 593
006: Úpravy povrchu	42 285	2,3	6 343	48 628
009: Ostatní konstrukce a práce	24 816	0,2	3 722	28 539
099: Přesun hmot HSV	7 523		1 128	8 651
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 500	0,0	225	1 725
721: Vnitřní kanalizace	1 819	0,0	273	2 092
722: Vnitřní vodovod	4 340		651	4 991
725: Zařizovací předměty	16 139	0,1	2 421	18 560
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 121		168	1 290
740: Silnoproud	13 355	0,0	2 003	15 358
751: Vzduchotechnika	3 495	0,0	524	4 019
763: Konstrukce montované	28 435	0,9	4 265	32 700
764: Konstrukce klempířské	1 894	0,0	284	2 178
766: Konstrukce truhlářské	43 063	0,4	6 459	49 522
767: Konstrukce zámečnické	2 103		315	2 418
771: Podlahy z dlaždic	1 849	0,0	277	2 127
776: Podlahy povlakové	20 075	0,2	3 011	23 086
777: Podlahy lité	3 420	0,0	513	3 933
781: Obklady	13 497	0,4	2 025	15 522
783: Nátěry	4 265	0,0	640	4 904
784: Malby	6 842	0,2	1 026	7 869
V05: Finanční náklady	20 000		3 000	23 000

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 15 % ze základny: 272 785

Celkem (včetně DPH)

313 703 CZK

Pasportizace a stavební opravy

Bělehradská č.p. 379, byt 129, Pardubice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
129: Byt č. 129								
0: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON 011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,0	-	1,0	750,00	750
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
3.	ON 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
4.	ON 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	500,00	500
5.	ON 034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	200,00	200
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ON 045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
8.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob náklady na zajištění bank záruky	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
9.	B 97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.koe bude - zachována)	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
006: Úpravy povrchu								
10.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle 12. a přílohy 04 penetrace všech penetračních ploch stávající omítky před stukováním příl. 04 dle tabulky místnosti strop štuk	m2	45,1	-	45,1	10,00	451
11.	SP 611131131	Položení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místnosti strop štuk	m2	45,1	-	45,1	53,40	2 408
12.	SP 611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místnosti strop štuk	m2	45,1	-	45,1	170,00	7 667
13.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle 12. a přílohy 04 penetrace všech penetračních ploch stávající omítky před stukováním 01 předstřh 2,3* (1,30*2+3,0) 0,2* (2,00*2+1,02) -0,3*2,00*2 04 pokoj 2,5* (2,7*2+1,04*2) -0,9*2,00-1,0*1,6 00 pokoj + kk 2,5* (0,77*4,22+0,5+1,03+0,6+0,15+0,1) -0,9*2,00-1,0*1,62-0,9*2,1 -1,5* (0,6+2,15) + obklad kk	m2	93,73	-	93,73	6,70	628
14.	SP 612311131	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	93,73	-	93,73	53,40	5 005

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	97,855	-	97,855	150,00	14 678
16.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou přilepeny dle přílohy 04 bytí	m2	55,9	-	55,9	9,80	548
17.	SP 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou přilepeny dle přílohy 04 bytí	m2	27,26	-	27,26	16,70	455
18.	SP 619995001	Zacíštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladu dle 12 a přílohy 04 okna okna oken a parapetů 1,5*2+1,6*2 1,8*2+0,9*2+2,4*2 obklady 05 kk 2,15+0,6+1,5*2 sokly FVC 01 předslá 1,89*2+3,6+0,2*2-0,9*2 04 pokoj 2,7*2+4,84*2-0,9 05 pokoj +kk 0,77+4,9+3,22+0,5+1,43+0,5+0,1 nové zárubně (ne v SDK)	m	61,73	-	61,73	53,40	3 296
19.	SP 622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové hladké omítky složitosti 1 stě v rozsahu do 10% - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	29,40	838
20.	SP 622611132	Náter silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	128,00	3 650
21.	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 06 lodžie	m2	28,512	-	28,512	43,10	1 229
22.	SP 633811111	Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmití náslapných vrstev vč. vysátí přilepeny dle příl. 04	m2	55,9	-	55,9	25,60	1 431

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	B	931101001	kus	2,0	-	2,0	90,00	24 816
Demontáž ventilátorků 230 V (provádět citlivě s ohledem na ponechávání konstrukce a - instalace)								
24.	SP	949101111	m2	55,9	-	55,9	24,40	1 364
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2								
25.	SP	952901111	m2	55,9	-	55,9	44,00	2 460
Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m								
26.	SP	952902221	m2	340,0	-	340,0	2,00	680
27.	SP	952902231	m2	340,0	-	340,0	3,70	1 258
28.	SP	962031135	m2	0,416	-	0,416	54,40	23
Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 50 mm								
podlažníke správného koutu								
29.	SP	968062376	m2	7,476	-	7,476	93,40	698
Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár								
30.	SP	968072455	m2	1,616	-	1,616	198,00	320
Vybourání kovových dvířek zrubních pl do 2 m2								
31.	B	97608112R	kpl	1,0	-	1,0	299,00	299
Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)								
32.	B	97608113R	m2	55,9	-	55,9	187,00	10 453
Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží								
33.	SP	978011161	m2	45,1	-	45,1	26,00	1 173
Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP 978013161	Otlučení vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 05 předstěn 2,5*(1,89*2+3,6) 0,2*(2,06*2+1,02) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,84*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5*(0,77+4,9+3,22+8,5+1,43+0,5+0,6+2,15+0,1) -0,9*2,02-1,9*1,62-0,9*2,4	m2	97,855	-	97,855	19,90	1 947
35.	SP 978015321	Otlučení vnější vápněné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% - 06 lodžie 06 lodžie 2,57*(6+1,3*2); stěny 0,85*6; parapet 0,1*(1,45*1,56*2+0,86+1,79+2,36*2); ostění -1,45*1,56-0,86*2,36-1,79*1,56 7,2; strop	m2	28,512	-	28,512	21,30	607
36.	SP 978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,416	-	0,416	49,40	21
37.	SP 985131311	Ruční docíštění ploch stěn ocelovými kartáči 38 plochy štukových stěn - pročištění prašnin a spár a jejich očistění 0,3*(0,3*2*(2*pi*0,5)/4) plochy stěn bez umakartového jádra 01 předstěn 2,5*(1,89*2+3,6) 0,2*(2,06*2+1,02) -0,9*2,02*2 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,84*2) -0,9*2,02-1,5*1,6 05 pokoj + kk 2,5*(0,77+4,9+3,22+8,5+1,43+0,5+0,6+2,15+0,1) -0,9*2,02-1,9*1,62-0,9*2,4 -plocha -plocha plocha*0,05	m2	4,893	-	4,893	35,00	171
38.	SP 985132311	Ruční docíštění podhledů ocelovými kartáči 54 plochy stropů - pročištění prašnin a spár a jejich očistění přil. 04 dle tabulky místnosti strop_štuf*0,05	m2	2,255	-	2,255	35,00	79

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,893	-	4,893	290,00
40.	SP	985311211	Reprofilace podhledu cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,255	-	2,255	315,00
41.	SP	985311313	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm - předpoklad do 10% podlahové plochy	m2	0,72	-	0,72	500,00
0,5 1,0 3,0 7,0 14,0 28,0 56,0 112,0 224,0 448,0 896,0 1792,0 3584,0 7168,0 14336,0 28672,0 57344,0 114688,0 229376,0 458752,0 917504,0 1835008,0 3670016,0 7340032,0 14680064,0 29360128,0 58720256,0 117440512,0 234881024,0 469762048,0 939524096,0 1879048192,0 3758096384,0 7516192768,0 15032385536,0 30064771072,0 60129542144,0 120259084288,0 240518168576,0 481036337152,0 962072674304,0 1924145348608,0 3848290697216,0 7696581394432,0 15393162788864,0 30786325577728,0 61572651155456,0 123145302310912,0 246290604621824,0 492581209243648,0 985162418487296,0 1970324836974592,0 3940649673949184,0 7881299347898368,0 15762598695796736,0 31525197391593472,0 63050394783186944,0 126100789566373888,0 252201579132747776,0 504403158265495552,0 1008806316530991104,0 2017612633061982208,0 4035225266123964416,0 8070450532247928832,0 16140901064495857664,0 32281802128991715328,0 64563604257983430656,0 129127208515966861312,0 258254417031933722624,0 516508834063867445248,0 1033017668127734890496,0 2066035336255469780992,0 4132070672510939561984,0 8264141345021879123968,0 16528282690043758247936,0 33056565380087516495872,0 66113130760175032991744,0 132226261520350065983488,0 264452523040700131966976,0 528905046081400263933952,0 1057810092162800527867904,0 2115620184325601055735808,0 4231240368651202111471616,0 8462480737302404222943232,0 16924961474604808445886464,0 33849922949209616891772928,0 67699845898419233783545856,0 135399691796838467567091712,0 270799383593676935134183424,0 541598767187353870268366848,0 1083197534374707740536733696,0 2166395068749415481073467392,0 4332790137498830962146934784,0 8665580274997661924293869568,0 17331160549995323848587739136,0 34662321099990647697175478272,0 69324642199981295394350956544,0 138649284399962590788701913088,0 277298568799925181577403826176,0 554597137599850363154807652352,0 1109194275199700726309615304704,0 2218388550399401452619230609408,0 4436777100798802905238461218816,0 8873554201597605810476922437632,0 17747108403195211620953844875264,0 35494216806390423241907689750528,0 70988433612780846483815379501056,0 141976867225561692967630759002112,0 283953734451123385935261518004224,0 567907468902246771870523036008448,0 1135814937804493543741046072016896,0 2271629875608987087482092144033792,0 4543259751217974174964184288067584,0 9086519502435948349928368576135168,0 18173039004871896699856737152270336,0 36346078009743793399713474304540672,0 72692156019487586799426948609081344,0 145384312038975173598853897218162688,0 290768624077950347197707794436325376,0 581537248155900694395415588872650752,0 1163074496311801388790831177745301504,0 2326148992623602777581662355490603008,0 4652297985247205555163324710981206016,0 9304595970494411110326649421962412032,0 18609191940988822220653298843924824064,0 37218383881977644441306597687849648128,0 74436767763955288882613195375699296256,0 148873535527910577765226390751398592512,0 297747071055821155530452781502797185024,0 595494142111642311060905563005594370048,0 1190988284223284622121811126011188740096,0 2381976568446569244243622252022377400192,0 4763953136893138488487244504044754800384,0 9527906273786276976974489008089509600768,0 19055812547572553953948978016179019201536,0 38111625095145107907897956032358038403072,0 76223250190290215815795912064716076806144,0 152446500380580431631591824129432153612288,0 304893000761160863263183648258864307224576,0 609786001522321726526367296517728614449152,0 1219572003044643453052734593035457228898304,0 2439144006089286906105469186070914457796608,0 4878288012178573812210938372141828915593216,0 9756576024357147624421876744283657831186432,0 19513152048714295248843753488567315662372864,0 39026304097428590497687506977134631324745728,0 78052608194857180995375013954269262649491456,0 156105216389714361990750027908538525298982912,0 312210432779428723981500055817077050597965824,0 624420865558857447963000111634154101195931648,0 1248841731117714895926000223268308202391863296,0 2497683462235429791852000446536616404783726592,0 4995366924470859583704000893073232809567453184,0 9990733848941719167408001786146465619134906368,0 19981467697883438334816003572292931238269812736,0 39962935395766876669632007144585862476539625472,0 79925870791533753339264014289171724953079250944,0 159851741583067506678528028578343449906158501888,0 319703483166135013357056057156686899812317003776,0 639406966332270026714112011313373799624634007552,0 1278813932664540053428224022626747599249268015104,0 2557627865329080106856448045253495198498536030208,0 5115255730658160213712896090506990396997072060416,0 10230511461316320427425792181013980793994144120832,0 20461022922632640854851584362027961587988288241664,0 40922045845265281709703168724055923175976576483328,0 81844091690530563419406337448111846351953152966656,0 163688183381061126838812674896223692703906305933312,0 327376366762122253677625349792447385407812611866624,0 654752733524244507355250699584894770815625223733248,0 1309505467048489014710501399169789541631250447466496,0 2619010934096978029421002798339579083262500894932992,0 5238021868193956058842005596679158166525001789865984,0 10476043736387912117684011193358316333050003579731968,0 20952087472775824235368022386716632666100007159463936,0 41904174945551648470736044773433265332200014318927872,0 83808349891103296941472089546866530664400028637855744,0 167616699782206593882944179093733061328800057275711488,0 335233399564413187765888358187466122657600114551422976,0 670466799128826375531776716374932245315200229102845952,0 1340933598257652751063553432749864490630400458205691904,0 2681867196515305502127106865499728981260800916411383808,0 5363734393030611004254213730999457962521601832822767616,0 10727468786061222008508427461998915925043203665645535232,0 21454937572122444017016854923997831850086407331291070464,0 42909875144244888034033709847995663700172814662582140928,0 85819750288489776068067419695991327400345629325164281856,0 171639500576979552136134839391982654800691258650328563712,0 343279001153959104272269678783965309601382517300657127424,0 686558002307918208544539357567930619202765034601314254848,0 1373116004615836417089078715135861238405530069202628509696,0 2746232009231672834178157430271722476811060138405257019392,0 5492464018463345668356314860543444953622120276810514038784,0 10984928036926691336712629721086889907244240553621028077568,0 21969856073853382673425259442173779814488481107242056155136,0 43939712147706765346850518884347559628976962214484112310272,0 87879424295413530693701037768695119257953924428968224620544,0 175758848590827061387402075537390238515907848857936449241088,0 351517697181654122774804151074780477031815697715872898482176,0 703035394363308245549608302149560954063631395431745796964352,0 1406070788726616491099216604299121908127262790863491593927008,0 2812141577453232982198433208598243816254525581726983187854016,0 5624283154906465964396866417196487632509051163453966375708032,0 11248566309812931928793732834392975265018102326907932751416064,0 22497132619625863857587465668785950530036204653815865502832128,0 44994265239251727715174931337571901060072409307631731005664256,0 89988530478503455430349862675143802120144818615263462011328512,0 179977060957006910860699725350287604240289637230526924022657024,0 359954121914013821721399450700575208480579274461053848045314048,0 719908243828027643442798901401150416961158548922107696090628096,0 1439816487656055286885597802802300833922317097844215392181256192,0 2879632975312110573771195605604601667844634195688430784362512384,0 5759265950624221147542391211209203335689268391376861568725024768,0 11518531901248442295084782422418406671378536782753723137450049536,0 23037063802496884590169564844836813342757073565507446274900099072,0 46074127604993769180339129689673626685514147131014892549800198144,0 92148255209987538360678259379347253371028294262029785099600396288,0 184296510419975076721356518758694506742056588524059570199200792576,0 368593020839950153442713037517389013484113177048119140398401585152,0 737186041679900306885426075034778026968226354096238280796803170304,0 1474372083359800613770852150069556053936452708192476561593606340608,0 2948744166719601227541704300139112107872905416384953123187212681216,0 5897488333439202455083408600278224215745810832769906246374253762432,0 11794976666878404910166817200556448431491621665539812492748507524864,0 23589953333756809820333634401112896862983243331079624985497015049728,0 47179906667513619640667268802225793725966486662159249970994030099456,0 94359813335027239281334537604451587451932973324318499941988060198912,0 188719626670054478562669075208903174903865946648636999883976120397824,0 377439253340108957125338150417806349807731893297273999767952240795648,0 754878506680217914250676300835612699615463786594547999535904481591296,0 1509757013360435828501352601671225399230927573189095999071808963182592,0 3019514026720871657002705203342450798461855146378191998143617926365184,0 6039028053441743314005410406684901596923710292756383996287235852730368,0 12078056106883486628010820813369803193847420585512767992574471705460736,0 24156112213766973256021641626739606387694841171025535985148943410921472,0 48312224427533946512043283253479212775389682342051071970297886821842944,0 96624448855067893024086566506958425550779364684102143940595773643685888,0 193248897710135786048173133013916851101558729368204287881191547287371776,0 386497795420271572096346266027833702203117458736408575762383094574743552,0 772995590840543144192692532055667404406234917472817151524766189149487104,0 1545991181681086288385385064111334808812469844945634303049532378298974208,0 3091982363362172576770770128222669617624939689891268606099064756597948416,0 6183964726724345153541540256445339235249879379782537212198129513195896832,0 12367929453448690307083080512890678470499758759565074424396259026391793664,0 24735858906897380614166161025781356940999517519130148848792518052783587328,0 49471717813794761228332322051562713881999035038260297695845036105567174656,0 98943435627589522456664644103125427763998070076520595391690072211134349312,0 197886871255179044913329288206250855527996140153041190783380144422268698624,0 395773742510358089826658576412501711055992280306082381566760288844537397248,0 791547485020716179653317152825003422111984560612164763133520577689074794496,0 1583094970041432359306634305650006844223969121224329526267041155378149588992,0 3166189940082864718613268611300013684447938242448659052534082310756299177984,0 6332379880165729437226537222600027368895876484897318105068164621512598355968,0 12664759760331458874453074445200054777791152969794636210136329243025196711936,0 25329519520662917748906148890400109555822258139589272420272658486050393423872,0 50659039041325835497812297780800219111644516279178544840545316972100786847744,0 101318078082651670995624595561600438223289032558357089681090633944201573695488,0 202636156165303341991249191123200876446578065116714179362181267888403147390976,0 405272312330606683982498382246401752893156130233428358724362535776806294781952,0 810544624661213367964996764492803505786312260466856717448725071553612589563904,0 1621089249322426735929993528985607011572624520933713434897450143107225179127808,0 3242178498644853471859987057971214023145249041867426869794900286214450358255616,0 6484356997289706943719974115942428046290498083734853739589800572428900716511232,0 12968713994579413887439948231884856092580996167469707479179601144857801433022464,0 25937427989158827774879896463769712185161992334939414958399202289715602866044928,0 51874855978317655549759792927539424370323984669878829916798404579431205732089856,0 103749711956635311099519585855078848740647969339757659833596809158862411464179712,0 207499423913270622199039171710157697481295938679515319667193618317724822928359424,0 414998847826541244398078343420315394962591877359030639334387236635449645856718848,0 829997695653082488796156686840630789925183754718061278668774473270899291717437792,0 1659995391306164977592313373681261579850367509436122557337548946541798583434875584,0 331999078								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
0,13* (0,9*2+1,0*2-0,7); soub 03 koupelna 2,0* (1,0+1,0) okolo sprchy 0,13* (1,8*2+1,45*2-0,7-1,0-1,0); sokl 0,0*0,6; za umyvadlem 0,5 Kč 0,5*0,6; za dřezem								
56.	SP	71119095	Příplatek k izolaci proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,355	-	1,20	11
57.	SP	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech	t	0,016	-	582,80	10
721: Vnitřní kanalizace								
58.	SP	721226511	Západková uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	-	150,00	1 819
59.	B	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	1 669,00	150 1 669
722: Vnitřní vodovod								
60.	B	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot	kpl	1,0	-	4 340,00	4 340 4 340
725: Zařizovací předměty								
61.	H	64232071	Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý	kus	1,0	-	3 000,00	16 139 3 000
62.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávání	soub	1,0	-	56,70	57
63.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	-	233,60	234
64.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,0	-	56,70	57
65.	SP	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm	soub	1,0	-	767,70	768
66.	SP	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur - vanička+zástěna	soub	1,0	-	177,00	177
67.	SP	725241532	Vanička sprchová keramická čtverhrubá 900x900 mm	soub	1,0	-	2 800,00	2 800
68.	SP	725245131	Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová	soub	1,0	-	3 800,00	3 800
69.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub	1,0	-	233,60	234
70.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se západovou uzávěrkou s odkávací plochou 560x480 mm a miskou	soub	1,0	-	1 930,00	1 930
71.	SP	725813112	Ventil rohový pracovní G 3/4	kus	1,0	-	190,00	190
72.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4	soub	3,0	-	43,40	130
73.	SP	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soub	1,0	-	1 000,00	1 000
74.	SP	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub	1,0	-	634,20	634

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
75.	SP 725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
76.	SP 725850800	Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902	kus	3,0	-	3,0	16,00	48
77.	SP 998725106	Presun hmot toažní pro zařízení předměty v objektech v do 60 m	t	0,112	-	0,112	722,00	81
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
78.	B 735Agr01	ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel	kus	3,0	-	3,0	373,80	1 121
740: Silnoproud								
79.	H 54112091	Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečicího plechu a roštu	kus	1,0	-	1,0	3 330,00	3 330
80.	B 740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavku ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů	m2BF	22,4	-	22,4	356,00	7 974
751: Vzduchotechnika								
81.	MP 740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	-	1,0	1 450,00	1 450
82.	MP 740X001	Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení	ks	1,0	-	1,0	233,60	234
83.	MP 747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,0	-	1,0	367,00	367
84.	B 541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,0	-	1,0	995,00	995
85.	MP 751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
86.	SP 751X002	Dodávka a montáž odtahového ventilátoru vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - specifikace viz PD / ovládání samostatně vypínačem s doběhem	ks	2,0	-	2,0	1 000,00	2 000
763: Konstrukce montované								
87.	H 28329258	Fólie hoflavá parotěsná	m2	18,9	17,00	22,113	36,80	814
88.	H 55281731	Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112	kus	1,0	-	1,0	2 430,00	2 430
89.	H 55331299	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P	kus	2,0	-	2,0	524,00	1 048
90.	H 55331303	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	640,00	640
91.	H 59030714	Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
92.	B 7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč. povrchových úprav	kpl	1,0	-	1,0	1 182,00	1 182
93.	SP 763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	0,8	-	0,8	600,00	480

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
94.	SP 763111411a	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC Příčka koupelny a WC desky vnitřní ZWB, výš 3120A 2,5* (2,5*1,3) dvoutř. stěnov. -0,55*2,0*2	m2	8,65	-	8,65	600,00	5 190
95.	SP 763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB Příčka míst. 02 a 03 0,5*1,0	m2	2,5	-	2,5	714,00	1 785
96.	SP 763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	11,95	-	11,95	6,70	80
97.	SP 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny 03 koupelna 2,5* (2,5*1,3*2)	m2	16,25	-	16,25	10,70	174
98.	SP 763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,95	-	11,95	27,10	324
99.	SP 763121222	SDK stěna představená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na bočáňky bez nosné kce boční stěna WC 2,5*1,0	m2	2,5	-	2,5	450,00	1 125
100.	SP 763121451a	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační součky 2,5* (0,9*0,9)	m2	4,5	-	4,5	720,00	3 240
101.	SP 763121453a	SDK stěna představená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna koupelna 2,5*1,45	m2	3,625	-	3,625	750,00	2 719
102.	SP 763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	10,625	-	10,625	6,70	71
103.	SP 763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,625	-	10,625	18,00	191
104.	SP 763121913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,0	-	1,0	587,00	587
105.	SP 763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvoutřívrtá spodní kce profil CD+UD strop SDK	m2	3,6	-	3,6	415,00	1 494
106.	SP 763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profil 02 WC 10,9*1,0*2 03 koupelna (1,0*2,45)*2	m	10,3	-	10,3	53,00	546

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
107.	SP 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,6	-	3,6	12,70	46
108.	SP 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,65	-	2,65	10,70	28
109.	SP 763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,6	-	3,6	21,60	78
110.	SP 763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,0	-	1,0	126,00	126
111.	SP 763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	675,00	675
112.	SP 763173131	Montáž držáku kohoutu v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	18,60	19
113.	SP 763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	1,0	-	1,0	417,20	417
114.	SP 763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,0	-	3,0	458,00	1 374
115.	SP 998763306	Přesun hmot tonažní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 60 m	t	0,947	-	0,947	927,00	878
116.	SP 764002851	764: Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetu do suti	m	6,0	-	6,0	100,00	1 894
117.	SP 764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm	m	6,0	-	6,0	209,00	1 254
118.	SP 998764106	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m	t	0,026	-	0,026	1 560,00	40
119.	H 61140019a	766: Konstrukce truhlářské Okno plastové jednokřídlé otvíravé/vyklápěcí - cca 1500x1600 mm / dle technické specifikace prvku O1 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	43 063
120.	H 61140030a	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
121.	H 61143252	Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2400 mm / dle technické specifikace prvku O2 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění listami I+E, těsnícími páskami, kování a vybavení viz PD	kus	1,0	-	1,0	4 500,00	4 500
122.	H 61144400	Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem	m	3,3	-	3,3	280,00	924

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
123.	H 61162700	Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
124.	H 61162712	Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídlové 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04	kus	2,0	-	2,0	2 050,00	4 100
125.	H 61165610	Dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítu viz. PD příl. 04	kus	1,0	-	1,0	3 570,00	3 570
126.	H 61187396	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný	kus	1,0	-	1,0	350,00	350
127.	SP 766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celosténových panelů	m2	7,476	-	7,476	335,80	2 510
128.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0	-	4,0	319,70	1 279
129.	SP 766660021	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	543,40	543
130.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	-	3,0	18,60	56
131.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,0	-	2,0	12,90	26
132.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	-	2,0	180,00	360
133.	SP 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,0	-	1,0	138,80	139
134.	SP 766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
135.	SP 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0	78,00	78
136.	SP 766X001	Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní	kpl	1,0	-	1,0	210,00	210
137.	SP 766X002	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek	m	2,0	-	2,0	1 046,70	2 093
138.	H 766X003	Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování	m	2,0	-	2,0	4 250,00	8 500
139.	B 97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace	kpl	1,0	-	1,0	260,40	260
140.	SP 998766106	Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m	t	0,393	-	0,393	874,00	344
141.	SP 767582800	767: Konstrukce zámečnické Demontáž roštu podhledu	m2	4,05	-	4,05	19,00	77
142.	SP 767X001	Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. 03 404 - vč. dveří, revizních otvorů a příslušenství do 100. Rozteky 03 502, 50241, 50242, 1)	m2	25,4	-	25,4	53,40	1 356

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
143.	SP 767X002	Demontáž plechového / umakartového podhledu Rozměry: 3,05x1,0	m2	4,05	4,05	86,70	351
144.	SP 767X003	Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledu)	m2	29,45	29,45	10,80	318
145.	SP 998767105	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	t	-	-	1 040,00	-
771: Podlahy z dlaždic							
146.	B 59761145R	dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505	m2	2,844	15,00	190,00	621
147.	SP 771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování podl. ker. - 0,4*0,5*0,0,4*0,4*0,5*0,5/4; plocha spracovávacieho kusu - 0,756	m2	2,844	2,844	204,90	583
148.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,844	2,844	6,60	19
149.	SP 771591115	Podlahy spárování silikonem kostovaná opatry u podlahy 03 WC (0,24*0,4)*2=0,7 03 koupelna 1,6*0,4*1,43*2=0,7*0,9*2 0,4*2*(0,4*0,5)/4; okolo spracovávacieho kusu	m	8,685	8,685	13,35	116
150.	B 771591179R	Montáž + dodávka profilu / přechod koupelna + wc - předstíh	m	1,2	1,2	283,00	340
151.	SP 771990112	Výrovňání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,844	2,844	53,40	152
152.	SP 998771106	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 60 m	t	0,033	0,033	568,00	19
776: Podlahy povlakové							
153.	H 28411009	Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	42,78	5,00	44,919	1 828
154.	H 28412285	Podlahovina tl. 2 mm / zatěžová třída 32	m2	45,1	20,00	54,12	6 494
155.	H 61155220	Penetrace, adhezni mustek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl. PVC=0,25	kg	11,275	11,275	63,00	710
156.	SP 776401800	Odstanění soklíku a listů pryžových nebo plastových 01 předstíh 1,9*2+3,0*0,2*0-0,9*2 04 pokoj 2,7*2+4,8*0,2*0-0,9 05 pokoj + kch	m	42,25	42,25	43,20	1 825

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
157.	SP 776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkkých plastů 01 přechod 1,3*2+3,6+2+0,2+2-0,9+3-0,7+2 04 sokl 2,1*2+4,6+2-0,9 05 sokl 0,7*4,9+3,2+2+3,5+1,4+0,5+0,1+1,9 22,07 17,78 14,18 21,32	m	42,78	-	42,78	18,10	774
158.	SP 776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 7,2*1,0+2,0*1,3,1+24,75+7,2	m2	56,3	-	56,3	43,20	2 432
159.	SP 776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových pod PVC	m2	45,1	-	45,1	43,40	1 957
160.	SP 776590100	Úprava podkladu náslapných ploch vysátím	m2	45,1	-	45,1	2,40	108
161.	SP 776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	45,1	-	45,1	15,30	690
162.	SP 776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	45,1	-	45,1	17,10	771
163.	B 77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu)	m2	45,1	-	45,1	53,40	2 408
164.	SP 998776106	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 60 m	t	0,195	-	0,195	386,00	75
165.	SP 777615217	777: Podlahy lité Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - silnovrstvy nátěr, vsyp Si písek / Inapojit a zachovat odvodnění! - včetně soklu a koutové bandáže nebo tmelení spár, včetně úpravy podkladu stěny v místě soklu 65 podlaží 7,2*1,0,0,5*1,6*2+1,2*2	m2	7,92	-	7,92	431,00	3 420 3 414
166.	SP 998777106	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 60 m	t	0,01	-	0,01	641,00	6
167.	H 59761045	781: Obklady Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat	m2	20,743	10,00	22,817	170,00	13 497 3 879
168.	SP 781474113	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 01 WC 3,5*10,0*2+1,0*2 -0,8*1,5 dvířka 03 koupelna 2,0*13,2*2+1,4*2 -0,8*1,5*1,8 dvířka 05 ků 1,5*12,15+0,61	m2	20,743	-	20,743	220,00	4 563

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
169.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,743	-	20,743	112,80	2 340
170.	SP	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	1,8	-	1,8	78,70	142
		1,8							
171.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,7	-	19,7	88,10	1 736
		19,7							
172.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20,743	-	20,743	6,70	139
173.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,5	-	15,5	31,80	493
		15,5							
		1,5							
174.	SP	998781106	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 60 m	t	0,362	-	0,362	568,00	206
		0,362							
175.	B	78320181R	Odstažení nátěrů z kovových koí oškrabáním vč. odstážení - otopná tělesa	m2	13,844	-	13,844	23,30	323
		13,844							
		4 265							
176.	B	78322111A	Očištění, odstážení příp. oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm	kus	5,0	-	5,0	138,80	694
177.	B	78329529R	Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,0	-	1,0	727,60	728
178.	SP	783325152	Natery syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	13,844	-	13,844	76,10	1 054
179.	SP	783401811	Odstažení nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	18,64	-	18,64	2,60	48

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
180.	SP 783425411a	2,5*2+0,71*2;m. 04 2,5*4+0,61*2+0,5*2;m. 05 Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email	m	18,64	18,64	76,10	1 419
181.	SP 784121001	784: Malby Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stěnových stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodčítají 01 předsíň 2,5*(1,89*2+3,6) 0,2*(2,06*2+1,02) 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,84*2) 05 pokoj + kk 2,5*(0,77+4,9+3,22+6,5+1,43+0,5+0,6+2,15+0,1) -1,5*(0,6+2,15) obklad kk strop SDK	m2	153,578	153,578	14,00	6 842 2 150
182.	SP 784181101	Základní akrylátová jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,448	179,448	6,70	1 202
183.	SP 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m práce na SIK konkrétních, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 předsíň 2,5*3,6 02 WC 0,9*(1,0+0,9)*2 03 koupelna 0,4*(1,8+1,45)*2 05 pokoj + kk 2,5*(1,0+1,9) strop SDK	m2	25,87	25,87	23,30	603
184.	SP 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m práce na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 předsíň 2,5*(1,89*2+3,6) 0,2*(2,06*2+1,02) 04 pokoj 2,5*(2,7*2+4,84*2) 05 pokoj + kk 2,5*(0,77+4,9+3,22+6,5+1,43+0,5+0,6+2,15+0,1) -1,5*(0,6+2,15) obklad kk	m2	153,578	153,578	18,80	2 887

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
strop_šluk								
45,1								
V05: Finanční náklady								
185.	ON 052103000	Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 20.000,- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí	Kč	20 000,0		20 000,0	1,00	20 000
								20 000

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806H - Byt č.77, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

198 558,98
0,00

Cena bez DPH

198 558,98

DPH základní 21,00%
snižovaná 15,00%

ze
ze

0,00
198 558,98

0,00
29 783,90

Cena s DPH

v

CZK

228 342,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806H - Byt č.77, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		198 558,98	228 342,88
01	B.č. 77/947 Pasportizace a stavební opravy	198 558,98	228 342,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		198 558,98	228 342,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806H - Byt č.77, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 77/947 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

198 558,98
0,00

Cena bez DPH

198 558,98

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 198 558,98

0,00
29 783,90

Cena s DPH v CZK

228 342,88

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-346, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.77, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150806H - Byt č.77, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 77/947 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice
 Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 25.08.2015
 Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

198 558,98

HSV - Práce a dodávky HSV

49 526,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 564,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 370,03

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

2 592,13

PSV - Práce a dodávky PSV

125 082,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 282,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

20 823,06

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

12 470,69

763 - Konstrukce suché výstavby

29 388,13

766 - Konstrukce truhlářské

22 171,57

771 - Podlahy z dlaždic

1 502,95

776 - Podlahy povlakové

10 583,75

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

10 650,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 445,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 381,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

198 558,98

ROZPOČET

Stavba: 20150806H - Byt č.77, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 77/947 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							198 558,98
HSV - Práce a dodávky HSV							49 526,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							37 564,56
1	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a foto stáv.stavu, příloha 02	m2	126,472	70,00	8 853,04
			3,455*8,96*2		61,914		
			2,6*(3,455+8,96)*2		64,558		
			Součet		126,472		
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04	m2	0,408	250,00	102,00
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04	m2	30,957	170,00	5 262,69
			fstrop01		30,957		
		f61101	Součet		30,957		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04	m2	59,085	150,00	8 862,75
			fsteny01		59,085		
		f61202	Součet		59,085		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčí f61101/100*10 " 10% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)	m2	3,096	35,00	108,36
		f98501			3,096		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí f61202/100*10 " 10% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)	m2	5,908	35,00	206,78
					5,908		
		f98502	Součet		5,908		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,096	315,00	975,24
					3,096		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	5,908	290,00	1 713,32
					5,908		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,096	66,70	206,50
					3,096		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	5,908	53,40	315,49
					5,908		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61101	m2	30,957	10,00	309,57
					30,957		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	30,957	53,40	1 653,10
					30,957		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	59,085	6,70	395,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f61202		59,085		
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	59,085	53,40	3 155,14
			F61202		59,085		
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (0,85+1,25+2,35)*2	m	49,985	53,40	2 669,20
			Mezisoučet		8,900		
			" obkladů		8,900		
			0,865 "04		0,865		
			Mezisoučet		0,865		
			" soklů PVC				
			(1,3+0,08+3,47)*2-0,8*2-0,6*2 "01		6,900		
			(2,055+0,855)*2-0,6 "02		5,220		
			(3,455+6,255)*2-0,8 "04		18,620		
			Mezisoučet		30,740		
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,480		
			Mezisoučet		9,480		
			Součet		49,985		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	30,957	9,80	303,38
			fplocha01		30,957		
			Součet		30,957		
17	K	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	14,930	16,70	249,33
			0,8*1,97*2*2		6,304		
			0,6*1,97*2*2		4,728		
			Mezisoučet		11,032		
			0,85*2,35+1,25*1,52		3,898		
			Mezisoučet		3,898		
			Součet		14,930		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovnosti stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02	m2	30,957	25,60	792,50
			3,455*8,96		30,957		
			fplocha01		30,957		
			Součet		30,957		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	924,60	924,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	505,70	505,70
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 370,03
21	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000	200,00	200,00
			Zaslepení větr.otvorů v obv.pláště v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000	267,00	267,00
22	K	931101050	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	29,520	24,40	720,29
			4,64+1,82+2,67+20,39		29,520		
			fplocha02		29,520		
			Součet		29,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 " dle TZ a přílohy 02+04 2*(0,85*2,35+1,25*1,5) Součet	m2	7,745 7,745 7,745	10,00	77,45
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	29,520 29,520 29,520	44,00	1 298,88
26	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah " zametení před zahájením prací 3,455*8,96	m2	30,957 30,957	1,90	58,82
27	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	2,00	160,00
28	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	3,70	296,00
29	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm " dle TZ a přílohy 02 2,6*0,6 Součet	m2	1,560 1,560 1,560	374,50	584,22
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň Součet	m2	1,576 1,576 1,576	132,20	208,35
31	K	97721110R	Řezání kcí hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480 9,480 9,480	292,40	2 771,95
32	K	97608111R	Odstanění všech garryží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000 1,000 1,000	260,40	260,40
33	K	97608112R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000 1,000	299,00	299,00
34	K	97608113R	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	30,957 30,957 30,957	26,00	804,88
35	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,6*(3,455+8,96)*2 -0,8*1,97 -0,85*2,35-1,25*1,52 Součet	m2	59,085 64,558 -1,576 -3,898 59,085	19,90	1 175,79
		fstrop01					
		fsteny01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							2 592,13
37	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,481	188,20	466,92
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,481	20,70	51,36
39	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,481	107,50	266,71
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,734	4,70	163,25
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,481	397,20	985,45
42	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,107	312,50	658,44
PSV - Práce a dodávky PSV							125 082,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 282,09
43	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,1+2,055)*(0,125+1,6+0,125)	m2	3,987	24,20	96,49
		f71101	Součet		3,987		
44	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 04 na výšku objektu za útezem dle 1.50m 2,0*(1,955+1,6)*2-0,6*1,97 "03	m2	15,288	40,00	611,52
		f71102	Součet		15,288		
45	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	57,824	35,80	2 070,10
			f71101*1,5*2		11,960		
			f71102*1,5*2		45,864		
			Součet		57,824		
46	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 04 (1,955+1,6)*2 "03	m	8,610	49,10	422,75
			Součet		8,610		
47	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	38,550	1,20	46,26
			Součet		38,550		
48	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,060	582,80	34,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
49	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
50	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
51	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				20 823,06
52	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
53	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	767,70	767,70
55	K	725241512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00
56	K	725245112	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	soubor	1,000	3 670,00	3 670,00
57	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
58	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
59	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	634,20	634,20
60	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
61	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	90,00	90,00
62	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	190,00	190,00
63	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
64	K	72561919R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	367,00	367,00
65	M	54112099R	sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04, dodatečný požadavek investora	kus	1,000	3 330,00	3 330,00
66	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	500,00	500,00
67	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	995,00	995,00
68	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96
			735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				373,80
69	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 1 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	1,000	373,80	373,80
			740 - Elektromontáže - zkoušky a revize				12 470,69
70	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a přílohy 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	30,957	356,00	11 020,69
71	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 450,00	1 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy		1,000		
							29 388,13
			763 - Konstrukce suché výstavby				
72	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel. konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
73	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(1,4+3,47)-1,97*(0,8+0,6*2)	m2	8,722	600,00	5 233,20
		f763001	Součet		8,722		
74	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(2,055*2+0,52+0,075)	m2	12,233	714,00	8 734,36
		f763002	Součet		12,233		
75	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2	m2	41,910	6,70	280,80
			Součet		41,910		
76	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100	27,80	1 059,18
77	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002	m2	20,955	27,10	567,88
			Součet		20,955		
78	K	76312146R	SDK stěna předsazená tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI f76306	m2	2,613	790,00	2 064,27
			2,6*1,005 " dle TZ a přílohy 04		2,613		
79	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*0,845	m2	2,197	456,00	1 001,83
		f76302	Součet		2,197		
80	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76306	m2	4,810	6,70	32,23
			Součet		4,810		
81	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 f76306	m2	4,810	18,00	86,58
			Součet		4,810		
82	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,67 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,670	415,00	1 108,05
		f763005	Součet		2,670		
83	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,955+1,6)*2	m	7,110	53,00	376,83
			Součet		7,110		
84	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	2,670	12,70	33,91
85	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005	m2	2,670	10,70	28,57
86	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17	m2	3,436	36,80	126,44
			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,124		
87	K	763131761		m2	2,670	21,60	57,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763005		2,670		
88	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
89	M	5624564A	plastová větrací mřížka pr. 150mm osazena na stáv.potrubi VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
90	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
91	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
92	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
93	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
94	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
95	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	267,00	801,00
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000		
96	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	2,000	524,00	1 048,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
97	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton š800mm	kus	1,000	640,00	640,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
98	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,265	562,00	710,93
766 - Konstrukce truhlářské							22 171,57
99	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	m2	3,898	321,00	1 251,26
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			0,85*2,35+1,25*1,52		3,898		
			Součet		3,898		
100	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	1,000	12,90	12,90
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
101	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	3,000	319,70	959,10
			3" dle technické zprávy a přílohy 04		3,000		
			ozn.O1+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
102	M	611628000R	2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
			ozn.O3 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
103	M	611628120R	1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
104	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
105	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
107	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
108	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
109	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,850	1 046,70	1 936,40
			1,85 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,850		
110	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,850	4 250,00	7 862,50
			1,85 " dle technické zprávy a přílohy		1,850		
111	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,519	553,40	287,21
							1 502,95
			771 - Podlahy z dlaždic				
112	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	2,670	204,90	547,08
			2,67 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,670		
		f77101	Součet		2,670		
113	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,670	190,00	507,30
			f77101		2,670		
114	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	2,670	6,60	17,62
			f77101		2,670		
115	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,110	13,35	94,92
			" dle technické zprávy a přílohy 04		7,110		
			(1,955+1,6)*2		7,110		
			Součet		7,110		
116	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	0,600	283,00	169,80
			0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04		0,600		
117	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,670	53,40	142,58
			f77101 " dle TZ a přílohy 02		2,670		
118	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,073	324,00	23,65
							10 583,75
			776 - Podlahy povlakové				
119	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokliky a lišty	m	30,740	43,40	1 334,12
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,3+0,08+3,47)*2-0,8*2-0,6*2 "01		6,900		
			(2,055+0,855)*2-0,6 "02		5,220		
			(3,455+6,255)*2-0,8 "04		18,620		
		f77601	Součet		30,740		
120	M	284110090	usl.za spec.izolaci soklovou PVC 10 x 60 mm tl.0,30 m	m	33,814	40,70	1 376,23
			f77601*1,1		33,814		
121	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	26,850	55,70	1 495,55
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			4,64+1,82+20,39		26,850		
		f77602	Součet		26,850		
122	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	32,220	120,00	3 866,40
			f77602*1,2		32,220		
123	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	26,850	2,40	64,44
			f77602		26,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	6,713	63,00	422,92
125	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	26,850	2,40	64,44
126	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	26,850	17,10	459,14
127	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	26,850	53,40	1 433,79
128	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,278	240,00	66,72
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							10 650,17
129	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických " dle TZ (viz foto, výška odhadnuta, v příl.02 není označeno) a přílohy 02 1,2*1,6 " dle foto 8*0,2 x 6*0,2 Součet	m2	1,920	49,40	94,85
130	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,865 " 04 Součet	m2	1,298	220,30	285,95
131	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101	m2	1,298	112,80	146,41
132	K	78147412R	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*(1,955+1,6)*2-0,6*1,97 "03 1,5*(0,865+2,055) "04 Součet	m2	17,418	220,00	3 831,96
133	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	20,587	170,00	3 499,79
134	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	18,716	19,00	355,60
135	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 2,0*6 "03 1,5*4 "04 Součet	m	18,000	78,70	1 416,60
136	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "03 Součet	m	1,600	88,10	140,96
137	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,955+1,6)*2 (0,865+2,055+0,865) "04 Součet	m	10,895	59,00	642,81
138	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,716	6,70	125,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f78101		1,298		
			f78102		17,418		
			Součet		18,716		
139	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,339	324,00	109,84
							2 445,11
			783 - Dokončovací práce - nátěry				
140	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	4,000	138,80	555,20
			4 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		4,000		
141	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
142	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	4,340	23,30	101,12
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(0,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,9)*2 "04		4,340		
		f783R01	Součet		4,340		
143	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	4,340	196,90	854,55
			f783R01		4,340		
144	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	7,200	1,60	11,52
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(1,0+2,6) "04		7,200		
		f78306	Součet		7,200		
145	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	7,200	27,10	195,12
			f78306		7,200		
							4 381,94
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				
146	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,515	14,00	1 337,21
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		30,957		
			Mezisoučet		30,957		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,6*(3,455+8,96)*2		64,558		
			Mezisoučet		64,558		
		f78400	Součet		95,515		
147	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	95,515	6,70	639,95
			f78400		95,515		
148	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,078	18,80	1 618,27
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,67" odpočet stropů mč. -02		26,850		
			Mezisoučet		26,850		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,6*(1,3+3,47) "01		12,402		
			2,6*(2,055+0,855) "02		7,566		
			2,6*(5,39+3,455+6,255) "04		39,260		
			Mezisoučet		59,228		
		f78401	Součet		86,078		
149	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,756	23,30	786,51
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,67 "03		2,670		
			Mezisoučet		2,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,6*(1,3+3,47) "01		12,402		
			2,6*(2,055+0,855) "02		7,566		
			(2,6-2,0)*(1,955+1,6)*2 "03		4,266		
			2,6*(3,455+0,865)-(0,865+2,055)*1,5		6,852		
			Mezisoučet		31,086		
f78403			Součet		33,756		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

150	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
151	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
152	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
153	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
154	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
155	-	-	-				
156	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
157	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank. záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
158	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 14.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806I - Byt č.81, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

202 631,95

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

202 631,95

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

0,00
202 631,95

0,00
30 394,80

Cena s DPH

v

CZK

233 026,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806I - Byt č.81, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		202 631,95	233 026,75
01	B.č. 81/947 Pasportizace a stavební opravy	202 631,95	233 026,75
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		202 631,95	233 026,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806I - Byt č.81, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce

Objekt: 01 - B.Č. 81/947 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 25.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

202 631,95
0,00

Cena bez DPH

202 631,95

DPH základní 21,00% ze 0,00
snižená 15,00% ze 202 631,95

0,00
30 394,80

Cena s DPH

v CZK

233 026,75

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-347, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.81, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201508061 - Byt č.81, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 81/947 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 25.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

202 631,95

HSV - Práce a dodávky HSV

46 383,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 138,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 711,21

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

3 534,72

PSV - Práce a dodávky PSV

132 297,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 282,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 669,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 340,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 000,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

22 083,26

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

373,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

12 470,69

763 - Konstrukce suché výstavby

29 388,13

766 - Konstrukce truhlářské

22 560,04

767 - Konstrukce zámečnické

2 567,24

771 - Podlahy z dlaždic

1 502,95

776 - Podlahy povlakové

13 583,56

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

10 650,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 445,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 381,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

202 631,95

ROZPOČET

Stavba: 201508061 - Byt č.81, 1+kk, J Zajíce 947, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 81/947 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 25.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							202 631,95
HSV - Práce a dodávky HSV							46 383,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							33 138,04
1	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a foto stáv.stavu, příloha 02	m2	63,236	70,00	4 426,52
			3,455*8,96*2/100*50 " 50% ploch		30,957		
			2,6*(3,455+8,96)*2/100*50 " 50% ploch		32,279		
			Součet		63,236		
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04	m2	0,408	250,00	102,00
			0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří		0,408		
			Součet		0,408		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04	m2	30,957	170,00	5 262,69
			fstrop01		30,957		
		f61101	Součet		30,957		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04	m2	59,085	150,00	8 862,75
			fsteny01		59,085		
		f61202	Součet		59,085		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*10 " 10% ploch (uvažováno	m2	3,096	35,00	108,36
		f98501	vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)		3,096		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*10 " 10% ploch (uvažováno svislé	m2	5,908	35,00	206,78
			spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		5,908		
		f98502	Součet		5,908		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,096	315,00	975,24
		f98501			3,096		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,908	290,00	1 713,32
		f98502			5,908		
9	K	985312121	Šterka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	3,096	66,70	206,50
		f98501			3,096		
10	K	985312111	Šterka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,908	53,40	315,49
		f98502			5,908		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	30,957	10,00	309,57
		f61102			30,957		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	30,957	53,40	1 653,10
		f61102			30,957		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	59,085	6,70	395,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f61202		59,085		
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	59,085	53,40	3 155,14
			F61202		59,085		
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	49,985	53,40	2 669,20
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(0,85+1,25+2,35)*2		8,900		
			Mezisoučet		8,900		
			" obkladů				
			0,865 "04		0,865		
			Mezisoučet		0,865		
			" soklů PVC				
			(1,3+0,08+3,47)*2-0,8*2-0,6*2 "01		6,900		
			(2,055+0,855)*2-0,6 "02		5,220		
			(3,455+6,255)*2-0,8 "04		18,620		
			Mezisoučet		30,740		
			(0,8+1,97*2)*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		9,480		
			Mezisoučet		9,480		
			Součet		49,985		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,957	9,80	303,38
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		30,957		
			Součet		30,957		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,930	16,70	249,33
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*2		6,304		
			0,6*1,97*2*2		4,728		
			Mezisoučet		11,032		
			0,85*2,35+1,25*1,52		3,898		
			Mezisoučet		3,898		
			Součet		14,930		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	30,957	25,60	792,50
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			3,455*8,96		30,957		
		fplocha01	Součet		30,957		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	924,60	924,60
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
20	M	55331229R	záruče ocelová 180 800 LIP (dle požadavku projektu)	kus	1,000	505,70	505,70
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 711,21
21	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000	200,00	400,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
22	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000	200,00	200,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
23	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000	267,00	267,00
			1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 4,64+1,82+2,67+20,39 fplocha02 Součet	m2	29,520 29,520 29,520	24,40	720,29
25	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 " dle TZ a přílohy 02+04 2*(0,85*2,35+1,25*1,5) Součet	m2	7,745 7,745 7,745	10,00	77,45
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	29,520 29,520 29,520	44,00	1 298,88
27	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	2,00	160,00
28	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	3,70	296,00
29	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm " dle TZ a přílohy 02 2,6*0,6 Součet	m2	1,560 1,560 1,560	374,50	584,22
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň Součet	m2	1,576 1,576 1,576	132,20	208,35
31	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet	m	9,480 9,480 9,480	292,40	2 771,95
32	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Vyklízení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000 1,000 1,000	260,40	260,40
33	K	97608112R	Vyklízení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000 1,000	299,00	299,00
34	K	97608113R	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	30,957 30,957 30,957	187,00	187,00
35	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,6*(3,455+8,96)*2 -0,8*1,97	m2	59,085 64,558 -1,576	26,00	804,88
36	K	978013161				19,90	1 175,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,85*2,35-1,25*1,52		-3,898		
		fsteny01	Součet		59,085		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							3 534,72
37	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,692	188,20	694,83
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,692	20,70	76,42
39	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,692	107,50	396,89
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,688	4,70	242,93
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,692	397,20	1 466,46
42	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,103	312,50	657,19
PSV - Práce a dodávky PSV							132 297,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 282,09
43	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 mč.03+08 vč.pod SDK příčkama (0,1+2,055)*(0,125+1,6+0,125)	m2	3,987	24,20	96,49
		f71101	Součet		3,987		
44	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 04 na výšku objektu za ulehčení díl 1 50m 2,0*(1,955+1,6)*2-0,6*1,97 "03	m2	15,288	40,00	611,52
		f71102	Součet		15,288		
45	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	57,824	35,80	2 070,10
			f71101*1,5*2		11,960		
			f71102*1,5*2		45,864		
			Součet		57,824		
46	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 04 (1,955+1,6)*2 "03	m	8,610	49,10	422,75
			Součet		8,610		
47	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	38,550	1,20	46,26
			Součet		38,550		
48	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,060	582,80	34,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
49	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
					1,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
50	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							22 083,26
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1" dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
54	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
55	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp. umyvadlového stoupu a držáků 1 " dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
56	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
57	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových a jejich oplechování příp.obezdění apod. 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
58	K	725241512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	soub or	1,000 1,000	2 670,00	2 670,00
59	K	725245112	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	soub or	1,000 1,000	3 670,00	3 670,00
60	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
61	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00
62	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
63	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
64	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
65	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
67	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
68	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
69	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
70	K	725610811R	Odstranění 2-plotýnkového el.vařiče, digestoře nebo infrazářiče 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	55,60	111,20
71	K	72561919R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
72	M	54112099R	sporák elektrický 3xplotýnka a 1x el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04, dodatečný požadavek investora	kus	1,000 1,000	3 330,00	3 330,00
73	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	995,00	995,00
75	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,218	1 000,00	218,00
76	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,127	1 669,00	211,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							373,80
77	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 1 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	1,000	373,80	373,80
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							12 470,69
78	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B p	30,957	356,00	11 020,69
79	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							29 388,13
80	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
81	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(1,4+3,47)-1;97*(0,8+0,6*2)	m2	8,722	600,00	5 233,20
		f763001	Součet		8,722		
82	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*(2,055*2+0,52+0,075)	m2	12,233	714,00	8 734,36
		f763002	Součet		12,233		
83	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	41,910	6,70	280,80
					17,444		
					24,466		
84	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,54*15 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	38,100	27,80	1 059,18
					38,100		
85	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	20,955	27,10	567,88
					8,722		
					12,233		
					20,955		
86	K	76312146R	SDK stěna předsažená tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 Tl 50 mm 50 kg/m3 EI 2,6*1,005 " dle TZ a přílohy 04	m2	2,613	790,00	2 064,27
		f76306			2,613		
87	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,6*0,845	m2	2,197	456,00	1 001,83
		f76302	Součet		2,197		
88	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76306 Součet	m2	4,810	6,70	32,23
					2,197		
					2,613		
					4,810		
89	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,810	18,00	86,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76302		2,197		
			f76306		2,613		
			Součet		4,810		
90	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,670	415,00	1 108,05
			2,67 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,670		
		f763005	Součet		2,670		
91	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	7,110	53,00	376,83
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,955+1,6)*2		7,110		
			Součet		7,110		
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,670	12,70	33,91
			f763005		2,670		
93	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,670	10,70	28,57
			f763005		2,670		
94	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,436	36,80	126,44
			f763005*1,17		3,124		
95	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,670	21,60	57,67
			f763005		2,670		
96	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
			plastová větrací mřížka pr. 150mm osazena na stáv.potrubí VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	1,000	40,20	40,20
97	M	5624564A	1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
99	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
100	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
101	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
102	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
103	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	267,00	801,00
			3 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,000		
104	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	2,000	524,00	1 048,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
105	M	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton š800mm	kus	1,000	640,00	640,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,265	562,00	710,93
766 - Konstrukce truhlářské							22 560,04
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	18,60	55,80
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000		
108	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	220,00	220,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
109	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000	82,00	82,00
			1"dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	m2	3,873	321,00	1 243,23
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			0,85*2,35+1,25*1,5		3,873		
			Součet		3,873		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m ² 4 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	4,000	12,90	51,60
112	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 3" dle technické zprávy a přílohy 04	kus	3,000	319,70	959,10
113	M	611628000R	ozn.01+02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
114	M	611628120R	2 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
115	K	7666919A0	1 "dle TZ a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
116	K	76669521R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
117	M	61187396R	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
118	K	766660021	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
119	M	611653320	1 " dle TZ a přílohy 04 ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
120	K	76681111A	1 " dle TZ a přílohy 04 Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,850	1 046,70	1 936,40
121	M	61199001R	1,85 " dle technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,850	4 250,00	7 862,50
122	K	998766104	1,85 " dle technické zprávy a přílohy	t	0,519	553,40	287,21
Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech							287,21
767 - Konstrukce zámečnické							2 567,24
123	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02	m ²	34,762	53,40	1 856,29
		f76701	" dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů		34,762		
		f76701	2,6*(1,52+0,06+0,9+0,06*2+2,095*2+0,8+1,6*3+0,03+0,95)		34,762		
124	K	767581801	Součet Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m ²	2,880	86,70	249,70
		f76702	2,88 "dle technické zprávy a příloh 02		2,880		
125	K	767582800	Součet Demontáž roštu podhledu	m ²	2,880	19,00	54,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f76702		2,880		
126	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	37,642 34,762 2,880 37,642	10,80	406,53
771 - Podlahy z dlaždic							1 502,95
127	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 2,67 " dle technické zprávy a přílohy 04 f77101 Součet glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	2,670 2,670 2,670 2,670	204,90	547,08
128	M	59761145R	400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	2,670 2,670	190,00	507,30
129	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	2,670 2,670	6,60	17,62
130	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,955+1,6)*2 Součet	m	7,110 7,110	13,35	94,92
131	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíní/ 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	0,600 0,600	283,00	169,80
132	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77101 " dle TZ a přílohy 02	m2	2,670 2,670	53,40	142,58
133	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,073	324,00	23,65
776 - Podlahy povlakové							13 583,56
134	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (1,52+3,51+0,08)*2-0,8*2-0,6*2 "01 (2,095+0,95)*2-0,6 "02 (2,08+1,6+0,4)*2-0,6 "03 (3,455+6,35)*2-0,8 "04 Součet	m	39,280 7,420 5,490 7,560 18,810 39,280	43,20	1 696,90
135	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 4,9+1,99+2,88+20,39 Součet	m2	30,160 30,160 30,160	43,20	1 302,91
136	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,3+0,08+3,47)*2-0,8*2-0,6*2 "01 (2,055+0,855)*2-0,6 "02 (3,455+6,255)*2-0,8 "04 f77601 Součet	m	30,740 6,900 5,220 18,620 30,740	43,40	1 334,12
137	M	284110090	lisu specialni soklovu PVC 10 x 80 mm tl. 20 mm f77601*1,1	m	33,814 33,814	40,70	1 376,23
138	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 4,64+1,82+20,39 f77602 Součet	m2	26,850 26,850 26,850	55,70	1 495,55
139	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	32,220	120,00	3 866,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f77602*1,2		32,220		
140	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	26,850	2,40	64,44
			f77602		26,850		
141	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	6,713	63,00	422,92
			f77602*0,25		6,713		
142	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	26,850	2,40	64,44
			f77602		26,850		
143	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	26,850	17,10	459,14
			f77602		26,850		
144	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	26,850	53,40	1 433,79
			f77602		26,850		
145	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,278	240,00	66,72
							10 650,17
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							
146	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických " dle TZ (viz foto, výška odhadnuta, v příl.02 není označeno) a přílohy 02 1,2*1,6 " dle foto 8*0,2 x 6*0,2	m2	1,920	49,40	94,85
			Součet		1,920		
			Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	1,298	220,30	285,95
			1,5*0,865 " 04		1,298		
		f78101	Součet		1,298		
148	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	1,298	112,80	146,41
			f78101		1,298		
			Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	17,418	220,00	3 831,96
149	K	78147412R	2,0*(1,955+1,6)*2-0,6*1,97 "03 1,5*(0,865+2,055) "04		13,038		
			Součet		17,418		
		f78102	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	20,587	170,00	3 499,79
150	M	59761045R	f78101*1,1		1,427		
			f78102*1,1		19,160		
			Součet		20,587		
151	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,716	19,00	355,60
			f78101		1,298		
			f78102		17,418		
			Součet		18,716		
152	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	18,000	78,70	1 416,60
			2,0*6 "03		12,000		
			1,5*4 "04		6,000		
			Součet		18,000		
153	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,600	88,10	140,96
			0,8*2 "03		1,600		
			Součet		1,600		
154	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,895	59,00	642,81
			(1,955+1,6)*2		7,110		
			(0,865+2,055+0,865) "04		3,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		10,895		
155	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	18,716	6,70	125,40
			f78101		1,298		
			f78102		17,418		
			Součet		18,716		
156	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,339	324,00	109,84
783 - Dokončovací práce - nátěry							2 445,11
157	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	4,000	138,80	555,20
			4 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		4,000		
158	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
159	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	4,340	23,30	101,12
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(0,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,9)*2 "04		4,340		
		f783R01	Součet		4,340		
160	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	4,340	196,90	854,55
			f783R01		4,340		
161	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	7,200	1,60	11,52
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(1,0+2,6) "04		7,200		
		f78306	Součet		7,200		
162	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	7,200	27,10	195,12
			f78306		7,200		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							4 381,94
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,515	14,00	1 337,21
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		30,957		
			Mezisoučet		30,957		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,6*(3,455+8,96)*2		64,558		
			Mezisoučet		64,558		
		f78400	Součet		95,515		
164	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	95,515	6,70	639,95
			f78400		95,515		
165	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,078	18,80	1 618,27
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-2,67" odpočet stropů mč. -02		26,850		
			Mezisoučet		26,850		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,6*(1,3+3,47) "01		12,402		
			2,6*(2,055+0,855) "02		7,566		
			2,6*(5,39+3,455+6,255) "04		39,260		
			Mezisoučet		59,228		
		f78401	Součet		86,078		
166	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,756	23,30	786,51
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,67 "03		2,670		
			Mezisoučet		2,670		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,6*(1,3+3,47) "01		12,402		
			2,6*(2,055+0,855) "02		7,566		
			(2,6-2,0)*(1,955+1,6)*2 "03		4,266		
			2,6*(3,455+0,865)-(0,865+2,055)*1,5		6,852		
			Mezisoučet		31,086		
f78403			Součet		33,756		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							23 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							23 950,00
167	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
168	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
169	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
170	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
171	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
172	-	-	-				
173	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
174	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank. záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
175	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 14.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150812F - Byt č.45, 3+1, Závodu míru 1835, 9.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

326 378,33
0,00

Cena bez DPH

326 378,33

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	326 378,33

0,00
48 956,80

Cena s DPH **v** **CZK**

375 335,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150812F - Byt č.45, 3+1, Závodu míru 1835, 9.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		326 378,33	375 335,13
01	B.č. 45/1835 Pasportizace a stavební opravy	326 378,33	375 335,13
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		326 378,33	375 335,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150812F - Byt č.45, 3+1, Závodu míru 1835, 9.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 45/1835 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu	326 378,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	326 378,33
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	326 378,33	48 956,80

Cena s DPH	v CZK	375 335,13
-------------------	--------------	-------------------

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-348, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.45, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150812F - Byt č.45, 3+1, Závodu míru 1835, 9.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 45/1835 Pasportizace a stavební opravy
 Místo: Pardubice
 Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 26.08.2015
 Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

326 378,33

HSV - Práce a dodávky HSV

96 229,72

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 225,50
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 684,39
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 682,87
- 99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) 8 636,96

197 198,61

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 609,57
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 669,00
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 340,00
- 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 000,00
- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 20 036,99
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 495,20
- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 26 526,64
- 763 - Konstrukce suché výstavby 26 902,03
- 766 - Konstrukce truhlářské 42 507,94
- 767 - Konstrukce zámečnické 1 640,98
- 771 - Podlahy z dlaždic 2 270,83
- 776 - Podlahy povlakové 32 621,03
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické 15 757,60
- 783 - Dokončovací práce - nátěry 6 104,22
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 716,58

32 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- 0 - Vedlejší rozpočtové náklady 32 950,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

326 378,33

ROZPOČET

Stavba: 20150812F - Byt č.45, 3+1, Závodu míru 1835, 9.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 45/1835 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							326 378,33
HSV - Práce a dodávky HSV							96 229,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 225,50
1	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl do75 mm z pórobetonových " dle TZ a přílohy 04 0,65*(0,7+1,4)*2 Součet	m2	2,730	410,00	1 119,30
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně " dle TZ a přílohy 04 0,65*1,4 " na podezdívku vany Součet	m2	0,910	6,70	6,10
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,910	110,00	100,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							70 684,39
4	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří Součet	m2	0,408	250,00	102,00
6	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	70,440	170,00	11 974,80
7	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	170,904	150,00	25 635,60
8	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů) f98501	m2	3,522	35,00	123,27
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) f98502 Součet	m2	8,545	35,00	299,08
10	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,522	315,00	1 109,43
11	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	8,545	290,00	2 478,05
12	K	985312121	Šterka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,522	66,70	234,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	8,545	53,40	456,30
14	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61101	m2	70,440	10,00	704,40
15	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102	m2	70,440	53,40	3 761,50
16	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202	m2	170,904	6,70	1 145,06
17	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm F61202	m2	170,904	53,40	9 126,27
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů " dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (2,09+1,58)*2 (2,39+1,58)*2 (2,1+1,58)*2 (0,9+1,81+2,4)*2 Mezisoučet " obkladů 2,4-0,5+1,5 "06 1,075 "04 Mezisoučet " soklů PVC (0,98+0,08+3,895+0,08+1,48+1,62)*2-0,8*3-0,6*3-0,7 "01 (1,055+1,505)*2-0,6 "02 (2,56+4,425)*2-0,8 "03 (3,37+2,4+0,49)*2-0,7 "06 (6,0+2,545)*2-0,8 "07 (0,08+6,0+3,385)*2-0,8*2 "08 Mezisoučet (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,7+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK (0,6+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK Mezisoučet Součet	m	168,115	53,40	8 977,34
19	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha01 Součet	m2	70,440	9,80	690,31
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*4 0,7*1,97*2*1 0,6*1,97*2*3 Mezisoučet 2,09*1,58 2,39*1,58 2,1*1,58 0,9*2,4+1,81*1,58 Mezisoučet Součet	m2	37,874	16,70	632,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 8,91+1,57+11,33+0,98+2,54+9,38+15,27+20,46 fplocha01 Součet	m2	70,440 70,440 70,440	25,60	1 803,26
22	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	924,60	924,60
23	M	55331229R	zárubeň ocelová š.800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	505,70	505,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 682,87
24	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000 2,000	200,00	400,00
25	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	200,00	200,00
26	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000 1,000	267,00	267,00
27	K	931101060	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru nad dveřmi do komory (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	250,00	250,00
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 8,87+1,57+11,33+0,95+2,91+8,49+15,27+20,46 fplocha02 Součet	m2	69,850 69,850 69,850	24,40	1 704,34
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	69,850 69,850 69,850	44,00	3 073,40
30	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	2,00	160,00
31	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	3,70	296,00
32	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vč.omítek) 2,49*0,4 " dle TZ a přílohy 02	m3	0,996 0,996	374,50	373,00
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň Součet	m2	1,576 1,576 1,576	132,20	208,35
34	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02	m	9,480	292,40	2 771,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
35	K	97608111R	Odstanění všech garmyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000	260,40	260,40
			Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
36	K	97608112R	1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
37	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
38	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	70,440	26,00	1 831,44
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		70,440		
		fstrop01	Součet		70,440		
39	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn-v rozsahu do 50 %	m2	170,904	19,90	3 400,99
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,49*(0,98+0,08+1,41+0,06+2,425+0,08+1,505+1,595)*2-1,97*(0,8*3+0,7+0,6)-		27,098		
			(0,82+0,03+1,58+0,03)*2,49 "01				
			2,49*(1,055+1,505)*2-1,97*0,6 "02		11,567		
			2,49*(2,56+4,425)*2-1,97*0,8-2,09*1,58 "03		29,907		
			2,49*(1,165+0,03+0,03+1,595+0,03) " 04+05		7,097		
			2,49*(3,37+2,83*2-0,335+0,85)-1,97*0,7-2,39*1,58 "06		18,612		
			2,49*(6,0+2,545)*2-1,97*0,8-2,1*1,58 "07		37,660		
			2,49*(6,0+0,08+3,385)*2-1,97*0,8*2-(0,9*2,4+1,81*1,58) "08		38,964		
		fsteny01	Součet		170,904		
			99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)				8 636,96
40	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	9,169	188,20	1 725,61
41	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,169	20,70	189,80
42	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,169	107,50	985,67
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	128,366	4,70	603,32
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,169	397,20	3 641,93
45	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	4,770	312,50	1 490,63
			PSV - Práce a dodávky PSV				197 198,61
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 609,57
46	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,370	24,20	129,95
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,545*(0,125+1,885+0,1)		5,370		
		f71101	Součet		5,370		
47	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	15,087	40,00	603,48
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,15*(0,82+1,075)*2-0,15*0,6 "04		2,250		
			2,0*(1,5+1,885)*2-1,97*0,6 "05		0,479		
		f71102	Součet		12,358		
					15,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	61,369 16,110 45,260 61,369	35,80	2 197,01
49	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 06 (0,82+1,075)*2 " 04 (1,5+1,885)*2 " 05 Součet	m	12,060 1,500 3,790 6,770 12,060	49,10	592,15
50	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 Součet	m2	40,913 10,740 30,173 40,913	1,20	49,10
51	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,065	582,80	37,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
52	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
53	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
54	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							20 036,99
55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
56	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
57	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	56,70	56,70
59	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	767,70	767,70
60	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
61	K	725222113	Vana akrylátová se výtokovou armaturou a zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 780,00	3 780,00
62	K	725980123	Dvířka 30/30cm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	457,00	457,00
63	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
64	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 930,00	1 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 2 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	2,000 2,000	43,40	86,80
66	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	634,20	634,20
68	K	725831311	Baterie vanová se sprchou hadicí nástěnná páková bez příslušenství	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	3,000 3,000	43,40	130,20
70	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	90,00	90,00
71	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	190,00	190,00
72	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000 1,000	233,60	233,60
74	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04	kus	1,000 1,000	367,00	367,00
75	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	3 330,00	3 330,00
76	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	500,00	500,00
77	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000 1,000	995,00	995,00
78	K	725590814	Přemístění vnitrostavební demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
79	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,123	1 669,00	205,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 495,20
80	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000 4,000	373,80	1 495,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							25 076,64
81	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B p	70,440 70,440 70,440	356,00	25 076,64
82	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							26 902,03
83	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
84	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,49*(0,82+0,125+1,5)-1,97*0,6*2 2,49*(0,49-0,125)	m2	4,633 3,724 0,909	600,00	2 779,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f763001	Součet		4,633		
85	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	11,031	714,00	7 876,13
			2,49*(2,545+1,885)		11,031		
		f763002	Součet		11,031		
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	31,327	6,70	209,89
			f763001*2		9,266		
			f763002*2		22,061		
			Součet		31,327		
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,49*(5+4+4)+1,15+0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	34,120	27,80	948,54
					34,120		
88	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	15,664	27,10	424,49
			f763001		4,633		
			f763002		11,031		
			Součet		15,664		
89	K	763121221	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce " dle TZ a přílohy 04	m2	3,785	415,00	1 570,78
			2,49*(1,885-(0,49-0,125))		3,785		
		f76306	Součet		3,785		
90	K	763121223	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce " dle TZ a přílohy 04	m2	4,283	415,00	1 777,45
			2,49*(1,62+0,1)		4,283		
		f76307	Součet		4,283		
91	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	2,042	456,00	931,15
			2,49*0,82		2,042		
		f76302	Součet		2,042		
92	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	10,109	6,70	67,73
			f76302		2,042		
			f76306		3,785		
			f76307		4,283		
			Součet		10,109		
93	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,109	18,00	181,96
			f76302		2,042		
			f76306		3,785		
			f76307		4,283		
			Součet		10,109		
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 0,95+2,91 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,860	415,00	1 601,90
					3,860		
		f763005	Součet		3,860		
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,560	53,00	559,68
			(0,82+1,075)*2		3,790		
			(1,5+1,885)*2		6,770		
			Součet		10,560		
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,860	12,70	49,02
			f763005		3,860		
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,860	10,70	41,30
			f763005		3,860		
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,968	36,80	182,82
			f763005*1,17		4,516		
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,860	21,60	83,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f763005		3,860		
100	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000	61,80	123,60
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000		
101	M	562456110	větrací (bilá) plastová mřížka 150x120mm osazena na stáv.potrubí VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
102	M	562456010	větrací (bilá) plastová mřížka 150x350mm osazena na stáv.potrubí VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	1,000	40,20	40,20
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
103	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
104	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
105	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
106	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000	18,60	74,40
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
107	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000	420,00	2 100,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
108	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	267,00	534,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
109	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	2,000	524,00	1 048,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
110	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	1,063	562,00	597,41
766 - Konstrukce truhlářské							42 507,94
111	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	18,60	148,80
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
112	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	220,00	440,00
			2" dle TZ a přílohy 02		2,000		
113	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	4,000	70,00	280,00
			4" dle TZ a přílohy 02		4,000		
114	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	m2	15,416	321,00	4 948,54
			2,09*1,58		3,302		
			2,39*1,58		3,776		
			2,1*1,58		3,318		
			0,9*2,4+1,81*1,58		5,020		
			Součet		15,416		
115	K	76669191R	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2	kus	8,000	12,90	103,20
			8 " dle technické zprávy a přílohy 02		8,000		
116	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	7,000	319,70	2 237,90
			2+1+2+1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04 ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování		7,000		
117	M	611628000R	dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	M	611628001R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
119	M	611628120R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 3 " dle TZ a přílohy 04	kus	3,000	2 050,00	6 150,00
120	M	611628100R	ozn.04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
121	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kpl	1,000	210,00	210,00
122	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	138,80	138,80
123	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	350,00	350,00
124	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	543,40	543,40
125	M	611653320	ozn.05 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
126	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 1,9+1,2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	3,100	1 046,70	3 244,77
127	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost 1,9+1,2 " dle technické zprávy a přílohy	m	3,100	4 250,00	13 175,00
128	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,890	553,40	492,53
767 - Konstrukce zámečnické							1 640,98
129	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,49*(0,82+0,03+1,58+0,03)*2 2,49*(0,335+0,03+1,595+0,82)	m2	19,173	53,40	1 023,84
f76701					Součet	19,173	
130	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu 0,98+2,54 " dle technické zprávy a příloh 02	m2	3,520	86,70	305,18
f76702					Součet	3,520	
131	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,520	19,00	66,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " Tl pohledu koupelny Součet	m2	22,693 19,173 3,520 22,693	10,80	245,08
771 - Podlahy z dlaždic							2 270,83
133	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním tepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) 0,95+2,91 " dle technické zprávy a přílohy 04 f77101 Součet	m2	3,860 3,860 3,860	204,90	790,91
134	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	3,860 3,860	190,00	733,40
135	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,860 3,860	6,60	25,48
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,82+1,075)*2 (1,5+1,885)*2 Součet	m	10,560 3,790 6,770 10,560	13,35	140,98
137	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstín/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	1,200 1,200	283,00	339,60
138	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77101 " dle TZ a přílohy 02	m2	3,860 3,860	53,40	206,12
139	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,106	324,00	34,34
776 - Podlahy povlakové							32 621,03
140	K	776401800	Odstranění soklíků a tišť pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a příloh 02, (0,98+0,08+1,41+0,06+2,425+0,08+1,505+1,595) *2-(0,8*3+0,7+0,6) "01 (1,055+1,505)*2-0,6 "02 (2,56+4,425)*2-0,8 "03 (0,82+1,165+1,58+1,595)*2-0,6*2 "04+05 (3,37+2,83)*2-0,7 "06 (6,0+2,545)*2-0,8 "07 (6,0+0,08+3,385)*2-0,8*2 "08 Součet	m	84,700 12,570 4,520 13,170 9,120 11,700 16,290 17,330 84,700	43,20	3 659,04
141	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 8,91+1,57+11,33+0,98+2,54+9,38+15,27+20,46 Součet	m2	70,440 70,440 70,440	43,20	3 043,01
142	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,98+0,08+3,895+0,08+1,48+1,62)*2-0,8*3-0,6*3-0,7 "01 (1,055+1,505)*2-0,6 "02 (2,56+4,425)*2-0,8 "03 (3,37+2,4+0,49)*2-0,7 "06 (6,0+2,545)*2-0,8 "07 (0,08+6,0+3,385)*2-0,8*2 "08 f77601 Součet	m	74,500 11,370 4,520 13,170 11,820 16,290 17,330 74,500	43,40	3 233,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	M	284110090	listu specialní soklová PVC 10 x 80 mm tl. 30 mm f77601*1,1	m	81,950	40,70	3 335,37
144	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 8,87+1,57+11,33+8,49+15,27+20,46 f77602 Součet	m2	65,990	55,70	3 675,64
145	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	79,188	120,00	9 502,56
146	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	65,990	2,40	158,38
147	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	16,498	63,00	1 039,37
148	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	65,990	2,40	158,38
149	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	65,990	17,10	1 128,43
150	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	65,990	53,40	3 523,87
151	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,682	240,00	163,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							15 757,60
152	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných nebo keramických " dle TZ a přílohy 02 (0,1+0,25*3)*1,58 0,25*0,7*2 1,5*(1,595-0,7)*2 1,5*(1,58-0,6) Mezísoučet 1,5*(2,83-0,5+3,37-0,85) Mezísoučet Součet	m2	13,123	49,40	648,28
153	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*1,075 "04 1,5*(2,4-0,5) "06 f78101 Součet	m2	5,000	220,30	1 101,50
154	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	5,000	112,80	564,00
155	K	781474112	Montáž obkladaček do 12 ks/m2 pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*(0,82*2+1,075)-1,97*0,6 "04 2,0*(1,5+1,885)*2- 1,97*0,6+1,15*0,6+0,1*(1,15+0,6) "05 1,5*2,545 "06 f78102 Součet	m2	21,289	220,00	4 683,58
156	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	28,917	170,00	4 915,89
157	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101	m2	26,289	19,00	499,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f78102		21,289		
			Součet		26,289		
158	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	22,250	78,70	1 751,08
			2,0*4		8,000		
			2,0*4+1,15+0,6		9,750		
			1,5*3		4,500		
			Součet		22,250		
159	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	4,200	88,10	370,02
			(1,4+0,7)*2		4,200		
			Součet		4,200		
160	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	15,005	59,00	885,30
			(0,82+1,075)*2		3,790		
			(1,5+1,885)*2		6,770		
			(2,4-0,5+2,545)		4,445		
			Součet		15,005		
161	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	26,289	6,70	176,14
			f78101		5,000		
			f78102		21,289		
			Součet		26,289		
162	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,501	324,00	162,32
							6 104,22
			783 - Dokončovací práce - nátěry				
163	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000	138,80	1 110,40
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		8,000		
164	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
165	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	15,996	23,30	372,71
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(0,5/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,5)*2		2,521		
			0,62*(0,8/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,8)*2		3,885		
			0,62*(1,2/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,2)*2		5,704		
			0,62*(0,8/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,8)*2		3,885		
			Součet		15,996		
166	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	15,996	196,90	3 149,61
			f783R01		15,996		
167	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	25,920	1,60	41,47
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(2,49+0,75)*4		25,920		
			Součet		25,920		
168	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	25,920	27,10	702,43
			f78306		25,920		
							10 716,58
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				
169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy	m2	267,895	14,00	3 750,53
			fplocha01		70,440		
			Mezisoučet		70,440		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,49*(0,98+0,08+1,41+0,06+2,425+0,08+1,505+1 ,595)*2-(0,82+0,03+1,58+0,03)*2,49 "01		34,387		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,49*(1,055+1,505)*2 "02		12,749		
			2,49*(2,56+4,425)*2 "03		34,785		
			2,49*(1,165+0,03+0,03+1,595+0,03) "04+05		7,097		
			2,49*(3,37+2,83*2-0,335+0,85) "06		23,767		
			2,49*(6,0+2,545)*2 "07		42,554		
			2,49*(6,0+0,08+3,385)*2-(0,9*2,4+1,81*1,58) "08		42,116		
			Mezisoučet		197,455		
		f78400	Součet		267,895		
170	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	267,895	6,70	1 794,90
		f78400			267,895		
171	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovatelných v místnostech do 3,80 m	m2	248,182	18,80	4 665,82
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy		65,990		
			Mezisoučet		65,990		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,49*(0,98+0,08+3,985+1,48+1,62)*2-		30,440		
			2,49*(0,82+0,125+1,5+1,62) "01				
			2,49*(1,055+1,505)*2 "02		12,749		
			2,49*(2,56+4,425)*2 "03		34,785		
			2,49*(3,37+2,4)*2-1,5*(2,4-0,5)-2,49*2,545 "06		19,548		
			2,49*(6,0+2,545)*2 "07		42,554		
			2,49*(0,08+6,0+3,385)*2-0,9*2,4-1,81*1,58 "08		42,116		
			Mezisoučet		182,192		
		f78401	Součet		248,182		
172	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,688	23,30	505,33
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			0,95+2,91 " stropy		3,860		
			Mezisoučet		3,860		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,49*(0,85+0,1+1,5+1,62) "01		10,134		
			(2,49-2,0)*(0,82+1,075)*2 "04		1,857		
			(2,49-2,0)*(1,5+1,885)*2 "05		3,317		
			(2,49-1,5)*2,545 "06		2,520		
			Mezisoučet		17,828		
		f78403	Součet		21,688		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 950,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

32 950,00

173	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
174	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		fTZ001			1,000		
175	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		fTZ001			1,000		
176	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		fTZ001			1,000		
177	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		fTZ001			1,000		
178							
179	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		fTZ001			1,000		
180	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ftZ001		1,000		
181	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 23.000,-Kč bez DPH		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150812G - Byt č.71, 2+1, Závodu míru 1835, 14.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů

353 477,58

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

353 477,58

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

0,00
353 477,58

0,00
53 021,70

Cena s DPH

v

CZK

406 499,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150812G - Byt č.71, 2+1, Závodu míru 1835, 14.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		353 477,58	406 499,28
01	B.č. 71/1835 Pasportizace a stavební opravy	353 477,58	406 499,28
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		353 477,58	406 499,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150812G - Byt č.71, 2+1, Závodu míru 1835, 14.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 71/1835 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu 353 477,58
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 353 477,58

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	353 477,58	53 021,70

Cena s DPH v CZK 406 499,28

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-349, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.71, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150812G - Byt č.71, 2+1, Závodu míru 1835, 14.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 71/1835 Pasportizace a stavební opravy
Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 26.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	353 477,58
HSV - Práce a dodávky HSV	77 123,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 305,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 691,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 912,62
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	7 214,39
PSV - Práce a dodávky PSV	243 403,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 617,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	19 803,39
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 121,40
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	20 015,40
763 - Konstrukce suché výstavby	22 767,23
766 - Konstrukce truhlářské	95 827,01
767 - Konstrukce zámečnické	1 660,03
771 - Podlahy z dlaždic	2 225,43
776 - Podlahy povlakové	23 220,02
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	16 037,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 575,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 524,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	32 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	353 477,58

ROZPOČET

Stavba: 20150812G - Byt č.71, 2+1, Závodu míru 1835, 14.NP, Pce
 Objekt: 01 - B.č. 71/1835 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 26.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							353 477,58
HSV - Práce a dodávky HSV							77 123,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 305,64
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou " dle TZ a přílohy 02+04 1,51*0,25 " doplnění pom vybourání terac.parapetu Součet	m2	0,378	212,00	80,14
2	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl do 75 mm z pórobetonových " dle TZ a přílohy 04 0,65*(0,7+1,4)*2 Součet	m2	2,730	410,00	1 119,30
3	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně " dle TZ a přílohy 04 0,65*1,4 " na podezdívku vany Součet	m2	0,910	6,70	6,10
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,910	110,00	100,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							55 691,00
5	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísň stěn, podlah, strop a další opatření proti plísni bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	1,00	0,00
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,9+2,1)*2 " u vchod dveří Mezisoučet " u vyměňovaných oken 0,25*(1,51+1,62)*2 0,08*(2,74+1,64)*2 0,08*(1,8+1,64)*2 0,08*(1,18+0,88+2,4)*2 Mezisoučet Součet	m2	3,938	250,00	984,50
7	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	52,150	170,00	8 865,50
8	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	131,809	150,00	19 771,35
9	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů	m2	2,608	35,00	91,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů)		2,608		
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	6,590	35,00	230,65
		f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		6,590			
		f98502	Součet		6,590		
11	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,608	315,00	821,52
		f98501			2,608		
12	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,590	290,00	1 911,10
		f98502			6,590		
13	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,608	66,70	173,95
		f98501			2,608		
14	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	6,590	53,40	351,91
		f98502			6,590		
15	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	52,150	10,00	521,50
		f61102			52,150		
16	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	52,150	53,40	2 784,81
		f61102			52,150		
17	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	131,809	6,70	883,12
		f61202			131,809		
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	131,809	53,40	7 038,60
		F61202			131,809		
19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	139,008	53,40	7 423,03
		" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
		" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
		(1,51+1,62)*2			6,260		
		(2,74+1,64)*2			8,760		
		(1,8+1,64)*2			6,880		
		(0,88+1,18+2,4)*2			8,920		
		Mezisoučet			30,820		
		" obkladů					
		2,49*1,075 "04			2,677		
		2,49*1,88-1,1*0,6 "05			4,021		
		0,65*2 "06			1,300		
		Mezisoučet			7,998		
		" soklů PVC					
		(0,25+0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2-0,8*2-0,6-1,01			3,590		
		"01					
		(1,12+1,49)*2-0,6 "02			4,620		
		(2,5+1,5)*2-1,01-0,8-0,6*2 "03			4,990		
		(2,5+2,385)*2-0,8 "06			8,970		
		(2,86+4,44)*2-0,8 "07			13,800		
		(3,42+5,99)*2-0,8*2 "08			17,220		
		Mezisoučet			53,190		
		(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK			37,920		
		(0,6+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK			9,080		
		Mezisoučet			47,000		
		Součet			139,008		
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,150	9,80	511,07
		" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha01			52,150		
		Součet			52,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*1,97*2*4 0,6*1,97*2*3 Mezisoučet 1,51*1,62 2,74*1,64 1,8*1,64 0,88*2,4+1,18*1,64 Mezisoučet Součet	m2	33,639 12,608 7,092 19,700 2,446 4,494 2,952 4,047 13,939 33,639	16,70	561,77
22	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02 2,75+1,7+4,05+0,98+2,58+6,9+12,7+20,49 fplocha01 Součet	m2	52,150 52,150 52,150	25,60	1 335,04
23	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	924,60	924,60
24	M	55331229R	zárubeň ocelová š.800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	505,70	505,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 912,62
25	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 2 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	2,000 2,000	200,00	400,00
26	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) 1 "dle TZ a přílohy 02	kus	1,000 1,000	200,00	200,00
27	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spižní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04, pozn.05	kus	1,000 1,000	267,00	267,00
28	K	931101060	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru nad dveřmi do komory (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04	kus	1,000 1,000	250,00	250,00
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,75+1,7+4,05+0,95+2,81+6,01+12,7+20,49 fplocha02 Součet	m2	51,460 51,460 51,460	24,40	1 255,62
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	51,460 51,460 51,460	44,00	2 264,24
31	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000 80,000 80,000	2,00	160,00
32	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu	m2	80,000 80,000	3,70	296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
" nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce							
			Součet		80,000		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	132,20	208,35
			" dle TZ a přílohy 02				
			0,8*1,97 " vchod zárubeň		1,576		
			Součet		1,576		
34	K	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2	0,378	302,00	114,16
			" dle TZ a přílohy 02				
			1,51*0,25 " parapet z teraca		0,378		
			Součet		0,378		
35	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	9,480	292,40	2 771,95
			" dle TZ a přílohy 02				
			(0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň		9,480		
			Součet		9,480		
36	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000	260,40	260,40
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
37	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000	299,00	299,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
38	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000	187,00	187,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
39	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	52,150	26,00	1 355,90
			" dle TZ a přílohy č.02				
			fplocha01		52,150		
		fstrop01	Součet		52,150		
40	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	131,809	19,90	2 623,00
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu				
			2,49*(0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2-		10,621		
			1,97*(0,8*2+0,6)-1,01*1,93+0,25*(1,01+1,93*2)				
			2,49*(1,12+1,49)*2-1,97*0,6 "02		11,816		
			2,49*(2,5+1,5)*2-1,97*0,8-1,0*1,93-2,49*2,5 "03		10,189		
			2,49*(0,03+1,18+0,03) "04		3,088		
			2,49*(0,03+1,6+0,03) "05		4,133		
			2,49*(2,5+2,83)*2-1,97*0,8-1,8*1,64 "06		22,015		
			2,49*(2,86+4,44)*2-1,97*0,8-0,88*2,4-1,18*1,64 "07		30,731		
			2,49*(3,42+5,99)*2-1,97*0,8*2-2,74*1,64 "08		39,216		
		fsteny01	Součet		131,809		
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							7 214,39
41	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	7,677	188,20	1 444,81
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,677	20,70	158,91
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,677	107,50	825,28
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,478	4,70	505,15
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,677	397,20	3 049,30
46	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,939	312,50	1 230,94

PSV - Práce a dodávky PSV

243 403,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 617,53
47	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 2,5*(0,125+1,88+0,1)	m2	5,263	24,20	127,36
		f71101	Součet		5,263		
48	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,125+1,88+0,1) na výšku objektu za studena dl 1 50m 0,15*(0,84+1,065)*2-0,15*0,6 "04 2,0*(1,535+1,88)*2-1,97*0,6 "05	m2	15,210	40,00	608,40
		f71102	Součet		15,210		
49	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg f71101*1,5*2 f71102*1,5*2 Součet	kg	61,416	35,80	2 198,69
50	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5 " 06 (0,84+1,065)*2 " 04 (1,535+1,88)*2 "05 Součet	m	12,140	49,10	596,07
51	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 Součet	m2	40,944	1,20	49,13
52	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,065	582,80	37,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 669,00
53	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 669,00	1 669,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 340,00
54	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 000,00
55	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							19 803,39
56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	56,70	56,70
57	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	233,60	233,60
58	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
59	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000	56,70	56,70
60	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000	767,70	767,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
61	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp. opláštěním nebo obezdění vany vč. likvidace	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
62	K	725222113	Vana akrylátová se výtokovou armaturou a zápachovou uzávěrkou 1400x700 mm	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
63	K	725980123	Dviřka 30/30cm	kus	1,000	457,00	457,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
64	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč. zápachové uzávěrky	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000	43,40	86,80
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
66	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000	634,20	634,20
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
68	K	725831311	Baterie vanová se sprchou hadicí nástěnná páková bez příslušenství	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
69	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000	43,40	130,20
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000		
70	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	90,00	90,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
71	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	190,00	190,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
72	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
73	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč. odpojení)	kus	1,000	233,60	233,60
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
74	K	72561913R	Montáž sporáku vč. napojení	kus	1,000	367,00	367,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
75	M	54112090R	sporák kombinovaný 4x plyn. hořáky a el. trouba dle projektu	kus	1,000	3 330,00	3 330,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
76	K	751377011R	Mtz odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	500,00	500,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
77	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000	995,00	995,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
78	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159	1 000,00	159,00
79	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,123	1 669,00	205,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 121,40
80	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč. poměrových měřidel	kus	3,000	373,80	1 121,40
			3 " technická zpráva, příloha 02 a 04		3,000		
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							20 015,40
81	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a zednických připomocí	m2B P	52,150	356,00	18 565,40
			" dle TZ a přílohy 02 a 04				
			fplacha01		52,150		
			Součet		52,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000 1,000	1 450,00	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby							22 767,23
83	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000 1,000	1 840,00	1 840,00
84	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,49*2,5-1,97*0,6*2	m2	3,861 3,861	600,00	2 316,60
		f763001	Součet		3,861		
85	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,49*(2,5+1,88)	m2	10,906 10,906	714,00	7 786,88
		f763002	Součet		10,906		
86	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	29,534 7,722 21,812 29,534	6,70	197,88
87	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,49*(2+4+4)+1,1+0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	26,600 26,600	27,80	739,48
88	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	14,767 3,861 10,906 14,767	27,10	400,19
89	K	76312146R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a přílohy 04 1,1*0,6	m2	0,660 0,660 0,660	456,00	300,96
		f76308	Součet		0,660		
90	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,49*0,84	m2	2,092 2,092 2,092	456,00	953,95
		f76302	Součet		2,092		
91	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76308 Součet	m2	2,752 2,092 0,660 2,752	6,70	18,44
92	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 f76308 Součet	m2	2,752 2,092 0,660 2,752	18,00	49,54
93	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 0,95+2,81 " dle technické zprávy a přílohy 04	m2	3,760 3,760	415,00	1 560,40
		f763005	Součet		3,760		
94	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,84+1,065)*2 (1,535+1,88)*2 Součet	m	10,640 3,810 6,830 10,640	53,00	563,92
95	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr f763005	m2	3,760 3,760	12,70	47,75
96	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,760	10,70	40,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	M	283292140	f763005 zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,760 4,839	36,80	178,08
98	K	763131761	f763005*1,17 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,760	21,60	81,22
99	K	76317111R	f763005 Montáž větracích mřížek do SDK	kus	3,760 2,000	61,80	123,60
100	M	562456110	2 " dle TZ a přílohy 04 větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm osazena na stáv.potrubí VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	2,000 1,000	40,20	40,20
101	M	562456010	1 " dle TZ a přílohy 04 větrací (bílá) plastová mřížka 150x350mm osazena na stáv.potrubí VZT+úprava potrubí v místě prostupu novou SDK kci	kus	1,000 1,000	40,20	40,20
102	K	763172315	1 " dle TZ a přílohy 04 Montáž revizních dveří SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	126,00	126,00
103	M	590307140	1 "dle TZ a přílohy 04 dviřka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000	675,00	675,00
104	K	763173111	1 "dle TZ a přílohy 04 Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000	417,20	417,20
105	K	763173133	1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	1,000 4,000	18,60	74,40
106	M	59030417R	4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku držák umyvadla a univerzální držák	kus	4,000 5,000	420,00	2 100,00
107	K	763181311	1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000 2,000	267,00	534,00
108	M	553312990	2 " dle technické zprávy a přílohy 04 zárubeň ocelová pro sádkokarton š600mm	kus	2,000 2,000	524,00	1 048,00
109	K	998763304	2 " dle technické zprávy a přílohy 04 Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,913	562,00	513,11
766 - Konstrukce truhlářské							95 827,01
110	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000	18,60	130,20
111	K	76682580R	7 " dle technické zprávy a přílohy 02 Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	7,000 1,000	124,00	124,00
112	K	766825821	1"dle TZ a přílohy 02 Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000 4,000	70,00	280,00
113	K	96806235R	4" dle TZ a přílohy 02 Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří dvojíťých včetně křidel	m2	4,000 13,939	140,00	1 951,46
f766001_1_1					1 " dle TZ a přílohy 04		
					1,51*1,62	2,446	
					2,74*1,64	4,494	
					1,8*1,64	2,952	
					0,88*2,4+1,18*1,64	4,047	
					Součet	13,939	
114	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	13,939	50,70	706,71
f766001_1_1					13,939		
115	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,892	335,80	3 321,73
					" dle TZ a přílohy 04		
					1,51*1,62	2,446	
					2,74*1,64	4,494	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,8*1,64		2,952		
		f766P1_1	Součet		9,892		
116	M	61140032R	ozn.: 05+06+07 komplet- okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,892	4 115,00	40 705,58
		f766P1_1	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,892		
117	K	76664113R	0,88*2,4+1,18*1,64 " dle TZ a přílohy 04		4,047	339,80	1 375,17
		f766P2_1	Součet		4,047		
118	M	61143253R	ozn.: 08 komplet- balkonová sestava plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	4,047	5 000,00	20 235,00
		f766P2_1			4,047		
119	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	7,000	12,90	90,30
			7 " dle technické zprávy a přílohy 02		7,000		
120	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000	319,70	1 918,20
			2+3+1 " dle technické zprávy a přílohy 04		6,000		
121	M	611628000R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
122	M	611628120R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
			3 " dle TZ a přílohy 04		3,000		
123	M	611628100R	ozn.03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
124	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000	210,00	210,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
125	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000	138,80	138,80
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
126	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000	350,00	350,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
127	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	543,40	543,40
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
128	M	611653320	ozn.04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
129	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,100	1 046,70	2 198,07
			2,1 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,100		
130	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,100	4 250,00	8 925,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,1 " dle technické zprávy a přílohy		2,100		
131	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,262	553,40	698,39
							1 660,03
767 - Konstrukce zámečnické							
132	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických obkladů, tapet, olistování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů	m2	19,397	53,40	1 035,80
			2,49*2,5*2		12,450		
			2,49*(0,35+0,03+1,6+0,81)		6,947		
		f76701	Součet		19,397		
133	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,560	86,70	308,65
			0,98+2,58 "dle technické zprávy a příloh 02		3,560		
		f76702	Součet		3,560		
134	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,560	19,00	67,64
			f76702		3,560		
135	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	22,957	10,80	247,94
			f76701 " izolace stěn jádra		19,397		
			f76702 " TI pohledu koupelny		3,560		
			Součet		22,957		
							2 225,43
771 - Podlahy z dlaždic							
136	K	77157411R	Montáž podlah keramických přes 6 do 9ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovacítkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu)	m2	3,760	204,90	770,42
			0,95+2,81 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,760		
		f77101	Součet		3,760		
137	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>- 0,3 dle ČSN 74 4505	m2	3,760	190,00	714,40
			f77101		3,760		
138	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,760	6,60	24,82
			f77101		3,760		
139	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,640	13,35	142,04
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(0,84+1,065)*2		3,810		
			(1,535+1,88)*2		6,830		
			Součet		10,640		
140	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200	283,00	339,60
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
141	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,760	53,40	200,78
			f77101 " dle TZ a přílohy 02		3,760		
142	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,103	324,00	33,37
							23 220,02
776 - Podlahy povlakové							
143	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	53,021	43,20	2 290,51
			" dle technické zprávy a příloh 02,				
			(0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2-(0,8*2+0,6)-		2,651		
			1,01*1,93+0,25*2 "01				
			(1,12+1,49)*2-0,6 "02		4,620		
			(2,5+1,5)*2-0,8-0,6*2-1,0*1,93 "03		4,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,5+2,83)*2-0,8 "06		9,860		
			(2,86+4,44)*2-0,8 "07		13,800		
			(3,42+5,99)*2-0,8 "08		18,020		
			Součet		53,021		
144	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 2,75+1,7+4,05+0,98+2,58+6,9+12,7+20,49	m2	52,150	43,20	2 252,88
			Součet		52,150		
145	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,25+0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2-0,8*2-0,6-1,01 "01	m	53,190	43,40	2 308,45
			(1,12+1,49)*2-0,6 "02		4,620		
			(2,5+1,5)*2-1,01-0,8-0,6*2 "03		4,990		
			(2,5+2,385)*2-0,8 "06		8,970		
			(2,86+4,44)*2-0,8 "07		13,800		
			(3,42+5,99)*2-0,8*2 "08		17,220		
		f77601	Součet		53,190		
146	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 10 x 80 mm tisk 50 m f77601*1,1	m	58,509	40,70	2 381,32
					58,509		
147	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 2,75+1,7+4,05+6,01+12,7+20,49	m2	47,700	55,70	2 656,89
			Součet		47,700		
148	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2	m2	57,240	120,00	6 868,80
					57,240		
149	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	47,700	2,40	114,48
					47,700		
150	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	11,925	63,00	751,28
					11,925		
151	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	47,700	2,40	114,48
					47,700		
152	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	47,700	17,10	815,67
					47,700		
153	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602	m2	47,700	53,40	2 547,18
					47,700		
154	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,492	240,00	118,08
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							16 037,00
155	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických " dle TZ a přílohy 02 2,29*(1,6+1,6)*2-1,97*0,6 "05 Mezisoučet 1,5*(-1,35+2,83+2,5+2,83) "06 Mezisoučet Součet	m2	23,689	49,40	1 170,24
					13,474		
					13,474		
					10,215		
					10,215		
					23,689		
156	K	78147411R	Montáž obkladaček vnitřních do 12 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 2,0*1,065 "04 2,08*1,88-1,1*0,6 "05 1,5*0,65*2 "06 Součet	m2	7,330	220,30	1 614,80
					2,130		
					3,250		
					1,950		
		f78101	Součet		7,330		
157	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	7,330	112,80	826,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			f78101		7,330		
158	K	781474112	Montáž obkladaček do 12 ks/m ² pravoúhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle TZ a přílohy 04	m2	17,606	220,00	3 873,32
			2,0*(0,84*2+1,065)-1,97*0,6 "04		4,308		
			2,0*(1,535*2+1,88)-		9,548		
			1,97*0,6+1,1*0,6+0,1*(1,1+0,6) "05		3,750		
			1,5*2,5 "06		17,606		
		f78102	Součet				
159	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý	m2	27,430	170,00	4 663,10
			f78101*1,1		8,063		
			f78102*1,1		19,367		
			Součet		27,430		
160	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m ²	m2	24,936	19,00	473,78
			f78101		7,330		
			f78102		17,606		
			Součet		24,936		
161	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	23,700	78,70	1 865,19
			2,0*4		8,000		
			2,0*4+1,1+0,6		9,700		
			1,5*4		6,000		
			Součet		23,700		
162	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	4,200	88,10	370,02
			(1,4+0,7)*2		4,200		
			Součet		4,200		
163	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04	m	14,440	59,00	851,96
			(0,84+1,065)*2		3,810		
			(1,535+1,88)*2		6,830		
			(0,65+2,5+0,65)		3,800		
			Součet		14,440		
164	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,936	6,70	167,07
			f78101		7,330		
			f78102		17,606		
			Součet		24,936		
165	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,496	324,00	160,70
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 575,90
166	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000	138,80	971,60
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000		
167	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000	727,60	727,60
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
168	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	19,613	23,30	456,98
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(2,15/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+2,15)*2 "08		10,023		
			0,62*(0,8/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,8)*2 "06		3,885		
			0,62*(1,2/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,2)*2 "07		5,704		
		f783R01	Součet		19,613		
169	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	19,613	196,90	3 861,80
			f783R01		19,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(2,49+0,75)*3	m	19,440	1,60	31,10
		f78306	Součet		19,440		
171	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) f78306	m	19,440	27,10	526,82
					19,440		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							23 524,59
172	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,49*1,065 "04 Mezisoučet Součet	m2	54,802	14,00	767,23
		f78400			52,150		
					52,150		
					2,652		
					2,652		
					54,802		
173	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy 02 2,49*(0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2+0,25*(1,01+1,93*2) "01 2,49*(1,12+1,49)*2 "02 2,49*(2,5+1,5)*2-2,49*2,5 "03 2,49*(2,5+2,83)*2 "06 2,49*(2,86+4,44)*2-0,88*2,4-1,18*1,64 "07 2,49*(3,42+5,99)*2-2,74*1,64 "08 Součet	m2	142,816	32,60	4 655,80
		f78404			16,905		
					12,998		
					13,695		
					26,543		
					32,307		
					40,368		
					142,816		
174	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	142,816	8,60	1 228,22
					142,816		
175	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78404	m2	142,816	82,70	11 810,88
					142,816		
176	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400 f78404 Součet	m2	197,618	6,70	1 324,04
					54,802		
					142,816		
					197,618		
177	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy 2,49*(0,25+0,2+0,98+0,4+1,49+0,08)*2 "01 2,49*(1,12+1,49)*2 "02 2,49*(2,5+1,5)*2-2,49*2,5 "03 2,49*(2,5+2,385)*2-2,49*2,5 "06 2*(2,86+4,44)*2-0,88*2,4-1,18*1,64 "07 2,49*(3,42+5,99)*2-2,74*1,64 "08 Mezisoučet Součet	m2	176,948	18,80	3 326,62
					47,700		
					47,700		
					16,932		
					12,998		
					13,695		
					18,102		
					25,153		
					42,368		
					129,248		
					176,948		
178	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK 0,95+2,81 " stropy	m2	17,674	23,30	411,80
					3,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		3,760		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,49*2,5 "03		6,225		
			(2,49-2,0)*(0,84+1,065)*2 "04		1,867		
			(2,49-2,0)*(1,535+1,88)*2 "05		3,347		
			(2,49-1,5)*2,5 "06		2,475		
			Mezisoučet		13,914		
f78403			Součet		17,674		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							32 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							32 950,00
179	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	750,00	750,00
		FTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
180	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		FTZ001			1,000		
181	K	03000100R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		FTZ001			1,000		
182	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
		FTZ001			1,000		
183	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	200,00	200,00
		FTZ001			1,000		
184							
185	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
186	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob, náklady na zajištění bank.záruky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		FTZ001			1,000		
187	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 23.000,-Kč bez DPH		1,000		

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen pojistitel)

korespondenční adresa pojistitele:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěným

SK EKO Pardubice s.r.o.
se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 252 83 979

SK EKO Systems s.r.o.
se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 648 27 763

AC in s.r.o.
se sídlem: Perneroва 443, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 287 65 290

Jan Kafka, RČ: 680523/1378, Tř. Míru 420, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika
Václav Novotný, RČ: 501003/046, Na Záboří 685, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojištěnými viz výše uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720717708**.

Pojistná smlouva obsahuje mimo jiné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. : 7720717708

základní pojištění odpovědnosti za škody - škody na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně	Límit plnění 40 000 000 Kč	spoluúčast 5 000,- Kč
Doplňkové pojištění – odpovědnost za věci převzaté a užívané	Sublímit plnění 500 000 Kč	spoluúčast 5 000,- Kč
Doplňkové pojištění – regresy zdravotních pojišťoven a regresy nemocenských dávek	Sublímit plnění 10 000 000 Kč	spoluúčast 5 000,- Kč
Doplňkové pojištění – čisté finanční škody	Sublímit plnění 1 000 000 Kč	spoluúčast 5 000,- Kč
Doplňkové pojištění – nemajetková újma	Sublímit plnění 1 000 000 Kč	spoluúčast 50 000,- Kč
Doplňkové pojištění – škody na životním prostředí	Sublímit plnění 1 000 000 Kč	spoluúčast 50 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky a Slovenska.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.


Pardubice dne 05. 01. 2016



Ing. Martin Olbrich
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S.
VIENNA INSURANCE GROUP
POBŘEŽNÍ 665/21, PRAHA 8, ZAPS. U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS ZN. B 1897



Hana Tlapáková
underwriter

