

LEGENDA SITUACE

Stávající stav

- Katastrální hranice dotčených pozemků
- Katastrální hranice
- Stávající podzemní vedení ve správě RWE vč. ochranného pásma
- Stávající podzemní vedení ve správě Telefonica Czech Republic, a.s.
- Stávající podzemní vedení kanalizace BET 800 ve správě VAK Pardubice a.s.
- Stávající podzemní vedení ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
- Stávající uliční vpusť
- Stávající kanalizační šachta
- Stávající zeleň (vzrostlý strom) - byl vydán souhlas s kácením
- Stávající zeleň (vzrostlý strom)
- Stávající přilehlá komunikace
- Stávající travnatá plocha
- Stávající přeskládaný betonový obrubník výšky 12 cm - dl. cca 14 m
- Stávající přeskládaný vodící proužek - 2 řady žulových dlažebních kostek
- Stávající přeskládaný žulový obrubník výšky 12 cm celková délka cca 47 m
- Stávající přeskládaný chodník - zámková dlažba - celková délka 3,2 m, plocha 6,4 m2
- Stávající chodníček provedený v parku - žulové dlažební kostky

Nový stav

- Osa nového chodníku
- Nová chránička KOPOHLAF
- Nový chodník - betonová zámková dlažba BEST Beaton přírodní barva - celková délka 67,36 m, plocha 130 m2
- Nový varovný pás podél sníženého obrubníku - betonová zámková dlažba BEST Beaton pro nevidomé bílá barva - šířka 400 mm
- Nový žulový obrubník výšky 12 cm - dl. 9,6 m
- Nový žulový obrubník výšky 8-2 cm - dl. 2,4 m
- Nový vodící proužek - 2 řady žulových dlažebních kostek

Poznámka: průchozí šířka chodníku v místě stávající dopravní značky a lampy veřejného osvětlení musí být min. 900 mm.

Detail řešení snížené obruby 1:100



Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém BpV (PB = 222,49 - víko stávající uliční vpusti)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Ing. Bezdíček L.	**Zodp. projektant** Ing. Bárta		ILB-prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ: 288 10 180. DIČ: CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, www.ilb.cz, ilb@ilb.cz
Kreslil			
Investor Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VI - - Svítkov, Kostnická 865, 530 06 Pardubice			**formát** A3
			datum 10/2015
Akce Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově k.ú. Svítkov, parc. č. 667/1, 667/13, 673/3, 673/17, 673/21			**účel** DSP **objekt č.** **č. kopie** **archivní č.**
Obsah výkresu Situace stavby (koordinační)			**Měřítko** 1:250 / **Č. výkresu** B.2

Zpracováno programem AutoCAD LT 2008