

LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|---------------------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART) |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| OZN. | ÚČEL | m ² | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|------------------------|----------------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| 01 | Předsíň | 3.35 | PVC | omítka/umakart | omítka | vestavná skříň |
| 02 | koupelna a WC | 3.00 | PVC | umakart | umakart | |
| 03 | pokoj a kuchyňský kout | 21.50 | PVC | omítka/umakart | omítka | garnýž v délce stěny |
| 04 | lodžie | 6.60 | potěr | fas. omítka | fas. omítka | |


Podlahové konstrukce v interiéru jsou stěn ukončeny PVC lištou.

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře dřevěné, hladké, plné, v ocelové zárubni, vnitřní dveře do 02 kompletizované plné (umakartové jádro), křídlo do pokoje dřevěné, částečně prosklené, osazé v ocelových zárubních pro zasedání.
Okna a balkonové dveře novodobé prvky s rámy z vícemorových plastových profilů, zasklená čirým izolačním dvojsklem.
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, osa= cca 2250mm od čisté podlahy

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- kompletně odstraněné stavební konstrukce
 - demontáž bytového dvevního křídla s požární odolností, odříznutí ocelové zárubně
 - demontáž dřevěného dvevního křídla (plného, nebo částečně proskleného), očištění ocelové zárubně
 - demontáž dvevního křídla (umakart), včetně zárubně (součást bytového jádra)
 - demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně, spížní skřínky
 - demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
 - demontáž truhlářského výrobku – dvevní práh
 - demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
 - demontáž zámečnického výrobku – hliníková tyč + závěs
 - odstranění stávajícího dvouplotýnkového vařiče
 - odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
 - demontáž stávajícího podhledu, umakart
- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách i na povrchu konstrukcí budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru, včetně hlavního uzávěru)
– rozvody elektro, doplňky EL a svítidla. budou demontovány včetně pojiskové skřínky (interkom ponechat pro zpětnou montáž)
– v celé bytové jednotce demontovat tělesa. Stávající tělesa i rozvody UT očistit od nesoudržných nátěrů.



| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| ČÁST DOKUMENTACE | STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Mikulecký | |
| VYPRACOVAL | Petr Procházka | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HMP TOP s.r.o. Jižní 870, 500 03, Hradec Králové | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Mikulecký | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE | |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.30 – GAGARINOVA Č.P. 381, PARDUBICE | číslo zakázky | HM2016–05–314 |
| | stupeň PD | DPS |
| | datum | 07/2016 |
| | měřítko | 1:50 |
| STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE | označení přílohy | 02 |