



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9.35	PVC	omítka/umakart	omítka	vestavná skříň
02	WC	1.00	PVC	omítka/umakart	umakart	
03	koupelna	2.55	PVC	umakart	umakart	
04	kuchyně	10.05	PVC	omítka/umakart	omítka	garnýž v délce stěny
05	obývací pokoj	17.25	PVC	omítka	omítka	garnýž v délce stěny
06	pokoj	17.30	PVC	omítka	omítka	garnýž v délce stěny
07	pokoj	12.35	PVC	omítka	omítka	garnýž v délce stěny
08	lodžie	6.65	potěr	fasádní omítka	fas. omítka	očistit nepevné části nátěru zábradlí

01, 04, 05, 06 a 07 dřevěné soklové lišty; 02 a 03 plastové soklové lišty

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařízení předmetů.
Vstupní dveře dřevěné, hladké, plné, v ocelové zárubni, vnitřní dveře do 02 a 03 kompletizované plné (umakartové jádra) ostatní křídla dřevěná plná, nebo částečně prosklená, osazena v ocelových zárubních pro zazdění.
Okna a balkonové dveře novodobé prvky s rámy z vícemorových plastových profilů, zasklená čirým izolačním dvojsklem.
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, osa= cca 2250mm od čisté podlahy
POZN. 2 – stávající digestoř – ODSTRANIT

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

	kompletně odstraněné stavební konstrukce
	demontáž bytového dveřního křídla s požární odolností, odříznutí ocelové zárubně
	demontáž dřevěného dveřního křídla (plného, nebo částečně proskleného), očištění ocelové zárubně
	demontáž dveřního křídla (umakart), včetně zárubně (součást bytového jádra)
	demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně, spíže skřínky
	demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
	demontáž truhlářského výrobku – dveřní práh
	demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
	demontáž zámečnického výrobku – hliníková tyč + závěs
	odstranění stávajícího sporáku
	odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
	demontáž stávajícího podhledu, umakart

- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách i na povrchu konstrukcí budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru, včetně hlavního uzávěru)
- rozvody elektro, doplňky EL a svítidla. budou demontovány včetně pojiskové skřínky (interkom ponechat pro zpětnou montáž)
- v celé bytové jednotce demontovat tělesa. Stávající tělesa i rozvody UT očistit od nesoudržných nátěrů.

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký	
VYPRACOVAL	Petr Procházka	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP TOP s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.27
– GAGARINOVA Č.P. 383, PARDUBICE

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

číslo zakázky	HM2016-05-315
stupeň PD	DPS
datum	07/2016
měřítko	1:50
označení přílohy	02